«УТВЕРЖДАЮ»
Директор СШ №15
_____ /В.М. Попова/
«___» _____ 2009г.

Объект: Средняя школа № 15 г.Владимир

# Дефектная ведомость

## на текущий ремонт помещений ( лестничная клетка, коридор 1-го этажа)

| № п.п. | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | прим. Очистка вручную поверхности стен от известковых и масляных красок | 100 м2 | 1.800000 |
| 2 | | прим. Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону: стекломагневым листом | 100 м2 | 1.800000 |
| 3 | | Шпатлевка стен | 100 м2 | 1.800000 |
| 4 | | прим. Оклейка стен : по листовым материалам (серпянкой) | 100 м2 | 0.150000 |
| 5 | | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1.000000 |
| 6 | | Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 буковая (или эквивалент) | т | 0.063000 |
| 7 | | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен, прим. | 100 м2 | 0.800000 |
| 8 | | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ | т | 0.014696 |
| 9 | | Окраска в/э составами, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 % дверные и оконные откосы | 100 м2 | 0.074000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 буковая (или эквивалент) | т | 0.005254 | | | | |
| 11 | | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0.110000 | | | | |
| 12 | | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ма-22(или эквивалент) | т | 0.002431 | | | | |
| 13 | | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.032200 | | | | |
| 14 | | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ма-22(или эквивалент) | т | 0.000518 | | | | |
| 15 | | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0.026000 | | | | |
| 16 | | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: ма-22(или эквивалент) | т | 0.000419 | | | | |
| 17 | | Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой | 100 м2 | 0.535000 | | | | |
| 18 | | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до:4 | 100 шт. | 0.100000 | | | | |
| 19 | | Светильник, встраиваемй в подвесной потолок | шт | 10.000000 | | | | |
| 20 | | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт. | 0.030000 | | | | |
| 21 | | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.060000 | | | | |
| 22 | | Снятие наличников | 100 м | 0.150000 | | | | |
| 23 | | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.060000 | | | | |
| 24 | | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ду 21-9, пл.1.8 м2 (или эквивалент) | шт | 2.000000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | | Блоки дверные двупольные с полотном глухим пл.2.40 м2 | шт | 1.000000 | | | | |
| 26 | | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 2.000000 | | | | |
| 27 | | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1.000000 | | | | |
| 28 | | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (дверных) | 100 м2 | 0.030000 | | | | |
| 29 | | Раствор готовый отделочный цементно-известковый | м3 | 0.132000 | | | | |
| 30 | | В/э окраска, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: до 35 % | 100 м2 | 0.030000 | | | | |
| 31 | | Краски водно-дисперсионные акрилатные вд-ак-111 белая(или эквивалент) | т | 0.002010 | | | | |
| 32 | | Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0.688800 | | | | |
| 33 | | Перевозка до 18км автомобилями-самосвалами , класс груза: 1 | т | 0.688800 | | | | |

Г.М. Зайцева, 32 33 46