

Стройка:

Объект: МОУ "Школа-интернат № 30", г.Владимир, мкр. Юрьеvec, Школьный проезд, д.1

ДЕФЕКНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт столовой

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Разборка деревянных подвесных потолков	100 м2	0.516
2.		Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.8225
3.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.02808
4.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
5.		Снятие наличников	100 м	0.061
6.		Демонтаж оконных коробок в рубленых стенах	100 шт.	0.02
7.		Снятие подоконных досок деревянных в зданиях деревянных	100 м2	0.0126
8.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.654
9.		Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.138
10.		Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.654
11.		Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0.654
12.		Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.325
13.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.1074
14.		Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.21888
15.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.516
16.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.12
17.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	12
18.		Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	4.896
19.		Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.	4.896
20.		Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.01
21.		Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-10/220	шт.	1
22.		Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.8
23.		Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	81.6
24.		Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.8
25.		Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0.8
26.		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0824
27.		Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	1.008
28.		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции	100 м2	0.1788
29.		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.5896
30.		Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.0809
31.		Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.06
32.		Установка решеток жалюзийных радиаторных размером 600x1200 мм	шт.	3
33.		Решетки жалюзийные радиаторные размером 600x1200 мм	шт.	4
34.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.0265
35.		Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-13Б, пл.2.65 м2	м2	2.65
36.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двупольных	комплект	1
37.		Установка и крепление наличников	100 м	0.1186
38.		Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0.0162
39.		Оконный блок ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2	шт.	2

40.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 1 м	100 м2	0.0162
41.	Прим. Установка кронштейнов под подоконники	100 кг	0.03
42.	Узел крепления кронштейна окрашенный	шт.	4
43.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.0495
44.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен откосов	100 м2	0.8767
45.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.055232
46.	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном (бордюр шириной 30 см)	100 м2	0.057
47.	Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0.29-0.77 м2	м2	5.8425
48.	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %	100 м2	0.516
49.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0.516
50.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых водостойких толщ. 8 мм	100 м2	0.516
51.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.516
52.	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	52.632
53.	Устройство плинтусов из ламинированной ДСП шириной 10 см	100 м	0.285
54.	Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0.06-0.13 м2	м2	2.8785
55.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.285
56.	Монтаж порогов и стыковой полосы	100 м	0.099
57.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-1.0	м	9.999
58.	Установка и крепление уголков пластиковых и торцевых элементов	100 м	0.3204
59.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.00165
60.	Уголок пластиковый 30*2700	м	32.3604
61.	Прим. Установка и крепление багета	100 м	0.96
62.	Мастика клеящая строительная ВГКМ	т	0.004944
63.	Багет	м	96.96
64.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (ТЧ-2.6, п.1- к=2.8 к объему)	100 м2	0.98784
65.	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	0.1134
66.	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	16.2
67.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	1.5
68.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.15
69.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 50 мм)	100 м2	0.15
70.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.15
71.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.11
72.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.015
73.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.01625
74.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.15
75.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.01065
76.	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.0625
77.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.004438
78.	Насечка поверхностей под облицовку стен по штукатурке	100 м2	0.1
79.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.202
80.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	9.16
81.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	9.16

Составил: _____

Л.В.Храпай