УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии №23
_____Е.Д.Курицына
_____2009 г.

Объект: Гимназия №23, г. Владимир, ул. Парижской Коммуны, д 45 Б

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1.809
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	1.809
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.809
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1.809
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	1.809
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	209.844
7.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	6.03
8.	Стеклогидроизол ХКП	м2	687.42
9.	Стеклогидроизол ХПП	м2	699.48
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.308
11.	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2	77.616
12.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.01
13.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	1
14.	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2	17.25
15.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.29
16.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	3.29

Составил: Специалист ОМТО управления образования Л.В. Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)