

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт лестниц и лестничных площадок

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: **475.502** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **0.895** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **88.122** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия		0.4278	6 957.06	2 976.23	23 298.82	9 967.24	3.349
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	67.767392	8.740	592.29	90.730	6 148.54	10.381
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.06625	2.5951417	11.935	30.97	101.751	264.06	8.525
1. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.2213865	89.99	19.92	386.35	85.53	4.293
			(1)			10.06	2.23	98.96	21.91	9.837
1. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	1.4144138	20.00	28.29	151.53	214.33	7.577
			(1)			13.50	19.09	104.08	147.21	7.71
1. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	0.9593415	12.39	11.89	124.39	119.33	10.04
			(1)			10.06	9.65	98.96	94.94	9.837
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.1721895	75.40	12.98	448.56	77.24	5.949
			(1)							
1. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.2139	3.00	0.64	6.89	1.47	2.297
1. 8.	с101-1946	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	450	192.51	12.00	2 310.12	17.25	3 320.80	1.438
1. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.04278	2.41	0.10			
		<i>Накладные расходы</i>				123%	766.61	86.1%	5 521.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	397.33	57.38%	3 679.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 140.17		19 168.04	
2.	E15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15мм	100 м2		0.9	9 302.85	8 372.56	70 833.79	63 750.41	7.614
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	509.82375	458.84138	9.620	4 414.05	99.660	45 728.13	10.36

< 5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	55.80375	50.223375	10.379	521.27	99.435	4 993.95	9.58
2. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.46575	75.40	35.12	448.56	208.92	5.949
2. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	5.175	4.6575	20.00	93.15	151.53	705.75	7.577
2. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.3225	1.19025	89.99	107.11	386.35	459.85	4.293
2. 6.	x11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	1.035	0.9315	3.82	3.56	14.67	13.67	3.84
2. 7.	x33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч (1)	49.30625	44.375625	30.40	1 349.02	177.09	7 858.48	5.825
2. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.5	0.45	2.41	1.08			
2. 9.	c101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.0135	25 456.00	343.66	47 885.57	646.46	1.881
2. 10.	c101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	25.713	70.26	1 806.60	295.54	7 599.22	4.206
2. 11.	c101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.018	12 178.64	219.22	29 440.91	529.94	2.417
		<i>Накладные расходы</i>				105%	5 182.09	73.5%	37 280.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	2 307.26	42.08%	21 343.85	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 861.91		122 374.99	
3.	E11-01-039-4	Устройство плитусов из плиток керамических	100 м плитусов		0.59	303.32	178.96	3 114.22	1 837.39	10.267
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
3. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	18.41449	9.510	175.12	98.540	1 814.56	10.362
3. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08625	0.0508875	75.40	3.84	448.56	22.83	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				123%	215.40	86.1%	1 562.34	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	111.64	57.38%	1 041.19	
		<i>Всего с НР и СП</i>					506.00		4 440.92	
4.	C101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг		8	70.26	562.08	295.54	2 364.32	4.206
5.	C101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2		144.58	748.79	108 260.06	578.64	83 659.77	0.773
6.	E15-02-025-1	Прим. Обработка швов с декоративных элементов	100 м2 пов-ти		0.9	71.78	64.60	685.66	617.09	9.552
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.630825	6.8677425	7.930	54.46	82.250	564.87	10.372

< 5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.025875	75.40	1.95	448.56	11.61	5.949
6. 3.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.001	0.0009	9 100.94 105% 46.75%	8.19 57.18 25.46 147.24	45 128.34 73.5% 42.08%	40.62 415.18 237.70 1 269.97	4.959
7.	С прайс.	Уголок из алюминиевый с резиновым покрытием (антискользящее) шириной полочки до 85 мм (длина 1,4 м)	м		130	87.26	11 343.80	193.00	25 090.00	2.212
8.	Е07-05-016-1	Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	100 м ограждений		0.3	28 997.42	8 699.23	117 784.46	35 335.34	4.062
8. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	253.1265	75.93795	9.910	752.55	102.630	7 793.51	10.356
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.3375	2.50125	8.10	20.26	32.06	80.19	3.958
8. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.464375	1.0393125	75.40	78.36	448.56	466.19	5.949
8. 4.	c101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.045	232.67	10.47	3 901.65	175.57	16.769
8. 5.	c101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.006	9 600.99	57.61	31 198.22	187.19	3.249
8. 6.	c101-9680	Шурупы строительные	т	0.0003	0.00009	28 127.36	2.53	68 152.67	6.13	2.423
8. 7.	c201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2.09	0.627	12 404.11	7 777.38	42 466.58	26 626.55	3.424
8. 8.	c411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.1	0.03	2.41 155% 85%	0.07 1 166.45 639.67 10 505.35	108.5% 76.5%	8 455.96 5 962.04 49 753.33	
9.	Е07-05-016-2	Прим. Устройство ограждений с поручнями из хвойных пород <i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>	100 м ограждений		0.82	2 180.08	1 787.67	21 587.04	17 701.38	9.902
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	194.9365	159.84793	9.620	1 537.74	99.660	15 930.44	10.36
9. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.464375	2.8407875	75.40	214.20	448.56	1 274.26	5.949
9. 3.	c101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.123	232.67	28.62	3 901.65	479.90	16.769
9. 4.	c101-9680	Шурупы строительные	т	0.0003	0.000246	28 127.36	6.92	68 152.67	16.77	2.423
9. 5.	c411-0001	Вода <i>Накладные расходы</i>	м3	0.1	0.082	2.41 155%	0.20 2 383.50	108.5%	17 284.53	

< 5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					85%	1 307.08	76.5%	12 186.79
		Всего с НР и СП						5 478.25		47 172.69
10.	С-прайс.	Поручни деревянные	м	74	112.00	8 288.00	780.00	57 720.00	6.964	
11.	Е69-2-4	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью: отверстие диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	100 отверсти й	0.68	311.66	211.93	1 110.15	754.90	3.562	
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.075	8.211	8.530	70.04	88.500	726.67	10.375
11. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.8675	7.3899	19.20	141.89	3.82	28.23	0.199
11. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.002	0.00136					
		Накладные расходы				78%	54.63	54.6%	396.76	
		Сметная прибыль				50%	35.02	45%	327.00	
		Всего с НР и СП					301.58		1 478.66	
12.	Е46-03-003-4	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в бетонных стенах и полях толщиной 120 мм диаметром отверстия до 20 мм	100 отверсти й	0.68	133.43	90.73	1 091.39	742.15	8.18	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
12. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.8974	7.410232	8.530	63.21	88.500	655.81	10.375
12. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	10.651875	7.243275	3.80	27.52	11.92	86.34	3.137
		Накладные расходы				110%	69.53	77%	504.97	
		Сметная прибыль				59.5%	37.61	53.55%	351.19	
		Всего с НР и СП					197.87		1 598.31	
13.	С201-9250	Кронштейны	шт.	68	12.35	839.80	113.20	7 697.60	9.166	
14.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окраш. пов-ти	0.158	1 791.32	283.03	10 830.22	1 711.17	6.046	
		<i>Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225</i>								
14. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.97685	14.848342	8.850	131.41	91.850	1 363.82	10.379
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0022713	13.500	0.03	104.080	0.24	7.71
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0022713	20.00	0.05	151.53	0.34	7.577
		(1)				13.50	0.03	104.08	0.24	7.71
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0068138	75.40	0.51	448.56	3.06	5.949
		(1)								
14. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0474	3.00	0.14	6.89	0.33	2.297
14. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.4266	15.50	6.61	48.12	20.53	3.105
14. 7.	с101-9840	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0.0246	0.0038868	37 127.34	144.31	83 127.33	323.10	2.239
		Накладные расходы				105%	138.01	73.5%	1 002.58	

< 5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					46.75%	61.45	42.08%	574.00
		Всего с НР и СП						482.49		3 287.75
15.	Е62-18-1	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	100 м2		0.123	2 059.14	253.27	15 539.29		1 911.33 7.547
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
15. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	149.385	18.374355	8.740	160.59	90.730		1 667.11 10.381
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.014145	13.500	0.19	104.080		1.47 7.71
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.014145	20.00	0.28	151.53		2.14 7.577
		(1)				13.50	0.19	104.08		1.47 7.71
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.008487	75.40	0.64	448.56		3.81 5.949
		(1)								
15. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0027	0.0003321	15 500.35	5.15	35 220.34		11.70 2.272
15. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002952	100.61	0.03	204.45		0.06 2.032
15. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0564	0.0069372	4 210.63	29.21	9 287.46		64.43 2.206
15. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.03813	3.00	0.11	6.89		0.26 2.297
15. 9.	с101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.0022	0.0002706	51 270.00	13.87	122 289.66		33.09 2.385
15. 10.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.84	0.10332	8.50	0.88	101.79		10.52 11.975
15. 11.	с101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	0.0137	0.0016851	25 224.84	42.51	70 156.00		118.22 2.781
		Накладные расходы				80%	128.62	56%		934.40
		Сметная прибыль				50%	80.39	45%		750.86
		Всего с НР и СП					462.28			3 596.60
16.	Е62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100 м2		0.11	920.75	101.28	5 662.43		622.87 6.15
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	46.805	5.14855	8.740	45.00	90.730		467.13 10.381
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.01265	13.500	0.17	104.080		1.32 7.71
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01265	20.00	0.25	151.53		1.92 7.577
		(1)				13.50	0.17	104.08		1.32 7.71
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00759	75.40	0.57	448.56		3.40 5.949
		(1)								
16. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0054	0.000594	15 500.35	9.21	35 220.34		20.92 2.272
16. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000264	100.61	0.03	204.45		0.05 2.032
16. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0236	0.002596	4 210.63	10.93	9 287.46		24.11 2.206
16. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0341	3.00	0.10	6.89		0.23 2.297
16. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.84	0.0924	8.50	0.79	101.79		9.41 11.975

< 5 * 1 * 3 >

ПК РИК (вер.1.3.070907) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 10.	с101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	0.0124	0.001364	25 224.84	34.41	70 156.00	95.69	2.781
		<i>Накладные расходы</i>					80%	36.14	56%	262.33
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	22.59	45%	210.80
		<i>Всего с НР и СП</i>						160.00		1 096.00

. ИТОГО ПО СМЕТЕ								152 313.23	311 482.96	2.045
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								151 473.43	303 785.36	2.006
. МАТЕРИАЛОВ -								108 822.14	86 024.09	0.791
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86.1 - по стр. 1, 3; %=73.5 - по стр. 2, 6, 14; %=108.5 - по стр. 8, 9; %=54.6 - по стр. 11; %=77 - по стр. 12; %=56 - по стр. 15, 16)								10 198.16	73 621.04	7.219
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=57.38 - по стр. 1, 3; %=42.08 - по стр. 2, 6, 14; %=76.5 - по стр. 8, 9; %=45 - по стр. 11, 15, 16; %=53.55 - по стр. 12)								5 025.49	46 664.96	9.286
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -								166 697.08	424 071.36	2.544
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -								839.80	7 697.60	9.166
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -								839.80	7 697.60	9.166
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ								167 536.88	431 768.96	2.577
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ								10 198.16	73 621.04	7.219
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ								5 025.49	46 664.96	9.286
Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп. машин: (Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)										
Компенсация по оплате НДС на механизмы								0.18	1 163.95	
Компенсация по оплате НДС на материалы								0.18	39 041.09	
Компенсация НДС в составе НР								0.0308	2 267.53	
Компенсация НДС в составе СП								0.027	1 259.95	
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС									43 732.52	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ									475 502	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)