**Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь**

*на текущий ремонт здания (ремонт запасного выхода, замена сгораемой перегородки между классами на 1 этаже) в филиале средней школы №29*
*ул. Луначарского, 29а, тел. 23-86-97*

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Коли чество |
|---|---|---|---|
| | *Запасной выход* | | |
| 1 | Разборка кирпичных стен | М3 | 3,97 |
| 2 | Устройство металлического пояса из швеллера № 27 для усиления фундамента | Т | 0,143 |
| 3 | Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича | М3 | 3,97 |
| 4 | Смена дверных блоков | М2 | 1,9 |
| 5 | Ремонт штукатурки внутренних стен цементно-известковым раствором отдельными местами | М2 | 8 |
| 6 | Окраска стен водоэмульсионными составами ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 % | М2 | 12 |
| 7 | Окраска потолков водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % за 2 раза | М2 | 6 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | М2 | 9,1 |
| 9 | Монтаж и крепление временных опорных конструкций массой до 0,1 т | Т | 0,16 |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов | М2 | 16 |
| 11 | Установка и крепление наличников | М | 5 |
| 12 | Установка замка накладного | Шт | 1 |
| 13 | Установка дверных приборов (ручки-скобы) | Шт | 2 |
| 14 | Установка светильников с лампами накаливания | Шт. | 2 |
| 15 | Прокладка кабеля 2-4 жильного сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | М | 7,5 |
| | *Перегородка* | | |
| 16 | Разборка каркаса из брусьев | М2 | 16,5 |
| 17 | Устройство перегородок глухих с шагом стоечных профилей 400 мм | М2 | 16,5 |
| 18 | Разборка неоштукатуренной обшивки | М2 | 33 |
| 19 | Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей | М2 | 33 |
| 20 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | М2 | 33 |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза | М2 | 33 |
| 22 | Оклейка стен обоями под окраску | М2 | 33 |
| 23 | Погрузка и вывоз мусора | | 100% |