

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 499 278.89 руб.

ПОДРЯДЧИК: ОАО «Владстройконструкция»

Генеральный директор:

\_\_\_\_\_ /Зеленский О.А./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 499 278.89 руб.

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры молодежи»

Директор:

\_\_\_\_\_ /Агапов Е.А./

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009г.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4**

(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт полов в фойе МУК "Дом культуры молодежи", г. Владимир, ул. Мира. д.55

Составил: инженер-сметчик /Глинина И.Н./

\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)



&lt; 172 \* 4 \* 4 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.070720) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>					110.7%	738.26	104.06%	7 198.58
										$=(110.7*0.94)$
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	425.15	63.75%		4 410.05
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 872.98			18 684.88
<b>5.</b>	<b>Е15-04-001-14 (прим.)</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз полов</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.747</b>	<b>641.41</b>	<b>1 120.53</b>	<b>1 159.43</b>	<b>2 025.52</b>	<b>1.808</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	13.159278	9.62	126.59	101.11	1 330.53	10.51
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0218375	13.50	0.29	105.60	2.31	7.822
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0218375	20.00	0.44	153.05	3.34	7.652
			(1)			13.50	0.29	105.60	2.31	7.822
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0218375	75.40	1.65	448.56	9.80	5.949
			(1)							
5. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.1747	3.00	0.52	6.89	1.20	2.297
5. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	22.711	43.65	991.34	29.97	680.65	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	119.90	88.83%	1 183.96	
										$=(94.5*0.94)$
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	59.32	46.75%	623.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 299.75		3 832.58	
<b>6.</b>	<b>Е11-01-051-1</b>	<b>Устройство покрытий из керамического гранита (керамогранита): размерами 45х45 см</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.747</b>	<b>80 813.83</b>	<b>141 181.76</b>	<b>160 500.79</b>	<b>280 394.88</b>	<b>1.986</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	275.31	480.96657	8.97	4 314.27	94.33	45 369.58	10.516
6. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.075	21.095025	10.47	220.93	101.03	2 131.30	9.647
6. 3.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	9.575	16.727525	30.40	508.52	178.54	2 986.53	5.873
			(1)			10.06	168.28	100.41	1 679.61	9.981
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.78615	75.40	59.28	448.56	352.64	5.949
			(1)							
6. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.05	1.83435	89.99	165.07	396.28	726.92	4.404
			(1)			10.06	18.45	100.41	184.19	9.981
6. 6.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.45	2.53315	20.00	50.66	153.05	387.70	7.652
			(1)			13.50	34.20	105.60	267.50	7.822
6. 7.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.6625	1.1573875	3.82	4.42	14.67	16.98	3.84
6. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.4	0.6988	2.41	1.68			
6. 9.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.43	0.75121	3 628.43	2 725.71	12 779.66	9 600.21	3.522

