«УТВЕРЖДАЮ»
Главный врач МУЗ «ГКБ СМП»
_____Е.Е.Яскин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на систему кислородоснабжения (реанимация)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мпа, диаметр труб наружный 18 мм	100 м	1,470000
2.	Трубы медные 8х1,0 мм	м	39,500000
3.	Трубы медные 10 х 1,0 мм	м	46,800000
4.	Трубы медные 16х1,0 мм	м	65,500000
5.	Тройник под пайку 10х8х10	шт.	19.000000
6.	Тройник под пайку 16х10х16	шт	4,000000
7.	Уголок под пайку д-10 мм	шт.	2,000000
8.	Вентили латунные запорные холодные низкого давления, диаметр условного прохода Д-20 мм	100 шт.	0,080000
9.	Вентиль магистральный (отсечной) Д-10 мм	шт	6,000000
10.	Локальный узел управления :вентиль с манометром	шт	2,000000
11.	Вентили стальные низкого давления, диаметр условного прохода 20 мм	100 шт	0,190000
12.	Вентиль игольчатый Д-8 мм	шт	19,000000

Составил : заместитель главного врача
по хозяйственным вопросам Кутьменев А.В.