Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (восстановление водосточных труб на корпусе «А», ремонт мягкой кровли на корпусе «Б») в СШ № 26,
ул. Горького, 77 «б», тел. 53-34-40

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек	100 м	1,16
2	Смена частей водосточных труб: колена с люлек	100 шт	0,14
3	Смена частей водосточных труб: отливы (отметы)	100 шт	0,1
4	Смена частей водосточных труб: воронки с люлек	100 шт	0,07
5	Воронка водосточная	шт.	7
6	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт	0,4
7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	0,5
8	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	0,12
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм	100 м	0,15
10	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	0,78
11	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных материалов: карнизных свесов	100 м	0,11

Директор СШ №26 _____ Т.Е. Ким

Составил: Зайцева Г.М.
Тел. 32-33-46