

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ «Родильный дом № 2»

_____ / И.М.Кирюхина _____ /

« _____ » _____ 200__ г.

Стройка: Текущий ремонт теплового узла

Объект: МУЗ «Родильный дом № 2»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е18-02-002-1	Демонтаж секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	секция		13	19.53	253.90	127.98	1 663.79	6.553
		<i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.888	11.544	8.970	103.55	94.330	1 088.95	10.516
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.008	0.104	13.500	1.40	134.750	14.01	9.981
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.008	0.104	111.99	11.65	501.86	52.19	4.481
			(1)			13.50	1.40	134.75	14.01	9.981
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.396	5.148	8.10	41.70	32.06	165.04	3.958
1. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.16	2.08	29.67	61.71	71.00	147.68	2.393
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.036	0.468	75.40	35.29	448.56	209.93	5.949
			(1)							
		Накладные расходы				115.2%	120.90	115.2%	1 270.61	
		Сметная прибыль				70.55%	74.04	70.55%	778.14	
		Всего с НР и СП					448.84		3 712.54	

< 1198 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Е18-02-002-1	Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	секция		13	3 349.53	43 543.94	20 717.32	269 325.15	6.185
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.553	33.189	8.970	297.71	94.330	3 130.72	10.516
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.325	13.500	4.39	134.750	43.79	9.981
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.025	0.325	111.99	36.40	501.86	163.10	4.481
			(1)			13.50	4.39	134.75	43.79	9.981
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.2375	16.0875	8.10	130.31	32.06	515.77	3.958
2. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	0.5	6.5	29.67	192.86	71.00	461.50	2.393
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	1.4625	75.40	110.27	448.56	656.02	5.949
			(1)							
2. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00055	0.00715	9 600.99	68.65	39 508.47	282.49	4.115
2. 8.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00064	0.00832	15 139.94	125.96	55 316.94	460.24	3.654
2. 9.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.026	3 408.70	88.63	6 504.91	169.13	1.908
2. 10.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.026	5 582.50	145.15	13 014.21	338.37	2.331
2. 11.	с300-1611	Секции водоподогревателей односекционные N 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом	шт.	1	13	3 257.54	42 348.02	20 242.14	263 147.82	6.214
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	348.02	115.2%	3 657.04	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	213.13	70.55%	2 239.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					44 105.09		275 221.80	
3.	Е65-5-9	Смена арматуры задвижек диаметром 100 мм	100 шт.		0.05	70 181.38	3 509.07	376 157.90	18 807.89	5.36
3. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	422	21.1	9.070	191.38	95.460	2 014.21	10.525
3. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.2	0.21	75.40	15.83	448.56	94.20	5.949
			(1)							
3. 3.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.21	0.0105	13 398.39	140.68	54 223.73	569.35	4.047

< 1198 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	с300-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) 30Ч6БР диаметром 80 мм	шт.	100	5	621.07	3 105.35	3 200.00	16 000.00	5.152
3. 5.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.2	0.01	5 582.50	55.83	13 014.21	130.14	2.331
		<i>Накладные расходы</i>				103%	197.12	103%	2 074.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	114.83	60%	1 208.53	
		<i>Всего с НР и СП</i>					3 821.02		22 091.05	

Оплата основных рабочих	592.64	6 233.88	10.519	
Оплата механизаторов	5.79	57.80	9.983	
Стоимость механизмов	636.01	2 465.43	3.876	
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	46 078.26	281 097.53	6.1	
Фонд оплаты труда	598.43	6 291.68	10.514	
НР*0,7		0.7	4 901.60	10.513
Смп*0,9		0.9	3 803.65	10.513
ИТОГО		298 502.09	6.201	
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС		51 284.60	6.082	
ВСЕГО		349 787.00	6.184	

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)