

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли (блоки №1, №3) в муниципальном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №14 г. Владимира ОКДП 4560521
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальными сметами
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	1. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (строительство зданий и сооружений II уровня ответственности): Общестроительные работы: Кровельные работы (устройство кровель из рулонных материалов; устройство деталей кровли из металлических листов). 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Объект: МОУ СОШ №14, г. Владимир, ул. Герцена, д 35

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли (блок №1)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой до 3-х слоев)	100 м2		8.16	803.31	6 555	4 814.93	39 290	5.994
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.02	293.923	8.740	2 569	86.71	25 486	9.921
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	2.04	13.500	28	126.91	259	9.401
1. 3.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	50.7552	6.66	338	17.50	888	2.628
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	2.04	<u>111.99</u>	<u>228</u>	<u>526.77</u>	<u>1 075</u>	<u>4.704</u>
			(1)			13.50	28	126.91	259	9.401
1. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	46.92	3.50	164	6.06	284	1.731
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.162	1.32192	<u>75.40</u>	<u>100</u>	<u>442.77</u>	<u>585</u>	<u>5.872</u>
			(1)							
1. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.204	2 631.81	537	10 784.96	2 200	4.098
1. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.47328	1 492.15	706	13 724.66	6 496	9.198
1. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.97	228.235	8.38	1 913	9.97	2 276	1.19
1. 10.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.78	6.3648					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	2 156	83%	21 368	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 688	65%	16 734	
2.	C101-3975-33	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2		930.24	20.14	18 735	43.55	40 512	2.162
		Объем: (8.16)*114.0								
3.	C101-0217	Гидростеклоизол	м2		946.56	16.11	15 249	32.70	30 953	2.03
		Объем: (8.16)*116.0								
4.	E58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2	100 шт.		0.01	635.04	6	6 027.50	60	10
4. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	45.4	0.454	8.850	4	87.77	40	9.918
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.32	0.0032	10.060		94.57		9.401
4. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.51	0.0051	1.70		4.58		2.694
4. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.32	0.0032	<u>100.01</u>		<u>405.71</u>	<u>1</u>	<u>4.057</u>
			(1)			10.06		94.57		9.401
4. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.32	0.0032	31.33		4.05		0.129
4. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.3	0.003					
4. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.43	0.0043	438.74	2	4 391.00	19	10.008
4. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.004	0.00004	424.28		5 288.81		12.465

		<i>Накладные расходы</i>				83%	3	83%	33	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3	65%	26	
5.	E58-16-2	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2	100 шт.		0.01	1 200.01	12	11 330.99	113	9.417
5. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	75.3	0.753	8.850	7	87.77	66	9.918
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.68	0.0068	10.060		94.57	1	9.401
5. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.02	0.0102	1.70		4.58		2.694
5. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.68	0.0068	100.01 10.06	1	405.71 94.57	3 1	4.057 9.401
5. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.68	0.0068	31.33		4.05		0.129
5. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.007					
5. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1	0.01	438.74	4	4 391.00	44	10.008
5. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.00009	424.28		5 288.81		12.465
		<i>Накладные расходы</i>						83%	6	56
		<i>Сметная прибыль</i>						65%	5	44
6.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2		0.01	200.94	2	1 532.53	15	7.5
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.129	0.05129	8.740		86.71	4	9.921
6. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0005	75.40		442.77		5.872
6. 3.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.00025	2 631.81	1	10 784.96	3	4.098
6. 4.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.00058	1 492.15	1	13 724.66	8	9.198
		<i>Накладные расходы</i>						108%	4	
		<i>Сметная прибыль</i>						55.25%	2	
7.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м		1.87	785.95	1 470	6 581.30	12 307	8.372
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	76.3428	9.180	701	90.97	6 945	9.91
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8875	1.65963	13.500	22	126.91	211	9.401
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	1.42588	86.40 13.50	123 19	466.33 126.91	665 181	5.397 9.401
7. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.23375	111.99 13.50	26 3	526.77 126.91	123 30	4.704 9.401
7. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	12.2953	3.50	43	6.06	75	1.731
7. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.35063	75.40	26	442.77	155	5.872
7. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	15.708	8.38	132	9.97	157	1.19
7. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.9537	438.74	418	4 391.00	4 188	10.008
		<i>Накладные расходы</i>						108%	781	7 728
		<i>Сметная прибыль</i>						55.25%	399	3 954
8.	C101-3975-33	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2		471.24	20.14	9 491	43.55	20 523	2.162

		Сметная прибыль			60%	19	60%	185	
14.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	7.408	17.16	127	54.92	407	3.205

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих		73 411		211 982	2.888
Стоимость механизмов		5 337		52 931	9.918
Оплата механизаторов		1 474		5 913	4.012
Сметная заработная плата		55		510	9.273
Сметная стоимость материалов		5 392		53 441	9.911
Трудозатраты осн. рабочих		66 601		153 136	2.299
Трудозатраты механизаторов		613		612	0.999
Нормативная трудоемкость		4		4	0.976
Накладные расходы		617		616	0.998
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		4 679		46 376	9.911
Сметная прибыль			0.94	43 593	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ		3 428		33 979	9.911
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94		81 518			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ				289 554	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА				18	52 120.00
					341 674.00

Объект: МОУ СОШ №14, г. Владимир, ул. Герцена, д 35

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(Локальный сметный расчет)

Ремонт кровли (блок №3)

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавливаемых материалов в 2 слоя (с разборкой до 3-х слоев)	100 м2		10.79	803.31	8 668	4 814.93	51 953	5.994
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.02	388.656	8.740	3 397	86.71	33 700	9.921
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.25	2.6975	13.500	36	126.91	342	9.401
1. 3.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	6.22	67.1138	6.66	447	17.50	1 174	2.628
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.25	2.6975	111.99	302	526.77	1 421	4.704
			(1)			13.50	36	126.91	342	9.401
1. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	5.75	62.0425	3.50	217	6.06	376	1.731

1. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.162	1.74798	<u>75.40</u>	<u>132</u>	<u>442.77</u>	<u>774</u>	<u>5.872</u>
1. 7.	c101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.26975	2 631.81	710	10 784.96	2 909	4.098
1. 8.	c101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.62582	1 492.15	934	13 724.66	8 589	9.198
1. 9.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.97	301.796	8.38	2 529	9.97	3 009	1.19
1. 10.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.78	8.4162					
		<i>Накладные расходы</i>					83%	2 849	83%	28 255
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	2 231	65%	22 127
2.	C101-3975-33	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2		1230.06	20.14	24 773	43.55	53 569	2.162
		Объем: (10.79)*114.0								
3.	C101-0217	Гидростеклоизол	м2		1251.64	16.11	20 164	32.70	40 929	2.03
		Объем: (10.79)*116.0								
4.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		1.95	785.95	1 533	6 580.48	12 832	8.371
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.825	79.6088	9.180	731	90.97	7 242	9.91
4. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.8875	1.73063	13.500	23	126.91	220	9.401
4. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.7625	1.48688	<u>86.40</u>	<u>128</u>	<u>466.33</u>	<u>693</u>	<u>5.397</u>
						13.50	20	126.91	189	9.401
4. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.24375	<u>111.99</u>	<u>27</u>	<u>526.77</u>	<u>128</u>	<u>4.704</u>
						13.50	3	126.91	31	9.401
4. 5.	x15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	6.575	12.8213	3.50	45	6.06	78	1.731
4. 6.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.36563	<u>75.40</u>	<u>28</u>	<u>442.77</u>	<u>162</u>	<u>5.872</u>
4. 7.	c542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8.4	16.38	8.38	137	9.97	163	1.19
4. 8.	c402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.51	0.9945	438.74	436	4 389.41	4 365	10.005
		<i>Накладные расходы</i>					108%	814	108%	8 059
		<i>Сметная прибыль</i>					55.25%	417	55.25%	4 123
5.	C101-3975-33	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2		491.4	20.14	9 897	43.55	21 400	2.162
		Объем: (1.95)*252.0								
6.	E65-6-23	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.		0.03	30 945.64	928	90 619.82	2 719	2.93
6. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	491.4	14.742	9.070	134	89.90	1 325	9.912
6. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.55	0.0165	13.500		99.46	2	7.367
6. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.55	0.0165	<u>20.00</u>		<u>138.82</u>	<u>2</u>	<u>6.941</u>
						13.50		99.46	2	7.367
6. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.0165	<u>75.40</u>	<u>1</u>	<u>442.77</u>	<u>7</u>	<u>5.872</u>
6. 5.	c101-0311	Каболка	т	0.0061	0.00018	22 002.00	4	44 139.86	8	2.006
6. 6.	c108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.016	0.00048	1 309.90	1	6 676.96	3	5.097
6. 7.	c300-1525	Водосточная воронка чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей	шт.	100	3	262.81	788	457.47	1 372	1.741
		<i>Накладные расходы</i>					103%	138	103%	1 367
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	80	60%	796

7.	E58-23-1	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место		9	382.15	3 439	1 350.63	12 156	3.535
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.83	79.47	8.530	678	84.57	6 721	9.914
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5	4.5	8.10	36	31.05	140	3.833
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.04	0.36	<u>75.40</u>	<u>27</u>	<u>442.77</u>	<u>159</u>	<u>5.872</u>
			(1)							
7. 4.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.06	0.54	4 996.00	2 698	9 510.69	5 136	1.904
		<i>Накладные расходы</i>				83%	563	83%	5 578	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	441	65%	4 369	
8.	C101-3975-33	Стеклоизол с посыпкой толщ 4 мм (на стеклотканевой основе) или аналог	м2		155.25	20.14	3 127	43.55	6 761	2.162
		Объем: (9.0)*17.25								
9.	E58-20-3	Смена обделок из листовой стали брендмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м	100 м		1.85	6 826.01	12 628	21 682.80	40 113	3.177
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	70.25	129.963	8.530	1 109	84.57	10 991	9.914
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.18	0.333	13.500	4	99.46	33	7.367
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.18	0.333	<u>20.00</u>	<u>7</u>	<u>138.82</u>	<u>46</u>	<u>6.941</u>
			(1)				4	99.46	33	7.367
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.07	0.1295	<u>75.40</u>	<u>10</u>	<u>442.77</u>	<u>57</u>	<u>5.872</u>
			(1)							
9. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.012	0.0222	7 927.38	176	27 779.82	617	3.504
9. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.0074	5 160.53	38	29 021.56	215	5.624
9. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.412	0.7622	14 811.00	11 289	36 981.40	28 187	2.497
9. 8.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.492	0.9102					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	924	83%	9 150	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	723	65%	7 166	
10.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		9.326	33.00	308	207.68	1 937	6.289
10. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	5.39043	7.300	39	72.28	390	9.901
10. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	2.70454	<u>99.23</u>	<u>268</u>	<u>572.08</u>	<u>1 547</u>	<u>5.765</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				100%	39	100%	390	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	23	60%	234	
11.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		9.326	17.16	160	54.92	512	3.2

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих	85 625	244 881	2.86
Стоимость механизмов	6 088	60 369	9.916
Оплата механизаторов	1 836	7 278	3.964
Сметная заработная плата	63	597	9.476
Сметная стоимость материалов	6 151	60 966	9.912
Трудозатраты осн. рабочих	77 702	177 234	2.281
Трудозатраты механизаторов	698	698	
Нормативная трудоемкость	5	5	1.047
Накладные расходы	703	703	
	5 327	52 799	9.911

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	49 631	
Сметная прибыль	3 916		38 815	9.912
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	94 868			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			333 327	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18	59 999.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			393 326.00	