Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещений группы №3 (групповая, спальня, санузел) в ДОУ № 81, ул. Спасская, 6, тел. 32 26 53

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Разборка плинтусов	100 м	0,666
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0,8305
3	Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2	1,3208
4	Дополнительная шпатлевка стен	100 м2	1,3208
5	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	100 м2	0,6604
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	0,6604
7	Устройство подвесных потолков растовых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0,097
8	Устройство подвесных потолков растовых с использованием подвеса с зажимом и тягой (с использованием старого каркаса)	100 м2	0,8296
9	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,2
10	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 без отражателя (или эквивалент)	шт	20
11	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХх20 (или эквивалент)	10 шт	8
12	Стартеры для люминисцентных ламп 4х20,СК-127С (или эквивалент)	10 шт	4
13	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	100 м	0,8
14	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2 (или эквивалент)	1000 м	0,08
15	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,06
16	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-76-10,220 1-клав. (или эквивалент)	шт	6
17	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,04
18	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третьим заземляющим контактом РА10-238 (или эквивалент)	шт	4
19	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки М, толщиной 2.1 мм (или эквивалент) на клее КН-2	100 м2	0,8305
20	Устройство плинтусов пластиковых поливинилхлоридных на клее КН-2 (или эквивалент)	100 м	0,666