

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназия №35 г. Владимира ОКП 99 4460 1
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно рабочему проекту
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно рабочего проекта и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: -на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; -монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

ЗАКАЗЧИК: МОУ ГИМНАЗИЯ № 35

ПОДРЯДЧИК;

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. КОМИССАРОВА, Д. 39

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ц10-08-001-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.		2	169.35	338.70	1 592.61	3 185.22
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	32	10.060	321.92	99.500	3 184.00
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.82	1.22
		Накладные расходы				80%	257.54	67.68%	2 154.93
		Сметная прибыль				60%	193.15	51%	1 623.84
		Всего с НР и СП					789.39		6 963.99
2.	С514-3019-33	Источник бесперебойного питания СКАТ 1200И7 исп. 5000	шт.		1	1 440.27	1 440.27	3 506.78	3 506.78
3.	С514-3019-33*	Источник бесперебойного питания СКАТ 1200М	шт.		1			1 623.73	1 623.73
4.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	405.41	405.41	3 881.11	3 881.11
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	99.500	3 880.50
4. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
		Накладные расходы				80%	313.87	67.68%	2 626.32
		Сметная прибыль				60%	235.40	51%	1 979.06
		Всего с НР и СП					954.69		8 486.49
5.	С514-3034-33	ППКОП "Граннит- 3"	шт.		1	2 232.98	2 232.98	1 427.97	1 427.97
6.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		169	11.89	2 010.12	95.47	16 134.29
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	169	9.620	1 625.78	95.240	16 095.56
6. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	10.14	19.20	194.69	3.82	38.73

		Накладные расходы				80%	1 300.62	67.68%	10 893.48
		Сметная прибыль				60%	975.47	51%	8 208.74
		Всего с НР и СП					4 286.21		35 236.50
7.	C549-3188-33	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП -34-А	шт.	155	49.13		7 615.15	601.69	93 261.95
8.	C549-3189-33	Извещатель пожарный дымовой линейный ИДПЛ-Д	шт.	4	265.73		1 062.92	2 033.90	8 135.60
9.	C549-3190-33	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 (ИПК-8)	шт.	10	243.40		2 434.00	144.07	1 440.70
10.	Ц10-08-002-3	Извещатели пожарный ручной	шт.	20	30.09		601.81	234.41	4 688.12
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	2	40	11.820	472.80	116.840	4 673.60
10. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	3.8	19.20	72.96	3.82	14.52
		Накладные расходы				80%	378.24	67.68%	3 163.09
		Сметная прибыль				60%	283.68	51%	2 383.54
		Всего с НР и СП					1 263.73		10 234.75
11.	C549-3187-33	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А	шт.	17	41.31		702.27	461.86	7 851.62
12.	C549-3186-33	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.	3	30.15		90.45	131.36	394.08
13.	Ц08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт.	0.34	1 745.78		593.57	11 014.35	3 744.88
		Начисления: Н11= 2							
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	33.388	9.910	330.88	98.080	3 274.70
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.12	0.3808	13.500	5.14	126.910	48.33
13. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	8.704	8.10	70.50	32.06	279.05
13. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.12	0.3808	95.53	36.38	501.93	191.13
		(1)							
		Накладные расходы				95%	319.22	80.37%	2 670.72
		Сметная прибыль				65%	218.41	55.25%	1 835.97
		Всего с НР и СП					1 131.20		8 251.57
14.	C546-3353-33	Световые оповещатели "Молния" "Выход"	шт.	34	98.25		3 340.50	139.83	4 754.22
15.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	1.04	1 787.95		1 859.46	2 169.67	2 256.46
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	25.7088	8.850	227.52	87.770	2 256.46
		Накладные расходы				100%	227.52	84.6%	1 908.97
		Сметная прибыль				65%	147.89	55.25%	1 246.69
		Всего с НР и СП					2 234.87		5 412.12
16.	C512-0006	Коробка телефонная плоская, 10-ти парная, белая КТРП 10*2	шт.	6	53.55		321.30	27.12	162.72
17.	C512-0005	Коробка коммутационная УК-2П	шт.	98	5.94		582.12	6.27	614.46
18.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 100 м масса 1 м, кг, до 1		45	678.53		30 533.79	1 376.73	61 952.79
		Начисления: Н11= 2							
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	558	9.620	5 367.96	95.240	53 143.92
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.39	152.55	11.819	1 802.93	111.105	16 949.02

18. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	17.55	95.53	1 676.55	501.93	8 808.87
		Накладные расходы				95%	6 812.35	80.37%	56 333.70
		Сметная прибыль				65%	4 661.08	55.25%	38 726.35
		Всего с НР и СП					42 007.21		157 012.84
19.	C506-0012	Кабели КСПВ 2*0,5	1000 м		3.5	8 003.24	28 011.34	1 129.83	3 954.41
20.	C506-0013	Кабели КСПВ 4*0,5	1000 м		1	14 019.00	14 019.00	2 192.37	2 192.37
21.	Ц08-02-396-5	Кабель-канал	100 м		14	1 124.77	15 746.77	4 222.22	59 111.06
		Начисления: Н11= 2							
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	526.4	9.400	4 948.16	93.100	49 007.84
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	178.92	11.790	2 109.52	110.839	19 831.28
21. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	34.58	8.10	280.10	32.06	1 108.63
21. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	17.92	95.53	1 711.90	501.93	8 994.59
		Накладные расходы				95%	6 704.80	80.37%	55 326.00
		Сметная прибыль				65%	4 587.49	55.25%	38 033.61
		Всего с НР и СП					27 039.06		152 470.67
22.	C512-3097-33	Кабель-канал монтажный Россия 15x10 мм	м		1000	24.56	24 560.00	4.69	4 690.00
23.	C512-3105-33	Кабель-канал монтажный Россия 25x16 мм	м		400	40.19	16 076.00	9.28	3 712.00
24.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		4	863.02	3 452.10	3 937.65	15 750.58
		Начисления: Н11= 2							
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	138.8	9.400	1 304.72	93.100	12 922.28
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.22	0.88	13.500	11.88	126.910	111.68
24. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	71.6	8.10	579.96	32.06	2 295.50
24. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	17.76	2.08	36.94	5.13	91.11
24. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
		Накладные расходы				95%	1 250.77	80.37%	10 475.39
		Сметная прибыль				65%	855.79	55.25%	7 201.26
		Всего с НР и СП					5 558.66		33 427.24
25.	П.3	Металлорукав диам. 8 мм	м		400	2.10	840.00	6.95	2 780.00
26.	Ц08-03-534-1	Контролер	шт.		2	27.08	54.17	219.03	438.05
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	4.58	9.400	43.05	93.100	426.40
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.006	13.500	0.08	126.910	0.76
26. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.26	8.10	2.11	32.06	8.34
26. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.08	19.20	1.54	3.82	0.31
26. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01
		Накладные расходы				95%	40.97	80.37%	343.31
		Сметная прибыль				65%	28.03	55.25%	236.01
		Всего с НР и СП					123.18		1 017.36

27.	C549-1062	Контролер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	шт.		2	95.83	191.66	1 670.34	3 340.68
28.	Ц08-03-532-1	Пульт управления Начисления: Н11= 2	шт.		1	23.50	23.50	178.38	178.38
28. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	1.87	9.510	17.78	94.170	176.10
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
28. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.01	8.10	0.08	32.06	0.32
28. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
28. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
			(1)						
		Накладные расходы				95%	16.93	80.37%	141.84
		Сметная прибыль				65%	11.58	55.25%	97.51
		Всего с НР и СП					52.01		417.72
29.	C549-5003	"С 2000 М" Пульт контроля и управления с двустрочным ЖКИ индикатором	шт.		1	144.81	144.81	5 011.02	5 011.02
30.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля Начисления: Н11= 2	шт.		1	57.15	57.15	505.10	505.10
30. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	5	10.210	51.05	100.920	504.60
30. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	40.84	67.68%	341.51
		Сметная прибыль				60%	30.63	51%	257.35
		Всего с НР и СП					128.62		1 103.96
31.	C514-3019-33	Блок сигнально-пусковой С2000 СП 1 исп.01	шт.		1	1 440.27	1 440.27	1 508.47	1 508.47
32.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля Начисления: Н11= 2	шт.		62	57.15	3 543.28	505.10	31 315.99
32. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	310	10.210	3 165.10	100.920	31 285.20
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	8.06	19.20	154.75	3.82	30.79
		Накладные расходы				80%	2 532.08	67.68%	21 173.82
		Сметная прибыль				60%	1 899.06	51%	15 955.45
		Всего с НР и СП					7 974.42		68 445.27
33.	C544-0049- **.	БО "Орфей" без АКБ	шт.		4			2 050.00	8 200.00
34.	П.6	Модуль акустический "Орфей" МА настенный	шт.		58			251.69	14 598.02
35.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н11= 2	шт.		6	71.36	428.16	527.31	3 163.86
35. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	33.66	9.400	316.40	93.100	3 133.75
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.06	13.500	0.81	126.910	7.61
35. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.06	95.53	5.73	501.93	30.12
			(1)						
		Накладные расходы				95%	301.35	80.37%	2 524.71
		Сметная прибыль				65%	206.19	55.25%	1 735.60

		Всего с НР и СП					935.70		7 424.17
36.	C500-9004-90003	Провод ШВВП 2x0.75 мм2	1000 м		0.4			3 711.86	1 484.74
37.	C500-9004-90006	Провод ШВВП 3x0.75 мм2	1000 м		0.2			5 576.27	1 115.25
38.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		9	19.75	177.74	152.23	1 370.07
		Начисления: Н11= 2							
38. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	14.04	9.510	133.52	94.170	1 322.15
38. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.018	13.500	0.24	126.910	2.28
38. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	1.17	8.10	9.48	32.06	37.51
38. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.36	19.20	6.91	3.82	1.38
38. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.018	95.53	1.72	501.93	9.03
			(1)						
		Накладные расходы					95%	127.07	80.37%
		Сметная прибыль					65%	86.94	55.25%
		Всего с НР и СП						391.76	3 166.26
39.	П.1	Батарея резервного питания 2,1 А/ч (12V)	шт.		4			183.05	732.20
40.	П.2	Батарея резервного питания 12 А/ч (12V)	шт.		1			593.22	593.22
41.	П.4	Батарея резервного питания 7а/ч (12 V)	шт.		2			288.14	576.28
42.	П.10	Батарея резервного питания 17 а/ч (12 V)	шт.		2			919.49	1 838.98
43.	П.8	Крепежные элементы	комплект		1			10 169.50	10 169.50
44.	Ц08-03-534-1	Передачик	шт.		1	27.08	27.08	219.03	219.03
		Начисления: Н11= 2							
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	2.29	9.400	21.53	93.100	213.20
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
44. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
44. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
44. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
			(1)						
		Накладные расходы					95%	20.49	80.37%
		Сметная прибыль					65%	14.02	55.25%
		Всего с НР и СП						61.59	508.69
45.	C549-1062	Передачик "Риф Ринг R 701-TS4"	шт.		1	95.83	95.83	1 240.67	1 240.67
46.	Ц10-08-003-4	Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)	шт.		1	53.60	53.60	476.70	476.70
		Начисления: Н11= 2							
46. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5	5	9.620	48.10	95.240	476.20
46. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы					80%	38.48	67.68%
		Сметная прибыль					60%	28.86	51%
		Всего с НР и СП						120.94	1 041.85

47.	C549-1063	Приемник "Риф Ринг R 701R"	шт.		1			2 045.76	2 045.76	
48.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля Начисления: Н11= 2	шт.		3	57.15	171.45	505.10	1 515.29	
48. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	15	10.210	153.15	100.920	1 513.80	
48. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.39	19.20	7.49	3.82	1.49	
		Накладные расходы				80%	122.52	67.68%	1 024.54	
		Сметная прибыль				60%	91.89	51%	772.04	
		Всего с НР и СП					385.86		3 311.87	
49.	C544-0049- **.	Сирена ПКИ -1 "Иволга"	шт.		3			93.22	279.66	
50.	Ц08-03-532-1	Устройство коммутационное Начисления: Н11= 2	шт.		2	23.50	47.00	178.38	356.77	
50. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	3.74	9.510	35.57	94.170	352.20	
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.006	13.500	0.08	126.910	0.76	
50. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.02	8.10	0.16	32.06	0.64	
50. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92	
50. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	
		(1)								
		Накладные расходы				95%	33.87	80.37%	283.67	
		Сметная прибыль				65%	23.17	55.25%	195.01	
		Всего с НР и СП					104.04		835.45	
51.	C549-5003	Усилитель релейный УК-ВК исп. 02	шт.		2	144.81	289.62	254.24	508.48	
52.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания Начисления: Н11= 2	шт.		2	175.18	350.35	1 271.17	2 542.34	
52. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	20.2	11.080	223.82	109.450	2 210.89	
52. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.44	0.88	10.060	8.85	94.570	83.22	
52. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.88	89.99	79.19	376.65	331.45	
		(1)				10.06	8.85	94.57	83.22	
		Накладные расходы				80%	186.14	67.68%	1 552.65	
		Сметная прибыль				60%	139.60	51%	1 170.00	
		Всего с НР и СП					676.09		5 264.99	
53.	C545-11148	Источник резевого питания БПП-20 М	шт.		2			559.32	1 118.64	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							165 965.70		407 650.27	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							21 025.66		174 497.05	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							14 718.35		122 750.63	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							201 709.71		704 897.95	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 44, 46, 48, 50, 52)							160.78			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	36 307.75	18	126 881.63
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								238 017.46		831 779.58

ЗАКАЗЧИК: МОУ ГИМНАЗИЯ № 35

ПОДРЯДЧИК;

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. КОМИССАРОВА, Д. 39

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2009 г.

№ поз.	Шифр, норматива, ресурса	номер код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	шт.	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
				4	5	6	7	8	9	10	
								169.35	338.70	1 592.61	3 185.22
1. 1.	з000-1004-3		Начисления: Н11= 2 Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	32	10.060	321.92	99.500	3 184.00	
1. 2.	х33-0206		Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.82	1.22	
			Накладные расходы				80%	257.54	67.68%	2 154.93	
			Сметная прибыль				60%	193.15	51%	1 623.84	
			Всего с НР и СП					789.39		6 963.99	
2.	C514-3019-33		Источник бесперебойного питания СКАТ 1200И7 исп. 5000	шт.		1	1 440.27	1 440.27	3 506.78	3 506.78	
3.	C514-3019-33*		Источник бесперебойного питания СКАТ 1200М	шт.		1			1 623.73	1 623.73	
4.	Ц10-08-001-2		Приборы ПС приемно-контрольные, Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		1	405.41	405.41	3 881.11	3 881.11	
			Начисления: Н11= 2								
4. 1.	з000-1004-3		Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	99.500	3 880.50	
4. 2.	х33-0206		Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61	
			Накладные расходы				80%	313.87	67.68%	2 626.32	
			Сметная прибыль				60%	235.40	51%	1 979.06	
			Всего с НР и СП					954.69		8 486.49	
5.	C514-3034-33		ППКОП "Граннит- 3"	шт.		1	2 232.98	2 232.98	1 427.97	1 427.97	
6.	Ц10-08-002-1		Извещатели ПС автоматические: тепловой контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.		169	11.89	2 010.12	95.47	16 134.29	
			Начисления: Н11= 2								
6. 1.	з000-1004-0		Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	169	9.620	1 625.78	95.240	16 095.56	
6. 2.	х33-0206		Дрели электрические	маш.ч	0.06	10.14	19.20	194.69	3.82	38.73	
			Накладные расходы				80%	1 300.62	67.68%	10 893.48	
			Сметная прибыль				60%	975.47	51%	8 208.74	
			Всего с НР и СП					4 286.21		35 236.50	
7.	C549-3188-33		Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП -34-А	шт.		155	49.13	7 615.15	601.69	93 261.95	

8.	C549-3189-33	Извещатель пожарный дымовой линейный ИДПЛ-Д	шт.		4	265.73	1 062.92	2 033.90	8 135.60
9.	C549-3190-33	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 (ИПК-8)	шт.		10	243.40	2 434.00	144.07	1 440.70
10.	Ц10-08-002-3	Извещатели пожарный ручной Начисления: Н11= 2	шт.		20	30.09	601.81	234.41	4 688.12
10. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	2	40	11.820	472.80	116.840	4 673.60
10. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	3.8	19.20	72.96	3.82	14.52
		Накладные расходы				80%	378.24	67.68%	3 163.09
		Сметная прибыль				60%	283.68	51%	2 383.54
		Всего с НР и СП					1 263.73		10 234.75
11.	C549-3187-33	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-ЗА	шт.		17	41.31	702.27	461.86	7 851.62
12.	C549-3186-33	Извещатель пожарный ручной ИПР-И	шт.		3	30.15	90.45	131.36	394.08
13.	Ц08-03-593-10	Световые настенные указатели Начисления: Н11= 2	100 шт.		0.34	1 745.78	593.57	11 014.35	3 744.88
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	33.388	9.910	330.88	98.080	3 274.70
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.12	0.3808	13.500	5.14	126.910	48.33
13. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	8.704	8.10	70.50	32.06	279.05
13. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.12	0.3808	95.53	36.38	501.93	191.13
			(1)						
		Накладные расходы				95%	319.22	80.37%	2 670.72
		Сметная прибыль				65%	218.41	55.25%	1 835.97
		Всего с НР и СП					1 131.20		8 251.57
14.	C546-3353-33	Световые оповещатели "Молния" "Выход"	шт.		34	98.25	3 340.50	139.83	4 754.22
15.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная Начисления: Н11= 2	100 шт.		1.04	1 787.95	1 859.46	2 169.67	2 256.46
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	25.7088	8.850	227.52	87.770	2 256.46
		Накладные расходы				100%	227.52	84.6%	1 908.97
		Сметная прибыль				65%	147.89	55.25%	1 246.69
		Всего с НР и СП					2 234.87		5 412.12
16.	C512-0006	Коробка телефонная плоская, 10-ти парная, белая КТРП 10*2	шт.		6	53.55	321.30	27.12	162.72
17.	C512-0005	Коробка коммутационная УК-2П	шт.		98	5.94	582.12	6.27	614.46
18.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, 100 м масса 1 м, кг, до 1 Начисления: Н11= 2			45	678.53	30 533.79	1 376.73	61 952.79
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	558	9.620	5 367.96	95.240	53 143.92
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.39	152.55	11.819	1 802.93	111.105	16 949.02
18. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.39	17.55	95.53	1 676.55	501.93	8 808.87
			(1)						
		Накладные расходы				95%	6 812.35	80.37%	56 333.70
		Сметная прибыль				65%	4 661.08	55.25%	38 726.35
		Всего с НР и СП					42 007.21		157 012.84
19.	C506-0012	Кабели КСПВ 2*0,5	1000 м		3.5	8 003.24	28 011.34	1 129.83	3 954.41
20.	C506-0013	Кабели КСПВ 4*0,5	1000 м		1	14 019.00	14 019.00	2 192.37	2 192.37
21.	Ц08-02-396-5	Кабель-канал Начисления: Н11= 2	100 м		14	1 124.77	15 746.77	4 222.22	59 111.06
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	526.4	9.400	4 948.16	93.100	49 007.84

21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	178.92	11.790	2 109.52	110.839	19 831.28
21. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	34.58	8.10	280.10	32.06	1 108.63
21. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	17.92	95.53	1 711.90	501.93	8 994.59
			(1)						
		Накладные расходы				95%	6 704.80	80.37%	55 326.00
		Сметная прибыль				65%	4 587.49	55.25%	38 033.61
		Всего с НР и СП					27 039.06		152 470.67
22.	C512-3097-33	Кабель-канал монтажный Россия 15x10 мм	м		1000	24.56	24 560.00	4.69	4 690.00
23.	C512-3105-33	Кабель-канал монтажный Россия 25x16 мм	м		400	40.19	16 076.00	9.28	3 712.00
24.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		4	863.02	3 452.10	3 937.65	15 750.58
		Начисления: Н11= 2							
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	138.8	9.400	1 304.72	93.100	12 922.28
24. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.22	0.88	13.500	11.88	126.910	111.68
24. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	71.6	8.10	579.96	32.06	2 295.50
24. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	17.76	2.08	36.94	5.13	91.11
24. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.22	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
			(1)						
		Накладные расходы				95%	1 250.77	80.37%	10 475.39
		Сметная прибыль				65%	855.79	55.25%	7 201.26
		Всего с НР и СП					5 558.66		33 427.24
25.	П.3	Металлорукав диам. 8 мм	м		400	2.10	840.00	6.95	2 780.00
26.	Ц08-03-534-1	Контролер	шт.		2	27.08	54.17	219.03	438.05
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	4.58	9.400	43.05	93.100	426.40
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.006	13.500	0.08	126.910	0.76
26. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.26	8.10	2.11	32.06	8.34
26. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.08	19.20	1.54	3.82	0.31
26. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01
			(1)						
		Накладные расходы				95%	40.97	80.37%	343.31
		Сметная прибыль				65%	28.03	55.25%	236.01
		Всего с НР и СП					123.18		1 017.36
27.	C549-1062	Контролер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ	шт.		2	95.83	191.66	1 670.34	3 340.68
28.	Ц08-03-532-1	Пульт управления	шт.		1	23.50	23.50	178.38	178.38
		Начисления: Н11= 2							
28. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	1.87	9.510	17.78	94.170	176.10
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
28. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.01	8.10	0.08	32.06	0.32
28. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
28. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
			(1)						
		Накладные расходы				95%	16.93	80.37%	141.84
		Сметная прибыль				65%	11.58	55.25%	97.51
		Всего с НР и СП					52.01		417.72
29.	C549-5003	"С 2000 М" Пульт контроля и управления с двустрочным ЖКИ индикатором	шт.		1	144.81	144.81	5 011.02	5 011.02

30.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля Начисления: Н11= 2	шт.		1	57.15	57.15	505.10	505.10
30. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	5	10.210	51.05	100.920	504.60
30. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	40.84	67.68%	341.51
		Сметная прибыль				60%	30.63	51%	257.35
		Всего с НР и СП					128.62		1 103.96
31.	С514-3019-33	Блок сигнально-пусковой С2000 СП 1 исп.01	шт.		1	1 440.27	1 440.27	1 508.47	1 508.47
32.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля Начисления: Н11= 2	шт.		62	57.15	3 543.28	505.10	31 315.99
32. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	310	10.210	3 165.10	100.920	31 285.20
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	8.06	19.20	154.75	3.82	30.79
		Накладные расходы				80%	2 532.08	67.68%	21 173.82
		Сметная прибыль				60%	1 899.06	51%	15 955.45
		Всего с НР и СП					7 974.42		68 445.27
33.	С544-0049-**. .	БО "Орфей" без АКБ	шт.		4			2 050.00	8 200.00
34.	П.6	Модуль акустический "Орфей" МА настенный	шт.		58			251.69	14 598.02
35.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Начисления: Н11= 2	100 м		6	71.36	428.16	527.31	3 163.86
35. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	33.66	9.400	316.40	93.100	3 133.75
35. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.01	0.06	13.500	0.81	126.910	7.61
35. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.06	95.53	5.73	501.93	30.12
		(1)							
		Накладные расходы				95%	301.35	80.37%	2 524.71
		Сметная прибыль				65%	206.19	55.25%	1 735.60
		Всего с НР и СП					935.70		7 424.17
36.	С500-9004-90003	Провод ШВВП 2х0.75 мм2	1000 м		0.4			3 711.86	1 484.74
37.	С500-9004-90006	Провод ШВВП 3х0.75 мм2	1000 м		0.2			5 576.27	1 115.25
38.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 Начисления: Н11= 2	шт.		9	19.75	177.74	152.23	1 370.07
38. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	14.04	9.510	133.52	94.170	1 322.15
38. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.018	13.500	0.24	126.910	2.28
38. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	1.17	8.10	9.48	32.06	37.51
38. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.36	19.20	6.91	3.82	1.38
38. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.002	0.018	95.53	1.72	501.93	9.03
		(1)							
		Накладные расходы				95%	127.07	80.37%	1 064.44
		Сметная прибыль				65%	86.94	55.25%	731.75
		Всего с НР и СП					391.76		3 166.26
39.	П.1	Батарея резервного питания 2,1 А/ч (12V)	шт.		4			183.05	732.20
40.	П.2	Батарея резервного питания 12 А/ч (12V)	шт.		1			593.22	593.22
41.	П.4	Батарея резервного питания 7а/ч (12 V)	шт.		2			288.14	576.28
42.	П.10	Батарея резервного питания 17 а/ч (12 V)	шт.		2			919.49	1 838.98

43.	П.8	Крепежные элементы	комплект		1			10 169.50	10 169.50
44.	Ц08-03-534-1	Передатчик	шт.		1	27.08	27.08	219.03	219.03
		Начисления: Н11= 2							
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	2.29	9.400	21.53	93.100	213.20
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.003	13.500	0.04	126.910	0.38
44. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
44. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
44. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
			(1)						
		Накладные расходы				95%	20.49	80.37%	171.65
		Сметная прибыль				65%	14.02	55.25%	118.00
		Всего с НР и СП					61.59		508.69
45.	С549-1062	Передатчик "Риф Ринг R 701-TS4"	шт.		1	95.83	95.83	1 240.67	1 240.67
46.	Ц10-08-003-4	Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)	шт.		1	53.60	53.60	476.70	476.70
		Начисления: Н11= 2							
46. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5	5	9.620	48.10	95.240	476.20
46. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	38.48	67.68%	322.29
		Сметная прибыль				60%	28.86	51%	242.86
		Всего с НР и СП					120.94		1 041.85
47.	С549-1063	Приемник "Риф Ринг R 701R"	шт.		1			2 045.76	2 045.76
48.	Ц10-08-003-3	Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля	шт.		3	57.15	171.45	505.10	1 515.29
		Начисления: Н11= 2							
48. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	15	10.210	153.15	100.920	1 513.80
48. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.39	19.20	7.49	3.82	1.49
		Накладные расходы				80%	122.52	67.68%	1 024.54
		Сметная прибыль				60%	91.89	51%	772.04
		Всего с НР и СП					385.86		3 311.87
49.	С544-0049-**,	Сирена ПКИ -1 "Иволга"	шт.		3			93.22	279.66
50.	Ц08-03-532-1	Устройство коммутационное	шт.		2	23.50	47.00	178.38	356.77
		Начисления: Н11= 2							
50. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	3.74	9.510	35.57	94.170	352.20
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.003	0.006	13.500	0.08	126.910	0.76
50. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.02	8.10	0.16	32.06	0.64
50. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92
50. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.003	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01
			(1)						
		Накладные расходы				95%	33.87	80.37%	283.67
		Сметная прибыль				65%	23.17	55.25%	195.01
		Всего с НР и СП					104.04		835.45
51.	С549-5003	Усилитель релейный УК-ВК исп. 02	шт.		2	144.81	289.62	254.24	508.48
52.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		2	175.18	350.35	1 271.17	2 542.34
		Начисления: Н11= 2							
52. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	20.2	11.080	223.82	109.450	2 210.89

52. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.44	0.88	10.060	8.85	94.570	83.22	
52. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.88	89.99	79.19	376.65	331.45	
			(1)			10.06	8.85	94.57	83.22	
		Накладные расходы				80%	186.14	67.68%	1 552.65	
		Сметная прибыль				60%	139.60	51%	1 170.00	
		Всего с НР и СП					676.09		5 264.99	
53.	С545-11148	Источник резевого питания БПП-20 М	шт.		2			559.32	1 118.64	
ИТОГО ПО СМЕТЕ							165 965.70		407 650.27	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							21 025.66		174 497.05	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ							14 718.35		122 750.63	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ							201 709.71		704 897.95	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 38, 44, 46, 48, 50, 52)							160.78			
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							18	36 307.75	18	126 881.63
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								238 017.46		831 779.58