

Стройка: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г. Владимир

Объект: МУЗ "ГКБ СМП" г. Владимир, г. Владимир, ул. Горького, дом 5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт санитарной комнаты и мужского санузла

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.06	
2.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.1323	
3.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01	
4.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.0088	
5.	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.1323	
6.	Установка и крепление наличников	100 м	0.075	
7.	Разборка обшивки: откоса	100 м2	0.026	
8.	Заделка оконного проема в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0.12	
9.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.43	
10.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.036	
11.	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен	100 м2	0.01	
12.	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией	100 м2	0.05	
13.	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по ГВЛ	100 м2	0.536	
14.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.57	
15.	Облицовка поверхностей потолков ПВХ-панелями с устройством одинарного металлического каркаса	100 м2	0.24	
16.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.24	
17.	Разборка покрытий полов цементных	100 м2	0.24	
18.	Разборка плитусов из керамической плитки	100 м	0.345	
19.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.24	
20.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2	0.24	
21.	Устройство покрытий на цементном растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0.24	
22.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.08	
23.	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.	0.03	
24.	Демонтаж кабеля	100 м	0.25	
25.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.01	
26.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.01	
27.	Выключатель двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.04	

1	2	3	4	5
28.	Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 63 виниловые	100 м	0.3	
29.	Затягивание проводов в трубу ПВХ, количество проводов в трубке до 2, сечение провода, мм ² , до 16	100 м	0.3	
30.	Изготовление короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м ²	0.043	
31.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.055	
32.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.165	
33.	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.22	
34.	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.01	
35.	Демонтаж санитарных приборов ванн	100 шт.	0.01	
36.	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.01	
37.	Снятие смесителя с душевой сеткой	100 шт.	0.01	
38.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.055	
39.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.165	
40.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	2	
41.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.24	
42.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	4	
43.	Установка ванн купальных прямых стальных	10 комплектов	0.1	
44.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	0.3	
45.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0.3	
46.	Установка смесителей	10 шт.	0.4	
47.	Установка ревизионного люка	шт.	2	
48.	Гладкая облицовка стен (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГВЛ (калошница)	100 м ²	0.0235	
49.	Светильник точечный	100 шт.	0.06	
50.	Демонтаж вентиляционных коробов	100 м ²	0.036	
51.	Демонтаж санитарных приборов унитазов	100 шт.	0.02	
52.	Установка вентиляционной трубы гофрированной	м ²	1.9	
53.	Установка ревизионного люка и вентрешеток	шт.	4	
54.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и труб за 2 раза	100 м ²	0.0144	
55.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов за 2 раза	100 м ²	0.019	
56.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	12	
57.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 25 км	т	12	

Заказчик: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Подрядчик: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)