Стройка: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

Объект: МОУ "Средняя школа № 44", мкр.Юрьевец, Институтский городок, д. 7

Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2	3.67
2.		Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	15.12
3.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.67
4.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01 (к=15 к ресурсам до общей толщины стяжки 30 мм)	100 м2	3.67
5.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	3.67
6.		Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2	100 шт.	0.87
7.		Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 шт.	1.75
8.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя (с разборкой существующего покрытия)	100 м2	12.89
9.		Стеклогидроизол ХКП	м2	1469.51
10.		Стеклогидроизол ХПП	м2	1495.29
11.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	2.46
12.		Стеклогидроизол ХПП	м2	465.54
13.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.2
14.		Стеклогидроизол ХПП	м2	302.40
15.		Смена санитарных приборов водосточных воронок диаметром 100 мм	100 шт.	0.05
16.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	5
17.		Стеклогидроизол ХПП	м2	86.25
18.		Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (снятие и установка существующего покрытия парапета из оцинкованной кровельной стали для устройства примыканий)	100 м	1.65
19.		Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1 м (в местах повреждений и отсутствия)	100 м	0.55
20.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	12.49

Составил: Л.В.Храпай

(должность, подпись, Ф.И.О)