

"___" _____ 2010 г.

"___" _____ 2010 г.

г.Владимир
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши в МУЗ "Городская больница №6"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 435,376 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 54,533 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 559,36 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2010 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
						на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр58-17-01	Разборка покрытий кровель из: рулонных материалов	100 м2 покрытий кровель		2	137,23	274	1408,66	2817	10,27
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	17,41	34,82	7,8	271,6	80,69	2809,63	10,34
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,84	1,68	1,7	2,86	4,58	7,69	2,69
		<i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i>								
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i>				83%	226	83%*0.94	2192	
		<i>Сметная прибыль от ФОТ</i>				65%	177	65%	1827	
		<i>Всего с НР и СП</i>					677		6836	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр58-03-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		0,8	71,18	57	734,83	588	10,32
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	9,1	7,28	7,8	56,78	80,69	587,42	10,34
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,12	0,1	1,7	0,17	4,58	0,46	2,69
		<i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				83% 65%	47 37 141	83%*0,94 65%	459 382 1429	
3	ТЕР12-01-013-01	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике: в один слой	100 м2 утепляемого покрытия		2	1468,4	2937	5374,05	10748	3,66
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	21,02	42,04	8,53	358,6	88,5	3720,54	10,38
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,37	0,74	86,40 13,50	63,94 9,99	498,94 132,80	369,22 98,27	5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,21	0,42	111,99 13,50	47,04 5,67	501,47 132,80	210,62 55,78	4,48
	3. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,84	3,68	30	110,4	85,21	313,57	2,84
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,29	0,58	75,40 10,58	43,73 6,14	448,56	260,16	5,95
	5. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,03	0,05	2631,81	131,59	9500,73	475,04	3,61
	6. 101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,06	0,12	1492,15	173,09	13583,04	1575,63	9,1
	7. 101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,2	0,4	4996	2008,39	9510,69	3823,3	1,9
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	520 281 3858	120%*0,94 65%	5044 2907 19546	
4	104-1003-33	Плиты ППУ жесткие для теплоизоляции стен, крыш, полов (ТУ5768-116-02495286-01) толщиной плит 60 мм <i>Кровли</i>	м2		206			515,13	106117	
5	ТЕРр57-02-04	Прим.Разборка покрытий цементных стяжек	100 м2 покрытий		2	4107,8	8216	17980,19	35960	4,38
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	111,2	222,4	8,53	1897,07	88,5	19682,4	10,38
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,8	3,6	20,00 10,58	72,00 38,09	151,53 104,08	545,51 374,69	7,58
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	19,2	38,4	100,01 10,58	3840,38 406,27	401,60 98,96	15421,44 3800,06	4,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	38,4	76,8	31,33	2406,14	4,05	311,04	0,13
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80% 68%	1873 1592 11681	80%*0.94 68%	17940 16223 70123	
6	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2 стяжек		2	473,04	946	3281,09	6562	6,94
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	27,22	54,44	7,8	424,63	80,69	4392,76	10,34
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,68	1,36	86,40 13,50	117,50 18,36	498,94 132,80	678,56 180,61	5,77
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	1,26	2,52	89,99 10,06	226,77 25,35	386,35 98,96	973,60 249,38	4,29
	3. 101207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	2,36	4,72	22,4	105,73	71,26	336,35	3,18
	4. 101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-3506	м2	4,4	8,8	6,01	52,89	20,56	180,93	3,42
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	653 354 2130	120%*0.94 65%	6306 3634 17658	
7	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Кровли</i>	м3		3,06			3718,03	11377	
8	408-0142	Песок для строительных работ природный для строительных растворов мелкий <i>Кровли</i>	м3		6,12			304,33	1862	
9	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)	100 м2 стяжек		70 2*35	3,44	241	20,79	1455	6,04
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	0,1	7	7,8	54,6	80,69	564,83	10,34
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,01	0,7	86,40 13,50	60,48 9,45	498,94 132,80	349,26 92,96	5,77
	2. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,02	1,4	89,99 10,06	125,99 14,08	386,35 98,96	540,89 138,54	4,29
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	112 60 468	120%*0.94 65%	1060 611 3434	
10	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Кровли</i>	м3		7,14			3718,03	26547	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли		2	148,99	298	716,35	1433	4,81
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел. час	2,8	5,6	8,74	48,94	90,73	508,09	10,38
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04	0,08	75,40 10,58	6,03 0,85	448,56	35,88	5,95
	2. 101-1780	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ	т	0,05	0,09	2700	243	9874,96	888,75	3,66
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	67 36 410	120%*0.94 65%	659 380 2557	
12	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли		2	234,25	469	1635,9	3272	6,98
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	14,36	28,72	9,4	269,97	97,42	2797,9	10,36
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,15	0,3	86,40 13,50	25,92 4,05	498,94 132,80	149,68 39,84	5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,05	0,1	111,99 13,50	11,20 1,35	501,47 132,80	50,15 13,28	4,48
	3. 150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	4,6	9,2	3,5	32,2	6,06	55,75	1,73
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,09	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	448,56	80,74	5,95
	5. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	6,9	13,8	8,38	115,64	9,97	137,59	1,19
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	380 206 1117	120%*0.94 65%	3704 2135 9615	
13	101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя <i>Кровли</i>	м2		228			64,84	14784	
14	101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя <i>Кровли</i>	м2		232			59,14	13720	
15	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий		0,8	489,9	392	3916,66	3133	7,99
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел. час	35,5	28,4	9,18	260,71	95,19	2703,4	10,37
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,61	0,49	86,40 13,50	42,34 6,62	498,94 132,80	244,48 65,07	5,77
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,1	0,08	111,99 13,50	8,96 1,08	501,47 132,80	40,12 10,62	4,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 150401	Горелки газопламенные	маш.-ч	5,26	4,21	3,5	14,74	6,06	25,51	1,73
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,12	75,40 10,58	9,05 1,27	448,56	53,83	5,95
	5. 542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	8,4	6,72	8,38	56,31	9,97	67	1,19
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	372 202 1024	120%*0.94 65%	3612 2081 9322	
16	101-3970-33	Стеклогидроизол для верхнего слоя <i>Кровли</i>	м2		101,6			64,84	6588	
17	101-3971-33	Стеклогидроизол для нижнего слоя <i>Кровли</i>	м2		100			59,14	5914	
18	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 <i>Кровли</i>	м3		0,41			3718,03	1517	
19	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0,8	9536,58	7629	28032,89	22426	2,94
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	112,75	90,2	8,53	769,41	88,5	7982,7	10,38
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,2	0,16	86,40 13,50	13,82 2,16	498,94 132,80	79,83 21,25	5,77
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,07	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	448,56	26,91	5,95
	3. 101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0	0	6180,64	19,78	41979,67	134,33	6,79
	4. 101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0,01	0,01	7071,8	67,89	34579,24	331,96	4,89
	5. 101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм	т	0,57	0,46	14811,72	6754,14	30421,85	13872,36	2,05
		<i>Кровли: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				120% 65%	1064 577 9390	120%*0.94 65%	10384 5984 40017	
Итого прямые затраты по смете							21 459,00		276 820,00	12,9
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							22 058,00		281 439,00	12,76
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							5310		54533	10,27
материалы							9641		209911	21,77
эксплуатация машин и механизмов							7675		22376	2,92
В том числе, справочно:										
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 6-19)							599		4 619,00	7,71
Накладные расходы							5314		51361	9,67

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сметная прибыль							3522		36163	10,27	
Итого по смете:											
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							818		8 265,00	10,1	
Кровли							18 395,00		290 575,00	15,8	
Полы (ремонтно-строительные)							11 681,00		70 123,00	6	
Итого							30 894,00		368 963,00	11,94	
НДС 18%							5 561,00		66 413,00	11,94	
ВСЕГО по смете							36 455,00		435 376,00	11,94	

Составил
Проверил