Номер договора:
Дата договора:

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: **251 836.00** руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: **251 836.00** руб.

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Стройка:

Объект: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений 1-го и 2 этажей

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **251 836.00** руб.
Нормативная трудоемкость: **699** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), к=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.									
	Раздел 1. КОРИДОР ПАТОЛОГИИ									
1.	**Е61-2-1**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.052	2 716.69	141.27	27 030.50	1 406	9.953
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	203.07	10.5596	8.850	93.45	91.85	970	10.379
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.67*	*0.03484*	*13.500*	*0.47*	*104.08*	*4*	*7.71*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.67	0.03484	20.00 *13.50*	0.70 *0.47*	151.53 *104.08*	5 *4*	7.577 7.71
1. 4.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	2.2	0.1144	411.49	47.07	3 762.27	430	9.143
1. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0182	2.41	0.04			
		Накладные расходы				79%	74.20	79%	769	
		Сметная прибыль				50%	46.96	50%	487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е62-39-2**	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков Объем: ((21.0+8.42)*1.98+3.47*6.22)+(10.0*2.89)-5.2 *Начисления: Н5= 1.15*	100 м2		1.03535	75.77	78.45	736.31	762	9.713
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	9.09659	7.930	72.14	82.25	748	10.372
2. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	1.65656	3.52	5.83	8.11	13	2.304
2. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.10354	3.00	0.31	6.89	1	2.297
2. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.07247	2.41	0.17			
		Накладные расходы				80%	57.71	80%	598	
		Сметная прибыль				50%	36.07	50%	374	
3.	**Е62-1-2**	Окраска клеевыми составами улучшенная Объем: ((21.0+8.42)*1.98+3.47*6.22)+(10.0*2.89) *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	100 м2		1.08735	316.08	343.69	2 356.00	2 562	7.454
3. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	24.265	26.3845	8.380	221.10	86.94	2 294	10.375
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.12505*	*13.500*	*1.69*	*104.08*	*13*	*7.71*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.12505	20.00 *13.50*	2.50 *1.69*	151.53 *104.08*	19 *13*	7.577 7.71
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.06252	75.40	4.71	448.56	28	5.949
3. 5.	с101-0488	Купорос медный марки А	т	0.0005	0.00054	7 480.55	4.07	71 298.31	39	9.531
3. 6.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0249	0.02708	2 173.44	58.85	2 415.17	65	1.111
3. 7.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.8	1.95723	3.52	6.89	8.11	16	2.304
3. 8.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00043	100.61	0.04	204.45		2.032
3. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.01087	3.00	0.03	6.89		2.297
3. 10.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.002	0.00217	15 881.00	34.54	32 956.90	72	2.075
3. 11.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	0.91	0.98949	10.00	9.89	20.43	20	2.043
3. 12.	с411-0001	Вода	м3	0.124	0.13483	2.41	0.32			
3. 13.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.08	0.08699	8.50	0.74	101.79	9	11.975
		Накладные расходы				80%	178.23	80%	1 846	
		Сметная прибыль				50%	111.40	50%	1 154	
4.	**Е63-7-5**	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	100 м2		0.03	985.59	29.57	7 798.31	234	7.913
4. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	2.56335	7.850	20.12	81.51	209	10.383
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.06866*	*10.665*	*0.73*	*99.86*	*7*	*9.363*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.01208	20.00 *13.50*	0.24 *0.16*	151.53 *104.08*	2 *1*	7.577 7.71
4. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.886	0.05658	100.01 *10.06*	5.66 *0.57*	401.60 *98.96*	23 *6*	4.016 9.837
4. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.11316	31.33	3.55	4.05		0.129
		Накладные расходы				77%	16.05	77%	166	
		Сметная прибыль				50%	10.43	50%	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	**Е61-27-1**	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.045	770.47	34.67	4 537.00	204	5.884
		Объем: 1.80*2.50								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	37.352	1.68084	7.930	13.33	82.25	138	10.372
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.611*	*0.1625*	*10.060*	*1.63*	*98.96*	*16*	*9.837*
5. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.611	0.1625	100.01	16.25	401.60	65	4.016
			(1)			*10.06*	*1.63*	*98.96*	*16*	9.837
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.611	0.1625	31.33	5.09	4.05	1	0.129
		Накладные расходы				79%	11.82	79%	122	
		Сметная прибыль				50%	7.48	50%	77	
6.	**Е15-01-019-5**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.045	10 107.77	454.85	52 279.07	2 353	5.173
		Объем: 1.80*2.50								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
6. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.164	9.50236	9.180	87.23	95.19	905	10.369
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.37188*	*0.10673*	*10.623*	*1.13*	*99.80*	*11*	*9.395*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.00518	89.99	0.47	386.35	2	4.293
			(1)			*10.06*	*0.05*	*98.96*	*1*	9.837
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.38813	0.01747	20.00	0.35	151.53	3	7.577
			(1)			*13.50*	*0.24*	*104.08*	*2*	7.71
6. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.08409	12.39	1.04	124.39	10	10.04
			(1)			*10.06*	*0.85*	*98.96*	*8*	9.837
6. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0225	3.00	0.07	6.89		2.297
6. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.01688	3 628.43	61.23	11 117.71	188	3.064
6. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.00225	8 892.40	20.01	40 282.57	91	4.53
6. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.04185	2.41	0.10			
6. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	4.5	63.19	284.36	256.56	1 155	4.06
		Накладные расходы				94.5%	83.50	94.5%	866	
		Сметная прибыль				46.75%	41.31	46.75%	428	
7.	**Е61-2-7**	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.134	2 974.59	398.59	27 904.21	3 739	9.381
7. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	30.5989	8.850	270.80	91.85	2 811	10.379
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.67*	*0.08978*	*13.500*	*1.21*	*104.08*	*9*	*7.71*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.08978	20.00	1.80	151.53	14	7.577
			(1)			*13.50*	*1.21*	*104.08*	*9*	7.71
7. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.2948	427.02	125.89	3 103.97	915	7.269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0469	2.41	0.11			
		Накладные расходы				79%	214.89	79%	2 228	
		Сметная прибыль				50%	136.01	50%	1 410	
8.	**Е62-39-1**	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен	100 м2		2.6396	60.64	160.05	579.30	1 529	9.553
		Объем: (21.0+8.42+1.98+3.47)*2*3.50-1.80*1.20*2-1.80*1.80-2.0*11-2.40*3.0-2.40*1.50+(10.0+2.89)*2*3.50-1.80*1.80-2.0*5-2.40*1.40-13.4								
		Начисления: Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.877	18.1525	7.930	143.95	82.25	1 493	10.372
8. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	4.22336	3.52	14.87	8.11	34	2.304
8. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.26396	3.00	0.79	6.89	2	2.297
8. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.18477	2.41	0.45			
		Накладные расходы				80%	115.16	80%	1 194	
		Сметная прибыль				50%	71.98	50%	747	
9.	**Е62-7-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		2.7736	1 730.40	4 799.43	7 749.40	21 494	4.478
		Объем: (21.0+8.42+1.98+3.47)*2*3.50-1.80*1.20*2-1.80*1.80-2.0*11-2.40*3.0-2.40*1.50+(10.0+2.89)*2*3.50-1.80*1.80-2.0*5-2.40*1.40								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	58.8685	163.278	8.620	1 407.45	89.62	14 633	10.397
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.31896*	*13.500*	*4.31*	*104.08*	*33*	*7.71*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.31896	20.00 *13.50*	6.38 *4.31*	151.53 *104.08*	48 *33*	7.577 7.71
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.19138	75.40	14.43	448.56	86	5.949
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0057	0.01581	15 500.00	245.05	35 220.34	557	2.272
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00666	100.61	0.67	204.45	1	2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0409	0.11344	4 210.63	477.65	9 287.46	1 054	2.206
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.49925	3.00	1.50	6.89	3	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	3.05096	8.50	25.93	101.79	311	11.975
9. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.0211	0.05852	44 775.00	2 620.37	82 033.94	4 801	1.832
		Накладные расходы				80%	1 129.41	80%	11 733	
		Сметная прибыль				50%	705.88	50%	7 333	
10.	**Е62-9-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.3024	2 255.69	682.12	13 072.68	3 953	5.795
		Объем: (1.80*1.20*2+1.80*1.80*2)*2.8								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	35.715	8.620	307.86	89.62	3 201	10.397
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.03478*	*13.500*	*0.47*	*104.08*	*4*	*7.71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.03478	20.00	0.70	151.53	5	7.577
			(1)			*13.50*	*0.47*	*104.08*	*4*	7.71
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.02087	75.40	1.57	448.56	9	5.949
			(1)							
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.00139	15 500.00	21.56	35 220.34	49	2.272
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00073	100.61	0.07	204.45		2.032
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.01143	4 210.63	48.13	9 287.46	106	2.206
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.05443	3.00	0.16	6.89		2.297
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.33264	8.50	2.83	101.79	34	11.975
10. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.0221	0.00668	44 775.00	299.23	82 033.94	548	1.832
		Накладные расходы				80%	246.66	80%	2 564	
		Сметная прибыль				50%	154.17	50%	1 603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**7 122.69**		**38 236**	**5.368**
		Оплата основных рабочих					**2 637.43**		**27 402**	**10.39**
		Стоимость механизмов					**65.45**		**321**	**4.905**
		Оплата механизаторов					**11.64**		**97**	**8.333**
		Сметная заработная плата					**2 649.07**		**27 499**	**10.381**
		Сметная стоимость материалов					**4 419.83**		**10 514**	**2.379**
		Трудозатраты осн. рабочих					**307.53**		**308**	
		Трудозатраты механизаторов					**0.94**		**1**	
		Нормативная трудоемкость					**308.47**		**308**	**0.998**
		Накладные расходы					**2 127.63**		**22 086**	**10.381**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94						**0.94**	**20 761**	
		Сметная прибыль					**1 321.66**		**13 720**	**10.381**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ					**10 571.99**			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94							**72 717**	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						**18**	**13 089.00**	
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							**85 806.00**	
		Раздел 2. ОРДИНАТОРСКАЯ КАБИНЕТА ПАТОЛОГИИ								
11.	**Е62-39-2**	Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков	100 м2		0.16373	75.77	12.41	736.31	121	9.75
		Объем: 5.55*2.95								
		Начисления: Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	8.786	1.43849	7.930	11.41	82.25	118	10.372
11. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.26196	3.52	0.92	8.11	2	2.304
11. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01637	3.00	0.05	6.89		2.297
11. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.01146	2.41	0.03			
		Накладные расходы				80%	9.13	80%	94	
		Сметная прибыль				50%	5.71	50%	59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	**Е62-16-3**	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.16373	2 617.27	428.51	6 966.53	1 141	2.663
		Объем: 5.55*2.95								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.6595	5.18345	8.620	44.68	89.62	465	10.397
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01883*	*13.500*	*0.25*	*104.08*	*2*	*7.71*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01883	20.00	0.38	151.53	3	7.577
			(1)			*13.50*	*0.25*	*104.08*	*2*	7.71
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.0113	75.40	0.85	448.56	5	5.949
			(1)							
12. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00417	2 173.44	9.07	2 415.17	10	1.111
12. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.835	3.52	2.94	8.11	7	2.304
12. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00072	100.61	0.07	204.45		2.032
12. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.01179	4 210.63	49.64	9 287.46	109	2.206
12. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.65817	10.00	6.58	20.43	13	2.043
12. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.03929	2.41	0.09			
12. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.26196	8.50	2.23	101.79	27	11.975
12. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.01162	26 838.00	311.98	43 144.91	502	1.608
		Накладные расходы				80%	35.94	80%	374	
		Сметная прибыль				50%	22.47	50%	234	
13.	**Е63-5-1**	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.5384	93.29	50.23	965.05	520	10.352
		Объем: (5.55+2.95)*2*3.50-1.80*1.80-1.10*2.20								
		Начисления: Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	6.43926	7.800	50.23	80.69	520	10.345
		Накладные расходы				77%	38.68	77%	400	
		Сметная прибыль				50%	25.12	50%	260	
14.	**Е61-1-9**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.5384	5 900.64	3 176.90	16 968.64	9 136	2.876
		Объем: (5.55+2.95)*2*3.50-1.80*1.80-1.10*2.20								
		*Начисления: Н3= 1.15*0.5, Н4= 1.15*0.5, Н5= 1.15*0.5, Н48= 0.5*								
14. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.435	22.847	9.770	223.22	101.14	2 311	10.352
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.0925*	*0.5882*	*10.893*	*6.41*	*100.20*	*59*	*9.199*
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2645	0.14241	20.00	2.85	151.53	22	7.577
			(1)			*13.50*	*1.92*	*104.08*	*15*	7.71
14. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.828	0.4458	12.39	5.52	124.39	55	10.04
			(1)			*10.06*	*4.48*	*98.96*	*44*	9.837
14. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.25843	11 279.00	2 914.85	25 796.50	6 667	2.287
14. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.00269	11 164.00	30.05	30 274.14	81	2.712
14. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.315	0.1696	2.41	0.41			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				79%	181.41	79%	1 872	
		Сметная прибыль				50%	114.82	50%	1 185	
15.	**Е15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: (5.55+2.95)*2*3.50-1.80*1.80-1.10*2.20 *Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*	100 м2		0.5384	652.45	351.28	1 262.22	680	1.936
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	4.66382	9.620	44.87	99.66	465	10.36
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00774*	*13.500*	*0.10*	*104.08*	*1*	*7.71*
15. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00774	20.00 *13.50*	0.15 *0.10*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00774	75.40	0.58	448.56	3	5.949
15. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.05384	3.00	0.16	6.89		2.297
15. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	6.9992	43.65	305.52	29.97	210	0.687
		Накладные расходы				94.5%	42.50	94.5%	440	
		Сметная прибыль				46.75%	21.02	46.75%	218	
16.	**Е15-04-005-3**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен Объем: (5.55+2.95)*2*3.50-1.80*1.80-1.10*2.20 *Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*	100 м2		0.5384	2 915.81	1 569.87	9 331.50	5 024	3.2
16. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	56.7353	30.5463	8.970	274.00	92.96	2 840	10.363
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.01548*	*13.500*	*0.21*	*104.08*	*2*	*7.71*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.01548	20.00 *13.50*	0.31 *0.21*	151.53 *104.08*	2 *2*	7.577 7.71
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.21563	0.11609	75.40	8.75	448.56	52	5.949
16. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00045	8.50		101.79		11.975
16. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.02746	4 210.63	115.62	9 287.46	255	2.206
16. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1669	3.00	0.50	6.89	1	2.297
16. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.03392	34 514.00	1 170.69	55 244.92	1 874	1.601
		Накладные расходы				94.5%	259.13	94.5%	2 686	
		Сметная прибыль				46.75%	128.19	46.75%	1 329	
17.	**Е62-9-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % Объем: 1.80*1.80*2.8 *Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15*	100 м2		0.09072	2 255.69	204.64	13 072.68	1 186	5.796
17. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	10.7145	8.620	92.36	89.62	960	10.397
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01043*	*13.500*	*0.14*	*104.08*	*1*	*7.71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.01043	20.00	0.21	151.53	2	7.577
			(1)			*13.50*	*0.14*	*104.08*	*1*	7.71
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00626	75.40	0.47	448.56	3	5.949
			(1)							
17. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.00042	15 500.00	6.47	35 220.34	15	2.272
17. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00022	100.61	0.02	204.45		2.032
17. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.00343	4 210.63	14.44	9 287.46	32	2.206
17. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01633	3.00	0.05	6.89		2.297
17. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.09979	8.50	0.85	101.79	10	11.975
17. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.0221	0.002	44 775.00	89.77	82 033.94	164	1.832
		Накладные расходы				80%	74.00	80%	769	
		Сметная прибыль				50%	46.25	50%	481	
18.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.16	33.82	5.41	349.83	56	10.351
		Объем: (2.95+5.60)*2-1.10								
		Начисления: Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.69368	7.800	5.41	80.69	56	10.345
		Накладные расходы				80%	4.33	80%	45	
		Сметная прибыль				68%	3.68	68%	38	
19.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.1652	105.16	17.37	1 079.57	178	10.248
		Объем: 2.95*5.60								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	2.16387	7.800	16.88	80.69	175	10.345
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0247*	*13.500*	*0.33*	*104.08*	*3*	*7.71*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.0247	20.00	0.49	151.53	4	7.577
			(1)			*13.50*	*0.33*	*104.08*	*3*	7.71
		Накладные расходы				80%	13.77	80%	142	
		Сметная прибыль				68%	11.70	68%	121	
20.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры т.9,5 мм	100 м2		0.1652	679.95	112.33	6 556.50	1 083	9.641
		Объем: 2.95*5.60								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	10.4519	8.620	90.10	89.62	937	10.397
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.13774*	*13.500*	*1.86*	*104.08*	*14*	*7.71*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83375	0.13774	20.00	2.75	151.53	21	7.577
			(1)			*13.50*	*1.86*	*104.08*	*14*	7.71
20. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.10211	0.95	0.10	3.83		4.032
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.19313	0.1971	75.40	14.86	448.56	88	5.949
			(1)							
20. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00088	5 160.53	4.52	41 979.67	37	8.135
		Накладные расходы				110.7%	101.80	110.7%	1 053	
		Сметная прибыль				63.75%	58.62	63.75%	606	
21.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3		0.16118	7 048.40	1 136.04	25 811.01	4 160	3.662
		Объем: 16.52*0.0095*1.027								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.16	949.75	151.96	3 528.84	565	3.718
		Объем: (2.95+5.60)*2-1.10								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	1.90228	9.770	18.59	101.14	192	10.352
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.0069	75.40	0.52	448.56	3	5.949
22. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.824	8.26	6.81	13.37	11	1.619
22. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	16.16	7.80	126.05	22.16	358	2.841
		Накладные расходы				110.7%	20.58	110.7%	213	
		Сметная прибыль				63.75%	11.85	63.75%	122	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**7 216.95**		**23 850**	**3.305**
	Оплата основных рабочих						**871.75**		**9 039**	**10.369**
	Стоимость механизмов						**38.80**		**265**	**6.83**
	Оплата механизаторов						**9.30**		**82**	**8.817**
	Сметная заработная плата						**881.05**		**9 121**	**10.352**
	Сметная стоимость материалов						**6 306.42**		**14 545**	**2.306**
	Трудозатраты осн. рабочих						**97.04**		**97**	
	Трудозатраты механизаторов						**0.80**		**1**	
	Нормативная трудоемкость						**97.85**		**98**	**1.002**
	Накладные расходы						**781.26**		**8 088**	**10.353**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94							**0.94**	**7 603**	
	Сметная прибыль						**449.42**		**4 652**	**10.352**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						**8 447.63**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94								**36 105**	
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							**18**	**6 499.00**	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								**42 604.00**	
	Раздел 3. ПРИЕМНАЯ									
23.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.0928	12 753.90	1 183.56	33 869.30	3 143	2.656
		Объем: 3.20*2.90								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.689	12.5919	9.400	118.36	97.42	1 227	10.364
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.04802*	*13.500*	*0.65*	*104.08*	*5*	*7.71*
23. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.05603	75.40	4.22	448.56	25	5.949
23. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.04802	20.00	0.96	151.53	7	7.577
						13.50	*0.65*	*104.08*	*5*	7.71
23. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.32283	19.20	6.20	3.82	1	0.199
23. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	10.3936	7.45	77.43	9.48	99	1.272
23. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	8.816	10.00	88.16	11.96	105	1.196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	17.632	4.12	72.64	11.96	211	2.903
23. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	7.424	5.20	38.60	7.87	58	1.513
23. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.20045	20.54	4.12	3.61	1	0.176
23. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.75168	20.54	15.44	3.61	3	0.176
23. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	8.816	9.94	87.63	11.96	105	1.203
23. 13.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	102	9.4656	70.76	669.79	137.40	1 301	1.942
		Накладные расходы				94.5%	112.46	94.5%	1 164	
		Сметная прибыль				46.75%	55.64	46.75%	576	
24.	**Е63-5-1**	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.292	93.29	27.24	965.05	282	10.352
		Объем: (3.20+2.90)*2*3.0-1.80*2.0-1.80-2.0								
		Начисления: Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	3.49232	7.800	27.24	80.69	282	10.345
		Накладные расходы				77%	20.97	77%	217	
		Сметная прибыль				50%	13.62	50%	141	
25.	**Е61-1-9**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.2676	5 900.64	1 579.01	16 968.64	4 541	2.876
		Объем: (3.20+2.90)*2*2.80-1.80*2.0-1.80-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.15*0.5, Н4= 1.15*0.5, Н5= 1.15*0.5, Н48= 0.5*								
25. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.435	11.3556	9.770	110.94	101.14	1 149	10.352
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.0925*	*0.29235*	*10.893*	*3.18*	*100.20*	*29*	*9.199*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2645	0.07078	20.00	1.42	151.53	11	7.577
			(1)			*13.50*	*0.96*	*104.08*	*7*	7.71
25. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.828	0.22157	12.39	2.75	124.39	28	10.04
			(1)			*10.06*	*2.23*	*98.96*	*22*	9.837
25. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.12845	11 279.00	1 448.76	25 796.50	3 314	2.287
25. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.00134	11 164.00	14.94	30 274.14	41	2.712
25. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.315	0.08429	2.41	0.20			
		Накладные расходы				79%	90.15	79%	931	
		Сметная прибыль				50%	57.06	50%	589	
26.	**Е15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.2676	652.45	174.60	1 262.22	338	1.936
		Объем: (3.20+2.90)*2*2.80-1.80*2.0-1.80-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	2.31805	9.620	22.30	99.66	231	10.36
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00385*	*13.500*	*0.05*	*104.08*		*7.71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00385	20.00	0.08	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.05*	*104.08*		7.71
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01438	0.00385	75.40	0.29	448.56	2	5.949
			(1)							
26. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02676	3.00	0.08	6.89		2.297
26. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	3.4788	43.65	151.85	29.97	104	0.687
		Накладные расходы				94.5%	21.12	94.5%	218	
		Сметная прибыль				46.75%	10.45	46.75%	108	
27.	**Е15-06-001-1**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности (под окраску)	100 м2		0.2676	805.60	215.58	8 719.29	2 333	10.822
		Объем: (3.20+2.90)*2*2.80-1.80*2.0-1.80-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
27. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	44.4757	11.9017	8.850	105.33	91.85	1 093	10.379
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00385*	*13.500*	*0.05*	*104.08*		*7.71*
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00385	20.00	0.08	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.05*	*104.08*		7.71
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01438	0.00385	75.40	0.29	448.56	2	5.949
			(1)							
27. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00011	100.61	0.01	204.45		2.032
27. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0067	0.00179	4 210.63	7.55	9 287.46	17	2.206
27. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00268	3.00	0.01	6.89		2.297
27. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00054	30 704.00	16.43	43 435.44	23	1.415
27. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.0019	3 500.00	6.65	18 400.33	35	5.257
27. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00268	2.41	0.01			
27. 11.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные (стеклообои)	100 м2	1.13	0.30239	262.00	79.23	3 845.74	1 163	14.678
		Накладные расходы				94.5%	99.58	94.5%	1 033	
		Сметная прибыль				46.75%	49.27	46.75%	511	
28.	**Е15-04-005-5**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.2676	2 508.93	671.39	6 719.64	1 798	2.678
		Объем: (3.20+2.90)*2*2.80-1.80*2.0-1.80-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
28. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.6047	8.99262	8.970	80.66	92.96	836	10.363
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00385*	*13.500*	*0.05*	*104.08*		*7.71*
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00385	20.00	0.08	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.05*	*104.08*		7.71
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.03847	75.40	2.90	448.56	17	5.949
			(1)							
28. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00022	8.50		101.79		11.975
28. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00134	4 210.63	5.63	9 287.46	12	2.206
28. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.08296	3.00	0.25	6.89	1	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.01686	34 514.00	581.86	55 244.92	931	1.601
		Накладные расходы				94.5%	76.27	94.5%	790	
		Сметная прибыль				46.75%	37.73	46.75%	391	
29.	**Е62-9-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.1008	2 255.69	227.37	13 072.68	1 318	5.797
		Объем: 1.80*2.00*2.8								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	11.905	8.620	102.62	89.62	1 067	10.397
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01159*	*13.500*	*0.16*	*104.08*	*1*	*7.71*
29. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.01159	20.00 *13.50*	0.23 *0.16*	151.53 *104.08*	2 *1*	7.577 7.71
29. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.00696	75.40	0.52	448.56	3	5.949
29. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.00046	15 500.00	7.19	35 220.34	16	2.272
29. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00024	100.61	0.02	204.45		2.032
29. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.00381	4 210.63	16.04	9 287.46	35	2.206
29. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01814	3.00	0.05	6.89		2.297
29. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.11088	8.50	0.94	101.79	11	11.975
29. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.0221	0.00223	44 775.00	99.74	82 033.94	183	1.832
		Накладные расходы				80%	82.22	80%	854	
		Сметная прибыль				50%	51.39	50%	534	
30.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.103	33.82	3.48	349.83	36	10.345
		Объем: (3.20+2.90)*2-0.9-1.0								
		Начисления: Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.44656	7.800	3.48	80.69	36	10.345
		Накладные расходы				80%	2.78	80%	29	
		Сметная прибыль				68%	2.37	68%	24	
31.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.0928	105.16	9.76	1 079.57	100	10.246
		Объем: 3.20*2.90								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.21554	7.800	9.48	80.69	98	10.345
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.01387*	*13.500*	*0.19*	*104.08*	*1*	*7.71*
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.01387	20.00 *13.50*	0.28 *0.19*	151.53 *104.08*	2 *1*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	7.74	80%	79	
		Сметная прибыль				68%	6.58	68%	67	
32.	**Е57-4-4**	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 %	100 м2		0.0928	2 667.26	247.52	20 214.36	1 876	7.579
		Объем: 3.20*2.90								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143.75	13.34	8.530	113.79	88.50	1 181	10.375
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.035*	*0.09605*	*13.500*	*1.30*	*104.08*	*10*	*7.71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.035	0.09605	20.00 *13.50*	1.92 *1.30*	151.53 *104.08*	15 *10*	7.577 7.71
32. 4.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	6.5435	0.60724	2.09	1.27	7.86	5	3.761
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.345	0.03202	75.40	2.41	448.56	14	5.949
32. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.00223	5 160.53	11.49	41 979.67	93	8.135
32. 7.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.59	0.05475	2 130.23	116.63	10 376.20	568	4.871
		Накладные расходы				80%	92.07	80%	953	
		Сметная прибыль				68%	78.26	68%	810	
33.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры т.9,5 мм	100 м2		0.0928	679.95	63.10	6 556.50	608	9.635
		Объем: 3.20*2.90								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
33. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	5.87131	8.620	50.61	89.62	526	10.397
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.07737*	*13.500*	*1.04*	*104.08*	*8*	*7.71*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.83375	0.07737	20.00 *13.50*	1.55 *1.04*	151.53 *104.08*	12 *8*	7.577 7.71
33. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.05736	0.95	0.05	3.83		4.032
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.11072	75.40	8.35	448.56	50	5.949
33. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00049	5 160.53	2.54	41 979.67	21	8.135
		Накладные расходы				110.7%	57.18	110.7%	591	
		Сметная прибыль				63.75%	32.93	63.75%	340	
34.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3		0.09054	7 048.40	638.16	25 811.01	2 337	3.662
		Объем: 9.28*0.0095*1.027								
35.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.103	949.75	97.82	3 528.84	363	3.711
		Объем: (3.20+2.90)*2-0.9-1.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
35. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	1.2246	9.770	11.96	101.14	124	10.352
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00444	75.40	0.33	448.56	2	5.949
35. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.53045	8.26	4.38	13.37	7	1.619
35. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	10.403	7.80	81.14	22.16	231	2.841
		Накладные расходы				110.7%	13.24	110.7%	137	
		Сметная прибыль				63.75%	7.62	63.75%	79	
36.	**Ц08-02-144-1**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.		0.02	115.44	2.31	1 195.92	24	10.39
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12	0.24	9.620	2.31	99.66	24	10.36
		Накладные расходы				95%	2.19	95%	23	
		Сметная прибыль				65%	1.50	65%	16	
37.	**С510-3447-33**	Гильза прессового соединениря медных жил типа: 6-30	1000 шт.		0.002	200.97	0.40	526.54	1	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	**Ц08-02-403-2**	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м		0.05	714.36	35.72	3 101.04	155	4.339
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
38. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27	1.35	9.400	12.69	97.42	132	10.364
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0405*	*0.00203*	*13.500*	*0.03*	*132.80*		*9.837*
38. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0405	0.00203	134.65 *13.50*	0.27 *0.03*	578.55 *132.80*	1	4.297 9.837
38. 4.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.00012	12 095.00	1.51	32 128.05	4	2.656
38. 5.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	0.245	18.48	4.53	21.12	5	1.143
38. 6.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.006	1 913.00	11.48	843.48	5	0.441
38. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.0155	140.80	2.18	237.94	4	1.69
38. 8.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.006	98.80	0.59	167.93	1	1.7
38. 9.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.0415	24.00	1.00	47.17	2	1.965
38. 10.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.3	0.015	68.04	1.02	68.04	1	
		Накладные расходы				95%	12.08	95%	125	
		Сметная прибыль				65%	8.27	65%	86	
39.	**С501-3078-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0051	7 173.46	36.58	15 798.13	81	2.214
		Объем: 5.0*1.02								
40.	**Ц08-03-594-17**	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.02	3 292.51	65.85	27 779.51	556	8.443
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0								
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	221.4	4.428	9.910	43.88	102.63	454	10.356
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0925*	*0.04185*	*13.500*	*0.56*	*132.80*	*6*	*9.837*
40. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.0925	0.04185	134.65 *13.50*	5.64 *0.56*	578.55 *132.80*	24 *6*	4.297 9.837
40. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.0925	0.04185	95.53	4.00	568.31	24	5.949
40. 5.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00006	184 027.00	11.04	833 642.31	50	4.53
40. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0084	94.60	0.79	188.68	2	1.995
40. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00106	19.26	0.02	28.30		1.469
40. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.002	118.57	0.24	236.49		1.995
		Накладные расходы				95%	42.22	95%	437	
		Сметная прибыль				65%	28.89	65%	299	
41.	**С546-3269-33**	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.		2	390.77	781.54	631.18	1 262	1.615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	**С546-0110**	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.		0.816	60.27	49.18	120.39	98	1.993
		Объем: 4*1.02*2								
43.	**Е67-9-1**	Смена выключателей	100 шт.		0.01	2 037.38	20.37	5 257.43	53	2.602
		Начисления: Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.27715	9.070	2.51	94.08	26	10.373
43. 2.	с549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	100	1	17.86	17.86	26.50	27	1.484
		Накладные расходы				85%	2.13	85%	22	
		Сметная прибыль				65%	1.63	65%	17	
44.	**Е67-9-2**	Смена розеток	100 шт.		0.02	1 591.38	31.83	5 503.43	110	3.456
		Начисления: Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.5543	9.070	5.03	94.08	52	10.373
44. 2.	с549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.	100	2	13.40	26.80	28.96	58	2.161
		Накладные расходы				85%	4.28	85%	44	
		Сметная прибыль				50%	2.52	50%	26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**6 162.37**		**21 413**	**3.475**
		Оплата основных рабочих					**823.19**		**8 538**	**10.372**
		Стоимость механизмов					**46.08**		**248**	**5.382**
		Оплата механизаторов					**7.26**		**60**	**8.264**
		Сметная заработная плата					**830.45**		**8 598**	**10.353**
		Сметная стоимость материалов					**5 293.09**		**12 629**	**2.386**
		Трудозатраты осн. рабочих					**91.50**		**92**	
		Трудозатраты механизаторов					**0.59**		**1**	
		Нормативная трудоемкость					**92.10**		**92**	**0.999**
		Накладные расходы					**738.71**		**7 648**	**10.354**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94						**0.94**	**7 189**	
		Сметная прибыль					**445.71**		**4 614**	**10.353**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ					**7 346.79**			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94							**33 216**	
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 38, 40)					**0.69**		**1**	**2.152**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ						**18**	**5 979.00**	
		ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА							**39 195.00**	
		Раздел 4. КАБИНЕТ ГЛАВВРАЧА								
45.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.2354	12 753.90	3 002.27	33 869.30	7 973	2.656
		Объем: 5.35*4.40								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
45. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.689	31.9411	9.400	300.25	97.42	3 112	10.364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.12182*	*13.500*	*1.64*	*104.08*	*13*	*7.71*
45. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.14212	75.40	10.72	448.56	64	5.949
45. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.12182	20.00 *13.50*	2.44 *1.64*	151.53 *104.08*	18 *13*	7.577 7.71
45. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.8189	19.20	15.72	3.82	3	0.199
45. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	26.3648	7.45	196.42	9.48	250	1.272
45. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	22.363	10.00	223.63	11.96	267	1.196
45. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	44.726	4.12	184.27	11.96	535	2.903
45. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	18.832	5.20	97.93	7.87	148	1.513
45. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.50846	20.54	10.44	3.61	2	0.176
45. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.90674	20.54	39.16	3.61	7	0.176
45. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	22.363	9.94	222.29	11.96	267	1.203
45. 13.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	102	24.0108	70.76	1 699.00	137.40	3 299	1.942
		Накладные расходы				94.5%	285.29	94.5%	2 953	
		Сметная прибыль				46.75%	141.13	46.75%	1 461	
46.	**Е63-5-1**	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.457	93.29	42.63	965.05	441	10.345
		Объем: (5.35+4.40)*2*3.00-1.80*2.0*3-2.0								
		Начисления: Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	5.46572	7.800	42.63	80.69	441	10.345
		Накладные расходы				77%	32.83	77%	340	
		Сметная прибыль				50%	21.32	50%	221	
47.	**Е61-1-9**	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.418	5 900.64	2 466.47	16 968.64	7 093	2.876
		Объем: (5.35+4.40)*2*2.80-1.80*2.0*3-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.15*0.5, Н4= 1.15*0.5, Н5= 1.15*0.5, Н48= 0.5*								
47. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	42.435	17.7378	9.770	173.30	101.14	1 794	10.352
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.0925*	*0.45667*	*10.893*	*4.97*	*100.20*	*46*	*9.199*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2645	0.11056	20.00 *13.50*	2.21 *1.49*	151.53 *104.08*	17 *12*	7.577 7.71
47. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	0.828	0.3461	12.39 *10.06*	4.29 *3.48*	124.39 *98.96*	43 *34*	10.04 9.837
47. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.20064	11 279.00	2 263.02	25 796.50	5 176	2.287
47. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.00209	11 164.00	23.33	30 274.14	63	2.712
47. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.315	0.13167	2.41	0.32			
		Накладные расходы				79%	140.83	79%	1 454	
		Сметная прибыль				50%	89.14	50%	920	
48.	**Е15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.418	652.45	272.73	1 262.22	528	1.936
		Объем: (5.35+4.40)*2*2.80-1.80*2.0*3-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	3.62087	9.620	34.83	99.66	361	10.36
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00601*	*13.500*	*0.08*	*104.08*	*1*	*7.71*
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00601	20.00	0.12	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.08*	*104.08*	*1*	7.71
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01438	0.00601	75.40	0.45	448.56	3	5.949
			(1)							
48. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0418	3.00	0.13	6.89		2.297
48. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.434	43.65	237.19	29.97	163	0.687
		Накладные расходы				94.5%	32.99	94.5%	342	
		Сметная прибыль				46.75%	16.32	46.75%	169	
49.	**Е15-06-001-1**	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности (под окраску)	100 м2		0.418	805.60	336.74	8 719.29	3 645	10.824
		Объем: (5.35+4.40)*2*2.80-1.80*2.0*3-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
49. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	44.4757	18.5908	8.850	164.53	91.85	1 708	10.379
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00601*	*13.500*	*0.08*	*104.08*	*1*	*7.71*
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00601	20.00	0.12	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.08*	*104.08*	*1*	7.71
49. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01438	0.00601	75.40	0.45	448.56	3	5.949
			(1)							
49. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00017	100.61	0.02	204.45		2.032
49. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0067	0.0028	4 210.63	11.79	9 287.46	26	2.206
49. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00418	3.00	0.01	6.89		2.297
49. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.00084	30 704.00	25.67	43 435.44	36	1.415
49. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.00297	3 500.00	10.39	18 400.33	55	5.257
49. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.00418	2.41	0.01			
49. 11.	с101-1831	Обои улучшенные, грунтованные (стеклообои)	100 м2	1.13	0.47234	262.00	123.75	3 845.74	1 816	14.678
		Накладные расходы				94.5%	155.56	94.5%	1 615	
		Сметная прибыль				46.75%	76.96	46.75%	799	
50.	**Е15-04-005-5**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.418	2 508.93	1 048.73	6 719.64	2 809	2.678
		Объем: (5.35+4.40)*2*2.80-1.80*2.0*3-2.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
50. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.6047	14.0468	8.970	126.00	92.96	1 306	10.363
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00601*	*13.500*	*0.08*	*104.08*	*1*	*7.71*
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00601	20.00	0.12	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.08*	*104.08*	*1*	7.71
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.06009	75.40	4.53	448.56	27	5.949
			(1)							
50. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00035	8.50		101.79		11.975
50. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00209	4 210.63	8.80	9 287.46	19	2.206
50. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.12958	3.00	0.39	6.89	1	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.02633	34 514.00	908.89	55 244.92	1 455	1.601
		Накладные расходы				94.5%	119.15	94.5%	1 235	
		Сметная прибыль				46.75%	58.94	46.75%	611	
51.	**Е62-9-5**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.3024	2 255.69	682.12	13 072.68	3 953	5.795
		Объем: 1.80*2.00*2.8*3								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	118.105	35.715	8.620	307.86	89.62	3 201	10.397
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.03478*	*13.500*	*0.47*	*104.08*	*4*	*7.71*
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.03478	20.00 *13.50*	0.70 *0.47*	151.53 *104.08*	5 *4*	7.577 7.71
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.02087	75.40	1.57	448.56	9	5.949
51. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0046	0.00139	15 500.00	21.56	35 220.34	49	2.272
51. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00073	100.61	0.07	204.45		2.032
51. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0378	0.01143	4 210.63	48.13	9 287.46	106	2.206
51. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.05443	3.00	0.16	6.89		2.297
51. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.33264	8.50	2.83	101.79	34	11.975
51. 10.	с113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.0221	0.00668	44 775.00	299.23	82 033.94	548	1.832
		Накладные расходы				80%	246.66	80%	2 564	
		Сметная прибыль				50%	154.17	50%	1 603	
52.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.185	33.82	6.26	349.83	65	10.383
		Объем: (5.35+4.40)*2-1.0								
		Начисления: Н5= 1.15								
52. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.80207	7.800	6.26	80.69	65	10.345
		Накладные расходы				80%	5.01	80%	52	
		Сметная прибыль				68%	4.26	68%	44	
53.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.2354	105.16	24.75	1 079.57	254	10.263
		Объем: 5.35*4.40								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.08339	7.800	24.05	80.69	249	10.345
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.03519*	*13.500*	*0.48*	*104.08*	*4*	*7.71*
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.03519	20.00 *13.50*	0.70 *0.48*	151.53 *104.08*	5 *4*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	19.62	80%	202	
		Сметная прибыль				68%	16.68	68%	172	
54.	**Е57-4-4**	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 25 %	100 м2		0.2354	2 667.26	627.87	20 214.36	4 758	7.578
		Объем: 5.35*4.40								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
54. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	143.75	33.8388	8.530	288.64	88.50	2 995	10.375
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.035*	*0.24364*	*13.500*	*3.29*	*104.08*	*25*	*7.71*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.035	0.24364	20.00 *13.50*	4.87 *3.29*	151.53 *104.08*	37 *25*	7.577 7.71
54. 4.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	6.5435	1.54034	2.09	3.22	7.86	12	3.761
54. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.345	0.08121	75.40	6.12	448.56	36	5.949
54. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.024	0.00565	5 160.53	29.15	41 979.67	237	8.135
54. 7.	с203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.59	0.13889	2 130.23	295.86	10 376.20	1 441	4.871
		Накладные расходы				80%	233.54	80%	2 416	
		Сметная прибыль				68%	198.51	68%	2 054	
55.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры т.9,5 мм	100 м2		0.2354	679.95	160.06	6 556.50	1 543	9.64
		Объем: 5.35*4.40								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
55. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	14.8934	8.620	128.38	89.62	1 335	10.397
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.19626*	*13.500*	*2.65*	*104.08*	*20*	*7.71*
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.83375	0.19626	20.00 *13.50*	3.93 *2.65*	151.53 *104.08*	30 *20*	7.577 7.71
55. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.14551	0.95	0.14	3.83	1	4.032
55. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.28086	75.40	21.18	448.56	126	5.949
55. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00125	5 160.53	6.44	41 979.67	52	8.135
		Накладные расходы				110.7%	145.05	110.7%	1 500	
		Сметная прибыль				63.75%	83.53	63.75%	864	
56.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3		0.22967	7 048.40	1 618.79	25 811.01	5 928	3.662
		Объем: 23.54*0.0095*1.027								
57.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.185	949.75	175.70	3 528.84	653	3.717
		Объем: (5.35+4.40)*2-1.0								
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
57. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	2.19952	9.770	21.49	101.14	222	10.352
57. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00798	75.40	0.60	448.56	4	5.949
57. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.95275	8.26	7.87	13.37	13	1.619
57. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	18.685	7.80	145.74	22.16	414	2.841
		Накладные расходы				110.7%	23.79	110.7%	246	
		Сметная прибыль				63.75%	13.70	63.75%	142	
58.	**Ц08-02-144-1**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.		0.04	115.44	4.62	1 195.92	48	10.39
58. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12	0.48	9.620	4.62	99.66	48	10.36
		Накладные расходы				95%	4.39	95%	46	
		Сметная прибыль				65%	3.00	65%	31	
59.	**С510-3447-33**	Гильза прессового соединениря медных жил типа: 6-30	1000 шт.		0.004	200.97	0.80	526.54	2	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	**Ц08-02-403-2**	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м		0.15	714.36	107.15	3 101.04	465	4.34
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2								
60. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27	4.05	9.400	38.07	97.42	395	10.364
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0405*	*0.00608*	*13.500*	*0.08*	*132.80*	*1*	*9.837*
60. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0405	0.00608	134.65 *13.50*	0.82 *0.08*	578.55 *132.80*	4 *1*	4.297 9.837
60. 4.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.00038	12 095.00	4.54	32 128.05	12	2.656
60. 5.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	0.735	18.48	13.58	21.12	16	1.143
60. 6.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.018	1 913.00	34.43	843.48	15	0.441
60. 7.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.0465	140.80	6.55	237.94	11	1.69
60. 8.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.018	98.80	1.78	167.93	3	1.7
60. 9.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.1245	24.00	2.99	47.17	6	1.965
60. 10.	с101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.3	0.045	68.04	3.06	68.04	3	
		Накладные расходы				95%	36.24	95%	376	
		Сметная прибыль				65%	24.80	65%	257	
61.	**С501-3078-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0153	7 173.46	109.75	15 798.13	242	2.205
		Объем: 15.0*1.02								
62.	**Ц08-03-594-17**	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.05	3 292.51	164.63	27 779.51	1 389	8.437
		Начисления: Н3= 1.35, Н4= 1.35, Н5= 1.35, Н11= 2.0								
62. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	221.4	11.07	9.910	109.70	102.63	1 136	10.356
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0925*	*0.10463*	*13.500*	*1.41*	*132.80*	*14*	*9.837*
62. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.0925	0.10463	134.65 *13.50*	14.09 *1.41*	578.55 *132.80*	61 *14*	4.297 9.837
62. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.0925	0.10463	95.53	9.99	568.31	59	5.949
62. 5.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00015	184 027.00	27.60	833 642.31	125	4.53
62. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.021	94.60	1.99	188.68	4	1.995
62. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00265	19.26	0.05	28.30		1.469
62. 8.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.005	118.57	0.59	236.49	1	1.995
		Накладные расходы				95%	105.55	95%	1 093	
		Сметная прибыль				65%	72.22	65%	748	
63.	**С546-3269-33**	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.		5	390.77	1 953.85	631.18	3 156	1.615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	**С546-0110**	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 Объем: 4*1.02*5	10 шт.		2.04	60.27	122.95	120.39	246	2.001
65.	**Е67-9-1**	Смена выключателей	100 шт.		0.01	1 814.38	18.14	4 926.43	49	2.701
		Начисления: Н5= 1.15								
65. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.27715	9.070	2.51	94.08	26	10.373
65. 2.	с549-3171-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-10/220	шт.	100	1	15.63	15.63	23.19	23	1.484
		Накладные расходы				85%	2.13	85%	22	
		Сметная прибыль				65%	1.63	65%	17	
66.	**Е67-9-2**	Смена розеток	100 шт.		0.03	1 591.38	47.74	5 503.43	165	3.456
		Начисления: Н5= 1.15								
66. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	27.715	0.83145	9.070	7.54	94.08	78	10.373
66. 2.	с549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.	100	3	13.40	40.20	28.96	87	2.161
		Накладные расходы				85%	6.41	85%	66	
		Сметная прибыль				50%	3.77	50%	39	
67.	**Е311-01-146-1**	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.74	33.00	24.42	214.90	159	6.511
67. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.42772	7.300	3.12	75.63	32	10.36
67. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.2146	99.23	21.29	590.31	127	5.949
		Накладные расходы				100%	3.12	100%	32	
		Сметная прибыль				60%	1.87	60%	19	
68.	**Х310-1018-1**	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т		0.74	22.79	16.86	119.44	88	5.219

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**13 036.03**		**45 652**	**3.502**
Оплата основных рабочих	**1 783.78**		**18 504**	**10.373**
Стоимость механизмов	**147.25**		**785**	**5.331**
Оплата механизаторов	**15.23**		**130**	**8.536**
Сметная заработная плата	**1 799.01**		**18 634**	**10.358**
Сметная стоимость материалов	**11 104.99**		**26 365**	**2.374**
Трудозатраты осн. рабочих	**199.07**		**199**	
Трудозатраты механизаторов	**1.22**		**1**	
Нормативная трудоемкость	**200.29**		**200**	**0.999**
Накладные расходы	**1 598.16**		**16 553**	**10.358**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		**0.94**	**15 560**	
Сметная прибыль	**981.94**		**10 170**	**10.357**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	**15 616.14**			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			**71 382**	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 60, 62)	**1.94**		**4**	**2.018**
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		**18**	**12 849.00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								**84 231.00**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**33 538.04**		**129 151**	**3.851**
	Оплата основных рабочих						**6 116.15**		**63 483**	**10.38**
	Стоимость механизмов						**297.58**		**1 619**	**5.441**
	Оплата механизаторов						**43.43**		**369**	**8.496**
	Сметная заработная плата						**6 159.58**		**63 852**	**10.366**
	Сметная стоимость материалов						**27 124.33**		**64 053**	**2.361**
	Трудозатраты осн. рабочих						**695.15**		**695**	
	Трудозатраты механизаторов						**3.56**		**4**	**1.125**
	Нормативная трудоемкость						**698.71**		**699**	
	Накладные расходы						**5 245.76**		**54 376**	**10.366**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94							**0.94**	**51 113**	
	Сметная прибыль						**3 198.74**		**33 156**	**10.365**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						**41 982.54**			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94								**213 420**	
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 38, 40, 60, 62)						**2.63**		**5**	**1.9**
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ							**18**	**38 416.00**	
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА								**251 836.00**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)