

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт коридоров взрослой поликлиники МУЗ "Городская больница №6" ОКДП 4560521
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности)
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно на: - производство облицовочных работ, - производство декоративных отделочных работ, - оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов - устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков, - производство штукатурных и лепных работ, - устройство выравнивающих стяжек перекрытий. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

МУЗ "Городская больница № 6"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

на Текущий ремонт коридора 1-го этажа здания МУЗ "Городская больница № 6"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 687298,49руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 136850,61руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 1537,52чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
<b>1</b>	<b>ТЕРр61-02-07</b>	<b>Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПИМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 отремонтированной поверхности	<b>0,35</b>	<b>3638,64</b>	<b>1273,52</b>	<b>31041,72</b>	<b>10864,6</b>	<b>8,40603</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	262,6025	91,91	8,85	813,4	87,77	8066,94	9,91751
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,67	0,23	20,00 10,58	4,60 2,43	138,82 99,46	31,93 22,88	6,941
		Накладные расходы от ФОТ				79%	644,85	79%*0,94		6010,49
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	408,13	50%		4046,92
		Всего с НР и СП					2326,5			20922,01

<b>2</b>	<b>ТЕР15-04-027-05</b>	<b>Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	<b>5,85</b>	<b>237,83</b>	<b>1391,29</b>	<b>1758,48</b>	<b>10287,13</b>	<b>6,94034</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	15,8568	92,76	9,51	882,43	94,17	8735,21	9,89909
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	138,82 99,46	8,33 5,97	6,941
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,18	75,40 10,58	13,57 1,90	442,77	79,7	5,87228
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0004	0,002574	8,5	0,02	101,79	0,26	11,9753
	4. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029	0,1697	2863,9	486	8382,28	1422,47	2,92688
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,8775	3	2,63	6,89	6,05	2,29667
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	834,73	105%*0.9 *	7767,07	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	412,95	0,94	4087,7	
		Всего с НР и СП					2638,97	55%*0.85	22141,9	
<b>3</b>	<b>ТЕРр62-07-05</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности	<b>5,85</b>	<b>2867,82</b>	<b>16776,73</b>	<b>6832,36</b>	<b>39969,33</b>	<b>2,2026</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	58,8685	344,38	8,62	2968,56	85,64	29492,7	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,58	20,00 10,58	11,60 6,14	138,82 99,46	80,52 57,69	6,941
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,35	75,40 10,58	26,39 3,70	442,77	154,97	5,87228
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0057	0,03335	15500,35	516,94	39176,14	1306,52	2,52744



<b>5</b>	<b>ТЕРр62-17-03</b>	<b>Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски: более 35 %</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности	<b>2,45</b>	<b>2698,48</b>	<b>6611,27</b>	<b>7379,87</b>	<b>18080,68</b>	<b>2,61419</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	39,123	95,85	8,62	826,23	85,64	8208,59	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,25	20,00 10,58	5,00 2,65	138,82 99,46	34,71 24,87	6,941
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,15	75,40 10,58	11,31 1,59	442,77	66,42	5,87228
	3. 101-0620	Мел молотый	т	0,0255	0,06248	2173,44	135,8	2389,07	149,27	1,09921
	4. 101-0623	Мыло хозяйственное	шт	5,1	12,49	3,52	43,96	8,11	101,29	2,30398
	5. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0044	0,01078	100,61	1,08	204,45	2,2	2,0321
	6. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,076	0,1862	4210,63	784,02	9313,65	1734,2	2,21194
	7. 101-1840	Клей малярный	кг	4,02	9,849	10	98,49	20,92	206,04	2,092
	8. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0016	0,00392	8500,87	33,32	39695	155,6	4,66952
	9. 101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0,071	0,174	26838,55	4669,91	42594,83	7411,5	1,58708
		Накладные расходы от ФОТ				80%	664,79	80%*0,94		6194,02
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	415,5	50%		4118,37
		Всего с НР и СП					7691,56			28393,07
<b>6</b>	<b>ТЕРр57-03-01</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м плитусов	<b>1,9</b>	<b>33,82</b>	<b>64,26</b>	<b>334,3</b>	<b>635,18</b>	<b>9,88439</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,3355	8,24	7,8	64,27	77,11	635,39	9,8859
		Накладные расходы от ФОТ				80%	51,41	80%*0,94		477,66
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	43,7	68%		431,92
		Всего с НР и СП					159,37			1544,76

<b>7</b>	<b>ТЕРр57-02-01</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 покрытий	<b>2,13</b>	<b>105,16</b>	<b>223,98</b>	<b>1030,78</b>	<b>2195,56</b>	<b>9,80238</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,0985	27,9	7,8	217,62	77,11	2151,37	9,8859
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,13	0,28	20,00 10,58	5,60 2,96	138,82 99,46	38,87 27,85	6,941
		Накладные расходы от ФОТ				80%	176,79	80%*0,94		1641,63
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	150,27	68%		1484,45
		Всего с НР и СП					551,04			5321,64
<b>8</b>	<b>ТЕРр57-02-03</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 покрытий	<b>0,21</b>	<b>718,51</b>	<b>150,89</b>	<b>7025,13</b>	<b>1475,28</b>	<b>9,77738</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,3505	16,87	8,53	143,9	84,57	1426,7	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,3	20,00 10,58	6,00 3,17	138,82 99,46	41,65 29,84	6,941
		Накладные расходы от ФОТ				80%	118,09	80%*0,94		1099,12
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	100,37	68%		993,88
		Всего с НР и СП					369,35			3568,28
<b>9</b>	<b>ТЕРр62-09-05</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности	<b>0,464</b>	<b>1823,62</b>	<b>846,16</b>	<b>11885,3</b>	<b>5514,78</b>	<b>6,24905</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	118,105	54,8	8,62	472,38	85,64	4693,07	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,05	20,00 10,58	1,00 0,53	138,82 99,46	6,94 4,97	6,941
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	442,77	13,28	5,87228
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0046	0,002134	15500,35	33,08	39176,14	83,6	2,52744
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10	м3	0,0024	0,001114	100,61	0,11	204,45	0,23	2,0321

		мм)								
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,01754	4210,63	73,85	9313,65	163,36	2,21194
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,08352	3	0,25	6,89	0,58	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0005104	8500,87	4,34	39695	20,26	4,66952
	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0221	0,01025	25224,84	258,55	51882,88	531,8	2,05682
		Накладные расходы от ФОТ				80%	378,62	80%*0,94		3533,23
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	236,64	50%		2349,22
		Всего с НР и СП					1461,42			11397,23
<b>10</b>	<b>ТЕРр62-10-05</b>	<b>Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности	<b>1,24</b>	<b>1462,64</b>	<b>1813,67</b>	<b>8308,69</b>	<b>10302,77</b>	<b>5,41497</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	76,3025	94,62	8,62	815,62	85,64	8103,26	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	138,82 99,46	16,66 11,94	6,941
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,07	75,40 10,58	5,28 0,74	442,77	30,99	5,87228
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0051	0,006324	15500,35	98,02	39176,14	247,75	2,52744
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,002976	100,61	0,3	204,45	0,61	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0394	0,04886	4210,63	205,73	9313,65	455,06	2,21194
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,2232	3	0,67	6,89	1,54	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,001364	8500,87	11,6	39695	54,14	4,66952
	8. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0215	0,02666	25224,84	672,49	51882,88	1383,2	2,05682
		Накладные расходы от ФОТ				80%	654,4	80%*0,94	6104	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	409	50%	4058,51	
		Всего с НР и СП					2877,07		20465,28	

<b>11</b>	<b>ТЕРр62-33-02</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2 окрашиваемой поверхности	<b>0,05</b>	<b>1209,55</b>	<b>60,48</b>	<b>7768,99</b>	<b>388,45</b>	<b>6,15382</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,831	3,79	8,74	33,12	86,71	328,63	9,92105
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		442,77		5,87228
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,00045	15500,35	6,98	39176,14	17,63	2,52744
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,005	3	0,02	6,89	0,03	2,29667
	4. 101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,0161	0,000805	25224,84	20,31	51882,88	41,77	2,05682
		Накладные расходы от ФОТ				80%	26,52	80%*0,94	247,24	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	16,58	50%	164,39	
		Всего с НР и СП					103,58		800,08	
<b>12</b>	<b>ТЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%	100 м2	<b>0,3</b>	<b>1143,55</b>	<b>343,06</b>	<b>10807,31</b>	<b>3242,19</b>	<b>9,45068</b>	
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	119,4965	35,85	8,08	289,67	80,1	2871,59	9,91337
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	7,74	2,32	20,00 10,58	46,40 24,55	138,82 99,46	322,06 230,75	6,941
		Накладные расходы от ФОТ				110%*0.9	322,45	110%*0.9 *		2919,38
		Сметная прибыль от ФОТ				70%*0.85	193,8	0,94		1866,57
		Всего с НР и СП					859,31	70%*0.85		8028,14

<b>13</b>	<b>ТЕР10-01-039-01</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов		<b>0,28</b>	<b>30664,3</b>	<b>8586</b>	<b>188476,95</b>	<b>52773,55</b>	<b>6,12279</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	137,9103	38,61	9,18	354,44	90,97	3512,35	9,90959
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	9,69	2,71	86,40 13,50	234,14 36,59	466,33 126,91	1263,75 343,93	5,39734
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,66	0,46	111,99 13,50	51,52 6,21	526,77 126,91	242,31 58,38	4,70372
3.	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,79	0,5	30	15	125,48	62,74	4,18267
4.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,99	0,56	75,40 10,58	42,22 5,92	442,77	247,95	5,87228
5.	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм	т	0,0021	0,000588	6180,64	3,63	29021,56	17,06	4,69556
6.	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,016	0,00448	2326,12	10,42	3472,05	15,55	1,49264
7.	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0236	0,006608	1652,17	10,92	7597,28	50,2	4,59836
8.	101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	30,24	2,79	84,37	25,57	773,24	9,16487
9.	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	24,92	6,97	173,69	15,7	391,24	2,25251
10.	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0041	0,001156	5160,53	5,97	29021,56	33,55	5,62376
11.	101-9185	Ерши металлические	кг	37,5	10,5	10,14	106,47	47,35	497,18	4,66963
12.	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	47,727	13,36	93,54	1249,69	193,26	2581,95	2,06607

13.	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,08	0,0224	1078,11	24,15	4256,39	95,34	3,94801
14.	203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	28	216,27	6055,56	1502,04	42057,12	6,94521
15.	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,105	0,0294	425,08	12,5	4482,88	131,8	10,546
		Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	441,96	118%*0.9 *		4085,61
		Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	222,85	0,94		2191,57
		Всего с НР и СП					9250,81	63%*0.85		59050,73
<b>14</b>	<b>ТЕР10-01-039-02</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 проемов		<b>0,09</b>	<b>35781,7</b>	<b>3220,35</b>	<b>184344,89</b>	<b>16591,04</b>	<b>5,11183</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	122,8867	11,06	9,4	103,96	93,1	1029,69	9,90426
1.	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	7,08	0,64	86,40 13,50	55,30 8,64	466,33 126,91	298,45 81,22	5,39734
2.	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,37	0,12	111,99 13,50	13,44 1,62	526,77 126,91	63,21 15,23	4,70372
3.	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,31	0,12	30	3,6	125,48	15,06	4,18267
4.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,07	0,19	75,40 10,58	14,33 2,01	442,77	84,13	5,87228
5.	101-0195	Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм	т	0,0015	0,0001368	6180,64	0,85	29021,56	3,97	4,69556
6.	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,011	0,00099	2326,12	2,3	3472,05	3,44	1,49264

7. 101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,0171	0,001539	1652,17	2,54	7597,28	11,69	4,59836	
8. 101-1705	Пахла пропитанная	кг	74	6,66	2,79	18,58	25,57	170,3	9,16487	
9. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	65	5,85	6,97	40,77	15,7	91,85	2,25251	
10. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0017	0,0001512	5160,53	0,78	29021,56	4,39	5,62376	
11. 101-9185	Ерши металлические	кг	22,41	2,017	10,14	20,45	47,35	95,51	4,66963	
12. 101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	компл	47,727	4,295	93,54	401,75	219,78	943,96	2,34958	
13. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,07	0,0063	1078,11	6,79	4256,39	26,82	3,94801	
14. 203-0220	Блоки дверные двупольные ДН 21-15Щ, пл.3.07 м2; ДН 24-15Щ, пл.3.52 м2	м2	100	9	277,15	2494,35	1502,04	13518,36	5,41959	
15. 402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,076	0,00684	425,08	2,91	4482,88	30,66	10,546	
	Накладные расходы от ФОТ				118%*0.9	126,08	118%*0.9 *		1166,42	
	Сметная прибыль от ФОТ				63%*0.85	63,57	0,94		625,68	
	Всего с НР и СП					3410	63%*0.85		18383,14	
<b>15</b>	<b>ИТЕР2.15-04-001-14</b>	<b>Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b>	100 м2		<b>2,38</b>	<b>652,45</b>	<b>1552,82</b>	<b>1233,94</b>	<b>2936,77</b>	<b>1,63083</b>
		Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	8,6624	20,62	9,62	198,36	95,24	1963,85	9,90021
1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,02	20	0,4	138,82 99,46	2,78 1,99	6,941	
2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	75,4	1,51	442,77	8,86	5,87228	

3.	101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,238	3	0,71	6,89	1,64	2,29667
4.	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	30,94	43,65	1350,53	30,76	951,71	0,704696
		Накладные расходы от ФОТ				105%*0.9	187,88	105%*0.9 *	1747,19	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%*0.85	92,94	0,94	919,52	
		Всего с НР и СП					1833,64	55%*0.85	5603,48	
<b>16</b>	<b>ИТЕР2.11-01-011-09</b>	<b>Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		<b>0,28</b>	<b>10359,91</b>	<b>2900,78</b>	<b>25587,33</b>	<b>7164,45</b>	<b>2,41286</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	41,4736	11,61	8,74	101,47	86,71	1006,7	9,92105
1.	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,04	89,99	3,6	379,61 94,57	15,18 3,78	4,21836
2.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,06	20	1,2	138,82 99,46	8,33 5,97	6,941
3.	330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	1,64	19,2	31,49	3,74	6,13	0,194792
4.	331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,9	3,42	3,08	14,4	12,96	4,21053
5.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,075	0,02	75,4	1,51	442,77	8,86	5,87228
6.	101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	0,0001	0,000028	77805,48	2,18	363351,59	10,17	4,67
7.	101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,0448	3	0,13	6,89	0,31	2,29667
8.	101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,1512	11279,01	1705,39	25821,47	3904,21	2,28934
9.	101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,084	12292,21	1032,55	25821,47	2169	2,10064
		Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	114,25	123%*0.9 *	1062,11	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	65,8	0,94	650,68	
		Всего с НР и СП					3080,83	75%*0.85	8877,24	

<b>17</b>	<b>ИТЕР2.11-01-011-10</b>	<b>На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2		<b>0,28</b>	<b>2091,44</b>	<b>585,6</b>	<b>4903,1</b>	<b>1372,87</b>	<b>2,3327</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	2,4995	0,7	8,74	6,12	86,71	60,7	9,92105
1.	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,046	0,01	89,99	0,9	379,61 94,57	3,80 0,95	4,21836
2.	031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	20	0,2	138,82 99,46	1,39 0,99	6,941
3.	330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	0,32	19,2	6,14	3,74	1,2	0,194792
4.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,005		75,4		442,77		5,87228
5.	101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,0504	11279,01	568,46	25821,47	1301,4	2,28934
		Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	7,1	123%*0.9 *	65,8	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	4,09	0,94	40,31	
		Всего с НР и СП					596,79	75%*0.85	1478,98	
<b>18</b>	<b>ТЕР11-01-027-03</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем</b> КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 покрытия		<b>2,38</b>	<b>11471,18</b>	<b>27301,42</b>	<b>56991,5</b>	<b>135639,78</b>	<b>4,81408</b>
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,409	377,01	8,74	3295,07	86,71	32690,54	9,92105
1.	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,86	89,99 10,06	77,39 8,65	379,61 94,57	326,46 81,33	4,21836

2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	5,47	20,00 10,58	109,40 57,87	138,82 99,46	759,35 544,05	6,941	
3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,67	75,40 10,58	50,52 7,09	442,77	296,66	5,87228	
4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	242,8	88,19	21412,53	345	83766	3,91201	
5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	7,283	90,81	661,37	84,29	613,88	0,928202	
6. 402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	1,3	3,094	508,54	1573,42	5364,83	16598,78	10,5495	
	Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	3778,99	123%*0.9 *		34953,72	
	Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	2176,25	0,94		21413,61	
	Всего с НР и СП					33256,66	75%*0.85		192007,11	
<b>19</b>	<b>ТЕР11-01-039-04</b>	<b>Устройство плитусов: из плиток керамических КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</b>	<b>100 м плитусов</b>	<b>1,98</b>	<b>2753,14</b>	<b>5451,22</b>	<b>13857,93</b>	<b>27438,7</b>	<b>4,90133</b>	
		Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.час	31,211	61,8	9,51	587,9	94,17	5819,71	9,89909
1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,06	0,12	75,40 10,58	9,05 1,27	442,77	53,13	5,87228	
2. 101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	101	200	23,45	4690	99,23	19846	4,23156	
3. 402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0,16	0,3168	508,54	161,11	5364,83	1699,58	10,5495	
	Накладные расходы от ФОТ				123%*0.9	650,6	123%*0.9 *		6055,76	
	Сметная прибыль от ФОТ				75%*0.85	374,67	0,94		3709,92	
	Всего с НР и СП					6476,49	75%*0.85		37204,38	

20	ИТЕР2.15-01-051-01а	Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем без изоляции КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,55	9168,8	5042,84	60904,62	33497,54	6,49385	
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	204,2072	112,31	9,4	1055,71	93,1	10456,06	9,90426
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,25	20	5	138,82 99,46	34,71 24,87	6,941
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,22	2,32	19,2	44,54	3,74	8,68	0,194792
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	0,3	75,4	22,62	442,77	132,83	5,87228
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	57,75	26,2	1513,05	280	16170	10,687
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75,75	41,66	0,87	36,24	2,8	116,65	3,21839
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27,1	14,91	4,78	71,27	15,7	234,09	3,28452
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	4,813	23,3	112,14	70	336,91	3,00429
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1,291	0,7101	86,9	61,71	105,67	75,04	1,216
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,44	8,5	3,74	101,79	44,79	11,9753
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	8,25	12,4	102,3	3,61	29,78	0,291129
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	235	129,3	0,94	121,54	2,5	323,25	2,65957
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	73,5	40,43	11,51	465,35	32,22	1302,65	2,7993
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	121	11,54	1396,34	34,35	4156,35	2,9766

		Накладные расходы от ФОТ			105%*0.9	1002,32	105%*0.9 *	9320,58		
		Сметная прибыль от ФОТ			55%*0.85	495,86	0,94	4905,29		
		Всего с НР и СП				6541,02	55%*0.85	47723,41		
<b>21</b>	<b>Е311-146-1</b>	<b>Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную</b>	т	<b>3,84</b>	<b>46,95</b>	<b>180,3</b>	<b>293,74</b>	<b>1127,94</b>	<b>6,29333</b>	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,7644	2,94	7,3	21,46	72,28	212,5	9,90137
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	1,11	99,23 21,29	110,15 23,63	572,08	635,01	5,76519
		Накладные расходы от ФОТ				100%*0.9	49,94	100%*0.9 *	179,5	
		Сметная прибыль от ФОТ				60%*0.85	28,3	0,94	108,21	
		Всего с НР и СП					258,54	60%*0.85	1415,65	
<b>22</b>	<b>С310-3018-1</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1</b>	1 т	<b>3,84</b>	<b>85,77</b>	<b>329,36</b>	<b>85,77</b>	<b>329,36</b>	<b>1</b>	
		КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%; При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
<b>23</b>	<b>МУП Дорожник</b>	<b>Талон на свалку</b>	1 талон	<b>1</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	<b>4,28571</b>	
Итого прямые затраты по смете						86385,39		388271,83	4,49465	
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)						13880,68		136850,61	9,85907	

материалы	71329,1	245853,26	3,44675
эксплуатация машин и механизмов	1478,96	7724,75	5,2231
<b>Накладные расходы</b>	<b>12924,06</b>	<b>119728,16</b>	<b>9,26397</b>
<b>Сметная прибыль</b>	<b>7553,77</b>	<b>74456,36</b>	<b>9,85685</b>
Итого	106 863,22	582 456,35	5,45048
НДС 18%	19 235,38	104 842,14	5,45048
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>126 098,60</b>	<b>687 298,49</b>	<b>5,45048</b>

Объект: МУЗ "Городская больница № 6"

**Локальный ресурсный сметный расчет**

к Локальной смете №

на: текущий ремонт коридора 1-го этажа здания МУЗ "Городская больница № 6"

Сметная стоимость, руб.: 687298,49

Основание: **дефектная ведомость**

Нормативная трудоемкость, чел.ч.: 1537,52

Сметная заработная плата, руб.: 134693,82

№ п.п.	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Кол-во по проектным данным	Сметная стоимость				Индекс
					В базисных ценах, руб.		В текущих ценах, руб.		
					На ед.	Общая	На ед.	Общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Ресурсы подрядчика</b>									
<b>Трудозатраты</b>									
1	1-1-2	Затраты труда рабочих (ср 1.2)	чел.час	2,94	7,3	21,46	72,28	212,5	9,901
2	1-2-0	Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	36,14	7,8	281,89	77,11	2786,76	9,886
3	1-2-4	Затраты труда рабочих (ср 2.4)	чел.час	35,85	8,08	289,67	80,1	2871,58	9,913
4	1-3-0	Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	16,87	8,53	143,9	84,57	1426,7	9,914
5	1-3-1	Затраты труда рабочих (ср 3.1)	чел.час	589,65	8,62	5082,78	85,64	50497,63	9,935
6	1-3-2	Затраты труда рабочих (ср 3.2)	чел.час	393,11	8,74	3435,78	86,71	34086,57	9,921
7	1-3-3	Затраты труда рабочих (ср 3.3)	чел.час	91,91	8,85	813,4	87,77	8066,94	9,918
8	1-3-6	Затраты труда рабочих (ср 3.6)	чел.час	38,61	9,18	354,44	90,97	3512,35	9,910
9	1-3-8	Затраты труда рабочих (ср 3.8)	чел.час	123,37	9,4	1159,68	93,1	11485,75	9,904
10	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3.9)	чел.час	154,56	9,51	1470,33	94,17	14554,92	9,902
11	1-4-0	Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	54,51	9,62	524,39	95,24	5191,53	9,900
12	2	Затраты труда машинистов	чел.час	23,89					

<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>руб</b>			<b>13577,3</b>			<b>134693,82</b>	<b>9,921</b>	
<b>Машины и механизмы</b>										
14	020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	3,35	86,4	289,44	466,33	1562,21	5,397	
15	021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,58	111,99	64,95	526,77	305,53	4,704	
16	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,91	89,99	4,5	379,61	345,45	4,218	
17	030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,91	89,99	77,39	379,61	345,45	4,218	
18	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	9,73	20	193,2	138,82	1350,72	6,941	
19	031121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.-ч	9,73	20	1,4	138,82	1350,72	6,941	
20	031121	Подъемники мачтовые 0.5 т	маш.-ч	0,28	20	5,6	138,82	38,87	6,941	
21	121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0,62	30	18,6	125,48	77,8	4,183	
22	330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,28	19,2	82,18	3,74	16,01	0,195	
23	331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,9	3,42	3,08	14,4	12,96	4,211	
24	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,32	75,4	174,93	442,77	1027,23	5,872	
25	400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,36	75,4	27,14	442,77	159,4	5,872	
26	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,02	75,4	1,51	442,77	8,86	5,872	
27	400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	1,11	99,23	110,15	572,08	635,01	5,765	
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>руб</b>			<b>1478,96</b>			<b>7724,75</b>	<b>5,223</b>
<b>Материалы</b>										
29	101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0,0007248	6180,64	4,48	29021,6	21,03	4,696	
30	101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,00547	2326,12	12,72	3472,05	18,99	1,493	
31	101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	242,8	88,19	21412,53	345	83766	3,912	
32	101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0,174	26838,6	4669,91	42594,8	7411,5	1,587	
33	101-0447	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0,161115	25224,8	4064,1	51882,9	8359,11	2,057	
34	101-0620	Мел молотый	т	0,06248	2173,44	135,8	2389,07	149,27	1,099	
35	101-0623	Мыло хозяйственное	шт	12,49	3,52	43,96	8,11	101,29	2,304	
36	101-0628	Олифа	т	0,042258	15500,4	655,01	39176,1	1655,51	2,527	
37	101-0631	Опилки древесные	м3	7,283	90,81	661,37	84,29	613,88	0,928	

38	101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,02891	100,61	2,91	204,45	5,91	2,032
39	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл	13,36	93,54	1249,69	193,26	2581,95	2,066
40	101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двухполюсных	компл	4,295	93,54	401,75	219,78	943,96	2,350
41	101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12.5 мм KNAUF	м2	57,75	26,2	1513,05	280	16170	10,687
42	101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	41,66	0,87	36,24	2,8	116,65	3,218
43	101-1033-33	Фугенфюлер	кг	14,91	4,78	71,27	15,7	234,09	3,285
44	101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	4,813	23,3	112,14	70	336,91	3,004
45	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3.5	1000 шт.	0,7101	86,9	61,71	105,67	75,04	1,216
46	101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0,008147	1652,17	13,46	7597,28	61,9	4,598
47	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,442574	8,5	3,76	101,79	45,05	11,975
48	101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,1697	2863,9	486	8382,28	1422,47	2,927
49	101-1682	Шнур полиамидный крученный, диаметром 2 мм	т	2,80E-05	77805,5	2,18	363352	10,17	4,670
50	101-1705	Пакля пропитанная	кг	36,9	2,79	102,95	25,57	943,53	9,165
51	101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,4919	4210,63	2071,21	9313,65	4581,38	2,212
52	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	30,77	6,97	214,47	15,7	483,09	2,253
53	101-1757	Ветошь	кг	2,78102	3	8,34	6,89	19,16	2,297
54	101-1805	Гвозди строительные	т	0,0013072	5160,53	6,75	29021,6	37,94	5,624
55	101-1840	Клей малярный	кг	9,849	10	98,49	20,92	206,04	2,092
56	101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0122294	8500,87	103,96	39695	485,45	4,670
57	101-1930	Ветонит 5000	т	0,2016	11279	2273,85	25821,5	5205,61	2,289
58	101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,084	12292,2	1032,55	25821,5	2169	2,101
59	101-1947	Плитки керамические плитусные прямые	м	200	23,45	4690	99,23	19846	4,232
60	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	8,25	12,4	102,3	3,61	29,78	0,291
61	101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	56,54	43,65	2467,97	30,76	1739,17	0,705
62	101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	129,3	0,94	121,54	2,5	323,25	2,660
63	101-9185	Ерши металлические	кг	12,517	10,14	126,92	47,35	592,68	4,670
64	102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,0287	1078,11	30,94	4256,39	122,16	3,948

65	201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	40,43	11,51	465,35	32,22	1302,65	2,799
66	201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	121	11,54	1396,34	34,35	4156,35	2,977
67	203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	28	216,27	6055,56	1502,04	42057,12	6,945
68	203-0220	Блоки дверные двухпольные ДН 21-15Щ, пл.3.07 м2; ДН 24-15Щ, пл.3.52 м2	м2	9	277,15	2494,35	1502,04	13518,36	5,420
69	402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	3,4108	508,54	1734,53	5364,83	18298,36	10,550
70	402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	0,77	590,16	454,42	3584,61	2760,15	6,074
71	402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0,03624	425,08	15,4	4482,88	162,46	10,546
72	411-0001	Вода	м3	9,387	2,41	22,62			
73	411-0002	Вода водопроводная	м3	0,009625	2,41	0,02			
74	411-1002	Вода	м3	0,7105	2,41	1,71			
75	999-9900	Строительный мусор	т	3,485	27,91	97,27			
76	С310-3018-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км; нормативное время пробега 36 час; класс груза 1	1 т	3,84			85,77	329,36	
<b>Материалы - позиции сметы</b>									
77	МУП Дорожник	Галон на свалку	1 талон	1	560	560	2400	2400	4,286
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>руб</b>	<b>71329,1</b>	<b>245853,26</b>	<b>3,447</b>
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								388271,83	
Накладные расходы								119728,16	
Сметная прибыль								74456,36	
Итого								582456,35	
В том числе:									
Материалы								245853,26	
Машины и механизмы								7724,75	
ФОТ								136850,61	
Накладные расходы								119728,16	
Сметная прибыль								74456,36	
НДС 18%								104842,14	
<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>687298,49</b>	