

**Дефектная ведомость**  
**на текущий ремонт инженерных сетей (ремонт электроосвещения групп, актового**  
**зала; устройство заземления пищеблока) в ДОУ №96,**  
ул. Тракторная, 9 «а», тел. 53-22-48

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания	100 шт.	1,34
2	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки	100 шт.	0,18
3	Демонтаж автоматических выключателей	шт	12
4	Монтаж светильников ЛПО 2x40 с двумя люминисцентными лампами (или эквивалент), отдельно устанавливаемых на штырях	100 шт.	1,34
5	Монтаж розеток штепсельных полугерметических и герметических	100 шт.	0,06
6	Монтаж выключателей полугерметических и герметических (скр.)	100 шт.	0,12
7	Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм	100 м	0,24
8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,06
9	Монтаж кабель-канала 20x10 (или эквивалент) по стенам и потолкам	шт	6
10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup>	100 м	1,2
11	Монтаж выключателей автоматических однополюсных, устанавливаемых на конструкции, на ток до 100 А	шт	12
13	Монтаж выключателей автоматических трехполюсных, устанавливаемых на конструкции, на ток до 100 А	шт	1
14	Монтаж люстр и подвесов с количеством ламп до 5 (светильники НСБ 4x60)	Шт.	24

СОГЛАСОВАНО:

Заведующая ДОУ №96 \_\_\_\_\_ Н.М. Большакова

Зайцева Г.М., 32 33 46