УТВЕРЖДАЮ:

И.о. главного врача МУЗ «Городская больница №2»
_____О.Б.Герасимова

Сметная стоимость в сумме _____ тыс. руб

«_____»_____ **2009** год

Стройка: Текущий ремонт кровли территориальной поликлиники МУЗ «Городская больница №2» расположенной по адресу г. Владимир ул.Тракторная, 43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)

Сметная стоимость: **285.959** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.419** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **37.633** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на **01.2000** г. и текущих ценах на **2** квартал **2009**г. с пересчетом в цены **3** квартала **2009**г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е12-01-017-3**	**Разборка выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**3.32**	**236.88**	**786.45**	**1 859.81**	**6 174.58**	**7.851**
		Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92								
1. 1.	з**000-1003-4**	Рабочие-строители (средний разряд **3.4**)	чел.ч	**14.9408**	**49.603456**	**8.970**	**444.94**	**92.440**	**4 585.34**	**10.305**
1. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***1.1592***	***3.848544***	***11.261***	***43.34***	***110.151***	***423.92***	***9.781***
1. 3.	х**02-0129**	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) **8** т	маш.ч	**0.4048**	**1.343936**	**86.40**	**116.12**	**473.45**	**636.29**	**5.48**
			(1)			***13.50***	***18.14***	***132.05***	***177.47***	**9.781**
1. 4.	х**03-0101**	Автопогрузчики **5** т	маш.ч	**0.7544**	**2.504608**	**89.99**	**225.39**	**380.48**	**952.95**	**4.228**
			(1)			***10.06***	***25.20***	***98.40***	***246.45***	**9.781**
		Накладные расходы				**108%**	**527.34**	**101.52%**	**5 085.40**	
		Сметная прибыль				**55.25%**	**269.77**	**55.25%**	**2 767.62**	
		Всего с НР и СП					**1 583.57**		**14 027.60**	
2.	**Е58-17-1**	**Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя)**	**100 м2**		**3.32**	**157.81**	**523.93**	**1 610.95**	**5 348.35**	**10.208**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
2. 1.	з**000-1002-0**	Рабочие-строители **(**средний разряд **2.0)**	чел.ч	**20.0215**	**66.47138**	**7.800**	**518.48**	**80.240**	**5 333.66**	**10.287**
2. 2.	х**03-0401**	Лебедки электрические**,** тяговым усилием до **5,79 (0,59)** к**Н (**т**)**	маш.ч	**0.966**	**3.20712**	**1.70**	**5.45**	**4.58**	**14.69**	**2.694**
2. 3.	с**999-9900**	Строительный мусор	т	**0.78**	**2.5896**					
		Накладные расходы				**83%**	**430.34**	**78.02%**	**4 161.32**	
		Сметная прибыль				**65%**	**337.01**	**65%**	**3 466.88**	
		Всего с НР и СП					**1 291.28**		**12 976.55**	
3.	**Е12-01-017-1**	**Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**3.32**	**374.23**	**1 242.46**	**2 968.77**	**9 856.32**	**7.933**
		Начисления: Н3= 0.92, Н4= 0.92, Н5= 0.92								
3. 1.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***1.7848***	***5.925536***	***11.266***	***66.76***	***110.195***	***652.96***	***9.781***
3. 2.	х**02-0129**	Краны башенные при работе на других видах строительства **(**кроме монтажа технологического оборудования**) 8** т	маш.ч **(1)**	**0.6256**	**2.076992**	**86.40** ***13.50***	**179.45** ***28.04***	**473.45** ***132.05***	**983.35** ***274.27***	**5.48** **9.781**
3. 3.	х**03-0101**	Автопогрузчики **5** т	маш.ч **(1)**	**1.1592**	**3.848544**	**89.99** ***10.06***	**346.33** ***38.72***	**380.48** ***98.40***	**1 464.29** ***378.70***	**4.228** **9.781**
3. 4.	з**000-1003-1**	Рабочие-строители **(**средний разряд **3.1)**	чел.ч	**25.0424**	**83.140768**	**8.620**	**716.67**	**89.110**	**7 408.67**	**10.338**
		Накладные расходы				**108%**	**846.10**	**101.52%**	**8 184.17**	
		Сметная прибыль				**55.25%**	**432.85**	**55.25%**	**4 454.05**	
		Всего с НР и СП					**2 521.41**		**22 494.54**	
4.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**3.32**	**1 340.74**	**4 451.27**	**10 436.45**	**34 649.02**	**7.784**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
4. 1.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***2.78875***	***9.25865***	***11.266***	***104.31***	***110.195***	***1 020.26***	***9.781***
4. 2.	х**02-0129**	Краны башенные при работе на других видах строительства **(**кроме монтажа технологического оборудования**) 8** т	маш.ч **(1)**	**0.9775**	**3.2453**	**86.40** ***13.50***	**280.39** ***43.81***	**473.45** ***132.05***	**1 536.49** ***428.54***	**5.48** **9.781**
4. 3.	х**03-0101**	Автопогрузчики **5** т	маш.ч **(1)**	**1.81125**	**6.01335**	**89.99** ***10.06***	**541.14** ***60.49***	**380.48** ***98.40***	**2 287.96** ***591.71***	**4.228** **9.781**
4. 4.	х**10-1207**	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов**,** подача до **2** м**3/**ч**,** напор **150** м	маш.ч	**3.3925**	**11.2631**	**22.40**	**252.29**	**71.26**	**802.61**	**3.181**
4. 5.	с**101-0856**	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой Р**К**П**-350**б	м**2**	**4.4**	**14.608**	**6.01**	**87.79**	**20.35**	**297.27**	**3.386**
4. 6.	с**411-0001**	Вода	м**3**	**3.85**	**12.782**	**2.41**	**30.80**	**10.89**	**139.20**	**4.519**
4. 7.	с**402-0004**	Раствор готовый кладочный цементный**,** марка **100**	м**3**	**1.53**	**5.0796**	**438.74**	**2 228.62**	**3 727.76**	**18 935.53**	**8.497**
4. 8.	з**000-1003-1**	Рабочие-строители **(**средний разряд **3.1)**	чел.ч	**35.99845**	**119.51485**	**8.620**	**1 030.22**	**89.110**	**10 649.97**	**10.338**
		Накладные расходы				**108%**	**1 225.29**	**101.52%**	**11 847.62**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				**55.25%**	**626.83**	**55.25%**	**6 447.80**	
		Всего с НР и СП					**6 303.39**		**52 944.44**	
5.	**Е12-01-002-9**	**Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя**	**100 м2**		**3.32**	**15 972.92**	**53 030.09**	**35 048.86**	**116 362.23**	**2.194**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з**000-1003-8**	Рабочие-строители **(**средний разряд **3.8)**	чел.ч	**18.9911**	**63.050452**	**9.400**	**592.67**	**96.870**	**6 107.70**	**10.305**
5. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.2875***	***0.9545***	***13.500***	***12.89***	***132.050***	***126.04***	***9.781***
5. 3.	х**02-0129**	Краны башенные при работе на других видах строительства **(**кроме монтажа технологического оборудования**) 8** т	маш.ч **(1)**	**0.215625**	**0.715875**	**86.40** ***13.50***	**61.85** ***9.66***	**473.45** ***132.05***	**338.93** ***94.53***	**5.48** **9.781**
5. 4.	х**02-1141**	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства **(**кроме магистральных трубопроводов**) 10** т	маш.ч **(1)**	**0.071875**	**0.238625**	**111.99** ***13.50***	**26.72** ***3.22***	**510.05** ***132.05***	**121.71** ***31.51***	**4.554** **9.781**
5. 5.	х**15-0401**	Горелки газопламенные	маш.ч	**6.6125**	**21.9535**	**3.50**	**76.84**	**6.06**	**133.04**	**1.731**
5. 6.	х**40-0001**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **5** т	маш.ч **(1)**	**0.129375**	**0.429525**	**87.17**	**37.44**	**440.77**	**189.32**	**5.056**
5. 7.	с**542-0042**	Пропан**-**бутан**,** смесь техническая	кг	**6.9**	**22.908**	**8.38**	**191.97**	**9.97**	**228.39**	**1.19**
5. 8.	с**101-1961**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя**,** изопласт Э**К**П**-4.5**	м**2**	**114**	**378.48**	**44.66**	**16 902.92**	**87.38**	**33 071.58**	**1.957**
5. 9.	с**101-1962**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев**,** изопласт ЭПП**-4**	м**2**	**116**	**385.12**	**37.96**	**14 619.16**	**74.32**	**28 622.12**	**1.958**
5. 10.	с**101-3970-33**	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м**2**	**114**	**378.48**	**24.16**	**9 144.08**	**65.16**	**24 661.76**	**2.697**
5. 11.	с**101-3971-33**	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м**2**	**116**	**385.12**	**29.54**	**11 376.44**	**59.43**	**22 887.68**	**2.012**
		Накладные расходы				**108%**	**654.00**	**101.52%**	**6 328.49**	
		Сметная прибыль				**55.25%**	**334.57**	**55.25%**	**3 444.14**	
		Всего с НР и СП					**54 018.67**		**126 134.86**	
6.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**26.494**	**41.87**	**1 109.33**	**239.13**	**6 335.51**	**5.711**
		Объем: 2.59+332*0.015*2.4*2								
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
6. 1.	з**000-1001-2**	Рабочие-строители **(**средний разряд **1.2)**	чел.ч	**0.6647**	**17.610562**	**7.300**	**128.56**	**75.210**	**1 324.49**	**10.303**
6. 2.	х**40-0051**	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до **7** т	маш.ч **(1)**	**0.3335**	**8.835749**	**111.00**	**980.77**	**567.13**	**5 011.02**	**5.109**
		Накладные расходы				**100%**	**128.56**	**94%**	**1 245.02**	
		Сметная прибыль				**60%**	**77.14**	**60%**	**794.69**	
		Всего с НР и СП					**1 315.03**		**8 375.22**	
7.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**26.494**	**11.75**	**311.30**	**58.68**	**1 554.67**	**4.994**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						61 454.83		180 280.68	2.934
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						61 454.83		180 280.68	2.934
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=101.52 - по стр. 1, 3-5; %=78.02 - по стр. 2; %=94 - по стр. 6)						3 811.64		36 852.02	9.668
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55.25 - по стр. 1, 3-5; %=65 - по стр. 2; %=60 - по стр. 6)						2 078.17		21 375.18	10.286
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						67 344.64		238 507.88	3.542
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						67 344.64		238 507.88	3.542
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						3 811.64		36 852.02	9.668
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						2 078.17		21 375.18	10.286
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 1%					1	673.45	1	2 385.08	3.542
	Основание: МДС 81-35.2004 п. 4.96									
	ИТОГО						68 018.09		240 892.96	3.542
	НДС 18%					18	12 243.26	18	43 360.73	3.542
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН ТЕКУЩЕГО КВАРТАЛА						80 261.35		284 253.69	3.542
	НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ТОРГОВ С УЧЕТОМ СРОКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 3 КВ 2009 г. К=1,006							1.006	285 959.21	3.542

Составлено ГУП «Владимиргражданпроект»

Главный инженер Н.Н.Мирошников

Начальник РЦЦС С.А.Сидорова