

Объект: МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 39", Владимир, ул. Нижняя Дуброва, д.28а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт туалетов

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.06
2.		Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2	0.072
3.		Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.2556
4.		Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.04
5.		Демонтаж оконных коробок в деревянных перегородках стенах	100 шт.	0.02
6.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	1.092
7.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.1254
8.		Снятие наличников	100 м	0.384
9.		Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.53
10.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.33
11.		Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.33
12.		Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.1
13.		Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы Русский светочж 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	10
14.		Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 виниловые	100 м	0.5
15.		Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	51
16.		Затягивание проводов в проложенные трубы: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6	100 м	0.5
17.		Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0515
18.		Облицовка поверхностей гипсоволокнистыми влагостойкими листами с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГВЛВ без изоляции	100 м2	1.28
19.		Листы гипсоволокнистые ГВЛВ размером 1200х2500х10 мм	м2	134.4
20.		Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданияхс двухсторонней обшивкой гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции	100 м2	0.276
21.		Листы гипсоволокнистые ГВЛВ размером 1200х2500х10 мм	м2	57.96
22.		Облицовка поверхностей одним слоем гипсоволокнистых влагостойких листов с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0.319
23.		Листы гипсоволокнистые ГВЛВ размером 1200х2500х10 мм	м2	33.495
24.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.072
25.		Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.	4
26.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	4
27.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.128
28.		Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2	шт.	8
29.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	8
30.		Установка и крепление наличников	100 м	0.192
31.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по ГКЛ	100 м2	1.875
32.		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	187.5
33.		Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.33
34.		Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до толщины 40 мм	100 м2	0.33
35.		Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита для полов	100 м2	0.33

1	2	3	4	5
36.		Керамогранит плитка половая	м2	33.66
37.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.53
38.		Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м	0.15
39.		Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.15
40.		Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.	0.02
41.		Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.	0.02
42.		Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.02
43.		Демонтаж санитарных приборов сидений к унитадам	100 шт.	0.02
44.		Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.	0.02
45.		Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.2
46.		Установка шкафов под мойки	100 шт.	0.02
47.		Подстолье под мойку	шт.	2
48.		Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	2
49.		Установка смесителей	10 шт.	0.2
50.		Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2
51.		Установка гарнитуры туалетной вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	10 шт.	0.2
52.		Установка гарнитуры зеркал	10 шт.	0.2
53.		Зеркала из полированного стекла плоские толщиной 5; 6 мм	шт.	2
54.		Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 и люков ревизионных размер 200x200 мм	шт.	14
55.		Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	4
56.		Ревизионный люк 20x20 см	шт.	10
57.		Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.15
58.		Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	2
59.		Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.15
60.		Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1
61.		Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	14
62.		Рукав герметический гибкий	шт.	10
63.		Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка	100 шт.	0.1
64.		Погрузка и вывоз мусора	т	8.14

Составил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)