

Объект: МДОУ № 83, г. Владимир, ул. Растопчина, д. 33 б

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания(ремонт кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	4.62
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	4.62
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	4.62
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	4.62
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	4.62
6.	Стеклогидроизол ХПП	м2	526.68
7.	Стеклогидроизол ХКП	м2	535.92
8.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.25
9.	Стеклогидроизол ХКП	м2	315
10.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
11.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	6
12.	Стеклогидроизол ХКП	м2	103.5
13.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	8.41
14.	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	8.41

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)