

Заказчик: МДОУ № 62, г.Владимир, 1 Пионерская, 22а

Объект: МДОУ № 62, г.Владимир, 1 Пионерская, 22а

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт здания (ремонт шиферной кровли)

Основание: ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E58-17-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4.19
2.	E58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02
3.	E58-19-2	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов	100 м	0.82
4.	E58-19-3	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м	0.82
5.	E58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2	1.257
6.	E69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	8.63
7.	E12-01-007-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2	4.19
8.	E12-01-012-1	Ограждение кровель перилами	100 м	0.82
9.	C201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.246
10.	E10-01-003-1	Устройство слуховых окон	шт.	2
11.	E12-01-011-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт.	5
12.	E12-01-011-2	Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух	шт.	5
13.	E10-01-039-5	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2	100 м2	0.0243
14.	C101-0889	Скобяные изделия для блоков люков чердачных	комплект	3
15.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	14.9
16.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	14.9

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)