УТВЕРЖДАЮ

_____

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

текущий ремонт санузлов по адресу: г.Владимир ул.Студ

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
	Раздел 1. Новый Раздел		
1	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,69
2	Стесывание неровностей толщиной до 40 мм лицевой поверхности наружных кирпичных стен	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,17
3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простое стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,69
4	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	1,21
5	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,58
6	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06
7	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,21
8	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21
9	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,21
10	Разборка цементной подготовки	100 м2 покрытий	0,21
11	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,21
12	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,43
13	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,21
14	Разборка плинтусов: бетонных	100 м плинтусов	0,41
15	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,08
16	Снятие наличников	100 м наличников	0,52
17	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов	100 коробок	0,05

1	2	3	4
18	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах площадью проема: до 2 м2	100 м2 проемов	0,08
19	Скобяные изделия	компл.	5
20	Наличники	м	55,44
21	Коробки дверные	м	26,46
22	Полотна для блоков дверных (глухие)	м2	3,18
23	Полотна для блоков дверных (с фрамугами)	м2	3,96
24	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,26
25	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	бал	5
26	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: коробов	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов	0,08
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03
29	Демонтаж санитарных приборов: моек	100 приборов	0,05
30	Снятие смесителя : без душевой сетки	100 шт. арматуры	0,05
31	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	1 шт	10
32	Смена санитарных приборов: гибких подводок	100 приборов	0,1
33	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,5
34	Установка смесителей	10 шт	0,5
35	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	1 решетка	5
36	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов	100 шт.	0,07
37	Смена выключателей	100 шт.	0,07
38	Светильники ссс(штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	0,01
39	Светильник потолочный с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах	шт	1
40	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	100 шт.	0,06
41	Светильник потолочный с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах	шт	6
42	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	4,25
43	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т	4,25

Составил

Согласовано

ценая гора д.20 а

Примечание
5

5