

Стройка: МДОУ № 2, г.Владимир, Комиссарова, 33а

Объект: МДОУ № 2, г.Владимир, Комиссарова, 33а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой комнаты)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	2	3	5
1.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором (стен и потолков)	100 м2	0.15
2.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.96984
3.	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.18592
4.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.0132
5.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.072
6.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.072
7.	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2	1.734
8.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1.557
9.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	1.557
10.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	1.79306
11.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.11296
12.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсоволоконных листов (ГВЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (заделка дверного проема и трубопроводов)	100 м2	0.09548
13.	Листы гипсоволоконные	м2	10.02488
14.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону-туалет и тамбур	100 м2	0.602
15.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.90552
16.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.042
17.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.0054
18.	Снятие наличников	100 м	0.05
19.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
20.	Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2.5 м2	м2	3
21.	Двери стальные утепленные	шт.	1
22.	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	1
23.	Заполнение оконных проемов отдельными элементами переплетами одинарными площадью проема до 2 м2	100 м2	0.0081
24.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
25.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1
26.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	1
27.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0735
28.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2	0.14058
29.	Обивка дверей облицовочными материалами	100 м2	0.12824
30.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком тремя красками	1000 м2	0.03847
31.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.08
32.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.20066
33.	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.172
34.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.596
35.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.13623
36.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.98443
37.	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном (радиаторы)	100 м2	0.13783
38.	Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадь 0.29-0.77 м2	м2	14.1386
39.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.13623

40.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.17133
41.	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2	17.47515
42.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.246
43.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	0.48682
44.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2	0.98443
45.	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм (МДФ влагостойкие)	1000 м2	0.10041
46.	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	0.98443
47.	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	100.41186
48.	Прим. Монтаж металлических порогов	100 м	0.261
49.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (стыковые полосы и пороги)	м	26.361
50.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.4
51.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	4
52.	Установка смесителей	10 шт.	0.4
53.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	4
54.	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР	комплект	1
55.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких	10 компл.	0.1
56.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.3
57.	Установка сливов больничных	10 компл.	0.1
58.	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	12
59.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм	100 м	0.12
60.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка	1
61.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.03
62.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.07
63.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1
64.	Прим. Демонтаж: Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (с целью дальнейшего использования)	шт.	11
65.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.02
66.	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	0.01
67.	Светильник потолочный с цилиндрическим рассеивателем типа НПО20x100/P20-01 УХЛ4	шт.	1
68.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.18
69.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.	18
70.	Смена выключателей	100 шт.	0.05
71.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	5
72.	Смена розеток	100 шт.	0.03
73.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третьим заземляющим контактом РС10-159	шт.	3
74.	Погрузка и вывоз мусора (100 %)	т	1.761

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)