ЗАКАЗЧИК: МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 29

ПОДРЯДЧИК;

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ЛУНАЧАРСКОГО, Д. 29-А

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(Локальный сметный расчет)

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 2-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**1**	**405.41**	**405.41**	**3 881.11**	**3 881.11**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	99.500	3 880.50
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
		Накладные расходы				80%	313.87	67.68%	2 626.32
		Сметная прибыль				60%	235.40	51%	1 979.06
		Всего с НР и СП					954.69		8 486.49
2.	**С514-3034-33**	**ППКОП "Сигнал-20М"**	**шт.**		**1**	**2 232.98**	**2 232.98**	**2 870.34**	**2 870.34**
3.	**П.5**	**Металлический ящик**	**шт.**		**1**			**762.71**	**762.71**
4.	**Ц10-08-001-6**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей**	**шт.**		**1**	**169.35**	**169.35**	**1 592.61**	**1 592.61**
		Начисления: Н11= 2							
4. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	16	10.060	160.96	99.500	1 592.00
4. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	19.20	3.07	3.82	0.61
		Накладные расходы				80%	128.77	67.68%	1 077.47
		Сметная прибыль				60%	96.58	51%	811.92
		Всего с НР и СП					394.69		3 482.00
5.	**С514-3019-33**	**Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 И7 исп. 3000**	**шт.**		**1**	**1 440.27**	**1 440.27**	**2 867.80**	**2 867.80**
6.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**93**	**11.89**	**1 106.16**	**95.47**	**8 878.64**
		Начисления: Н11= 2							
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	93	9.620	894.66	95.240	8 857.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	5.58	19.20	107.14	3.82	21.32
		Накладные расходы				80%	715.73	67.68%	5 994.63
		Сметная прибыль				60%	536.80	51%	4 517.23
		Всего с НР и СП					2 358.68		19 390.51
7.	**С549-3188-33**	**Извещатель пожарный дымовой ИП -212-77 (ИПК-8)**	**шт.**		**93**	**49.13**	**4 569.09**	**144.07**	**13 398.51**
8.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**8**	**11.89**	**95.15**	**95.47**	**763.75**
		Начисления: Н11= 2							
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	8	9.620	76.96	95.240	761.92
8. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.48	19.20	9.22	3.82	1.83
		Накладные расходы				80%	61.57	67.68%	515.67
		Сметная прибыль				60%	46.18	51%	388.58
		Всего с НР и СП					202.89		1 668.00
9.	**С549-3187-33**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-И**	**шт.**		**8**	**41.31**	**330.48**	**131.36**	**1 050.88**
10.	**Ц08-03-593-10**	**Световые настенные указатели**	**100 шт.**		**0.2**	**1 745.78**	**349.16**	**11 014.35**	**2 202.87**
		Начисления: Н11= 2							
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	19.64	9.910	194.63	98.080	1 926.29
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.12*	*0.224*	*13.500*	*3.02*	*126.910*	*28.43*
10. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	5.12	8.10	41.47	32.06	164.15
10. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.12	0.224	95.53	21.40	501.93	112.43
		Накладные расходы				95%	187.77	80.37%	1 571.01
		Сметная прибыль				65%	128.47	55.25%	1 079.98
		Всего с НР и СП					665.40		4 853.86
11.	**С546-3353-33**	**Световые оповещатели "Молния" "Выход"**	**шт.**		**20**	**98.25**	**1 965.00**	**139.83**	**2 796.60**
12.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.61**	**1 699.45**	**1 036.66**	**1 291.97**	**788.10**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	14.72	8.9792	8.850	79.47	87.770	788.10
		Накладные расходы				100%	79.47	84.6%	666.73
		Сметная прибыль				65%	51.66	55.25%	435.43
		Всего с НР и СП					1 167.79		1 890.26
13.	**С512-0005**	**Коробка коммутационная УК-2П**	**шт.**		**59**	**5.94**	**350.46**	**6.27**	**369.93**
14.	**С512-0006**	**Коробка телефонная плоская, 10-ти парная, белая КТРП 10*2**	**шт.**		**2**	**53.55**	**107.10**	**27.12**	**54.24**
15.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах**	**100 м**		**14**	**99.41**	**1 391.70**	**332.73**	**4 658.24**
		Начисления: Н11= 2							
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	49.28	9.400	463.23	93.100	4 587.97
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.57*	*21.98*	*11.612*	*255.23*	*109.164*	*2 399.42*
15. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.14	95.53	13.37	501.93	70.27
		Накладные расходы				95%	682.54	80.37%	5 615.77
		Сметная прибыль				65%	467.00	55.25%	3 860.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					2 541.24		14 134.54
16.	**С506-0012**	**Кабели КСПВ 2*0,5**	**1000 м**		**1**	**8 003.24**	**8 003.24**	**1 129.83**	**1 129.83**
17.	**С506-0013**	**Кабели КСПВ 4*0,5**	**1000 м**		**0.2**	**14 019.00**	**2 803.80**	**2 192.80**	**438.56**
18.	**С506-0014**	**Кабели КСПВ 10*0,5**	**1000 м**		**0.2**	**24 454.00**	**4 890.80**	**5 745.76**	**1 149.15**
19.	**Ц08-02-396-5**	**Кабель-канал**	**100 м**		**4**	**1 058.03**	**4 232.12**	**3 561.21**	**14 244.83**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.5	122	9.400	1 146.80	93.100	11 358.20
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*51.12*	*11.790*	*602.72*	*110.839*	*5 666.08*
19. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	9.88	8.10	80.03	32.06	316.75
19. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	5.12	95.53	489.11	501.93	2 569.88
		Накладные расходы				95%	1 662.04	80.37%	13 682.41
		Сметная прибыль				65%	1 137.19	55.25%	9 405.91
		Всего с НР и СП					7 031.35		37 333.16
20.	**С512-3097-33**	**Кабель-канал монтажный Россия 25х16 мм**	**м**		**400**	**24.56**	**9 824.00**	**4.69**	**1 876.00**
21.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**4**	**769.02**	**3 076.10**	**3 006.65**	**12 026.58**
		Начисления: Н11= 2							
21. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	24.7	98.8	9.400	928.72	93.100	9 198.28
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*126.910*	*111.68*
21. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	71.6	8.10	579.96	32.06	2 295.50
21. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	17.76	2.08	36.94	5.13	91.11
21. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
		Накладные расходы				95%	893.57	80.37%	7 482.41
		Сметная прибыль				65%	611.39	55.25%	5 143.75
		Всего с НР и СП					4 581.06		24 652.75
22.	**П.1**	**Металлорукав диам. 8 мм**	**м**		**400**	**2.10**	**840.00**	**6.45**	**2 580.00**
23.	**Ц08-03-532-1**	**Устройство коммутационное**	**шт.**		**1**	**23.50**	**23.50**	**178.38**	**178.38**
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	1.87	9.510	17.78	94.170	176.10
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.003*	*0.003*	*13.500*	*0.04*	*126.910*	*0.38*
23. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.01	8.10	0.08	32.06	0.32
23. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
23. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		Накладные расходы				95%	16.93	80.37%	141.84
		Сметная прибыль				65%	11.58	55.25%	97.51
		Всего с НР и СП					52.01		417.72
24.	**С549-5003**	**Усилитель релейный УК-ВК исп. 02**	**шт.**		**1**	**144.81**	**144.81**	**254.24**	**254.24**
25.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**5**	**71.36**	**356.80**	**527.31**	**2 636.55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н11= 2							
25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	28.05	9.400	263.67	93.100	2 611.46
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.05*	*13.500*	*0.68*	*126.910*	*6.35*
25. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.05	95.53	4.78	501.93	25.10
		Накладные расходы				95%	251.13	80.37%	2 103.93
		Сметная прибыль				65%	171.83	55.25%	1 446.34
		Всего с НР и СП					779.76		6 186.82
26.	**С500-9004-90003**	**Провод ШВВП 2х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.4**			**3 711.86**	**1 484.74**
27.	**С500-9004-90006**	**Провод ШВВП 3х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.1**			**5 576.27**	**557.63**
28.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**3**	**19.75**	**59.25**	**152.23**	**456.69**
		Начисления: Н11= 2							
28. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	4.68	9.510	44.51	94.170	440.72
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.006*	*13.500*	*0.08*	*126.910*	*0.76*
28. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	32.06	12.50
28. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
28. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01
		Накладные расходы				95%	42.36	80.37%	354.82
		Сметная прибыль				65%	28.98	55.25%	243.92
		Всего с НР и СП					130.59		1 055.43
29.	**П.2**	**Автомататический выключатель однополюсный на 10 А**	**шт.**		**1**			**30.51**	**30.51**
30.	**П.3**	**Батарея резервного питания 12 А/ч (12V)**	**шт.**		**2**			**593.22**	**1 186.44**
31.	**П.4**	**Крепежные элементы и расходные материалы**	**комплект**		**1**			**3 389.83**	**3 389.83**
32.	**Ц10-08-003-1**	**Прибор сигнализирующий емкостной**	**шт.**		**10**	**113.84**	**1 138.37**	**1 063.76**	**10 637.57**
		Начисления: Н11= 2							
32. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11	110	9.770	1 074.70	96.660	10 632.60
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	1.3	19.20	24.96	3.82	4.97
		Накладные расходы				80%	859.76	67.68%	7 196.14
		Сметная прибыль				60%	644.82	51%	5 422.63
		Всего с НР и СП					2 642.95		23 256.34
33.	**С549-3188-33***	**Сирена ПКИ- 1 "Иволга"**	**шт.**		**10**	**49.13**	**491.30**	**93.22**	**932.20**
34.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**57.15**	**57.15**	**505.10**	**505.10**
		Начисления: Н11= 2							
34. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	5	10.210	51.05	100.920	504.60
34. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	40.84	67.68%	341.51
		Сметная прибыль				60%	30.63	51%	257.35
		Всего с НР и СП					128.62		1 103.96
35.	**С514-3020-33**	**Светозвуковой оповещатель "Маяк 12КП"**	**шт.**		**1**	**1 062.90**	**1 062.90**	**173.73**	**173.73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**52 553.10**		**102 804.89**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**5 936.35**		**49 370.67**
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**4 198.50**		**35 090.13**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**62 687.95**		**187 265.69**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34)						**63.14**		
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**11 283.83**	**18**	**33 707.82**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**73 971.78**		**220 973.51**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)