СОГЛАСОВАНО:

_____
" _____ " _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____200_ г.

Городской кардиологический центр
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на текущий ремонт рентгенодиагностического кабинета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 294,461 тыс.руб.
строительных работ 189,910 тыс.руб.
монтажных работ 59,634 тыс.руб.
Средства на оплату труда 28,874 тыс.руб.
Сметная трудоемкость 304,76 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.						Т/з осн. раб.	Т/з мех.
				на ед.	всего	на ед.	общая	В том числе					
								Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех	Мат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1. Общестроительные работы											
1	**ТЕР46-03-007-02**	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1 м3		0,2	6799,47	1359,89	490,57	869,32	216,19		5,52	2,29
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	27,61	5,52	88,84	490,4	490,4					
		Затраты труда машинистов	чел.час	11,43	2,29								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	11,43	2,29	372,18	852,29		852,29	216,57			
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	22,86	4,57	4,05	18,51		18,51				
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		657,71 420,52 2438,12						
2	**ТЕР46-04-010-02**	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2 покрытия		0,438	2861,23	1253,22	1031,13	222,09	159,01		13,37	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	30,53	13,37	77,11	1030,96	1030,96					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,65	1,6								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	3,65	1,6	138,92	222,27		222,27	159,14			
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		1107,54 708,13 3068,89						
3	**ТЕР11-01-012-03**	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2 пола		0,152	10684,78	1624,09	459,42	21,41	2,72	1143,26	5,43	0,07
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	35,74	5,43	84,57	459,22	459,22					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,44	0,07								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,18	0,03	138,92	4,17		4,17	2,98			
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,32	0,05	3,83	0,19		0,19				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,26	0,04	440,77	17,63		17,63				
	4. 101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	3,192	15,69	50,08				50,08		
	5. 203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,82	0,1246	8770,64	1092,82				1092,82		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0.9 * 0,94 75%*0.85		480,9 294,61 2399,6						
4	**ТЕР11-01-035-04**	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2 покрытия		0,438	15860,04	6946,7	1794,49	196,25	25,27	4955,96	20,95	0,62
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	47,84	20,95	85,64	1794,16	1794,16					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,41	0,62								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,58	0,25	138,92	34,73		34,73	24,87			
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,43	0,19	3,83	0,73		0,73				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,83	0,36	440,77	158,68		158,68				
	4. 101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100м2	1,027	0,4498	11017,49	4955,67				4955,67		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0.9 * 0,94 75%*0.85		1893,64 1160,1 10000,44						
5	**ТЕР11-01-035-03**	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия		0,438	7026,18	3077,47	2069,44	131,36	8,28	876,67	24,16	0,2
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	55,17	24,16	85,64	2069,06	2069,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,46	0,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,19	0,08	138,92	11,11		11,11	7,96			
	2. 121011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1,39	0,61	109,78	66,97		66,97				
	3. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,5	0,22	3,83	0,84		0,84				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,27	0,12	440,77	52,89		52,89				
	5. 101-0003	Асбест хризотитовый марки П-3-50	т	0,013	0,005694	41843,2	238,26				238,26		
	6. 101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0,13	0,05694	10268,65	584,7				584,7		
	7. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,013	0,005694	9433,4	53,71				53,71		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0.9 * 0,94 75%*0.85		2162,08 1324,55 6564,1						
6	**ПРАЙС ЛИСТ**	Фанера нешлифованная влагостойкая, толщиной 10 мм	м2		44,68	127,52	5697,59				5697,59		
7	**СЦМ-101-1735**	Винты самонарезающие СМ1-35	т		0,003	118874,11	356,62				356,62		
8	**ТЕР11-01-036-04**	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия		0,438	3092,8	1354,65	1133,21	138,57	14,81	82,87	13,76	0,36
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	31,41	13,76	82,37	1133,41	1133,41					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,82	0,36								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,34	0,15	138,92	20,84		20,84	14,92			
	2. 340321	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	5,3	2,32	10,86	25,2		25,2				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,48	0,21	440,77	92,56		92,56				
	4. 101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100м	0,68	0,2978	278,24	82,86				82,86		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0.9 * 0,94 75%*0.85		1194,63 731,86 3281,14						
9	**ПРАЙС ЛИСТ**	Линолеум поливинилхлоридный с защитным слоем	м2		44,68	593,22	26505,07				26505,07		
10	**ТЕР11-01-040-01**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м плинтусов		0,263	3189,21	838,76	228,54	3,48		606,74	2,36	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	8,99	2,36	96,66	228,12	228,12					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,03	0,01								
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	440,77	4,41		4,41				
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	1,354	13,37	18,1				18,1		
	3. 101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	26,56	22,16	588,57				588,57		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			123%*0.9 * 0,94 75%*0.85		237,82 145,69 1222,27						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**ТЕР10-04-011-01**	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции	100 м2 перегородок за вычетом проемов		0,1345	29834,67	4012,76	2253,74	83,87	8,88	1675,15	25,07	0,17
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	186,39	25,07	89,9	2253,79	2253,79					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,17								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,07	504,91	35,34		35,34	8,88			
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,5	0,61	3,82	2,33		2,33				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,1	440,77	44,08		44,08				
	4. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0,001	0,0001345	48427,77	6,51				6,51		
	5. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,031	0,00417	3488,26	14,55				14,55		
	6. 101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10м	1,26	0,1695	102,69	17,41				17,41		
	7. 101-0848	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1	кг	7,9	1,063	53,66	57,04				57,04		
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,2	0,0269	1417,79	38,14				38,14		
	9. 101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0,006	0,000807	118874,11	95,93				95,93		
	10. 101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,03	0,004035	67199,66	271,15				271,15		
	11. 101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0,124	0,01668	67850,6	1131,75				1131,75		
	12. 101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1,6	0,2152	20,9	4,5				4,5		
	13. 113-0304	Клей резиновый № 88-Н	кг	0,6	0,0807	8,67	0,7				0,7		
	14. 113-0305	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	10	1,345	27,99	37,65				37,65		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0.9 * 0,94 63%*0.85		2258,77 1211,63 7483,16						
12	**СЦМ-101-9162**	Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2		28,25	162,42	4588,37				4588,37		
13	**ТЕР13-03-005-01**	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой: толщиной слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности		0,245	9459,55	2317,59	1330,72	145,4	70,2	841,47	13,19	0,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	53,82	13,19	100,92	1331,13	1331,13					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,66	0,9								
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,03	0,01	376,65	3,77		3,77	0,95			
	2. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,11	0,03	4,58	0,14		0,14				
	3. 110900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.-ч	3	0,74	101,33	74,98		74,98	69,98			
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,63	0,15	440,77	66,12		66,12				
	5. 113-0110	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0,028	0,00686	13118,64	89,99				89,99		
	6. 113-0170	Стекло натриевое жидкое каустическое	т	0,1875	0,04594	5598,94	257,22				257,22		
	7. 113-0310	Порошок N 2 для кислотоупорной замазки	т	0,375	0,09188	5379,84	494,3				494,3		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			90%*0.9 * 0,94 70%*0.85		1066,66 833,55 4217,8						
14	**СЦМ-101-1379**	Шпатлевка НЦ-0038	т		0,1203	15882,96	1910,72				1910,72		
15	**ТЕР15-04-024-08**	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,925	2271,09	2100,76	1693,97	21,67	0,92	385,12	19,54	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	21,12	19,54	86,71	1694,31	1694,31					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,06	0,06								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01	0,01	138,92	1,39		1,39	0,99			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	440,77	22,04		22,04				
	3. 101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0103	0,009528	36206,79	344,98				344,98		
	4. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004	0,00037	204,45	0,08				0,08		
	5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0001	0,000074	101,79	0,01				0,01		
	6. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,004625	8374,42	38,73				38,73		
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,21	0,1943	6,89	1,34				1,34		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			105%*0.9 * 0,94 55%*0.85		1505,57 792,36 4398,69						
16	**СЦМ-101-0424**	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т		0,0247	29021,56	716,83				716,83		
17	**ТЕР15-04-005-04**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,438	5375,78	2354,59	2097,35	32,11	0,87	225,13	23,61	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	53,9	23,61	88,84	2097,51	2097,51					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,18	0,08								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	138,92	1,39		1,39	0,99			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16	0,07	440,77	30,85		30,85				
	3. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0008	0,0003679	101,79	0,04				0,04		
	4. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,055	0,02409	9304,92	224,16				224,16		
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,31	0,1358	6,89	0,94				0,94		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			105%*0.9 * 0,94 55%*0.85		1863,85 980,92 5199,36						
18	**СЦМ-101-9844**	Краски водоэмульсионные	т		0,03022	71432,04	2158,68				2158,68		
19	**ТЕР15-04-024-05**	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений проемов оконных	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,12	3979,8	477,58	463,55	2,28	0,12	11,75	5,35	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	44,55	5,35	86,71	463,9	463,9					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,01								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,01		138,92							
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,04		440,77							
	3. 101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0,0015	0,00018	36206,79	6,52				6,52		
	4. 101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,0004	0,000048	204,45	0,01				0,01		
	5. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,0001	0,0000096	101,79							
	6. 101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,005	0,0006	8374,42	5,02				5,02		
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,23	0,0276	6,89	0,19				0,19		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			105%*0.9 * 0,94 55%*0.85		411,88 216,77 1106,23						
20	**СЦМ-101-0424**	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15	т		0,00294	29021,56	85,32				85,32		
21	**ТЕР10-04-013-01**	Установка: деревянных дверных блоков	100 м2 проемов		0,0184	8040,55	147,95	116,69	29,43	3,2	1,83	1,35	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	73,14	1,35	86,71	117,06	117,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	3,43	0,06								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,37	0,03	504,91	15,15		15,15	3,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,06	0,04	440,77	17,63		17,63				
	3. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0034	0,00006256	29077,42	1,82				1,82		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			118%*0.9 * 0,94 63%*0.85		119,69 64,2 331,84						
22	**СЦМ-101-9411**	Скобяные изделия	компл		1	384,81	384,81				384,81		
23	**СЦМ-203-0216**	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, пл.1.84 м2	м2		1,84	1574,73	2897,5				2897,5		
24	**ТЕР18-03-001-03**	Установка конвекторов	100 квт радиаторов и конвекторов		0,048	9740	467,52	411,81	45,71	5,18	10	4,64	0,13
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	96,57	4,64	88,84	412,22	412,22					
		Затраты труда машинистов	чел.час	2,81	0,13								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,09		504,91							
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,97	0,05	138,92	6,95		6,95	4,97			
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,21	0,01	3,82	0,04		0,04				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,75	0,08	440,77	35,26		35,26				
	5. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0046	0,0002208	45299	10				10		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		451,56 294,19 1213,27						
25	**СЦМ-300-0424**	Конвекторы отопительные типа RIFAR B 500 с креплениями, настенные	квт		4,8	1970,34	9457,63				9457,63		
		Раздел 2. Монтаж системы вентиляции											
26	**ТЕРр65-30-01**	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,05	4146,64	207,33	202,12	5,21	3,73		2,39	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	47,8	2,39	84,57	202,12	202,12					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,75	0,04								
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,75	0,04	138,92	5,56		5,56	3,98			
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			74%*0,94 50%		143,19 102,93 453,45						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	**ТЕР20-02-003-01**	Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных размер 150?490 мм	1 решетка		1	129,04	129,04	103,94	9,29		15,81	1,17	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	1,17	88,84	103,94	103,94					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,12	32,06	3,85		3,85				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,27	3,82	1,03		1,03				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	440,77	4,41		4,41				
	4. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00043	26246,43	11,29				11,29		
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0001	28938,14	2,89				2,89		
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т		0,00004	40630,42	1,63				1,63		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		112,56 73,33 314,93						
28	**СЦМ-300-0595**	Решетки жалюзийные неподвижные марка SA, размер 300х300 мм	м2		0,09	10207,15	918,64				918,64		
29	**ТЕР20-02-003-05**	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 100?200 мм	1 решетка		3	437,07	1311,21	311,82	27,87		971,52	3,51	0,03
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	3,51	88,84	311,83	311,83					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,03								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,36	32,06	11,54		11,54				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,81	3,82	3,09		3,09				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	440,77	13,22		13,22				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00024	20839,15	5				5		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00129	26246,43	33,86				33,86		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00003	28938,14	0,87				0,87		
	7. 300-0597	Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,06	15529,66	931,78				931,78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		337,67 219,99 1868,87						
30	**ТЕР20-02-003-08**	Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР) размер 200?300 мм	1 решетка		2	670,98	1341,96	207,88	18,58		1115,5	2,34	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,17	2,34	88,84	207,89	207,89					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,12	0,24	32,06	7,69		7,69				
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,27	0,54	3,82	2,06		2,06				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	440,77	8,82		8,82				
	4. 101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0,0001	0,00016	20839,15	3,33				3,33		
	5. 101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I, диаметром 12 мм	т	0,0004	0,00086	26246,43	22,57				22,57		
	6. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00006	28938,14	1,74				1,74		
	7. 300-0600	Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм	м2	0,08	0,16	6798,97	1087,84				1087,84		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		225,11 146,66 1713,73						
31	**ТЕР20-02-006-01**	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром: до 250 мм	1 шт.		1	194,14	194,14	144,81	6,81		42,52	1,63	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	1,63	1,63	88,84	144,81	144,81					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,35	0,35	6,86	2,4		2,4				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	440,77	4,41		4,41				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	0,56	61,41	34,39				34,39		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,0002	40630,42	8,13				8,13		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		156,81 102,16 453,11						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	**СЦМ-300-0382**	Клапаны воздушные регулирующие с электрическим приводом Gruner 227-230-05 DCA 250	шт		1	6765,38	6765,38				6765,38		
33	**ТЕР20-02-014-03**	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм	1 шт.		2	118,49	236,98	191,34	12,52		33,12	2,18	0,02
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	1,09	2,18	87,77	191,34	191,34					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,02								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,27	0,54	6,86	3,7		3,7				
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	440,77	8,82		8,82				
	3. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,23	0,46	61,41	28,25				28,25		
	4. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00012	40630,42	4,88				4,88		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		207,2 134,99 579,17						
34	**СЦМ-300-9871-2**	Шумоглушители вентиляционные трубчатые, круглого сечения, на фальцах, диаметр обечайки 250 мм	шт		2	2010,58	4021,16				4021,16		
35	**ТЕР20-03-001-01**	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	1 вентилятор		2	648,04	1296,08	1106,18	39,5	2,54	150,4	13,08	0,04
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	6,54	13,08	84,57	1106,18	1106,18					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,04								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	504,91	10,1		10,1	2,54			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,5	3	6,86	20,58		20,58				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	440,77	8,82		8,82				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,22	0,44	61,41	27,02				27,02		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	0,00014	40630,42	5,69				5,69		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0014	0,0028	42034,34	117,7				117,7		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		1200,63 782,2 3278,91						
36	**СЦМ-300-0121**	Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 (из углеродистой стали) N 2,5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2	компл		2	11205,2	22410,4				22410,4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	**ТЕР20-04-002-01**	Установка калориферов массой: до 0,1 т	1 калорифер		1	794,84	794,84	449,07	53,25	3,81	292,52	5,31	0,08
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	5,31	5,31	84,57	449,07	449,07					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,08	0,08								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,03	0,03	504,91	15,15		15,15	3,81			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	1,22	1,22	6,86	8,37		8,37				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,24	0,24	32,06	7,69		7,69				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	440,77	22,04		22,04				
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0002	0,00021	28938,14	6,08				6,08		
	6. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0003	0,00026	40630,42	10,56				10,56		
	7. 300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт	2	2	131,43	262,86				262,86		
	8. 541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	т.шт	0,002	0,002	6511,02	13,02				13,02		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		490,42 319,51 1604,77						
38	**ПРАЙС ЛИСТ**	Калорифер электрический ЕНС 250-9,0/3	шт		1	7093,22	7093,22				7093,22		
39	**ТЕР20-06-005-01**	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час	1 фильтр		2	1127,29	2254,58	1935,28	83,28	5,08	236,02	20,32	0,1
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	10,16	20,32	95,24	1935,28	1935,28					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,05	0,1								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	504,91	20,2		20,2	5,08			
	2. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	2,67	5,34	6,86	36,63		36,63				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,03	0,06	440,77	26,45		26,45				
	4. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,11	0,22	61,41	13,51				13,51		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,001	0,00192	40630,42	78,01				78,01		
	6. 101-9662	Болты анкерные	т	0,0013	0,00256	42034,34	107,61				107,61		
	7. 402-9050	Раствор цементный	м3	0,009	0,018	2048,92	36,88				36,88		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		2101,22 1368,92 5724,72						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	**СЦМ-300-9614**	Фильтр воздушный FBCr 250 (класс очистки EU3)	шт		1	1016,95	1016,95				1016,95		
41	**СЦМ-300-9614**	Фильтр воздушный ФВК 250 (класс очистки F9)	шт		1	1792,37	1792,37				1792,37		
42	**ТЕР46-03-009-05**	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0,1	20539,03	2053,9	797,17	1256,73	268,77		8,76	2,84
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	87,63	8,76	90,97	796,9	796,9					
		Затраты труда машинистов	чел.час	28,42	2,84								
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	28,42	2,84	372,18	1056,99		1056,99	268,58			
	2. 331452	Перфораторы пневматические	маш.-ч	56,84	5,68	35,01	198,86		198,86				
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			110%*0.9 * 0,94 70%*0.85		991,96 634,23 3680,09						
43	**ТЕР20-01-001-01**	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,04	16932,94	677,32	582,21	26,82	2,64	68,29	6,71	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	6,71	86,71	581,82	581,82					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,3	0,05								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,02	504,91	10,1		10,1	2,54			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,02	17,63	0,35		0,35				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,07	32,06	2,24		2,24				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,78	0,03	440,77	13,22		13,22				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,0000356	220424	7,85				7,85		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0002004	79290,16	15,89				15,89		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,000018	28938,14	0,52				0,52		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0,32	61,41	19,65				19,65		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,0006	40630,42	24,38				24,38		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		633,33 412,61 1723,26						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	**СЦМ-300-2250-33**	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 200мм	м2		4	384,09	1536,36				1536,36		
45	**ТЕР20-01-001-04**	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100 м2 поверхности воздуховодов		0,173	16941,76	2930,92	2518,04	117,54	11,42	295,34	29,04	0,23
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	167,86	29,04	86,71	2518,06	2518,06					
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,32	0,23								
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,52	0,09	504,91	45,44		45,44	11,42			
	2. 030403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	0,39	0,07	17,63	1,23		1,23				
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,79	0,31	32,06	9,94		9,94				
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,8	0,14	440,77	61,71		61,71				
	5. 101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8,0-10,0 мм	т	0,0009	0,000154	220424	33,95				33,95		
	6. 101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0,005	0,0008667	79290,16	68,72				68,72		
	7. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0004	0,00007785	28938,14	2,25				2,25		
	8. 101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1,384	61,41	84,99				84,99		
	9. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,015	0,002595	40630,42	105,44				105,44		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		2739,15 1784,53 7454,6						
46	**СЦМ-300-2280-33**	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 250мм	м2		17,3	384,09	6644,76				6644,76		
47	**СЦМ-300-9240**	Крепления	кг		14	55,29	774,06				774,06		
48	**ТЕР20-02-009-02**	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	1 зонт		1	57,86	57,86	42,76	6,63		8,47	0,47	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	0,47	0,47	90,97	42,76	42,76					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,01	0,01								
	1. 030305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	0,09	0,09	6,86	0,62		0,62				
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,05	0,05	32,06	1,6		1,6				
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	440,77	4,41		4,41				
	4. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т		0,00004	28938,14	1,16				1,16		
	5. 101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002	0,00018	40630,42	7,31				7,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			128%*0.9 * 0,94 83%*0.85		46,3 30,17 134,33						
49	**СЦМ-300-9548**	Зонты стальные вентиляционных систем	шт		1	268,24	268,24				268,24		
50	**ТЕРм11-03-011-01**	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	компл.		1	621,08	621,08	434	152,87	19,04	34,21	4,49	0,3
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	4,49	4,49	96,66	434	434					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,3	0,3								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,15	0,15	578,32	86,75		86,75	19,04			
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15	0,15	440,77	66,12		66,12				
	3. 101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0,364	0,364	93,99	34,21				34,21		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			80%*0,94 60%		340,69 271,82 1233,59						
51	**ПРАЙС ЛИСТ**	Канальный датчик температуры TG-K330	шт.		1	800,85	800,85				800,85		
52	**ТЕРм08-03-573-04**	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350	шт.		1	457,82	457,82	232,45	212,42	29,69	12,95	2,37	0,36
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	2,37	2,37	98,08	232,45	232,45					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,36	0,36								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,07	0,07	578,32	40,48		40,48	8,88			
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,71	0,71	32,06	22,76		22,76				
	3. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,22	372,18	81,88		81,88	20,81			
	4. 100602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,22	0,22	146,19	32,16		32,16				
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	501,93	35,14		35,14				
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,1	0,1	34,15	3,42				3,42		
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,1	0,1	31,66	3,17				3,17		
	8. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,02	317,75	6,36				6,36		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%		234,09 170,39 862,3						
53	**ПРАЙС ЛИСТ**	Шкаф управления АБК-Э-ПР	шт.		1	39152,54	39152,54				39152,54		
54	**ТЕРм08-02-409-01**	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 м		0,6	12002,15	7201,29	1329,47	1498,61	1042,17	4373,21	14,28	9,6
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	23,8	14,28	93,1	1329,47	1329,47					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда машинистов	чел.час	16	9,6								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,11	0,07	578,32	40,48		40,48	8,88			
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	15,8	9,48	143,51	1360,47		1360,47	1033,79			
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,7	1,62	32,06	51,94		51,94				
	4. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4,84	2,9	5,13	14,88		14,88				
	5. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,11	0,07	501,93	35,14		35,14				
	6. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,0021	0,00126	27050,59	34,08				34,08		
	7. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,96	0,576	34,15	19,67				19,67		
	8. 101-9100	Патроны для пристрелки	10шт	13,4	8,04	13,17	105,89				105,89		
	9. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	13,4	8,04	121,79	979,19				979,19		
	10. 113-9042	Клей БМК-5к	кг	0,2	0,12	119,04	14,28				14,28		
	11. 500-9030	Заглушки	10шт	1	0,6	91,81	55,09				55,09		
	12. 500-9031	Скобы	10шт	6,7	4,02	368,93	1483,1				1483,1		
	13. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	18	10,8	27,69	299,05				299,05		
	14. 500-9070	Патрубки	10шт	1,8	1,08	1280,42	1382,85				1382,85		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%		2117,87 1541,57 10860,73						
55	**СЦМ-103-1353-33**	Трубы ПВХ диаметром 20 мм (ОТ)	м		60	23,76	1425,6				1425,6		
56	**СЦМ-501-3078-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-3 и сечением 1,5 мм2	1000м		0,04	16511,44	660,46				660,46		
57	**СЦМ-501-3097-33**	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил-5 и сечением 2,5 мм2	км		0,01	38323,19	383,23				383,23		
58	**СЦМ-508-3001-33**	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,гибкий, марки ШВВП, с числом жил-2 и сечением 0.75 мм2	1000м		0,04	10467,2	418,69				418,69		
59	**ТЕРм08-02-412-02**	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 м		0,6	2475,61	1485,37	376,49	12,97	1,52	1095,91	4,04	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	6,74	4,04	93,1	376,12	376,12					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,04	0,02								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,02	0,01	578,32	5,78		5,78	1,27			
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,02	0,01	501,93	5,02		5,02				
	3. 101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0,0006	0,00036	9433,4	3,4				3,4		
	4. 101-9852	Краска	кг	0,02	0,012	317,75	3,81				3,81		
	5. 500-9041	Сжимы ответвительные	100шт	0,31	0,186	2998,05	557,64				557,64		
	6. 500-9056	Колпачки изолирующие	10шт	0,8	0,48	86,3	41,42				41,42		
	7. 500-9061	Втулки изолирующие	шт	12,2	7,32	27,69	202,69				202,69		
	8. 500-9140	Гильзы соединительные	100шт	0,05	0,03	8933,71	268,01				268,01		
	9. 500-9500	Бирки маркировочные	100шт	0,002	0,0012	657,54	0,79				0,79		
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,096	188,85	18,13				18,13		
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%		337,56 245,71 2068,64						
60	**ТЕРм08-03-574-01**	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10	100 жил		0,26	4252,54	1105,66	428,41	2,81	0,33	674,44	4,37	0,01
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	16,8	4,37	98,08	428,61	428,61					
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,02	0,01								
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,01		578,32							
	2. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,01		501,93							
	3. 101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0,0001	0,000026	323899,99	8,42				8,42		
	4. 101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,02	0,0052	94,46	0,49				0,49		
	5. 500-9062	Наконечники кабельные	шт	102	26,52	21,39	567,26				567,26		
	6. 500-9101	Кнопки монтажные	т.шт	0,1	0,026	95,97	2,5				2,5		
	7. 500-9502	Бирки-оконцеватели	100шт	1,02	0,2652	150,37	39,88				39,88		
	8. 500-9619	Нитки швейные	кг	0,01	0,0026	379,2	0,99				0,99		
	9. 500-9623	Лента К226	100м	0,1	0,026	1374,61	35,74				35,74		
	10. 522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0,08	0,0208	189,9	3,95				3,95		
	11. 542-9033	Вазелин технический	кг	0,1	0,026	207,53	5,4				5,4		
	12. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,2	0,052	188,85	9,82				9,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*			95%*0,94 65%		382,86 278,68 1767,2						
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах							203532,96	26968,07	5486,66	1906,39	171078,23	304,76	20,33
Накладные расходы							28210,96						
Сметная прибыль							17799,47						
Итоги по смете:													
Итого Строительные работы							189909,56					275,21	10,04
Итого Монтажные работы							59633,83					29,55	10,29
Итого							249543,39					304,76	20,33
В том числе:													
Материалы							171078,23						
Машины и механизмы							5486,66						
ФОТ							28874,46						
Накладные расходы							28210,96						
Сметная прибыль							17799,47						
НДС 18%							44917,81						
ВСЕГО по смете							**294461,2**					**304,76**	**20,33**

Составил Лазунина Н.Е.

Проверил