

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «ГКБСМП»
_____ Е.Г.Яскин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт водомерного узла травматологического пункта и патологоанатомического
отделения

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.	Кол-во
1.	Смена арматуры задвижек Д-50 мм	100 шт.	0,03
2.	Задвижки стальные ручные 30 с15нж, Д-50 мм	шт.	3
3.	Демонтаж счетчиков (водомеров) Д-до 40 мм	шт.	1
4.	Установка счетчиков (водомеров) д-40 мм	шт.	1
5.	Установка фильтров Д-40 мм	10 шт.	0,1
6.	Установка манометров : с трехходовым краном	комплект	1
7.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-65 мм	100 м	0,25
8.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения Д-15 мм	Врезка	4
9.	Кран шаровой АРТ.0,19, Д-15 мм	шт.	4
10.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Д-15 мм	шт.	4
11.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения Д-50 мм	врезка	4
12.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Д-до 25 мм при толщине стен до 51 мм	100 шт.	0,01
13.	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб Д более 50 мм и т.п., кол-во окрасок 2	100 м ²	0,035
14.	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб Д-до 100 мм	т.	1
15.	Задвижки фланцев к стальным трубопроводам Д-50 мм	шт.	6
16.	Приварка фланцев к стальным трубопроводам Д-100 мм	шт.	2
17.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Д-до 100 мм	100 м	0,25
18.	Установка умывальников одиночных : с подводкой холодной и горячей воды	10 комплекто в	0,2
19.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности Д-50 мм	100 м	0,1
20.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	100 м	0,2

	напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д-20 мм		
21.	Трубы полипропиленовые армированные Д-20 мм толщиной стенки 3,4 мм	м	17,98
22.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации Д-50 мм	врезка	3
23.	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-до 100 мм	100 м	0,01
24.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых Д-до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,06
25.	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб Д-20 мм	100 м	0,06
26.	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт.	0,03
27.	Снятие водомеров Д-до 50 мм	100 шт.	0,01
28.	Снятие фильтров Д-40 мм	10 шт.	0,1
29.	Установка фильтров Д-20 мм	10 шт.	0,1
30.	Установка счетчиков (водомеров) Д-20 мм	шт.	1
31.	Установка манометров : с трехходовым краном	комплект	1
32.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения Д-до 20 мм	врезка	6
33.	Кран шаровой АРТ.090,Д-20 мм	шт	4
34.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, Д-20 мм	шт.	4
35.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения Д-15 мм	врезка	2
36.	Кран шаровой АРТ.090,Д-15 мм	шт.	2
37.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,Д-15 мм	шт.	2
38.	Пробирка в кирпичных стенах отверстий круглых Д-до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	0,03
39.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления Д-до 50 мм	100 м	0,06

Составил :