УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «Первая городская поликлиника»
председатель котировочной комиссии,
_____ А.В. Кирюхин

ИЗВЕЩЕНИЕ

О размещении заказа на выполнение работ по текущему ремонту коридора, туалета в основном здании МУЗ «Первая городская поликлиника» в 4 квартале 2009г. путем проведения запроса котировок цен для субъектов малого предпринимательства.

от «20» ноября 2009 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
МУЗ «Первая городская поликлиника» Ново-Ямской пер, д. 4, г. Владимир, 600015 тел../факс (4922) 24-89-60, e-mail: 1polik@dobroe.ru
2. Источник финансирования заказа:
Бюджет г. Владимира
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации – в добровольном порядке. 3.Заверенные копии учредительных документов – в добровольном порядке. 4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности – в добровольном порядке.
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2
5. Место выполнения работ:
г. Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4, МУЗ «Первая городская поликлиника».
6. Сроки и условия выполнения работ:
До 18 декабря 2009 года; Работы согласно приложенной к извещению ведомости объемов работ.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по Контракту производится в безналичной форме в течение десяти календарных дней после принятия работ Заказчиком и подписания акта приемки- сдачи выполненных работ по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
249 990,00 (двести сорок девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, Ново-Ямской пер., д.4, каб.1Б (1 этаж). Срок окончания подачи котировочных заявок 26.11.2009 года 17.00 часов.
11. Условия выполнения работ:
-Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ: Монтаж легких ограждающих конструкций: оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов. Отделочные работы: производство штукатурны и лепных работ; производство декоративных отделочных работ; производство облицовочных работ; монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой. Устройство полов: устройство выравнивающи стяжек перекрытий; устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков; Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: установка санитарно-технических приборов; устройство электроснабжения до 1000 В; устройство электроосвещения. -Выполнение работ согласно действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности); -Предоставление сертификатов соответствия материалов, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы; -Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы - согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со

дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:

В течение 20 дней, но не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Требования к участникам размещения заказа:

13.1 Субъекты малого предпринимательства (ст. 15 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005).

Соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

(**Необходимо в котировочной заявке указать (задекларировать) конкретные данные** по размеру уставного капитала, о численности работников за предшествующий календарный год, о выручке от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год).

13.2 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

14. Дополнительная информация.

Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

_____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Выполнение работ по текущему ремонту коридоров, туалета в основном здании МУЗ «Первая городская поликлиника»	В соответствии с приложением № 2

Место выполнения работ: МУЗ «Первая городская поликлиника», г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

Сроки выполнения работ:

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)*_____

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

_____
_____
_____
_____

(Указание соответствия требованиям п. 13 Извещения)

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложения на _____листах:

_____

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Приложение № 2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости на текущий ремонт коридора, туалета в МУЗ «Первая городская поликлиника»

№№	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
	Раздел 1. Коридор		
1.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 $м^2$	0.438
2.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 $м^2$	0.438
3.	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 $м^2$	0.87
4.	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит» толщиной слоя 5 мм	100 $м^2$	0.438
5.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой)	100 $м^2$	0.438
6.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 $м^2$	0.438
7.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических степеней	100 $м^2$	0.012
8.	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 $м^2$	0.152
9.	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 $м^2$	0.87
10.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 $м^2$	0.87
11.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 $м^2$	0.87
12.	Короб по стенам и потолкам, длина, $м^2$	100 м	0.15
13.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х17 мм	м	15
14.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 50 $см^2$	100 м борозд	0.15
15.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз	100 $м^2$	0.08
16.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.4
17.	Демонтаж монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0.05
	Раздел 2. Туалет		
18.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
19.	Снятие дверных полотен	100 $м^2$	0.032
20.	Снятие наличников	100 м	0.1
21.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 $м^2$	100 $м^2$	0.032

22.	Установка и крепление наличников	100 м	0.1
23.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 $м^2$	0.25
24.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 $м^2$	0.079
25.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей бетоноконтактом	100 $м^2$	0.079
26.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 $м^2$	0.079
27.	Выравнивание поверхностей стен смесями типа «Ветонит»	100 $м^2$	0.42
28.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен	100 $м^2$	0.42
29.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 $м^2$	0.42
30.	Разборка стен кирпичных	$м^3$	0.3
31.	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0.3
32.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.126
33.	Смена санитарных приборов унитазов типа «Компакт»	100 шт.	0.01
34.	Смена санитарных приборов умывальников	100 шт.	0.01
35.	Смена санитарных приборов моек на 1 отделение	100 шт.	0.01
36.	Смена арматуры смесителей без душевой сетки	100 шт.	0.02
37.	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.	0.05
38.	Смена санитарных приборов сифонов чугунных	100 шт.	0.02
39.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 $м^2$	0.079
40.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.02
41.	Светильник Филипс (или эквивалент) 600*600	шт.	2
42.	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 $мм^2$ с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0.05
43.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил – 3 и сечением 2,5 $мм^2$	1000 м	0.005
44.	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.02
45.	Выключатель	шт.	2
46.	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0.008
47.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.8
48.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	0.8

Всего: 249 990,00 руб