

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№.№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 16" г.Владимира КП 99 4460 1
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно рабочему проекту
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно рабочего проекта и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: -на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; -монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект _____

Сметная стоимость 667.365 тыс.руб. _____

Средства на оплату труда 172.362 тыс.руб. _____

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРМ10-08001-2 (= 78)	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.	1.000000	405.40	405	3462.00	3462
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.000000			87.77	3423.03
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.160000			3.82	0.61
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.400000			47.28	18.91
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.100000			175.07	17.51
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.010000			54.55	0.55
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.74
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				314	2738
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				235	2054
2	ТЕРМ10-08001-4 (= 78)	Прибор пс на: 4 луча	шт.	1.000000	123.97	124	911.00	911
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.000000			80.88	889.68
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.290000			3.82	1.11
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.300000			47.28	14.18
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.030000			175.07	5.25
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003000			54.55	0.16
	101-0219	Гипс	т	0.000020			3488.26	0.07
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.39
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				91	712
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				68	534
3	ТЕРМ10-08002-4 (= 78)	Извещатели ос автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт.	1.000000	11.07	11	99.00	99
	1	Затраты труда	чел.-ч.	1.000000			95.24	95.24
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.002000			175.07	0.35
	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.000100			27892.20	2.79
	101-0329	Клей 88-са	кг	0.010000			93.50	0.94
	500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.001420				
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.000200			54.55	0.01
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.08
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ				8	76
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ				6	57
4	ТЕРМ10-08001-5 (= 78)	Прибор пс на: 1 луч	шт.	2.000000	65.04	130	598.50	1197
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.000000			96.66	1159.92
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.260000			3.82	0.99
	101-0219	Гипс	т	0.000300			3488.26	1.05
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.600000			47.28	28.37
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.032000			175.07	5.60

6	1	2	3	4	5			
7	8	9						
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003200	54.55	0.17		
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000		0.70		
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ		94	928		
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ		70	696		
5	ТЕРМ10-08002-2 (= 78)	Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	202.000000	24.74	4997	174.99	35347
	1	Затраты труда	чел.-ч.	404.000000		86.71	35030.84	
	1.1	Средний разряд работы 3.2						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	32.320000		3.82	123.46	
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	1.010000		175.07	176.82	
	101-0219	Гипс	т	0.002020		3488.26	7.05	
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.101000		54.55	5.51	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			3.79	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			3109	28025	
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			2332	21019	
7	ТЕРМ10-08002-1 (= 78)	Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	3.000000	11.88	36	101.33	304
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.000000		95.24	285.72	
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.180000		3.82	0.69	
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.006000		175.07	1.05	
	101-0219	Гипс	т	0.000030		3488.26	0.10	
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	0.300000		47.28	14.18	
	101-0329	Клей 88-са	кг	0.015000		93.50	1.40	
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.000600		54.55	0.03	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			0.34	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			23	229	
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			17	172	
8	ТЕРМ10-08001-13 (= 78)	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	24.000000	46.41	1114	420.21	10085
	1	Затраты труда	чел.-ч.	96.000000		100.92	9688.32	
	1.1	Средний разряд работы 4.4						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.120000		3.82	11.92	
	101-0219	Гипс	т	0.000480		3488.26	1.67	
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	7.200000		47.28	340.42	
	522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.192000		175.07	33.61	
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.024000		54.55	1.31	
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			7.54	
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			784	7750	
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			588	5813	
9	ТЕРМ10-04066-6 (= 57)	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт.	34.000000	67.56	2297	547.12	18602
	1	Затраты труда	чел.-ч.	204.000000		87.77	17905.08	
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпи, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.700000		188.85	321.05	
	111-0109	Видки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1.700000		83.74	142.36	
	522-0077	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос30	кг	0.340000		189.90	64.57	
	101-2073	Нитки суровые	кг	0.340000		406.48	138.20	
	411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2.040000				
	101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20- (22) мм	т	0.013600				
	101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.204000		84.21	17.18	
	544-0150	Прессшпан листовый, марки а	кг	1.700000				
	5	Масса оборудования	шт.	1.700000				
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			13.67	
		Накладные расходы - 0.9200	РУБ			1661	16473	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1173	11638	
10	ТЕРМ10-04101-7 (= 57)	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	22.000000	32.24	709	187.18	4118
	1	Затраты труда	чел.-ч.	44.000000		89.90	3955.60	

6	1	2	3	4	5			
7	8	9						
1.1	Средний разряд работы 3.5							
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.330000	188.85	62.32			
110-0014	Глухари	100 шт	0.242000	397.18	96.12			
507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки прто сечением 1x1,5 мм2	1000 м	0.110000					
100-9902	Прочие материалы	%	2.000		3.17			
	Накладные расходы - 0.9200	РУБ		367	3640			
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		259	2571			
11	ТЕРМ10-04112-15 (= 57)	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	шт.	2.000000	137.67	275	1193.00	2386
1	Затраты труда	чел.-ч.	24.000000		95.24	2285.76		
1.1	Средний разряд работы 4.0							
522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.200000	175.07	35.01			
111-0109	Вирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.200000	83.74	16.75			
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.100000	188.85	18.89			
500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.080000					
101-2073	Нитки суровые	кг	0.020000	406.48	8.13			
101-0511	Лак пропиточный без растворителей ас-9115	т	0.000180	107783.40	19.40			
5	Масса оборудования	шт.	0.104000					
100-9902	Прочие материалы	%	2.000		1.96			
	Накладные расходы - 0.9200	РУБ		213	2103			
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		150	1486			
12	ТЕРМ10-08003-6 (= 78)	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания с АКБ	шт.	3.000000	92.05	276	845.67	2537
1	Затраты труда	чел.-ч.	24.000000		102.34	2456.16		
1.1	Средний разряд работы 4.5							
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.522000	3.82	1.99			
101-0219	Гипс	т	0.000060	3488.26	0.21			
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	1.200000	47.28	56.74			
522-0076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.114000	175.07	19.96			
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.011400	54.55	0.62			
100-9902	Прочие материалы	%	2.000		1.55			
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ		198	1965			
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ		149	1474			
13	ТЕРМ10-01001-9 (= 78)	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных	шт.	2.000000	5.82	12	46.50	93
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.900000		84.57	76.11		
1.1	Средний разряд работы 3.0							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.044000	94.55	4.16			
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.044000	376.65	16.57			
100-9902	Прочие материалы	%	2.000					
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ		6	64			
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ		5	48			
14	ТЕРМ10-06037-5 (= 56)	Шкаф настенный размер, мм, до: 640x840	шт.	4.000000	6933.80	27735	254.00	1016
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.240000		89.90	740.78		
1.1	Средний разряд работы 3.5							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000	0.00				
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.080000	501.93	40.15			
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000120	24671.67	2.96			
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	4.800000	47.28	226.94			
5	Масса оборудования	шт.	0.108000					

6	1	2	3	4	5			
	7	8	9					
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000			4.60	
		Накладные расходы - 1.0000	РУБ		75		741	
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		49		482	
15	ТЕРм8-02396-5 (= 85)	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2	100 м	17.350000	1500.51	26034	4962.48	86099
	1	Затраты труда	чел.-ч.	652.360000			93.10	60734.72
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	244.635000			11.52	2818.42
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	22.208000			578.32	12843.33
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	22.208000			501.93	11146.86
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	42.854500			32.06	1373.92
	101-9103	Дюбели распорные	100шт	6.940000				
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			8309		60375
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5685		41309
16	ТЕРм8-02411-1 (= 85)	Рукав наружным диаметром, мм, до:48	100 м	4.900000	4464.15	21874	3621.43	17745
	1	Затраты труда	чел.-ч.	170.030000			93.10	15829.79
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.156000			63.46	136.81
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.078000			578.32	623.43
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1.078000			501.93	541.08
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч				32.06	
	101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т				28924.00	
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	106.820000				
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	106.820000				
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	49.000000				
	500-9031	Скобы	10 шт	122.500000				
	101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.010682			31650.68	338.09
	103-9160	Муфты соединительные	шт	49.000000				
	500-9081	Перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	24.500000				
	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.014700			27050.59	397.64
	500-9070	Патрубки	10 шт	4.900000				
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				14.71
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1532		15169
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1048		10379
17	ТЕРм8-02399-1 (= 85)	Провод сечением, мм2, до:6	100 м	17.350000	149.05	2586	326.34	5662
	1	Затраты труда	чел.-ч.	61.072000			80.88	4939.50
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	27.413000			0.80	22.02
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.173500			578.32	100.34
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.173500			501.93	87.08
	500-9623	Лента к226	100 м	0.867500				
	500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.347000				
	500-9500	Вирки маркировочные	100 шт	0.867500				
	500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	4.511000				
	101-9852	Краска	кг	0.867500				
	500-9826	Сжимы соединительные	100 шт	1.735000				
	544-0089	Лента липкая изоляционная на полиэтиленовом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	2.776000			188.85	524.25
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				10.49
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			846		4714

6	1	2	3	4	5	7	8	9
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			579		3225
18	ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до:2,5	100 м	6.550000	462.47	3029	558.17	3656
	1	Затраты труда	чел.-ч.	36.745500			93.10	3421.01
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.131000			0.00	
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.065500			501.93	32.88
	101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.002817				
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	79.910000				
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.048000			188.85	197.91
	500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт	2.030500				
	500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.327500				
	500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	5.240000				
	500-9500	Вёрки маркировочные	100 шт	0.013100				
	101-9852	Краска	кг	0.131000				
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				3.96
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			329		3250
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			225		2224
20	ТЕРм8-02409-1 (= 85)	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до:25	100 м	1.650000	2385.14	3935	2504.24	4132
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.270000			93.10	3656.04
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	26.400000			0.87	23.03
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.181500			578.32	104.97
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.181500			501.93	91.10
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	4.455000			32.06	142.83
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	7.986000			5.13	40.97
	500-9070	Патрубки	10 шт	2.970000				
	500-9061	Втулки изолирующие	шт	29.700000				
	500-9031	Скобы	10 шт	11.055000				
	500-9030	Заглушки	10 шт	1.650000				
	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003465			27050.59	93.73
	113-9042	Клей бмк-5к	кг	0.330000				
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	22.110000				
	101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	22.110000				
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				1.87
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			640		3495
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			438		2391
21	ТЕРм10-08019-1 (= 78)	Коробка ответвительная на стене	шт.	52.000000	5.27	274	49.17	2557
	1	Затраты труда	чел.-ч.	26.000000			96.66	2513.16
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	101-0219	Гипс	т	0.002600			3488.26	9.07
	101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.000520			35315.28	18.36
	101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000520			29851.95	15.52
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.86
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			203		2010
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			152		1508
22	ТЕРм10-04066-5 (= 57)	Звонок	шт.	3.000000	9.53	29	91.00	273
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.000000			89.90	269.70
	1.1	Средний разряд работы 3.5						
	544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0.006000			188.85	1.13

6	1	2	3	4	5	
7	8	9				
	522-0076	включительно Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.012000	175.07	2.10
	5	Масса оборудования	шт.	0.003000		
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000		0.06
		Накладные расходы - 0.9200	РУБ		25	248
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ		18	176
23 - (= 0)		Материалы не учтенные единичными расценками				
24	1602-50185 (= 78)	Прибор приемно-контрольный Гранд МАГИСТР 30 с АКБ	шт	1.000000	1779.66	1780 3559.32 3559
25	1602-30032 (= 78)	Прибор приемно-контрольный "Гранд Магистр - 4"	шт	1.000000	936.06	936 2059.32 2059
26	500-9123-050 (= 78)	Извещатели дымовые тип -77	шт.	202.000000	48.02	9700 144.07 29102
27	1602-50299 (= 78)	Извещатель ип-101-18 (МАК ДМ)	шт.	3.000000	93.79	281 281.36 844
28	500-9123-143 (= 78)	Извещатели ипр-3су	шт.	24.000000	48.02	1152 144.06 3457
29	546-3354-33 (= 57)	Сув-н ул "выход"	шт	34.000000	54.71	1860 118.64 4034
30	16022-3005 (= 57)	Громкоговоритель гд (Орфей АМ настенный)	шт	22.000000	77.04	1695 231.36 5090
31	1602-50206-1 (= 57)	Прибор Блок речевого оповещения "Орфей"	шт.	2.000000	821.65	1643 1644.91 3290
32	1602-50201 (= 78)	Резервный источник питания РИП 12 (с АКБ 17 а*ч)	компл.	2.000000	2184.13	4368 4576.27 9153
33	1602-50243 (= 56)	Бокс для аккумуляторных батарей 2х17Ач с АКБ	шт.	2.000000	838.47	1677 3021.19 6042
34	549-3003- (= 78)	Реле РМ 4	шт.	2.000000	228.81	458 457.63 915
35	507-9001-013 (= 85)	Провод пксв 2х0.4 мм2 (КСВВ 2х0.5)	1000 м	1.630000	527.73	860 1672.54 2726
36	C152-651- (= 85)	Провод шввп 2х0.75	1000м	0.430000	1669.23	718 5296.61 2278
37	C152-130- (= 85)	Провод шввп сеч.мм2:2*1.5	м	30.000000	2.91	87 9.25 278
38	512-3097-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	м	1245.000000	24.56	30577 4.97 6188
39	512-3105-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм	м	490.000000	40.19	19693 9.82 4812
40	1601-50054 (= 78)	Коробка УК - 2п	шт.	52.000000	1.59	83 6.27 326
41	529-3002-33 (= 85)	Металлорукав рз-ц-х диаметром 10мм	м	490.000000	9.86	4831 9.71 4758
42	1504-19152-1 (= 57)	Сфена внутренняя ема 12в (Иволга)	шт	2.000000	25.86	52 101.61 203
43	500-9123-012 (= 57)	Оповещатель светозвуковой Маяк 12К	шт	1.000000	117.49	117 258.47 258
44	507-9001-008 (= 85)	Провод пксв 4х0,5 мм2 (КСПВ 4х0.5)	1000 м	0.012000	862.88	10 3391.10 41
45	1504-13246 (= 78)	Резервный источник питания (БИРП 12/1.6 с АКБ)	шт	1.000000	321.30	321 1262.71 1263
46	500-9123-023	Извещатели охраняе ио 102-20	шт.	3.000000	33.51	101 73.73 221

6	1	2	3	4	5
	7	8	9		

(= 78)

47	1602-30029 (= 78)	Передатчик RS 200T	шт	1.000000	755.00	755	1661.01	1661
48	1602-50191 (= 78)	Приемник RS 200P	шт	1.000000	862.86	863	1898.30	1898
49	36890- (= 85)	Труба виниловая пвх Д 16	м	165.000000	0.83	137	2.98	492
50	513-3000-33 (= 78)	Ящик металлический ЦМП -2- 036	шт.	20.000000	218.83	4377	782.80	15656
ИТОГО прямых затрат по разделу:			РУБ	310885	169358	27327	1859	
						3004	300	
ИТОГО прямых затрат по смете:			РУБ	310885	169358	27327	1859	
						3004	300	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	310885	169358	27327		
накладные расходы			РУБ	154705				
сметная прибыль			РУБ	109256				
нормативная трудоемкость			чел.-ч				2159	
в т.ч. сметная зарплата			РУБ		172362			
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ	574846				

Прямые затраты СМР	РУБ	185014	310885
индекс к прямым затратам в т.ч.		1.6803	
- основная з/п	РУБ	17593	169358
индекс к основной зарплате		9.6264	
- эксплуатация машин и механизмов	РУБ	15199	27327
индекс к эксплуатации машин		1.7979	
-з/п машинистов	РУБ	3251	3004
индекс к зарплате машинистов		0.9240	
- материалы	РУБ	152221	114200
индекс к материалам		0.7502	
Накладные расходы	РУБ	18827	154705
Сметная прибыль	РУБ	13246	109256
Всего :	РУБ	217087	574846

ВСЕГО: 574846
 Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) -0.0600 -9282
 [3_2_13]

ИТОГО: 565564
 НДС к СМР 0.1800 101801
 [8_7_15]

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 667365

К ОПЛАТЕ :шестьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят пять РУБ