СОГЛАСОВАНО
Директор МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира

от «26» октября 2009г. № 657- П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции административного здания под детский сад в мкр. Энергетик.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ	**11**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**615**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**617**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**618**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**619**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**620**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**629**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-24-77, 35-38-79
2.	**Муниципальный заказчик:**	муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.3.	Адрес электронной почты	po @ vsz.vladinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 35-51-32
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по реконструкции административного здания под детский сад в мкр. Энергетик.
4.	**Объем работ:**	В соответствии со сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	**57 657 820,00 руб. (пятьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать рублей).** Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ:**	Строительно-монтажные и ремонтные работы ведутся в г.Владимире, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом организации строительства, действующими техническими регламентами, нормативными документами. Требования к безопасности выполняемых работ согласно федеральному закону №58-ФЗ от 11.04.98 г. и СНиП 12-03.2001. Все используемые материалы подтверждаются сертификатами соответствия. Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет собственных

		средств. Осуществление Подрядчиком охраны строительной площадки за счет собственных средств.
8.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, мкр.Энергетик, ул.Северная, д.5
9.	**Сроки выполнения работ:**	Начало - с момента заключения муниципального контракта, окончание – 1 марта 2012 года. Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы в более короткие сроки.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	Гарантия качества на выполненные работы не менее 5 лет.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	Объем гарантий на выполненные работы 100 %.
12.	**Форма, сроки и порядок оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса. Ежемесячно по актам выполненных работ (форма КС-2) и срокам выделения средств из бюджета. Расчет производится заказчиком поэтапно, в течение 30 банковских дней, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ предоставляются Заказчику после проверки их уполномоченными организациями. Подрядчик обеспечивает проверку актов сдачи-приемки работ уполномоченными организациями за счет собственных средств. Непредвиденные затраты Подрядчика 1%, зимнее удорожание 1,5%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,44% от стоимости строительно-монтажных работ.
13.	**Источник финансирования:**	бюджет города Владимира на 2009 год - 44744,95079 тыс.руб., бюджет города Владимира на 2010 год - 5944,00 тыс.руб., бюджет города Владимира на 2011 год - 4810,00 тыс.руб., бюджет города Владимира на 2012 год - 2158,87 тыс.руб.
14.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.

15.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *<u>подаются в отношении каждого лота</u>*:**	1. Заявка на участие в аукционе*: **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. ***Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ:*** - ***геодезические работы:*** *разбивочные работы в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), исполнительная геодезическая съемка;* - ***подготовительные работы:*** *расчистка территории и подготовка их к застройке, разборка и демонтаж зданий и сооружений;* - ***земляные работы:*** *разработка выемок, вертикальная планировка, уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек;* - ***устройство бетонных и ж/б конструкций:*** *опалубочные и арматурные работы, устройство монолитных бетонных и ж/б конструкций;* - ***монтаж бетонных и ж/б конструкций:*** *монтаж фундаментов и стен подземной части зданий, монтаж элементов конструкций надземной части зданий;* - ***монтаж деревянных конструкций:*** *укрупнительная сборка конструкций;* - ***кровельные работы:*** *устройство кровель из штучных материалов, устройство деталей кровли из металлических листов;* - ***благоустройство территории:*** *устройство проездов, пешеходных дорожек и площадок, озеленение территории;* - ***монтаж легких ограждающих конструкций:*** *оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов;* - ***каменные работы;*** - ***изоляционные работы:*** *устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий и устройство покровных оболочек изоляции из жестких материалов;* - ***санитарно-технические работы;*** - ***работы по устройству наружных инженерных сетей и***

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		коммуникаций: *устройство колодцев, площадок, оголовков, лотков, установка запорной арматуры, прокладка водопроводных сетей (в том числе из полимерных материалов), прокладка канализационных сетей (в том числе из полимерных материалов);* *-* ***работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:*** *устройство систем отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации, устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов), устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов), установка санитарно-технических приборов, установка приборов учета и контроля;* *-* ***монтаж стальных конструкций:*** *конструкции зданий и сооружений;* *-* ***защита конструкций, технологического оборудования и трубопроводов:*** *защита деревянных конструкций от гниения устройство антисептических покрытий), защита от коррозии (устройство антикоррозийных покрытий), герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения; теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С;* *-* ***работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций:*** *прокладка сетей электроснабжения до 1 кВ включительно;* *-* ***работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:*** *устройство электроснабжения до 1000 В; устройство электроосвещения; устройство охранной сигнализации и систем видеонаблюдения, систем связи, радио и телевидения;* *- пусконаладочные работы: электротехнических устройств, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, систем охранной сигнализации и видеонаблюдения.* *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных сметной документацией, см. Приложение к Информационной карте.* 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального

		предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия. 12. Предоставление сведений предусмотренных частью 2.1. статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05 г.: - копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство.

16.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
17.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
18.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
19.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в

		аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 6) выполнение участником размещения заказа за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). ОКДП 4520080, 4520518
20.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
21.	**Дата и время начала приема заявок:**	28 октября 2009 года в 09 час. 00 мин.
22.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**17 ноября 2009 года в 09 час. 00 мин.**
23.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**17 ноября 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
24.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**24 ноября 2009 года в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
25.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "24" ноября 2009 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять

		организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
26.	**Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно, в соответствии с ч.4 ст.38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". За исключением договора страхования ответственности по контракту.
27.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
28.	**Иные условия исполнения муниципального контракта:**	Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом объемов работ не более чем на 10% такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ.

Приложение к Информационной карте

Расчет цены
на реконструкцию административного здания под детский сад в мкр. Энергетик

тыс.руб.

№	Номера сметных расчетов	Наименование работ	В текущих ценах 1 кв. 2009 года				Всего
			Подрядных работ , в том числе				
			СМР	Оборуд.мебели	Прочих затрат	Других затрат	
	01-01	Подготовительные работы	7,13				7,13
	ОС №2	Реконструкция здания	29638,06	5095,41			34733,47
	03-01,03-02	Хозблок	220,93				220,93
	04-01	Прокладка кабеля	226,66				226,66
	05-01	Прокладка кабеля связи	30,98				
	ОС №6	Наружные сети	1100,28	57,8			1158,08
	ОС №7	Благоустройство	9404,27				9404,27
		Итого:	40628,31	5153,21			45781,52
		Врем. здания и сооружения 1.44%	585,05				585,05
		Итого:	41213,36	5153,21			46366,57
		Удорож. работ в зимнее время 1,5%	618,2				618,2
		Пусконаладочные работы 2%			915,63		915,63
		Итого:	41831,56	5153,21	915,63		47900,4
		Непредвиденные затраты 1%	418,31	51,53	9,16		479,00
		Итого :	42249,87	5204,74	924,79		48379,4
		НДС 18 %	7604,97	936,85	166,46		8708,28
		Итого в текущих ценах 1 кв. 2009 г.	49854,84	6141,59	1091,25		57087,68
		Начальная максимальная цена торгов в ценах 2009-2012 г.г.					57657,82
		К-т понижения по торгам	К=				

на 2009 год: 44522,33х1,005 = 44744,95079 тыс.руб.

на 2010 год: 5833,17х1,019=5944,00 тыс. руб.

На 2011 год: 4656,34х1,033=4810,00 тыс.руб.

На 2012 год: 2075,84х1,04=2158,87 тыс. руб.

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Подготовительные работы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01

(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы

Сметная стоимость: **7.130** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.016** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **2.086** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15									
1.	**Е01-02-099-5**	**Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов до 32 см**	**100 шт.**		**0.1**	**174.57**	**17.46**	**1 835.94**	**183.59**	**10.515**
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.41	1.541	9.40	14.49	112.48	173.33	11.966
1. 2.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	5.8375	0.58375	5.09	2.97	17.58	10.26	3.454
		Накладные расходы				80%	11.59	=(80*0.94)	130.34	
		Сметная прибыль				45%	6.52	=(45*1)	78.00	
		Всего с НР и СП					35.57		391.93	
2.	**Е01-02-101-6**	**Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 32 см**	**100 шт.**		**0.1**	**570.28**	**57.03**	**5 953.47**	**595.35**	**10.439**
2. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	55.775	5.5775	8.38	46.74	100.37	559.81	11.977
2. 2.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	20.2125	2.02125	5.09	10.29	17.58	35.53	3.454
		Накладные расходы				80%	37.39	=(80*0.94)	420.98	
		Сметная прибыль				45%	21.03	=(45*1)	251.91	
		Всего с НР и СП					115.46		1 268.24	
3.	**Е01-02-105-2**	**Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см**	**100 шт.**		**0.1**	**460.11**	**46.01**	**2 509.98**	**251.00**	**5.455**
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.175*	*0.5175*	*14.40*	*7.45*	*163.54*	*84.63*	*11.357*
3. 2.	х09-0501	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	5.175	0.5175	88.91 *14.40*	46.01 *7.45*	485.02 *163.54*	251.00 *84.63*	5.455 11.357
		Накладные расходы				80%	5.96	=(80*0.94)	63.64	

		Сметная прибыль				45%	3.35	=(45*1)	38.08	
		Всего с НР и СП					55.32		352.73	
4.	**Е01-02-105-5**	**При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-02-105-2**	**100 шт.**		**0.1**	**68.91**	**6.89**	**375.89**	**37.59**	**5.456**
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.775*	*0.0775*	*14.40*	*1.12*	*163.54*	*12.67*	*11.357*
4. 2.	х09-0501	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.775	0.0775	88.91	6.89	485.02	37.59	5.455
			(1)			*14.40*	*1.12*	*163.54*	*12.67*	11.357
		Накладные расходы				80%	0.90	=(80*0.94)	9.53	
		Сметная прибыль				45%	0.50	=(45*1)	5.70	
		Всего с НР и СП					8.29		52.82	
5.	**Е01-02-108-2**	**Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателямина тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней до 32 см**	**100 шт.**		**0.1**	**171.15**	**17.12**	**933.66**	**93.37**	**5.454**
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.925*	*0.1925*	*14.40*	*2.77*	*163.54*	*31.48*	*11.357*
5. 2.	х09-0501	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	1.925	0.1925	88.91	17.12	485.02	93.37	5.455
			(1)			*14.40*	*2.77*	*163.54*	*31.48*	11.357
		Накладные расходы				80%	2.22	=(80*0.94)	23.67	
		Сметная прибыль				45%	1.25	=(45*1)	14.17	
		Всего с НР и СП					20.58		131.21	
6.	**Е01-02-107-1**	**Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**100 шт.**		**0.1**	**233.03**	**23.30**	**1 408.95**	**140.90**	**6.047**
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.9125*	*0.29125*	*14.40*	*4.19*	*163.54*	*47.63*	*11.357*
6. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	2.9125	0.29125	80.01	23.30	483.76	140.90	6.046
			(1)			*14.40*	*4.19*	*163.54*	*47.63*	11.357
		Накладные расходы				80%	3.35	=(80*0.94)	35.82	
		Сметная прибыль				45%	1.89	=(45*1)	21.43	
		Всего с НР и СП					28.54		198.15	
7.	**Е01-02-114-2**	**Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), кустарник и мелколесье средние**	**га**		**0.0045**	**822.42**	**3.70**	**4 486.44**	**20.19**	**5.457**
		Объем: 45/10000								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.25*	*0.041625*	*14.40*	*0.60*	*163.54*	*6.81*	*11.357*
7. 2.	х09-0501	Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	9.25	0.041625	88.91	3.70	485.02	20.19	5.455
			(1)			*14.40*	*0.60*	*163.54*	*6.81*	11.357
		Накладные расходы				80%	0.48	=(80*0.94)	5.12	
		Сметная прибыль				45%	0.27	=(45*1)	3.06	
		Всего с НР и СП					4.45		28.38	

8.	**Е01-02-116-2**	**Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние**	**га**		**0.0045**	**286.98**	**1.29**	**1 525.94**	**6.87**	**5.326**
		Объем: 45/10000								
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.25*	*0.014625*	*14.40*	*0.21*	*163.54*	*2.39*	*11.357*
8. 2.	х01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.25	0.014625	83.10	1.22	454.18	6.64	5.465
			(1)			*14.40*	*0.21*	*163.54*	*2.39*	11.357
8. 3.	х09-0200	Грабли кустарниковые навесные (без трактора)	маш.ч	3.25	0.014625	5.20	0.08	15.34	0.22	2.95
		Накладные расходы				80%	0.17	=(80*0.94)	1.80	
		Сметная прибыль				45%	0.09	=(45*1)	1.08	
		Всего с НР и СП					1.55		9.74	
9.	**Е01-01-030-2**	**Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.135**	**970.73**	**131.05**	**6 379.24**	**861.20**	**6.572**
9. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.8125*	*2.1346875*	*13.50*	*28.82*	*153.32*	*327.29*	*11.357*
9. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	15.8125	2.1346875	61.39	131.05	403.43	861.20	6.572
			(1)			*13.50*	*28.82*	*153.32*	*327.29*	11.357
		Накладные расходы				95%	27.38	=(95*0.94)	292.27	
		Сметная прибыль				50%	14.41	=(50*1)	163.65	
		Всего с НР и СП					172.84		1 317.11	
10.	**Е01-01-030-10**	**При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2**	**1000 м3**		**0.405**	**830.30**	**336.27**	**5 456.39**	**2 209.84**	**6.572**
		Объем: (40-10)/10*135.0								
10. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.525*	*5.477625*	*13.50*	*73.95*	*153.32*	*839.83*	*11.357*
10. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	13.525	5.477625	61.39	336.27	403.43	2 209.84	6.572
			(1)			*13.50*	*73.95*	*153.32*	*839.83*	11.357
		Накладные расходы				95%	70.25	=(95*0.94)	749.97	
		Сметная прибыль				50%	36.98	=(50*1)	419.92	
		Всего с НР и СП					443.50		3 379.72	
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**640.12**		**4 399.90**	**6.874**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**640.12**		**4 399.90**	**6.874**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1-8; %=89.3 - по стр. 9, 10)					**159.69**		**1 733.14**	**10.853**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-8; %=50 - по стр. 9, 10)					**86.29**		**997.00**	**11.554**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**886.10**	**7 130.04**	**8.047**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**886.10**	**7 130.04**	**8.047**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**159.69**	**1 733.14**	**10.853**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**86.29**	**997.00**	**11.554**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы

Сметная стоимость: **1 047.368** тыс. руб.
монтажных работ: **45.872** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **3.867** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **389.609** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Водоотлив									
1.	**Е52-11-3**	**Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами**	**100 м3**		**2.53**	**63.02**	**159.43**	**725.98**	**1 836.73**	**11.521**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7	17.71	7.80	138.14	93.16	1 649.86	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4422*	*1.118766*	*10.06*	*11.26*	*114.27*	*127.84*	*11.358*
1. 3.	х31-0102	Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт	маш.ч	1.34	3.3902	6.28	21.29	55.12	186.87	8.777
			(0.33)			*3.32*	*11.26*	*37.71*	*127.84*	11.358
		Накладные расходы				93%	138.94	=(93*0.94)	1 554.07	
		Сметная прибыль				75%	112.05	=(75*1)	1 333.28	
		Всего с НР и СП					410.42		4 724.07	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**159.43**		**1 836.73**	**11.521**
	Раздел 2. Полы									
2.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**39.581**	**29.41**	**1 163.92**	**351.21**	**13 901.37**	**11.944**

		Объем: 3653+305.1								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	149.22037	7.80	1 163.92	93.16	13 901.37	11.944
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	4.35391					
		Накладные расходы				80%	931.14	=(80*0.94)	10 453.83	
		Сметная прибыль				68%	791.47	=(68*1)	9 452.93	
		Всего с НР и СП					2 886.52		33 808.13	
3.	**Е57-3-2**	**Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки**	**100 м**		**1.754**	**111.38**	**195.37**	**1 330.32**	**2 333.39**	**11.943**
		Объем: 107.8+67.6								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	25.04712	7.80	195.37	93.16	2 333.39	11.944
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	1.08748					
		Накладные расходы				80%	156.30	=(80*0.94)	1 754.71	
		Сметная прибыль				68%	132.85	=(68*1)	1 586.71	
		Всего с НР и СП					484.52		5 674.80	
4.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**12.593**	**91.44**	**1 151.53**	**1 081.84**	**13 623.65**	**11.831**
		Объем: 70.4+623.4+565.5								
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	143.43427	7.80	1 118.79	93.16	13 362.34	11.944
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*1.63709*	*13.50*	*22.10*	*120.16*	*196.71*	*8.901*
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	1.63709	20.00	32.74	159.62	261.31	7.981
			(1)			*13.50*	*22.10*	*120.16*	*196.71*	8.901
4. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	5.91871					
		Накладные расходы				80%	912.71	=(80*0.94)	10 196.41	
		Сметная прибыль				68%	775.81	=(68*1)	9 220.15	
		Всего с НР и СП					2 840.05		33 040.21	
5.	**Е46-04-011-2**	**Разборка покрытий полов в зданиях и сооружения из плиток, у ложенных на растворе**	**100 м2**		**1.481**	**400.05**	**592.47**	**4 130.51**	**6 117.28**	**10.325**
		Объем: 106.6+41.5								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	36.77	54.45637	8.97	488.47	107.33	5 844.80	11.965
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.46*	*0.68126*	*10.06*	*6.85*	*114.25*	*77.83*	*11.357*
5. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.46	0.68126	90.00	61.31	391.86	266.96	4.354
			(1)			*10.06*	*6.85*	*114.25*	*77.83*	11.357
5. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.92	1.36252	31.33	42.69	4.05	5.52	0.129
		Накладные расходы				110%	544.85	=(110*0.94)	6 124.00	
		Сметная прибыль				70%	346.72	=(70*1)	4 145.84	
		Всего с НР и СП					1 484.05		16 387.12	
6.	**Е46-04-011-12**	**Разборка покрытий полов цементных**	**100 м2**		**10.54**	**1 097.86**	**11 571.42**	**5 184.53**	**54 644.90**	**4.722**
		Объем: 577.5+476.5								
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	28.54	300.8116	8.62	2 593.00	103.46	31 121.97	12.002

6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.58*	*58.8132*	*10.06*	*591.66*	*114.25*	*6 719.41*	*11.357*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	5.58	58.8132	90.00 *10.06*	5 293.19 *591.66*	391.86 *114.25*	23 046.54 *6 719.41*	4.354 11.357
6. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.16	117.6264	31.33	3 685.24	4.05	476.39	0.129
		Накладные расходы				110%	3 503.13	=(110*0.94)	39 127.99	
		Сметная прибыль				70%	2 229.26	=(70*1)	26 488.97	
		Всего с НР и СП					17 303.81		120 261.85	
7.	**Е57-2-5**	**Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в 1 слой**	**100 м2**		**0.755**	**129.13**	**97.49**	**1 530.34**	**1 155.41**	**11.852**
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	16.17	12.20835	7.80	95.23	93.16	1 137.33	11.944
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.11325*	*13.50*	*1.53*	*120.16*	*13.61*	*8.901*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.15	0.11325	20.00 *13.50*	2.27 *1.53*	159.62 *120.16*	18.08 *13.61*	7.981 8.901
7. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.25	0.94375					
		Накладные расходы				80%	77.41	=(80*0.94)	865.51	
		Сметная прибыль				68%	65.80	=(68*1)	782.64	
		Всего с НР и СП					240.69		2 803.56	
8.	**Е57-2-7**	**Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит**	**100 м2**		**3.648**	**88.90**	**324.31**	**1 052.30**	**3 838.79**	**11.837**
8. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.09	40.45632	7.80	315.56	93.16	3 768.91	11.944
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.43776*	*13.50*	*5.91*	*120.16*	*52.60*	*8.901*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.12	0.43776	20.00 *13.50*	8.76 *5.91*	159.62 *120.16*	69.88 *52.60*	7.981 8.901
8. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.55	2.0064					
		Накладные расходы				80%	257.18	=(80*0.94)	2 873.78	
		Сметная прибыль				68%	218.60	=(68*1)	2 598.63	
		Всего с НР и СП					800.09		9 311.19	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**15 096.51**		**95 614.79**	**6.334**
	Раздел 3. Стены, перегородки									
9.	**Е63-5-1**	**Снятие обоев простых и улучшенных** **Объем: 782.0+321**	**100 м2**		**11.03**	**81.12**	**894.75**	**968.86**	**10 686.57**	**11.944**
9. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.4	114.712	7.80	894.75	93.16	10 686.57	11.944
9. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.3309					
		Накладные расходы				77%	688.96	=(77*0.94)	7 734.94	
		Сметная прибыль				50%	447.38	=(50*1)	5 343.29	
		Всего с НР и СП					2 031.08		23 764.79	

10.	**Е63-7-5**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток**	**100 м2**		**2.784**	**857.03**	**2 385.98**	**7 758.42**	**21 599.44**	**9.053**
		Объем: 186.0+92.4								
10. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	206.8512	7.85	1 623.78	94.10	19 464.70	11.987
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.99*	*5.54016*	*10.67*	*59.09*	*115.29*	*638.72*	*10.81*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.9744	20.00	19.49	159.62	155.53	7.981
			(1)			*13.50*	*13.15*	*120.16*	*117.08*	8.901
10. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	4.56576	100.01	456.62	425.39	1 942.23	4.253
			(1)			*10.06*	*45.93*	*114.25*	*521.64*	11.357
10. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	9.13152	31.33	286.09	4.05	36.98	0.129
		Накладные расходы				77%	1 295.81	=(77*0.94)	14 550.86	
		Сметная прибыль				50%	841.44	=(50*1)	10 051.71	
		Всего с НР и СП					4 523.22		46 202.01	
11.	**Е62-41-2**	**Очистка вручную поверхности СТЕН шпателем. Прим.**	**100 м2**		**8.782**	**201.79**	**1 772.08**	**2 410.05**	**21 165.05**	**11.944**
		Объем: 532.6+345.6								
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.87	227.19034	7.80	1 772.08	93.16	21 165.05	11.944
		Накладные расходы				80%	1 417.66	=(80*0.94)	15 916.12	
		Сметная прибыль				50%	886.04	=(50*1)	10 582.53	
		Всего с НР и СП					4 075.78		47 663.69	
12.	**Е62-39-1**	**Промывка поверхности стен**	**100 м2**		**1.969**	**53.52**	**105.39**	**581.53**	**1 145.02**	**10.865**
		Объем: 98.5+98.4								
12. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	11.77462	7.93	93.37	94.96	1 118.12	11.975
12. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	3.1504	3.52	11.09	8.11	25.55	2.304
12. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.1969	3.00	0.59	6.89	1.36	2.297
12. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.13783	2.41	0.33			
		Накладные расходы				80%	74.70	=(80*0.94)	840.83	
		Сметная прибыль				50%	46.69	=(50*1)	559.06	
		Всего с НР и СП					226.77		2 544.91	
13.	**Е15-01-049-3 (Прим.)**	**ДЕМОНТАЖ облицовки стен из фанерованного ДСП**	**100 м2**		**0.26**	**2 435.71**	**633.28**	**28 569.28**	**7 428.01**	**11.729**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
13. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	246.4	64.064	9.51	609.25	113.76	7 287.92	11.962
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.24*	*0.0624*	*13.50*	*0.84*	*120.16*	*7.50*	*8.901*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.24	0.0624	20.00	1.25	159.62	9.96	7.981
			(1)			*13.50*	*0.84*	*120.16*	*7.50*	8.901
13. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3.216	0.83616	1.40	1.17	4.79	4.01	3.421
13. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.528	0.13728	0.95	0.13	3.83	0.53	4.032

13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.096	0.28496	75.40	21.49	440.77	125.60	5.846
		Накладные расходы				105%	640.59	=(105*0.94)	7 200.58	
		Сметная прибыль				55%	335.55	=(55*1)	4 012.48	
		Всего с НР и СП					1 609.42		18 641.07	
14.	**Е53-1-4**	**Разборка каркаса из брусьев**	**100 м2**		**0.6**	**701.32**	**420.79**	**6 070.42**	**3 642.25**	**8.656**
		Объем: 38+22								
14. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	30.72	7.42	227.94	88.78	2 727.32	11.965
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.87*	*1.722*	*13.50*	*23.25*	*153.32*	*264.02*	*11.357*
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.87	1.722	111.99 *13.50*	192.85 *23.25*	531.32 *153.32*	914.93 *264.02*	4.744 11.357
14. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.74	1.644					
		Накладные расходы				86%	216.02	=(86*0.94)	2 418.20	
		Сметная прибыль				70%	175.83	=(70*1)	2 093.94	
		Всего с НР и СП					812.65		8 154.39	
15.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных**	**м3**		**38.95**	**248.48**	**9 678.41**	**1 333.72**	**51 948.53**	**5.367**
15. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	320.948	8.85	2 840.39	106.04	34 033.33	11.982
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*44.7925*	*10.06*	*450.61*	*114.25*	*5 117.54*	*11.357*
15. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.15	44.7925	90.00 *10.06*	4 031.33 *450.61*	391.86 *114.25*	17 552.39 *5 117.54*	4.354 11.357
15. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	89.585	31.33	2 806.70	4.05	362.82	0.129
		Накладные расходы				110%	3 620.10	=(110*0.94)	40 482.00	
		Сметная прибыль				70%	2 303.70	=(70*1)	27 405.61	
		Всего с НР и СП					15 602.21		119 836.14	
16.	**Е46-04-001-4**	**Разборка кирпичных перегородок Прим.**	**м3**		**0.36**	**248.48**	**89.45**	**1 333.72**	**480.14**	**5.368**
		Объем: 3*.12								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	2.9664	8.85	26.25	106.04	314.56	11.982
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*0.414*	*10.06*	*4.16*	*114.25*	*47.30*	*11.357*
16. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.15	0.414	90.00 *10.06*	37.26 *4.16*	391.86 *114.25*	162.23 *47.30*	4.354 11.357
16. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	0.828	31.33	25.94	4.05	3.35	0.129
		Накладные расходы				110%	33.45	=(110*0.94)	374.16	
		Сметная прибыль				70%	21.29	=(70*1)	253.30	
		Всего с НР и СП					144.19		1 107.61	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**15 980.13**		**118 095.01**	**7.39**

Раздел 4. Потолки

17.	**Е62-39-2**	**Промывка поверхности потолков**	**100 м2**		**8.911**	**66.69**	**594.24**	**739.16**	**6 586.65**	**11.084**
		Объем: 434.6+456.5								
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	68.08004	7.93	539.87	94.96	6 464.88	11.975
17. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	14.2576	3.52	50.19	8.11	115.63	2.304
17. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.8911	3.00	2.67	6.89	6.14	2.297
17. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.62377	2.41	1.50			
		Накладные расходы				80%	431.90	=(80*0.94)	4 861.59	
		Сметная прибыль				50%	269.94	=(50*1)	3 232.44	
		Всего с НР и СП					1 296.07		14 680.68	
18.	**Е15-01-047-1**	**РАЗБОРКА облицовки потолков плитами типа Акмигран: по бетонн ой поверхности на клее**	**100 м2**		**1.15**	**2 560.96**	**2 945.10**	**30 287.31**	**34 830.41**	**11.827**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	275.44	316.756	9.07	2 872.98	108.61	34 402.87	11.975
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.12*	*0.138*	*13.50*	*1.86*	*120.16*	*16.58*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.12	0.138	20.00 *13.50*	2.76 *1.86*	159.62 *120.16*	22.03 *16.58*	7.981 8.901
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8	0.92	75.40	69.37	440.77	405.51	5.846
		Накладные расходы				105%	3 018.58	=(105*0.94)	33 972.00	
		Сметная прибыль				55%	1 581.16	=(55*1)	18 930.70	
		Всего с НР и СП					7 544.84		87 733.10	
19.	**Е62-41-2**	**Очистка вручную поверхности ПОТОЛКОВ от масляной краски. Прим.**	**100 м2**		**0.548**	**201.79**	**110.58**	**2 410.05**	**1 320.71**	**11.943**
19. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	25.87	14.17676	7.80	110.58	93.16	1 320.71	11.944
		Накладные расходы				80%	88.46	=(80*0.94)	993.17	
		Сметная прибыль				50%	55.29	=(50*1)	660.36	
		Всего с НР и СП					254.33		2 974.24	
20.	**Е61-4-7**	**Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.063**	**3 605.38**	**227.14**	**38 996.02**	**2 456.75**	**10.816**
20. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	290.27	18.28701	8.97	164.03	107.33	1 962.74	11.965
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.72*	*0.04536*	*13.50*	*0.61*	*120.16*	*5.45*	*8.901*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.72	0.04536	20.00 *13.50*	0.91 *0.61*	159.62 *120.16*	7.24 *5.45*	7.981 8.901
20. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.14553	427.02	62.14	3 344.77	486.76	7.833
20. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.02205	2.41	0.05			
20. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.21294					

		Накладные расходы				79%	130.07	=(79*0.94)	1 461.58	
		Сметная прибыль				50%	82.32	=(50*1)	984.10	
		Всего с НР и СП					439.53		4 902.42	
21.	**Е61-8-1 (Прим.)**	**Ремонт рустов**	**100 м2**		**0.0531**	**8 714.73**	**462.75**	**82 343.28**	**4 372.43**	**9.449**
		Объем: (83+94)*.03								
21. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	584.16	31.018896	8.85	274.52	106.04	3 289.24	11.982
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.62*	*0.086022*	*13.50*	*1.16*	*120.16*	*10.34*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.62	0.086022	20.00	1.72	159.62	13.73	7.981
			(1)			*13.50*	*1.16*	*120.16*	*10.34*	8.901
21. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.5	0.02655	2 326.12	61.76	3 488.26	92.61	1.5
21. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5.5	0.29205	427.02	124.71	3 344.77	976.84	7.833
21. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.018585	2.41	0.04			
21. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	11.3	0.60003					
		Накладные расходы				79%	217.79	=(79*0.94)	2 450.27	
		Сметная прибыль				50%	137.84	=(50*1)	1 649.79	
		Всего с НР и СП					818.38		8 472.49	
22.	**Е46-04-007-6**	**Разборка потолков из плит ламинированных**	**100 м2**		**0.03**	**620.42**	**18.61**	**7 269.53**	**218.09**	**11.719**
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	66.87	2.0061	8.62	17.29	103.46	207.55	12.002
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2*	*0.066*	*13.50*	*0.89*	*120.16*	*7.93*	*8.901*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.2	0.066	20.00	1.32	159.62	10.53	7.981
			(1)			*13.50*	*0.89*	*120.16*	*7.93*	8.901
		Накладные расходы				110%	20.00	=(110*0.94)	222.81	
		Сметная прибыль				70%	12.73	=(70*1)	150.84	
		Всего с НР и СП					51.33		591.73	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4						**4 358.42**		**49 785.04**	**11.423**
	Раздел 5. Проемы									
23.	**Е09-04-014-1**	**Демонтаж металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2 Т.Ч. таб.2 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7**	**м2**		**32**	**40.14**	**1 284.55**	**410.87**	**13 147.77**	**10.235**
		Объем: 14+18								
		Начисления: Н3= 1.0*0.7, Н4= 1.0*0.7, Н5= 1.0*0.7								
23. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	3.129	100.128	9.51	952.22	113.76	11 390.56	11.962
23. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.105	3.36	75.40	253.34	440.77	1 480.99	5.846
			(1)							

23. 3.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.203	6.496	8.10	52.62	32.06	208.26	3.958
23. 4.	x33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.189	6.048	2.08	12.58	5.13	31.03	2.466
23. 5.	x33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.084	2.688	5.13	13.79	13.74	36.93	2.678
		Накладные расходы				90%	857.00	=(90*0.94)	9 636.41	
		Сметная прибыль				85%	809.39	=(85*1)	9 681.98	
		Всего с НР и СП					2 950.94		32 466.16	
24.	**E56-3-1**	**Снятие подоконных досок бетонных и мозаичных**	**100 м2**		**0.679**	**2 370.87**	**1 609.82**	**25 957.43**	**17 625.10**	**10.948**
		Объем: 36.4+31.5								
24. 1.	з000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	275.6	187.1324	7.67	1 435.31	91.70	17 160.04	11.956
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.58*	*1.07282*	*10.06*	*10.79*	*114.25*	*122.57*	*11.357*
24. 3.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.58	1.07282	100.01 *10.06*	107.29 *10.79*	425.39 *114.25*	456.37 *122.57*	4.253 11.357
24. 4.	x33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.16	2.14564	31.33	67.22	4.05	8.69	0.129
24. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	13.4	9.0986					
		Накладные расходы				82%	1 185.80	=(82*0.94)	13 321.44	
		Сметная прибыль				62%	896.58	=(62*1)	10 715.22	
		Всего с НР и СП					3 692.20		41 661.75	
25.	**E56-2-2**	**Снятие оконных переплетов остекленных**	**100 м2**		**2.304**	**387.94**	**893.82**	**4 570.86**	**10 531.25**	**11.782**
		Объем: 107.3+123.1								
25. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	46.11	106.23744	8.01	850.96	95.91	10 189.23	11.974
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.93*	*2.14272*	*13.50*	*28.93*	*120.16*	*257.47*	*8.901*
25. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.93	2.14272	20.00 *13.50*	42.85 *28.93*	159.62 *120.16*	342.02 *257.47*	7.981 8.901
25. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.42	7.87968					
		Накладные расходы				82%	721.51	=(82*0.94)	8 052.32	
		Сметная прибыль				62%	545.53	=(62*1)	6 476.95	
		Всего с НР и СП					2 160.86		25 060.52	
26.	**E56-1-2**	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке**	**100 шт.**		**0.57**	**3 471.40**	**1 978.70**	**36 998.18**	**21 088.96**	**10.658**
		Объем: 28.0+29								
26. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	382.36	217.9452	7.80	1 699.97	93.16	20 303.77	11.944
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.62*	*2.0634*	*10.73*	*22.13*	*115.39*	*238.10*	*10.759*
26. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7	0.399	20.00 *13.50*	7.98 *5.39*	159.62 *120.16*	63.69 *47.94*	7.981 8.901
26. 4.	x05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	2.92	1.6644	100.01 *10.06*	166.46 *16.74*	425.39 *114.25*	708.02 *190.16*	4.253 11.357

26. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.84	3.3288	31.33	104.29	4.05	13.48	0.129
26. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.76	6.1332					
		Накладные расходы				82%	1 412.12	=(82*0.94)	15 833.67	
		Сметная прибыль				62%	1 067.70	=(62*1)	12 735.96	
		Всего с НР и СП					4 458.52		49 658.59	
27.	**Е56-11-1**	**Снятие наличников**	**100 м**		**1.428**	**33.39**	**47.67**	**399.78**	**570.89**	**11.976**
		Объем: 77.4+65.4								
27. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	6.01188	7.93	47.67	94.96	570.89	11.975
27. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.5712					
		Накладные расходы				82%	39.09	=(82*0.94)	440.04	
		Сметная прибыль				62%	29.56	=(62*1)	353.95	
		Всего с НР и СП					116.31		1 364.88	
28.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**1.132**	**287.70**	**325.68**	**3 445.15**	**3 899.91**	**11.975**
		Объем: 75.4+37.8								
28. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	41.06896	7.93	325.68	94.96	3 899.91	11.975
28. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	1.33576					
		Накладные расходы				82%	267.06	=(82*0.94)	3 006.05	
		Сметная прибыль				62%	201.92	=(62*1)	2 417.94	
		Всего с НР и СП					794.66		9 323.90	
29.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов**	**100 шт.**		**0.59**	**2 081.68**	**1 228.19**	**18 917.58**	**11 161.37**	**9.088**
		Объем: 38.0+21								
29. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	105.787	8.01	847.35	95.91	10 146.03	11.974
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.97*	*2.3423*	*10.06*	*23.56*	*114.25*	*267.61*	*11.357*
29. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.97	2.3423	100.01 *10.06*	234.25 *23.56*	425.39 *114.25*	996.39 *267.61*	4.253 11.357
29. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	4.6787	31.33	146.58	4.05	18.95	0.129
29. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	6.195					
		Накладные расходы				82%	714.15	=(82*0.94)	8 026.83	
		Сметная прибыль				62%	539.96	=(62*1)	6 456.46	
		Всего с НР и СП					2 482.30		25 644.66	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**7 368.43**		**78 025.25**	**10.589**
	Раздел 6. Лестницы, крыльца									
30.	**Е46-04-001-2**	**Разборка бетонных ступеней Прим.**	**м3**		**3.4**	**518.43**	**1 762.65**	**2 152.81**	**7 319.55**	**4.153**
30. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	9.59	32.606	8.85	288.56	106.04	3 457.54	11.982
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.84*	*9.656*	*10.06*	*97.14*	*114.25*	*1 103.20*	*11.357*

30. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	2.84	9.656	90.00 *10.06*	869.04 *97.14*	391.86 *114.25*	3 783.80 *1 103.20*	4.354 11.357
30. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.68	19.312	31.33	605.04	4.05	78.21	0.129
		Накладные расходы				110%	424.27	=(110*0.94)	4 715.81	
		Сметная прибыль				70%	269.99	=(70*1)	3 192.52	
		Всего с НР и СП					2 456.91		15 227.87	
31.	**Е59-4-1**	**Разборка поручней деревянных прямой части**	**100 м**		**0.22**	**111.04**	**24.43**	**1 329.90**	**292.58**	**11.976**
31. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	13.25	2.915	8.38	24.43	100.37	292.58	11.977
31. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.14	0.0308					
		Накладные расходы				76%	18.57	=(76*0.94)	209.02	
		Сметная прибыль				60%	14.66	=(60*1)	175.55	
		Всего с НР и СП					57.65		677.15	
32.	**Е46-04-013-2**	**Разборка лестничных маршей на двух косоурах**	**100 м2 гориз. проекции**		**0.112**	**4 639.47**	**519.62**	**41 415.32**	**4 638.52**	**8.927**
32. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	377.32	42.25984	8.01	338.50	95.91	4 053.14	11.974
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.43*	*1.95216*	*10.06*	*19.64*	*114.25*	*223.03*	*11.357*
32. 3.	х03-0406	Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)	маш.ч (1)	10.82	1.21184	29.08 *10.06*	35.24 *12.19*	155.92 *114.25*	188.95 *138.45*	5.362 11.357
32. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	18.27	2.04624	1.20	2.46	2.92	5.98	2.433
32. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	6.61	0.74032	90.00 *10.06*	66.63 *7.45*	391.86 *114.25*	290.10 *84.58*	4.354 11.357
32. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	13.22	1.48064	31.33	46.39	4.05	6.00	0.129
32. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.0672	75.40	5.07	440.77	29.62	5.846
32. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	19.45	2.1784	6.64	14.46	16.96	36.95	2.554
32. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.56	0.28672	37.93	10.88	96.91	27.79	2.555
		Накладные расходы				110%	393.95	=(110*0.94)	4 421.56	
		Сметная прибыль				70%	250.70	=(70*1)	2 993.32	
		Всего с НР и СП					1 164.27		12 053.40	
33.	**Е46-04-013-4**	**Разборка лестничных площадок по металлическим балкам монолитных железобетонных**	**100 м2 гориз. проекции**		**0.135**	**15 485.43**	**2 090.53**	**72 586.52**	**9 799.18**	**4.687**
33. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	416.69	56.25315	8.97	504.59	107.33	6 037.65	11.965
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*79.72*	*10.7622*	*10.06*	*108.27*	*114.25*	*1 229.58*	*11.357*
33. 3.	х03-0406	Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т)	маш.ч (1)	20.27	2.73645	29.08 *10.06*	79.58 *27.53*	155.92 *114.25*	426.67 *312.64*	5.362 11.357
33. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	13.42	1.8117	1.20	2.17	2.92	5.29	2.433

33. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	59.45	8.02575	90.00 *10.06*	722.32 *80.74*	391.86 *114.25*	3 144.97 *916.94*	4.354 11.357
33. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	178.35	24.07725	31.33	754.34	4.05	97.51	0.129
33. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.0675	75.40	5.09	440.77	29.75	5.846
33. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	14.3	1.9305	6.64	12.82	16.96	32.74	2.554
33. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	1.88	0.2538	37.93	9.63	96.91	24.60	2.555
		Накладные расходы				110%	674.15	=(110*0.94)	7 514.32	
		Сметная прибыль				70%	429.00	=(70*1)	5 087.06	
		Всего с НР и СП					3 193.68		22 400.56	
34.	**Е07-05-016-2**	**Демонтаж металлических ограждений с поручнями из хвойных пород** ***Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7***	**100 м**		**0.18**	**1 158.42**	**208.52**	**12 790.41**	**2 302.27**	**11.041**
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	103.18	18.5724	9.62	178.67	115.05	2 136.75	11.959
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.287*	*0.05166*	*13.50*	*0.70*	*120.16*	*6.21*	*8.901*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.287	0.05166	20.00 *13.50*	1.03 *0.70*	159.62 *120.16*	8.25 *6.21*	7.981 8.901
34. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.06	0.7308	8.10	5.92	32.06	23.43	3.958
34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.687	0.30366	75.40	22.90	440.77	133.84	5.846
		Накладные расходы				155%	278.02	=(155*0.94)	3 122.29	
		Сметная прибыль				100%	179.37	=(100*1)	2 142.96	
		Всего с НР и СП					665.91		7 567.52	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						**4 605.75**		**24 352.10**	**5.287**
	Раздел 7. Сантехнические работы									
35.	**Е65-19-1**	**Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Объем: 22+19**	**100 шт.**		**0.41**	**908.30**	**372.40**	**10 708.55**	**4 390.51**	**11.79**
35. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	110	45.1	7.85	354.04	94.10	4 243.91	11.987
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.24*	*0.9184*	*13.50*	*12.40*	*120.16*	*110.35*	*8.901*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.24	0.9184	20.00 *13.50*	18.37 *12.40*	159.62 *120.16*	146.60 *110.35*	7.981 8.901
		Накладные расходы				74%	271.17	=(74*0.94)	3 028.82	
		Сметная прибыль				50%	183.22	=(50*1)	2 177.13	
		Всего с НР и СП					826.79		9 596.46	
36.	**Е65-19-2**	**Демонтаж радиаторов весом до 160 кг Объем: 12.0+15**	**100 шт.**		**0.27**	**1 316.70**	**355.51**	**15 477.55**	**4 178.94**	**11.755**

36. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	158	42.66	7.85	334.88	94.10	4 014.31	11.987
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.82*	*1.0314*	*13.50*	*13.92*	*120.16*	*123.93*	*8.901*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.82	1.0314	20.00	20.63	159.62	164.63	7.981
			(1)			*13.50*	*13.92*	*120.16*	*123.93*	8.901
		Накладные расходы				74%	258.11	=(74*0.94)	2 878.56	
		Сметная прибыль				50%	174.40	=(50*1)	2 069.12	
		Всего с НР и СП					788.02		9 126.62	
37.	**Е65-14-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 32 мм**	**100 м**		**2.39**	**322.43**	**770.62**	**3 862.03**	**9 230.24**	**11.978**
		Объем: 184+55								
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	37.8	90.342	8.53	770.62	102.17	9 230.24	11.978
		Накладные расходы				74%	570.26	=(74*0.94)	6 420.55	
		Сметная прибыль				50%	385.31	=(50*1)	4 615.12	
		Всего с НР и СП					1 726.19		20 265.91	
38.	**Е65-14-2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях исооружениях на резьбе диаметром до 50 мм**	**100 м**		**1.09**	**466.59**	**508.58**	**5 588.70**	**6 091.68**	**11.978**
		Объем: 85.0+24								
38. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	54.7	59.623	8.53	508.58	102.17	6 091.68	11.978
		Накладные расходы				74%	376.35	=(74*0.94)	4 237.37	
		Сметная прибыль				50%	254.29	=(50*1)	3 045.84	
		Всего с НР и СП					1 139.22		13 374.89	
39.	**Е65-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	**100 м**		**1.3**	**328.14**	**426.58**	**3 562.76**	**4 631.58**	**10.857**
		Объем: 105.0+25								
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	45.058	8.30	373.98	99.51	4 483.72	11.989
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.13*	*13.50*	*1.76*	*120.16*	*15.62*	*8.901*
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.13	20.00	2.60	159.62	20.75	7.981
			(1)			*13.50*	*1.76*	*120.16*	*15.62*	8.901
39. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	4.29	1.20	5.15	2.92	12.53	2.433
39. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	3.562	6.64	23.65	16.96	60.41	2.554
39. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.559	37.93	21.20	96.91	54.17	2.555
39. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.286					
		Накладные расходы				74%	278.05	=(74*0.94)	3 129.74	
		Сметная прибыль				50%	187.87	=(50*1)	2 249.67	
		Всего с НР и СП					892.50		10 010.99	

40.	**Е65-1-2**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм**	**100 м**		**0.24**	**564.56**	**135.49**	**6 128.50**	**1 470.84**	**10.856**
		Объем: 15.0+9								
40. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	59.62	14.3088	8.30	118.76	99.51	1 423.87	11.989
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.17*	*0.0408*	*13.50*	*0.55*	*120.16*	*4.90*	*8.901*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.17	0.0408	20.00	0.82	159.62	6.51	7.981
			(1)			*13.50*	*0.55*	*120.16*	*4.90*	8.901
40. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	5.7	1.368	1.20	1.64	2.92	3.99	2.433
40. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	4.73	1.1352	6.64	7.54	16.96	19.25	2.554
40. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.74	0.1776	37.93	6.74	96.91	17.21	2.555
40. 7.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.34	0.0816					
		Накладные расходы				74%	88.29	=(74*0.94)	993.85	
		Сметная прибыль				50%	59.66	=(50*1)	714.39	
		Всего с НР и СП					283.43		3 179.08	
41.	**Е16-04-002-5**	**РАЗБОРКА трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтилено вых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 5 0 мм (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ТЗМ*0,4)**	**100 м**		**0.15**	**1 110.03**	**166.50**	**9 517.96**	**1 427.69**	**8.575**
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4								
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	56.608	8.4912	9.91	84.15	118.49	1 006.12	11.957
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.384*	*0.8076*	*13.50*	*10.90*	*153.32*	*123.82*	*11.357*
41. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.028	0.0042	86.40	0.36	494.72	2.08	5.726
			(1)			*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.64*	11.357
41. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.02	0.003	111.99	0.34	531.32	1.59	4.744
			(1)			*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.46*	11.357
41. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	5.336	0.8004	100.10	80.12	510.88	408.91	5.104
			(1)			*13.50*	*10.81*	*153.32*	*122.72*	11.357
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.136	0.0204	75.40	1.54	440.77	8.99	5.846
			(1)							
		Накладные расходы				128%	121.66	=(128*0.94)	1 359.54	
		Сметная прибыль				83%	78.89	=(83*1)	937.85	
		Всего с НР и СП					367.06		3 725.08	
42.	**Е16-04-002-9**	**РАЗБОРКА трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтилено вых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 1 10 мм (ОЗП*0,4; ЭМ*0,4; ТЗМ*0,4)**	**100 м**		**0.06**	**1 084.24**	**65.05**	**8 905.65**	**534.34**	**8.214**

		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4								
42. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	51.504	3.09024	9.51	29.39	113.76	351.55	11.962
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.784*	*0.34704*	*13.50*	*4.69*	*153.32*	*53.21*	*11.357*
42. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.044	0.00264	86.40 *13.50*	0.23 *0.04*	494.72 *153.32*	1.31 *0.40*	5.726 11.357
42. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.032	0.00192	111.99 *13.50*	0.22 *0.03*	531.32 *153.32*	1.02 *0.29*	4.744 11.357
42. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	5.708	0.34248	100.10 *13.50*	34.28 *4.62*	510.88 *153.32*	174.97 *52.51*	5.104 11.357
42. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.208	0.01248	75.40	0.94	440.77	5.50	5.846
		Накладные расходы				128%	43.62	=(128*0.94)	487.01	
		Сметная прибыль				83%	28.29	=(83*1)	335.95	
		Всего с НР и СП					136.96		1 357.30	
43.	**Е66-1-1**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.22**	**611.99**	**134.64**	**7 309.33**	**1 608.05**	**11.943**
		Объем: 12.0+10								
43. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	78.46	17.2612	7.80	134.64	93.16	1 608.05	11.944
43. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.09	0.2398					
		Накладные расходы				74%	99.63	=(74*0.94)	1 118.56	
		Сметная прибыль				50%	67.32	=(50*1)	804.03	
		Всего с НР и СП					301.59		3 530.63	
44.	**Е66-1-2**	**Разборка трубопроводов водоснабжения из чугунных труб диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.2**	**722.28**	**144.46**	**8 626.62**	**1 725.32**	**11.943**
		Объем: 8.0+12								
44. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	92.6	18.52	7.80	144.46	93.16	1 725.32	11.944
44. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.18	0.436					
		Накладные расходы				74%	106.90	=(74*0.94)	1 200.13	
		Сметная прибыль				50%	72.23	=(50*1)	862.66	
		Всего с НР и СП					323.59		3 788.11	
45.	**Е65-4-3**	**Демонтаж санитарных приборов моек**	**100 шт.**		**0.11**	**890.98**	**98.01**	**10 608.74**	**1 166.96**	**11.907**
45. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	102.6	11.286	8.53	96.27	102.17	1 153.09	11.978
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.79*	*0.0869*	*13.50*	*1.17*	*120.16*	*10.44*	*8.901*
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.79	0.0869	20.00 *13.50*	1.74 *1.17*	159.62 *120.16*	13.87 *10.44*	7.981 8.901
45. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.18	0.1298					
		Накладные расходы				74%	72.11	=(74*0.94)	809.35	

		Сметная прибыль				50%	48.72	=(50*1)	581.77	
		Всего с НР и СП					218.84		2 558.08	
46.	**Е20-02-003-3**	**ДЕМОНТАЖ решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулир уемых (РШ) номер 150 размер 200х200 мм**	**шт.**		**26**	**6.96**	**181.01**	**53.94**	**1 402.57**	**7.749**
		Объем: 14+12								
		Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4								
46. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	0.468	12.168	8.97	109.15	107.33	1 305.99	11.965
46. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.048	1.248	8.10	10.11	32.06	40.01	3.958
46. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.108	2.808	19.20	53.91	3.82	10.73	0.199
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.004	0.104	75.40	7.84	440.77	45.84	5.846
		Накладные расходы				128%	139.71	=(128*0.94)	1 571.37	
		Сметная прибыль				83%	90.59	=(83*1)	1 083.97	
		Всего с НР и СП					411.32		4 057.91	
47.	**Е65-3-7**	**Снятие смесителя без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.13**	**314.54**	**40.89**	**3 761.83**	**489.04**	**11.96**
		Объем: 11.0+2								
47. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	4.7723	8.53	40.71	102.17	487.59	11.978
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.07*	*0.0091*	*13.50*	*0.12*	*120.16*	*1.09*	*8.901*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.07	0.0091	20.00 *13.50*	0.18 *0.12*	159.62 *120.16*	1.45 *1.09*	7.981 8.901
47. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0286					
		Накладные расходы				74%	30.21	=(74*0.94)	339.93	
		Сметная прибыль				50%	20.42	=(50*1)	244.34	
		Всего с НР и СП					91.52		1 073.31	
48.	**Е65-30-1**	**Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм**	**100 м2**		**0.653**	**422.73**	**276.05**	**5 003.44**	**3 267.25**	**11.836**
48. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	47.8	31.2134	8.53	266.25	102.17	3 189.07	11.978
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.75*	*0.48975*	*13.50*	*6.61*	*120.16*	*58.85*	*8.901*
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.75	0.48975	20.00 *13.50*	9.80 *6.61*	159.62 *120.16*	78.17 *58.85*	7.981 8.901
		Накладные расходы				74%	201.92	=(74*0.94)	2 259.25	
		Сметная прибыль				50%	136.43	=(50*1)	1 623.96	
		Всего с НР и СП					614.40		7 150.46	
49.	**Е17-01-001-17**	**ДЕМОНТАЖ поддонов душевых чугунных глубоких**	**10 комплект ов**		**0.4**	**62.41**	**24.97**	**669.65**	**267.86**	**10.727**

		Объем: 2+2								
		Начисления: НЗ= 0.3, НЧ= 0.3, НМ= 0.3								
49. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.16	2.064	9.62	19.86	115.05	237.46	11.959
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.159*	*0.0636*	*13.50*	*0.86*	*127.04*	*8.08*	*9.411*
49. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.033	0.0132	111.99 *13.50*	1.48 *0.18*	531.32 *153.32*	7.01 *2.02*	4.744 11.357
49. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.126	0.0504	20.00 *13.50*	1.01 *0.68*	159.62 *120.16*	8.04 *6.06*	7.981 8.901
49. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.087	0.0348	75.40	2.62	440.77	15.34	5.846
		Накладные расходы				128%	26.52	=(128*0.94)	295.43	
		Сметная прибыль				83%	17.20	=(83*1)	203.80	
		Всего с НР и СП					68.69		767.09	
50.	**Е15-02-024-4**	**Прим. Демонтаж декоративных решеток на радиаторы.**	**100 м2**		**0.43**	**471.44**	**202.72**	**5 482.22**	**2 357.35**	**11.629**
		Объем: 19+24								
		Начисления: НЗ= 0.8, НЧ= 0.8, НМ= 0.8								
50. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	53.28	22.9104	8.30	190.16	99.51	2 279.81	11.989
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.224*	*0.09632*	*13.50*	*1.30*	*120.16*	*11.57*	*8.901*
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.224	0.09632	20.00 *13.50*	1.93 *1.30*	159.62 *120.16*	15.37 *11.57*	7.981 8.901
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.328	0.14104	75.40	10.63	440.77	62.17	5.846
		Накладные расходы				105%	201.03	=(105*0.94)	2 261.59	
		Сметная прибыль				55%	105.30	=(55*1)	1 260.26	
		Всего с НР и СП					509.06		5 879.20	
51.	**Е17-01-001-23**	**Демонтаж трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.1**	**30.21**	**3.02**	**332.61**	**33.26**	**11.013**
		Начисления: НЗ= 0.3, НЧ= 0.3, НМ= 0.3								
51. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.631	0.2631	9.62	2.53	115.05	30.27	11.959
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.003*	*13.50*	*0.04*	*120.16*	*0.36*	*8.901*
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.03	0.003	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	159.62 *120.16*	0.48 *0.36*	7.981 8.901
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.057	0.0057	75.40	0.43	440.77	2.51	5.846
		Накладные расходы				128%	3.29	=(128*0.94)	36.85	
		Сметная прибыль				83%	2.13	=(83*1)	25.42	
		Всего с НР и СП					8.44		95.54	

52.	**Е65-4-2**	**Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров**	**100 шт.**		**0.05**	**550.36**	**27.52**	**6 568.82**	**328.44**	**11.935**
		Объем: 2+3								
52. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	3.192	8.53	27.23	102.17	326.13	11.978
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.0145*	*13.50*	*0.20*	*120.16*	*1.74*	*8.901*
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0145	20.00	0.29	159.62	2.31	7.981
			(1)			*13.50*	*0.20*	*120.16*	*1.74*	8.901
52. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.1325					
		Накладные расходы				74%	20.30	=(74*0.94)	228.07	
		Сметная прибыль				50%	13.72	=(50*1)	163.94	
		Всего с НР и СП					61.53		720.44	
53.	**Е65-4-1**	**Демонтаж санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.04**	**442.79**	**17.71**	**5 282.82**	**211.31**	**11.932**
		Объем: 2.0+2								
53. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	2.052	8.53	17.50	102.17	209.65	11.978
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.26*	*0.0104*	*13.50*	*0.14*	*120.16*	*1.25*	*8.901*
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0104	20.00	0.21	159.62	1.66	7.981
			(1)			*13.50*	*0.14*	*120.16*	*1.25*	8.901
53. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0728					
		Накладные расходы				74%	13.05	=(74*0.94)	146.70	
		Сметная прибыль				50%	8.82	=(50*1)	105.45	
		Всего с НР и СП					39.58		463.46	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						**3 951.73**		**44 813.23**	**11.34**
	Раздел 8. Электромонтажные работы									
54.	**Ц10-06-034-12**	**ДЕМОНТАЖ. Коробка распределительная настенная на кабеле с п ластмассовой оболочкой**	**шт.**		**50**	**17.08**	**853.99**	**118.65**	**5 932.65**	**6.947**
		Объем: 32+18								
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
54. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.6	30	9.62	288.60	115.05	3 451.50	11.959
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.102*	*5.1*	*11.60*	*59.16*	*131.74*	*671.87*	*11.357*
54. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч	0.102	5.1	110.86	565.39	486.50	2 481.15	4.388
			(1)			*11.60*	*59.16*	*131.74*	*671.87*	11.357
		Накладные расходы				100%	347.76	=(100*0.94)	3 875.97	
		Сметная прибыль				65%	226.04	=(65*1)	2 680.19	
		Всего с НР и СП					1 427.79		12 488.81	

55.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: розеток**	**100 шт.**		**0.75**	**45.55**	**34.16**	**544.05**	**408.04**	**11.945**
		Объем: 29+16+22+8								
55. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	4.38	7.80	34.16	93.16	408.04	11.944
		Накладные расходы				85%	29.04	=(85*0.94)	326.02	
		Сметная прибыль				65%	22.20	=(65*1)	265.23	
		Всего с НР и СП					85.40		999.29	
56.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: выключателей**	**100 шт.**		**0.77**	**45.55**	**35.08**	**544.05**	**418.92**	**11.942**
		Объем: 42+9+22+4								
56. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	4.4968	7.80	35.08	93.16	418.92	11.944
		Накладные расходы				85%	29.82	=(85*0.94)	334.72	
		Сметная прибыль				65%	22.80	=(65*1)	272.30	
		Всего с НР и СП					87.70		1 025.94	
57.	**Ц08-02-396-5**	**ДЕМОНТАЖ. Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**2.64**	**307.86**	**812.74**	**2 290.88**	**6 047.92**	**7.441**
		Объем: 175.0+89								
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
57. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	11.28	29.7792	9.40	279.92	112.48	3 349.56	11.966
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.834*	*10.12176*	*11.79*	*119.34*	*133.90*	*1 355.32*	*11.357*
57. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.384	1.01376	134.65 *13.50*	136.50 *13.69*	604.73 *153.32*	613.05 *155.43*	4.491 11.357
57. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	3.45	9.108	31.14 *11.60*	283.62 *105.65*	166.20 *131.74*	1 513.75 *1 199.89*	5.337 11.357
57. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.741	1.95624	8.10	15.85	32.06	62.72	3.958
57. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.384	1.01376	95.53	96.84	501.93	508.84	5.254
		Накладные расходы				95%	379.30	=(95*0.94)	4 201.46	
		Сметная прибыль				65%	259.52	=(65*1)	3 058.17	
		Всего с НР и СП					1 451.56		13 307.55	
58.	**Е67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**		**2**	**75.39**	**150.78**	**899.66**	**1 799.32**	**11.933**
		Объем: 55.0+145								
58. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.64	19.28	7.80	150.38	93.16	1 796.12	11.944
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*120.16*	*2.40*	*8.901*
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	20.00 *13.50*	0.40 *0.27*	159.62 *120.16*	3.19 *2.40*	7.981 8.901
		Накладные расходы				85%	128.05	=(85*0.94)	1 437.02	
		Сметная прибыль				65%	97.92	=(65*1)	1 169.04	
		Всего с НР и СП					376.76		4 405.38	

59.	**Ц08-03-599-12**	**ДЕМОНТАЖ. Щитки, устанавливаемые на стене болтами на констр укции, масса щитка, кг, до 6 осветительные**	**шт.**		**5**	**11.66**	**58.32**	**128.43**	**642.16**	**11.011**
		Объем: 3+2								
		Начисления: НЗ= 0.3, НЧ= 0.3, НС= 0.3								
59. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.023	5.115	9.91	50.69	118.49	606.08	11.957
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.006*	*0.03*	*13.50*	*0.41*	*153.32*	*4.60*	*11.357*
59. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.006	0.03	134.65 *13.50*	4.04 *0.41*	604.73 *153.32*	18.14 *4.60*	4.491 11.357
59. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.018	0.09	8.10	0.73	32.06	2.89	3.958
59. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.006	0.03	95.53	2.87	501.93	15.06	5.254
		Накладные расходы				95%	48.55	=(95*0.94)	545.34	
		Сметная прибыль				65%	33.22	=(65*1)	396.94	
		Всего с НР и СП					140.08		1 584.44	
60.	**Ц08-03-572-4**	**ДЕМОНТАЖ. Блок управления шкафного исполнения или распредел ительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ши рина, мм, до 1500х1000**	**шт.**		**4**	**33.20**	**132.78**	**231.40**	**925.60**	**6.971**
		Начисления: НЗ= 0.3, НЧ= 0.3, НС= 0.3								
60. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.047	4.188	9.91	41.50	118.49	496.24	11.957
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.087*	*0.348*	*13.50*	*4.70*	*153.32*	*53.36*	*11.357*
60. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.087	0.348	134.65 *13.50*	46.86 *4.70*	604.73 *153.32*	210.45 *53.36*	4.491 11.357
60. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.345	1.38	8.10	11.18	32.06	44.24	3.958
60. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.087	0.348	95.53	33.24	501.93	174.67	5.254
		Накладные расходы				95%	43.89	=(95*0.94)	490.79	
		Сметная прибыль				65%	30.03	=(65*1)	357.24	
		Всего с НР и СП					206.70		1 773.63	
61.	**Е67-4-3**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания**	**100 шт.**		**0.21**	**49.90**	**10.48**	**593.56**	**124.65**	**11.894**
		Объем: 17.0+4								
61. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.32	1.3272	7.80	10.35	93.16	123.64	11.944
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0063*	*13.50*	*0.09*	*120.16*	*0.76*	*8.901*
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0063	20.00 *13.50*	0.13 *0.09*	159.62 *120.16*	1.01 *0.76*	7.981 8.901
		Накладные расходы				85%	8.87	=(85*0.94)	99.40	

		Сметная прибыль				65%	6.79	=(65*1)	80.86	
		Всего с НР и СП					26.14		304.91	
62.	**Е67-4-4**	**Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов**	**100 шт.**		**0.07**	**84.92**	**5.94**	**1 011.85**	**70.83**	**11.924**
		Объем: 4.0+3								
62. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.81	0.7567	7.80	5.90	93.16	70.49	11.944
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0021*	*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.25*	*8.901*
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.0021	20.00	0.04	159.62	0.34	7.981
			(1)			*13.50*	*0.03*	*120.16*	*0.25*	8.901
		Накладные расходы				85%	5.04	=(85*0.94)	56.52	
		Сметная прибыль				65%	3.85	=(65*1)	45.98	
		Всего с НР и СП					14.84		173.33	
63.	**Ц08-03-593-12**	**ДЕМОНТАЖ. Люстры и подвесы с количеством ламп до 12 (для ламп накаливания)**	**шт.**		**17**	**30.59**	**519.98**	**206.48**	**3 510.08**	**6.75**
		Объем: 12.0+5								
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
63. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.699	11.883	9.91	117.76	118.49	1 408.02	11.957
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.624*	*10.608*	*11.66*	*123.73*	*132.47*	*1 405.20*	*11.357*
63. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.021	0.357	134.65	48.07	604.73	215.89	4.491
			(1)			*13.50*	*4.82*	*153.32*	*54.74*	11.357
63. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	0.603	10.251	31.14	319.22	166.20	1 703.72	5.337
			(1)			*11.60*	*118.91*	*131.74*	*1 350.47*	11.357
63. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.006	0.102	8.10	0.83	32.06	3.27	3.958
63. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.021	0.357	95.53	34.10	501.93	179.19	5.254
			(1)							
		Накладные расходы				95%	229.42	=(95*0.94)	2 512.21	
		Сметная прибыль				65%	156.97	=(65*1)	1 828.59	
		Всего с НР и СП					906.36		7 850.88	
64.	**Е67-4-5**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**		**0.38**	**144.90**	**55.06**	**1 728.60**	**656.87**	**11.93**
		Объем: 7.0+31								
64. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	6.7982	8.01	54.45	95.91	652.02	11.974
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.0304*	*13.50*	*0.41*	*120.16*	*3.65*	*8.901*
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.0304	20.00	0.61	159.62	4.85	7.981
			(1)			*13.50*	*0.41*	*120.16*	*3.65*	8.901
		Накладные расходы				85%	46.63	=(85*0.94)	523.88	
		Сметная прибыль				65%	35.66	=(65*1)	426.19	
		Всего с НР и СП					137.35		1 606.94	

65.	**Ц08-03-602-2**	**ДЕМОНТАЖ. Электроплита**	**шт.**		**2**	**9.29**	**18.59**	**88.58**	**177.15**	**9.529**
		Начисления: НЗ= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
65. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.717	1.434	9.91	14.21	118.49	169.91	11.957
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.003*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	*11.357*
65. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.003	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*	4.491 11.357
65. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.078	0.156	19.20	3.00	3.82	0.60	0.199
65. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
		Накладные расходы				95%	13.58	=(95*0.94)	152.55	
		Сметная прибыль				65%	9.29	=(65*1)	111.04	
		Всего с НР и СП					41.45		440.74	
66.	**Ц37-01-014-02**	**ДЕМОНТАЖ. Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помеще нии, масса,т: 0.05. (ШКАФ жаровочный)**	**шт.**		**1**	**226.37**	**226.37**	**1 278.66**	**1 278.66**	**5.649**
		Начисления: НЗ= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
66. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.88	8.88	9.40	83.47	112.48	998.82	11.966
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.008*	*1.008*	*11.60*	*11.69*	*131.74*	*132.79*	*11.357*
66. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	1.008	1.008	131.44 *11.60*	132.49 *11.69*	233.91 *131.74*	235.78 *132.79*	1.78 11.357
66. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.08	1.08	8.10	8.75	32.06	34.62	3.958
66. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.06	0.06	1.20	0.07	2.92	0.18	2.433
66. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.021	0.021	75.40	1.58	440.77	9.26	5.846
		Накладные расходы				80%	76.13	=(80*0.94)	850.97	
		Сметная прибыль				60%	57.10	=(60*1)	678.97	
		Всего с НР и СП					359.59		2 808.60	
67.	**Ц37-01-014-02**	**ДЕМОНТАЖ. Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помеще нии, масса,т: 0.05 (Стол разделочный)**	**шт.**		**1**	**226.37**	**226.37**	**1 278.66**	**1 278.66**	**5.649**
		Начисления: НЗ= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
67. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.88	8.88	9.40	83.47	112.48	998.82	11.966
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.008*	*1.008*	*11.60*	*11.69*	*131.74*	*132.79*	*11.357*
67. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	1.008	1.008	131.44 *11.60*	132.49 *11.69*	233.91 *131.74*	235.78 *132.79*	1.78 11.357
67. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.08	1.08	8.10	8.75	32.06	34.62	3.958
67. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.06	0.06	1.20	0.07	2.92	0.18	2.433
67. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.021	0.021	75.40	1.58	440.77	9.26	5.846

		Накладные расходы				80%	76.13	=(80*0.94)	850.97	
		Сметная прибыль				60%	57.10	=(60*1)	678.97	
		Всего с НР и СП					359.59		2 808.60	
68.	**Ц37-01-014-02**	**ДЕМОНТАЖ. Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помеще нии, масса,т: 0.05 (Шкаф медицинский)**	**шт.**		**1**	**226.37**	**226.37**	**1 278.66**	**1 278.66**	**5.649**
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
68. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.88	8.88	9.40	83.47	112.48	998.82	11.966
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.008*	*1.008*	*11.60*	*11.69*	*131.74*	*132.79*	*11.357*
68. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	1.008	1.008	131.44 *11.60*	132.49 *11.69*	233.91 *131.74*	235.78 *132.79*	1.78 11.357
68. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.08	1.08	8.10	8.75	32.06	34.62	3.958
68. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.06	0.06	1.20	0.07	2.92	0.18	2.433
68. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.021	0.021	75.40	1.58	440.77	9.26	5.846
		Накладные расходы				80%	76.13	=(80*0.94)	850.97	
		Сметная прибыль				60%	57.10	=(60*1)	678.97	
		Всего с НР и СП					359.59		2 808.60	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						**3 367.01**		**24 550.17**	**7.291**
	Раздел 9. Разные работы									
69.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**203.211**	**3.02**	**613.05**	**17.85**	**3 626.49**	**5.915**
		Объем: (195.79+12*2.5)*0.9								
69. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*4.877064*	*13.50*	*65.84*	*153.32*	*747.75*	*11.357*
69. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	4.877064	125.70 *13.50*	613.05 *65.84*	743.58 *153.32*	3 626.49 *747.75*	5.916 11.357
		Накладные расходы				100%	65.84	=(100*0.94)	702.89	
		Сметная прибыль				65%	42.80	=(65*1)	486.04	
		Всего с НР и СП					721.69		4 815.41	
70.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**22.579**	**33.00**	**745.02**	**214.94**	**4 853.10**	**6.514**
		Объем: (195.79+12*2.5)*0.1								
70. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	13.050662	7.30	95.27	87.32	1 139.58	11.962

70. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	6.54791	99.23	649.75	567.13	3 713.52	5.715
		Накладные расходы				100%	95.27	=(100*0.94)	1 071.21	
		Сметная прибыль				65%	61.93	=(65*1)	740.73	
		Всего с НР и СП					902.22		6 665.03	
71.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)** **Объем: (195.79+12*2.5)*1**	**т**		**225.79**	**21.89**	**4 942.54**	**108.03**	**24 392.09**	**4.935**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					**6 300.61**		**32 871.68**	**5.217**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**61 188.02**		**469 944.00**	**7.68**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 075.51**		**21 071.54**	**6.851**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 54; %=89.3 - по стр. 57, 59, 60, 63, 65; %=75.2 - по стр. 66-68)					**1 290.87**		**14 331.22**	**11.102**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 54, 57, 59, 60, 63, 65; %=60 - по стр. 66-68)					**886.35**		**10 469.08**	**11.811**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**5 252.73**		**45 871.84**	**8.733**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**57 671.96**		**445 206.74**	**7.72**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.42 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2-4, 7, 8, 11, 12, 17, 19; %=103.4 - по стр. 5, 6, 15, 16, 22, 30, 32, 33; %=72.38 - по стр. 9, 10; %=98.7 - по стр. 13, 18, 50; %=80.84 - по стр. 14; %=74.26 - по стр. 20, 21; %=84.6 - по стр. 23; %=77.08 - по стр. 24-29; %=71.44 - по стр. 31; %=145.7 - по стр. 34; %=69.56 - по стр. 35-40, 43-45, 47, 48, 52, 53; %=79.9 - по стр. 55, 56, 58, 61, 62, 64; %=94 - по стр. 69, 70)					**28 397.37**		**318 333.27**	**11.21**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 1; %=68 - по стр. 2-4, 7, 8; %=70 - по стр. 5, 6, 14-16, 22, 30, 32, 33; %=50 - по стр. 9-12, 17, 19-21, 35-40, 43-45, 47, 48, 52, 53; %=55 - по стр. 13, 18, 50; %=85 - по стр. 23; %=62 - по стр. 24-29; %=60 - по стр. 31; %=100 - по стр. 34; %=65 - по стр. 55, 56, 58, 61, 62, 64, 69, 70)					**19 115.73**		**227 953.14**	**11.925**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**105 185.06**		**991 493.15**	**9.426**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**440.55**		**3 665.72**	**8.321**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 41, 42, 46, 49, 51)					**334.81**		**3 750.21**	**11.201**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 41, 42, 46, 49, 51)					**217.10**		**2 586.99**	**11.916**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**992.46**		**10 002.92**	**10.079**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**111 430.25**		**1 047 367.91**	**9.399**

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**30 023.05**	**336 414.70**	**11.205**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**20 219.18**	**241 009.21**	**11.92**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

на Демонтажные работы по пристроенной части

Сметная стоимость: **1 390.482** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **3.561** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **380.721** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Разборка надземной части									
1.	**Е46-06-001-5**	**Разборка надземной части без сохранения годных материалов кирпичных зданий 1, 2-этажных [[Без разборки поздемной части. См. ТЧ п.1.17.]]**	**10 м3 строит. объема**		**215.982**	**355.82**	**76 850.43**	**1 890.71**	**408 359.41**	**5.314**
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	12.29	2654.4188	8.62	22 881.09	103.46	274 626.17	12.002
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.39*	*300.21498*	*11.05*	*3 317.35*	*125.49*	*37 674.93*	*11.357*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.08	17.27856	111.99 *13.50*	1 935.03 *233.26*	531.32 *153.32*	9 180.44 *2 649.15*	4.744 11.357
1. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.99	213.82218	90.00 *10.06*	19 244.00 *2 151.05*	391.86 *114.25*	83 788.36 *24 429.18*	4.354 11.357
1. 5.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	0.21	45.35622	100.00 *13.50*	4 535.62 *612.31*	611.07 *153.32*	27 715.83 *6 954.02*	6.111 11.357
1. 6.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.11	23.75802	61.39 *13.50*	1 458.50 *320.73*	403.43 *153.32*	9 584.70 *3 642.58*	6.572 11.357

1. 7.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.96	855.28872	31.33	26 796.20	4.05	3 463.92	0.129
		Накладные расходы				110%	28 818.28	=(110*0.94)	322 919.34	
		Сметная прибыль				70%	18 338.91	=(70*1)	218 610.77	
		Всего с НР и СП					124 007.62		949 889.52	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**76 850.43**		**408 359.41**	**5.314**
	Раздел 2. Разборка фундаментов									
2.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.433**	**3 055.85**	**1 323.18**	**19 290.75**	**8 352.89**	**6.313**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.57	5.87581	7.80	45.83	93.16	547.39	11.944
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.5*	*12.7735*	*13.50*	*172.44*	*153.32*	*1 958.43*	*11.357*
2. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	29.5	12.7735	100.00 *13.50*	1 277.35 *172.44*	611.07 *153.32*	7 805.50 *1 958.43*	6.111 11.357
		Накладные расходы				95%	207.36	=(95*0.94)	2 237.70	
		Сметная прибыль				50%	109.14	=(50*1)	1 252.91	
		Всего с НР и СП					1 639.67		11 843.50	
3.	**Е07-05-001-1**	**Демонтаж блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.2**	**1 998.28**	**399.66**	**13 159.53**	**2 631.91**	**6.585**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	42.272	8.4544	8.74	73.89	104.75	885.60	11.985
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.024*	*2.8048*	*13.50*	*37.86*	*153.32*	*430.03*	*11.357*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.104	0.4208	111.99 *13.50*	47.13 *5.68*	531.32 *153.32*	223.58 *64.52*	4.744 11.357
3. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	11.92	2.384	96.89 *13.50*	230.99 *32.18*	521.88 *153.32*	1 244.16 *365.51*	5.386 11.357
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.16	0.632	75.40	47.65	440.77	278.57	5.846
		Накладные расходы				155%	173.21	=(155*0.94)	1 916.87	
		Сметная прибыль				100%	111.75	=(100*1)	1 315.63	
		Всего с НР и СП					684.62		5 864.41	
4.	**Е07-05-001-2**	**Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.92**	**2 804.64**	**2 580.27**	**18 465.63**	**16 988.38**	**6.584**
		Объем: 24+34+18+16								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								

4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	59.32	54.5744	8.74	476.98	104.75	5 716.67	11.985
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.44*	*17.8848*	*13.50*	*241.44*	*153.32*	*2 742.10*	*11.357*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.136	2.88512	111.99 *13.50*	323.10 *38.95*	531.32 *153.32*	1 532.92 *442.35*	4.744 11.357
4. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	16.304	14.99968	96.89 *13.50*	1 453.32 *202.50*	521.88 *153.32*	7 828.03 *2 299.75*	5.386 11.357
4. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.712	4.33504	75.40	326.86	440.77	1 910.76	5.846
		Накладные расходы				155%	1 113.55	=(155*0.94)	12 324.43	
		Сметная прибыль				100%	718.42	=(100*1)	8 458.77	
		Всего с НР и СП					4 412.24		37 771.58	
5.	**Е07-05-001-3**	**Демонтаж блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.26**	**4 369.20**	**1 135.99**	**28 328.68**	**7 365.46**	**6.484**
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	83.208	21.63408	8.97	194.06	107.33	2 321.99	11.965
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.72*	*7.7272*	*13.50*	*104.32*	*153.32*	*1 184.73*	*11.357*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	5.8	1.508	111.99 *13.50*	168.88 *20.36*	531.32 *153.32*	801.23 *231.21*	4.744 11.357
5. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	23.92	6.2192	96.89 *13.50*	602.58 *83.96*	521.88 *153.32*	3 245.68 *953.53*	5.386 11.357
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	8.696	2.26096	75.40	170.48	440.77	996.56	5.846
		Накладные расходы				155%	462.49	=(155*0.94)	5 109.29	
		Сметная прибыль				100%	298.38	=(100*1)	3 506.72	
		Всего с НР и СП					1 896.86		15 981.47	
6.	**Е07-05-001-4**	**Демонтаж блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.7**	**6 374.35**	**4 462.05**	**40 222.55**	**28 155.78**	**6.31**
		Объем: 40+30								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	103.84	72.688	8.97	652.01	107.33	7 801.60	11.965
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.256*	*28.1792*	*13.50*	*380.42*	*153.32*	*4 320.43*	*11.357*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	12.032	8.4224	111.99 *13.50*	943.22 *113.70*	531.32 *153.32*	4 474.99 *1 291.32*	4.744 11.357
6. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	28.224	19.7568	96.89 *13.50*	1 914.24 *266.72*	521.88 *153.32*	10 310.68 *3 029.11*	5.386 11.357
6. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	18.048	12.6336	75.40	952.57	440.77	5 568.51	5.846

		Накладные расходы				155%	1 600.27	=(155*0.94)	17 661.80	
		Сметная прибыль				100%	1 032.43	=(100*1)	12 122.03	
		Всего с НР и СП					7 094.75		57 939.61	
7.	**Е07-01-001-2**	**Демонтаж блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5 т** **Объем: 35+40** ***Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8***	**100 шт.**		**0.75**	**3 313.41**	**2 485.05**	**21 985.52**	**16 489.14**	**6.635**
7. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	73.264	54.948	8.85	486.29	106.04	5 826.69	11.982
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.008*	*18.756*	*13.16*	*246.83*	*149.46*	*2 803.23*	*11.357*
7. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	22.536	16.902	96.89 *13.50*	1 637.63 *228.18*	521.88 *153.32*	8 820.82 *2 591.41*	5.386 11.357
7. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.936	1.452	89.99 *10.06*	130.67 *14.61*	396.33 *114.25*	575.47 *165.89*	4.404 11.357
7. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.536	0.402	90.00 *10.06*	36.18 *4.04*	391.86 *114.25*	157.53 *45.93*	4.354 11.357
7. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	2.144	1.608	4.91	7.90	11.85	19.05	2.413
7. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.296	2.472	75.40	186.39	440.77	1 089.58	5.846
		Накладные расходы				130%	953.06	=(130*0.94)	10 545.76	
		Сметная прибыль				85%	623.15	=(85*1)	7 335.43	
		Всего с НР и СП					4 061.26		34 370.33	
8.	**Е46-04-001-4**	**Разборка стен кирпичных**	**м3**		**20.5**	**248.48**	**5 093.90**	**1 333.72**	**27 341.33**	**5.367**
8. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.24	168.92	8.85	1 494.94	106.04	17 912.28	11.982
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.15*	*23.575*	*10.06*	*237.16*	*114.25*	*2 693.44*	*11.357*
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.15	23.575	90.00 *10.06*	2 121.75 *237.16*	391.86 *114.25*	9 238.10 *2 693.44*	4.354 11.357
8. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	2.3	47.15	31.33	1 477.21	4.05	190.96	0.129
		Накладные расходы				110%	1 905.31	=(110*0.94)	21 306.31	
		Сметная прибыль				70%	1 212.47	=(70*1)	14 424.00	
		Всего с НР и СП					8 211.68		63 071.65	
9.	**С999-9900**	**Строительный мусор** **Объем: (20.5)*2.061**	**т**		**42.2505**					
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**17 480.10**		**107 324.89**	**6.14**

Раздел 3. Разные работы

10.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3** **Объем: (2159.82*0.605+42.25)*0.9**	**т**		**1214.047**	**3.02**	**3 662.54**	**17.85**	**21 665.79**	**5.916**
10. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*29.137128*	*13.50*	*393.35*	*153.32*	*4 467.30*	*11.357*
10. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.024	29.137128	125.70 *13.50*	3 662.54 *393.35*	743.58 *153.32*	21 665.79 *4 467.30*	5.916 11.357
		Накладные расходы				100%	393.35	=(100*0.94)	4 199.26	
		Сметная прибыль				60%	236.01	=(60*1)	2 680.38	
		Всего с НР и СП					4 291.90		28 545.43	
11.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную** **Объем: (2159.82*0.605+42.25)*0.1**	**т**		**134.8941 1**	**33.00**	**4 450.98**	**214.94**	**28 993.96**	**6.514**
11. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	77.968796	7.30	569.17	87.32	6 808.24	11.962
11. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	39.119292	99.23	3 881.81	567.13	22 185.72	5.715
		Накладные расходы				100%	569.17	=(100*0.94)	6 399.75	
		Сметная прибыль				60%	341.50	=(60*1)	4 084.94	
		Всего с НР и СП					5 361.65		39 478.65	
12.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)** **Объем: (2159.82*0.605+42.25)*1**	**т**		**1348.941 1**	**21.89**	**29 528.32**	**108.03**	**145 726.11**	**4.935**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**37 641.84**		**196 385.86**	**5.217**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**131 972.37**		**712 070.16**	**5.396**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**131 972.37**		**712 070.16**	**5.396**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 1, 8; %=89.3 - по стр. 2; %=145.7 - по стр. 3-6; %=122.2 - по стр. 7; %=94 - по стр. 10, 11)					**36 196.04**		**404 620.51**	**11.179**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 8; %=50 - по стр. 2; %=100 - по стр. 3-6; %=85 - по стр. 7; %=60 - по стр. 10, 11)					**23 022.16**		**273 791.59**	**11.893**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**191 190.57**		**1 390 482.26**	**7.273**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**191 190.57**		**1 390 482.26**	**7.273**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**36 196.04**		**404 620.51**	**11.179**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**23 022.16**		**273 791.59**	**11.893**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01

(Локальный сметный расчет)

на Лестницы в осях А-Б; 4 - 5; 8 - 9

Сметная стоимость: **239.324** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.343** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **39.826** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е46-03-008-2**	**Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см**	**10 м2 ниш**		**0.018**	**1 957.69**	**35.24**	**9 186.37**	**165.35**	**4.692**
		Объем: 0.09*2								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	48.4	0.8712	8.97	7.81	107.33	93.51	11.965
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*9.98*	*0.17964*	*10.06*	*1.81*	*114.25*	*20.52*	*11.357*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	9.98	0.17964	90.00 *10.06*	16.17 *1.81*	391.86 *114.25*	70.39 *20.52*	4.354 11.357
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	19.96	0.35928	31.33	11.26	4.05	1.46	0.129
		Накладные расходы				110%	10.58	=(110*0.94)	117.91	
		Сметная прибыль				70%	6.73	=(70*1)	79.82	
		Всего с НР и СП					52.56		363.08	
2.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж косоуров**	**т**		**1.75164**	**1 472.31**	**2 578.96**	**9 619.78**	**16 850.40**	**6.534**
		Объем: 0.87582*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.2255	65.205675	9.40	612.93	112.48	7 334.33	11.966
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.05*	*12.349062*	*13.52*	*167.01*	*153.59*	*1 896.70*	*11.357*
2. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.0875	0.1532685	120.52 *15.42*	18.47 *2.36*	576.71 *175.13*	88.39 *26.84*	4.785 11.357
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.262746	111.99 *13.50*	29.42 *3.55*	531.32 *153.32*	139.60 *40.28*	4.744 11.357
2. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	6.8125	11.933048	96.89 *13.50*	1 156.19 *161.10*	521.88 *153.32*	6 227.62 *1 829.57*	5.386 11.357

2. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2	2.101968	0.90	1.89	1.70	3.57	1.889
2. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	3.678444	1.20	4.41	2.92	10.74	2.433
2. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	12.025	21.063471	12.31	259.29	62.51	1 316.68	5.078
2. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.4875	0.8539245	6.70	5.72	36.43	31.11	5.437
2. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3625	0.6349695	5.13	3.26	13.74	8.72	2.678
2. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.4160145	75.40	31.37	440.77	183.37	5.846
2. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001752	75 827.80	13.28	82 941.28	14.53	1.094
2. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	2.3997468	6.64	15.93	16.96	40.70	2.554
2. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000525	6 066.49	0.32	17 145.80	0.90	2.826
2. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0033982	5 322.46	18.09	27 322.85	92.85	5.134
2. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.0070066	13 521.39	94.74	34 363.18	240.77	2.541
2. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.023472	11 461.18	269.02	40 630.42	953.68	3.545
2. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000175	5 160.53	0.09	29 077.42	0.51	5.635
2. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.1226148	34.68	4.25	54.07	6.63	1.559
2. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0018042	1 522.51	2.75	6 881.19	12.41	4.52
2. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.000543	26 200.00	14.23	38 090.56	20.68	1.454
2. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.001051	2 200.00	2.31	49 336.98	51.85	22.426
2. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.0017516	7 619.87	13.35	32 107.48	56.24	4.214
2. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0327557	49.63	1.63	224.33	7.35	4.52
2. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.7181724	8.38	6.02	9.97	7.16	1.19
		Накладные расходы				90%	701.95	=(90*0.94)	7 809.45	
		Сметная прибыль				85%	662.95	=(85*1)	7 846.38	
		Всего с НР и СП					3 943.86		32 506.23	
3.	**С201-0649**	**Косоуры**	**т**		**1.75164**	**9 584.59**	**16 788.75**	**33 365.86**	**58 444.98**	**3.481**
		Объем: (1.75164)*1.0								
4.	**Е46-03-017-5**	**Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**		**0.036**	**1 164.11**	**41.91**	**9 570.49**	**344.54**	**8.221**

		Объем: 0.018*2								
4. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	75.22	2.70792	8.08	21.88	96.76	262.02	11.975
4. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.21	0.00756	1.70	0.01	4.58	0.03	2.694
4. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4	0.0144	75.40	1.09	440.77	6.35	5.846
4. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.0001764	2 791.33	0.49	11 379.02	2.01	4.077
4. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.000342	6 066.49	2.07	17 145.80	5.86	2.826
4. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.0002124	5 160.53	1.10	29 077.42	6.18	5.635
4. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.00756	1 019.63	7.71	4 628.52	34.99	4.539
4. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.00648	1 166.12	7.56	4 181.93	27.10	3.586
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.0004932	2.41				
		Накладные расходы				110%	24.07	=(110*0.94)	270.93	
		Сметная прибыль				70%	15.32	=(70*1)	183.41	
		Всего с НР и СП					81.29		798.88	
5.	**С401-0063**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**0.03744**	**597.85**	**22.38**	**3 763.21**	**140.89**	**6.295**
		Объем: (0.036)*1.04								
6.	**Е15-02-036-6**	**Прим. Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг - косоуров, балок**	**100 м2**		**0.32**	**11 599.11**	**3 711.71**	**62 434.46**	**19 979.03**	**5.383**
		Объем: 16*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	408.043	130.57376	10.35	1 351.44	123.64	16 144.14	11.946
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9375*	*1.26*	*13.05*	*16.45*	*119.39*	*150.43*	*9.147*
6. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.5125	0.164	89.99 *10.06*	14.76 *1.65*	396.33 *114.25*	65.00 *18.74*	4.404 11.357
6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.425	1.096	20.00 *13.50*	21.92 *14.80*	159.62 *120.16*	174.94 *131.70*	7.981 8.901
6. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.0008	5 160.00	4.13	26 466.10	21.17	5.129
6. 6.	с101-0219	Гипс	т	3.1	0.992	2 326.12	2 307.51	3 488.26	3 460.35	1.5
6. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.00288	424.28	1.22	5 288.81	15.23	12.465
6. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	3.84	2.79	10.71	25.57	98.19	9.165
6. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.0096	2.41	0.02			
		Накладные расходы				105%	1 436.28	=(105*0.94)	16 082.74	

		Сметная прибыль				55%	752.34	=(55*1)	8 962.01	
		Всего с НР и СП					5 900.33		45 023.78	
7.	**С101-1586**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**		**34.56**	**23.45**	**810.43**	**100.28**	**3 465.68**	**4.276**
		Объем: (0.32)*108.0								
8.	**С402-0004**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 100**	**м3**		**1.664**	**438.74**	**730.06**	**4 389.41**	**7 303.98**	**10.005**
		Объем: (0.32)*5.2								
9.	**Е07-05-016-2**	**Устройство металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**100 м**		**0.18**	**3 902.10**	**702.38**	**27 685.80**	**4 983.44**	**7.095**
		Объем: 9.0*2								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	169.51	30.5118	9.62	293.52	115.05	3 510.38	11.959
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.09225*	*13.50*	*1.25*	*120.16*	*11.08*	*8.901*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5125	0.09225	20.00 *13.50*	1.85 *1.25*	159.62 *120.16*	14.72 *11.08*	7.981 8.901
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	1.305	8.10	10.57	32.06	41.84	3.958
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.0125	0.54225	75.40	40.89	440.77	239.01	5.846
9. 6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.027	232.67	6.28	5 806.09	156.76	24.954
9. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0036	9 600.99	34.56	31 198.22	112.31	3.249
9. 8.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0003	0.000054	9 700.00	0.52	36 647.85	1.98	3.778
9. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.018	2.41	0.04			
9. 10.	с203-0362	Поручни из древесины тип П-1 размером 26х75 мм	м	102	18.36	17.11	314.14	49.37	906.43	2.885
		Накладные расходы				155%	456.89	=(155*0.94)	5 130.77	
		Сметная прибыль				100%	294.77	=(100*1)	3 521.46	
		Всего с НР и СП					1 454.04		13 635.67	
10.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.3134**	**12 404.11**	**3 887.45**	**43 181.17**	**13 532.98**	**3.481**
		Объем: .1567*2								
11.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей решеток ограждений эмалью ПФ-115 за 2 раза Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.46**	**814.48**	**374.66**	**1 485.13**	**683.16**	**1.823**
		Объем: 11.5*2*2								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15*1.1								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	2.228677	9.07	20.21	108.61	242.06	11.975

11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00575*	*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.66*	*11.357*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00575	89.99 *10.06*	0.52 *0.06*	396.33 *114.25*	2.28 *0.66*	4.404 11.357
11. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00575	1.70	0.01	4.58	0.03	2.694
11. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.37375	6.82	2.55	16.92	6.32	2.481
11. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00575	75.40	0.43	440.77	2.53	5.846
11. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000644	2 200.23	1.42	27 574.32	17.76	12.532
11. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00874	39 990.60	349.52	47 160.25	412.18	1.179
		Накладные расходы				90%	18.24	=(90*0.94)	205.34	
		Сметная прибыль				70%	14.19	=(70*1)	169.90	
		Всего с НР и СП					407.09		1 058.41	
12.	**Е06-01-041-8**	**Прим. Устройство железобетонный лестничных маршей**	**100 м3**		**0.03**	**35 986.32**	**1 079.59**	**255 923.31**	**7 677.70**	**7.112**
		Объем: 1.5*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1574.12	47.2236	8.62	407.07	103.46	4 885.75	12.002
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*53.5*	*1.605*	*13.48*	*21.63*	*153.07*	*245.68*	*11.357*
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	51.9125	1.557375	86.40 *13.50*	134.56 *21.02*	494.72 *153.32*	770.46 *238.78*	5.726 11.357
12. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.25	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
12. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.010125	89.99 *10.06*	0.91 *0.10*	396.33 *114.25*	4.01 *1.16*	4.404 11.357
12. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	187.425	5.62275	8.10	45.54	32.06	180.27	3.958
12. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	86.275	2.58825	0.50	1.29	1.36	3.52	2.72
12. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.5625	0.106875	3.27	0.35	12.66	1.35	3.872
12. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.7	0.051	75.40	3.85	440.77	22.48	5.846
12. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.057	0.00171	2 791.33	4.77	11 379.02	19.46	4.077
12. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.133	0.00399	6 066.49	24.21	17 145.80	68.41	2.826
12. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.18	0.0054	13 520.00	73.01	34 363.18	185.56	2.542
12. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.032	0.00096	5 160.53	4.95	29 077.42	27.91	5.635

12. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.44	0.0432	1 078.11	46.57	4 191.39	181.07	3.888
12. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	3.36	0.1008	1 166.12	117.54	4 747.44	478.54	4.071
12. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	114.6	3.438	61.30	210.75	241.12	828.97	3.933
12. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.16	0.0048	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	450.14	=(105*0.94)	5 064.72	
		Сметная прибыль				65%	278.66	=(65*1)	3 335.43	
		Всего с НР и СП					1 808.38		16 077.85	
13.	**С401-0086**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)**	**м3**		**3.045**	**647.85**	**1 972.70**	**4 412.72**	**13 436.73**	**6.811**
		Объем: (0.03)*101.5								
14.	**С204-0030**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм**	**т**		**0.036**	**6 140.93**	**221.07**	**19 735.80**	**710.49**	**3.214**
		Объем: 0.018*2								
15.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.036**	**2 191.82**	**78.91**	**18 893.50**	**680.17**	**8.62**
		Объем: 0.018*2								
16.	**С204-0028**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм**	**т**		**0.004**	**6 140.93**	**24.56**	**19 735.80**	**78.94**	**3.214**
		Объем: 0.002*2								
17.	**С204-0032**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 3 мм**	**т**		**0.004**	**4 121.35**	**16.49**	**21 554.70**	**86.22**	**5.229**
		Объем: 0.002*2								
18.	**Е06-01-041-8**	**Прим. Устройство железобетонный лестничных площадок**	**100 м3**		**0.0294**	**35 986.32**	**1 058.00**	**255 923.31**	**7 524.15**	**7.112**
		Объем: 1.47*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1574.12	46.279128	8.62	398.93	103.46	4 788.04	12.002
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*53.5*	*1.5729*	*13.48*	*21.20*	*153.07*	*240.77*	*11.357*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	51.9125	1.5262275	86.40 *13.50*	131.87 *20.60*	494.72 *153.32*	755.06 *234.00*	5.726 11.357
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.25	0.03675	111.99 *13.50*	4.12 *0.50*	531.32 *153.32*	19.53 *5.63*	4.744 11.357

18. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0099225	89.99 *10.06*	0.89 *0.10*	396.33 *114.25*	3.93 *1.13*	4.404 11.357
18. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	187.425	5.510295	8.10	44.63	32.06	176.66	3.958
18. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	86.275	2.536485	0.50	1.27	1.36	3.45	2.72
18. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.5625	0.1047375	3.27	0.34	12.66	1.33	3.872
18. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.7	0.04998	75.40	3.77	440.77	22.03	5.846
18. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.057	0.0016758	2 791.33	4.68	11 379.02	19.07	4.077
18. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.133	0.0039102	6 066.49	23.72	17 145.80	67.04	2.826
18. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.18	0.005292	13 520.00	71.55	34 363.18	181.85	2.542
18. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.032	0.0009408	5 160.53	4.86	29 077.42	27.36	5.635
18. 14.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	1.44	0.042336	1 078.11	45.64	4 191.39	177.45	3.888
18. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	3.36	0.098784	1 166.12	115.19	4 747.44	468.97	4.071
18. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	114.6	3.36924	61.30	206.53	241.12	812.39	3.933
18. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.16	0.004704	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	441.14	=(105*0.94)	4 963.44	
		Сметная прибыль				65%	273.08	=(65*1)	3 268.73	
		Всего с НР и СП					1 772.22		15 756.31	
19.	**С401-0086**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)** **Объем: (0.0294)*101.5**	**м3**	**2.9841**	**647.85**	**1 933.25**	**4 412.72**	**13 168.00**	**6.811**	
20.	**С204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм** **Объем: .04807*2**	**т**	**0.09614**	**7 313.88**	**703.16**	**18 026.40**	**1 733.06**	**2.465**	
21.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм** **Объем: .04807*2**	**т**	**0.09614**	**1 425.10**	**137.01**	**13 752.20**	**1 322.14**	**9.65**	

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**36 908.67**	**172 312.03**	**4.669**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**17 540.96**	**97 016.65**	**5.531**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 181.20**	**4 611.02**	**3.904**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 1, 4; %=98.7 - по стр. 6, 12, 18; %=145.7 - по стр. 9; %=84.6 - по стр. 11)	**2 837.34**	**31 835.84**	**11.22**

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 4, 11; %=55 - по стр. 6; %=100 - по стр. 9; %=65 - по стр. 12, 18)	**1 635.09**	**19 520.77**	**11.939**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**22 013.39**	**148 373.26**	**6.74**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**19 367.71**	**75 295.38**	**3.888**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 2)	**701.95**	**7 809.45**	**11.125**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 2)	**662.95**	**7 846.38**	**11.836**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**20 732.61**	**90 951.21**	**4.387**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**42 746.00**	**239 324.47**	**5.599**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 539.29**	**39 645.29**	**11.201**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 298.04**	**27 367.15**	**11.909**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад, г. Владимир, мкр. Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Работы по восстановлению существующего здания

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Работы по восстановлению существующего здания

Сметная стоимость: **146.47 тыс. руб.**

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2009 г.

№ поз.	Основание	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ			В т.ч. зарплата	Трудозатраты
				Коли-чество	Цена за единицу	Стоимость, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1. ремонт фасадов (лицевой кладки фасадных стен)						
1.	Е53-15-5	Снятие разрушенного слоя лицевой кладки кладки на глубину от 5 до 30 мм	100 м2	0.27	40 325.26	10 887.82	10 720.21	107.73
		Накладные расходы		86%		9 219.38		
		Сметная прибыль		70%		7 504.15		
		Всего с НР и СП				27 611.35		
2.	Е61-28-1	Укладка сетки	100 м2	0.27	10 911.21	2 946.03	2 052.50	22.032
		Накладные расходы		79%		1 621.48		
		Сметная прибыль		50%		1 026.25		
		Всего с НР и СП				5 593.76		
3.	Е53-14-1	Восстановлени е лицевого слоя кладки цементно-песчаным раствором	м3	0.4	361.97	144.79	116.35	1.084
		Накладные расходы		86%		100.06		
		Сметная прибыль		70%		81.45		
		Всего с НР и СП				326.30		

Раздел 2. Восстановление лицевого слоя кладки толщиной 1/2 кирпича

4.	E46-03-009-5	Сверление и забивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.	1.5	22 757.17	34 135.75	19 316.29	174.075
		Накладные расходы		110%		21 247.92		
		Сметная прибыль		70%		13 521.40		
		Всего с НР и СП				68 905.07		
5.	C101-1809	высокопрочные штыри диаметром 6 мм	т	0.2	96 282.55	19 256.51		
6.	E46-01-004-3	Установка арматуры диаметром 8 мм длиной 2 м	т	0.01264	33 546.71	424.03	266.85	2.5746416
		Накладные расходы		110%		293.54		
		Сметная прибыль		70%		186.80		
		Всего с НР и СП				904.36		
7.	E46-01-004-3	Установка уголка длиной 2,4 м	т	0.0166	33 546.71	556.88	350.45	3.381254
		Накладные расходы		110%		385.50		
		Сметная прибыль		70%		245.32		
		Всего с НР и СП				1 187.69		
8.	E53-20-1	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых	100 м3	0.0082	371 131.56	3 043.28	463.37	4.6166
		Накладные расходы		86%		398.50		
		Сметная прибыль		70%		324.36		
		Всего с НР и СП				3 766.14		
9.	E53-14-1	Расшивка и заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м	2.5	361.97	904.92	727.16	6.775
		Накладные расходы		86%		625.36		
		Сметная прибыль		70%		509.01		
		Всего с НР и СП				2 039.29		

Раздел 3. Оштукатуривание металических балок лестницы

10.	E46-02-009-2	зачистка металических балок лестниц	100 м2	0.05	2 125.91	106.30	106.30	1.141
		Накладные расходы		110%		116.93		
		Сметная прибыль		70%		74.41		
		Всего с НР и СП				297.64		
11.	E61-28-1	Укладка сетки	100 м2	0.05	10 911.21	545.56	380.09	4.08
		Накладные расходы		79%		300.27		
		Сметная прибыль		50%		190.05		
		Всего с НР и СП				1 035.88		
12.	E15-02-036-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса металической балки	100 м2	0.05	16 158.93	807.95	803.41	7.304
		Накладные расходы		94.5%		759.22		

	Сметная прибыль		46.75%		375.59		
	Всего с НР и СП				1 942.77		
13. E15-04-002-1	Известковая окраска водными составами мет. балок	100 м2	0.05	1 201.47	60.07	49.94	0.511
	Накладные расходы		94.5%		47.19		
	Сметная прибыль		46.75%		23.35		
	Всего с НР и СП				130.61		
	Раздел 4. Восстановление защитного слоя плит						
14. E46-02-009-2	зачистка арматуры	100 м	0.12	2 125.91	255.11	255.11	2.7384
	Накладные расходы		110%		280.62		
	Сметная прибыль		70%		178.58		
	Всего с НР и СП				714.31		
15. E15-02-036-2	Восстановление защитного слоя	100 м2	0.096	16 158.93	1 551.26	1 542.54	14.02368
	Накладные расходы		94.5%		1 457.70		
	Сметная прибыль		46.75%		721.14		
	Всего с НР и СП				3 730.10		
	Раздел 5. Восстановление защитного слоя ростверка						
16. E46-02-009-2	зачистка арматуры	100 м	0.05	2 125.91	106.30	106.30	1.141
	Накладные расходы		110%		116.93		
	Сметная прибыль		70%		74.41		
	Всего с НР и СП				297.64		
17. E15-02-036-2	Восстановление защитного слоя	100 м2	0.15	16 158.93	2 423.84	2 410.22	21.912
	Накладные расходы		94.5%		2 277.66		
	Сметная прибыль		46.75%		1 126.78		
	Всего с НР и СП				5 828.28		
	Раздел 6. Восстановление защитногослоя перемычек						
18. E46-02-009-2	зачистка арматуры	100 м	0.03	2 125.91	63.78	63.78	0.6846
	Накладные расходы		110%		70.16		
	Сметная прибыль		70%		44.65		
	Всего с НР и СП				178.58		
19. E15-02-036-2	Восстановление защитного слоя	100 м2	0.07	16 158.93	1 131.12	1 124.77	10.2256
	Накладные расходы		94.5%		1 062.91		
	Сметная прибыль		46.75%		525.83		
	Всего с НР и СП				2 719.86		

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**79 351.30**
Оплата основных рабочих	**35 918.68**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**40 381.31**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**26 733.50**
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	**146 466.11**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Сметная стоимость: **18 728.148** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **28.613** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **3 081.665** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Подпорная стена									
1.	**Е04-01-040-2**	**Шнековое бурение станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м в грунтах группы 2**	**100 м бурения скважины**		**2.695**	**2 517.06**	**6 783.47**	**10 466.12**	**28 206.20**	**4.158**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.62	58.2659	9.62	560.52	115.05	6 703.49	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.9875*	*29.611313*	*13.55*	*401.36*	*153.94*	*4 558.25*	*11.357*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.5	1.3475	111.99	150.91	531.32	715.95	4.744
			(1)			*13.50*	*18.19*	*153.32*	*206.60*	11.357
1. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.6625	1.7854375	80.01	142.85	483.76	863.72	6.046
			(1)			*14.40*	*25.71*	*163.54*	*291.99*	11.357
1. 5.	х14-0604	Установки шнекового бурения для устройства скважин под сваи глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм	маш.ч	9.825	26.478375	218.17	5 776.79	718.78	19 032.13	3.295
			(1)			*13.50*	*357.46*	*153.32*	*4 059.66*	11.357

1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.75	2.02125	75.40	152.40	440.77	890.91	5.846
		Накладные расходы				112%	1 077.31	=(112*0.94)	11 856.36	
		Сметная прибыль				51%	490.56	=(51*1)	5 743.49	
		Всего с НР и СП					8 351.33		45 806.05	
2.	**С109-0147**	**Шнек типа ПБС-65 длиной 1300 мм**	**шт.**		**11**	**520.88**	**5 729.68**	**2 432.51**	**26 757.61**	**4.67**
3.	**Е06-01-024-6**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм**	**100 м3**		**0.0763**	**30 686.92**	**2 341.41**	**215 430.53**	**16 437.35**	**7.02**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1247.2785	95.16735	8.74	831.76	104.75	9 968.78	11.985
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*51.7875*	*3.9513863*	*13.48*	*53.26*	*153.07*	*604.82*	*11.357*
3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	47.75	3.643325	86.40 *13.50*	314.78 *49.18*	494.72 *153.32*	1 802.43 *558.59*	5.726 11.357
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.7	0.28231	111.99 *13.50*	31.62 *3.81*	531.32 *153.32*	150.00 *43.28*	4.744 11.357
3. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0257513	89.99 *10.06*	2.32 *0.26*	396.33 *114.25*	10.21 *2.94*	4.404 11.357
3. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	135.3625	10.328159	8.10	83.66	32.06	331.12	3.958
3. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	69.025	5.2666075	1.90	10.01	7.82	41.18	4.116
3. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.625	0.2002875	3.27	0.65	12.66	2.54	3.872
3. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.45	0.415835	75.40	31.35	440.77	183.29	5.846
3. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.074	0.0056462	2 791.33	15.76	11 379.02	64.25	4.077
3. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.009919	13 520.00	134.10	34 363.18	340.85	2.542
3. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.12	0.009156	11 461.18	104.94	40 630.42	372.01	3.545
3. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.086	0.0065618	5 160.53	33.86	29 077.42	190.80	5.635
3. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.19	0.014497	1 019.63	14.78	4 628.52	67.10	4.539
3. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.81	0.214403	1 166.12	250.02	4 747.44	1 017.87	4.071
3. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	103	7.8589	61.30	481.75	241.12	1 894.94	3.933
3. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.223	0.0170149	2.41	0.04			
		Накладные расходы				105%	929.27	=(105*0.94)	10 436.14	
		Сметная прибыль				65%	575.26	=(65*1)	6 872.84	
		Всего с НР и СП					3 845.94		33 746.33	

4.	**С401-0066**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)** **Объем: (0.0763)*101.5**	**м3**		**7.74445**	**647.85**	**5 017.24**	**4 412.72**	**34 174.09**	**6.811**
5.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.28416**	**7 015.46**	**1 993.51**	**17 445.85**	**4 957.41**	**2.487**
6.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.28416**	**1 255.84**	**356.86**	**11 993.30**	**3 408.02**	**9.55**
7.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.04608**	**7 779.52**	**358.48**	**16 458.43**	**758.40**	**2.116**
8.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.04608**	**2 191.82**	**101.00**	**18 893.50**	**870.61**	**8.62**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**22 681.65**		**115 569.69**	**5.095**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**22 681.65**		**115 569.69**	**5.095**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**8 539.53**		**36 752.05**	**4.304**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.28 - по стр. 1; %=98.7 - по стр. 3)					**2 006.58**		**22 292.50**	**11.11**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3)					**1 065.82**		**12 616.33**	**11.837**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**25 754.05**		**150 478.52**	**5.843**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**25 754.05**		**150 478.52**	**5.843**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 006.58**		**22 292.50**	**11.11**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 065.82**		**12 616.33**	**11.837**
		Раздел 2. Земляные работы								
9.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**1000 м3**		**0.9033**	**5 332.00**	**4 816.40**	**33 318.47**	**30 096.58**	**6.249**
9. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	15.665029	7.80	122.19	93.16	1 459.35	11.944
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*49.252433*	*13.71*	*675.42*	*155.74*	*7 670.70*	*11.357*
9. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	41.6	37.57728	100.00 *13.50*	3 757.73 *507.29*	611.07 *153.32*	22 962.35 *5 761.35*	6.111 11.357
9. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	12.925	11.675152	80.01 *14.40*	934.13 *168.12*	483.76 *163.54*	5 647.97 *1 909.35*	6.046 11.357

9. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.036132	65.16	2.35	744.60	26.90	11.427
		Накладные расходы				95%	757.73	=(95*0.94)	8 153.13	
		Сметная прибыль				50%	398.81	=(50*1)	4 565.03	
		Всего с НР и СП					5 972.93		42 814.74	
10.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.548**	**1 657.66**	**908.40**	**19 798.36**	**10 849.50**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	116.46096	7.80	908.40	93.16	10 849.50	11.944
		Накладные расходы				80%	726.72	=(80*0.94)	8 158.82	
		Сметная прибыль				45%	408.78	=(45*1)	4 882.28	
		Всего с НР и СП					2 043.90		23 890.60	
11.	**Е311-01-148-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3**	**т**		**95.9**	**3.77**	**361.64**	**22.31**	**2 139.28**	**5.915**
		Объем: 54.8*1.75								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
11. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*2.877*	*13.50*	*38.84*	*153.32*	*441.10*	*11.357*
11. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.03	2.877	125.70 *13.50*	361.64 *38.84*	743.58 *153.32*	2 139.28 *441.10*	5.916 11.357
		Накладные расходы				100%	38.84	=(100*0.94)	414.63	
		Сметная прибыль				60%	23.30	=(60*1)	264.66	
		Всего с НР и СП					423.78		2 818.57	
12.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**1676.675**	**21.89**	**36 702.42**	**101.95**	**170 937.02**	**4.657**
		Объем: 958.1*1.75								
13.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПЕСКОМ**	**100 м3**		**5.147**	**761.28**	**3 918.29**	**9 113.95**	**46 909.51**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	523.83593	7.48	3 918.29	89.55	46 909.51	11.972
		Накладные расходы				80%	3 134.63	=(80*0.94)	35 275.95	
		Сметная прибыль				45%	1 763.23	=(45*1)	21 109.28	
		Всего с НР и СП					8 816.15		103 294.74	

14.	**С408-0121**	**Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный** **Объем: (5.147)*110**	**м3**		**566.17**	**76.02**	**43 040.24**	**337.98**	**191 354.14**	**4.446**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**89 747.39**		**452 286.03**	**5.04**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**89 747.39**		**452 286.03**	**5.04**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 9; %=75.2 - по стр. 10, 13; %=94 - по стр. 11)					**4 657.92**		**52 002.54**	**11.164**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 9; %=45 - по стр. 10, 13; %=60 - по стр. 11)					**2 594.12**		**30 821.24**	**11.881**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**96 999.43**		**535 109.81**	**5.517**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**96 999.43**		**535 109.81**	**5.517**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**4 657.92**		**52 002.54**	**11.164**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**2 594.12**		**30 821.24**	**11.881**
		Раздел 3. Фундаменты								
15.	**Е52-6-1**	**Устройство осадочного шва из просмоленных досок**	**100 м2**		**0.048**	**9 125.88**	**438.04**	**41 042.10**	**1 970.02**	**4.497**
15. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	164.72	7.90656	8.01	63.33	95.91	758.32	11.974
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12	0.00576	75.40	0.43	440.77	2.54	5.846
15. 3.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.31	0.01488	4 996.00	74.34	9 510.69	141.52	1.904
15. 4.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	233.1	11.1888	6.97	77.99	15.69	175.55	2.251
15. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.078	0.003744	5 160.53	19.32	29 077.42	108.87	5.635
15. 6.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	3.15	0.1512	1 340.14	202.63	5 180.07	783.23	3.865
		Накладные расходы				93%	58.90	=(93*0.94)	662.92	
		Сметная прибыль				75%	47.50	=(75*1)	568.74	
		Всего с НР и СП					544.43		3 201.68	
16.	**Е07-01-001-3**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 3,5 т** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 шт.**		**0.24**	**10 175.80**	**2 442.19**	**61 488.21**	**14 757.17**	**6.043**
16. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	154.4565	37.06956	9.07	336.22	108.61	4 026.12	11.975
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.7625*	*13.143*	*13.13*	*172.59*	*149.14*	*1 960.11*	*11.357*
16. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	48.9	11.736	96.89 *13.50*	1 137.10 *158.44*	521.88 *153.32*	6 124.78 *1 799.36*	5.386 11.357

16. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.5875	1.101	89.99	99.08	396.33	436.36	4.404
			(1)			*10.06*	*11.08*	*114.25*	*125.79*	11.357
16. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.275	0.306	90.00	27.54	391.86	119.91	4.354
			(1)			*10.06*	*3.08*	*114.25*	*34.96*	11.357
16. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	5.0875	1.221	4.91	6.00	11.85	14.47	2.413
16. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	12.5375	3.009	75.40	226.88	440.77	1 326.28	5.846
			(1)							
16. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	33.4	8.016	76.02	609.38	337.98	2 709.25	4.446
		Накладные расходы				130%	661.45	=(130*0.94)	7 315.17	
		Сметная прибыль				85%	432.49	=(85*1)	5 088.30	
		Всего с НР и СП					3 536.13		27 160.64	
17.	**С441-1101-203**	**Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10, объем 0,65м3, расход ар-ры 15.09 кг/**	**шт.**		**24**	**636.62**	**15 278.88**	**2 781.35**	**66 752.40**	**4.369**
18.	**Е07-01-001-2**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.03**	**6 768.59**	**203.06**	**40 816.82**	**1 224.50**	**6.03**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	105.317	3.15951	8.85	27.96	106.04	335.03	11.982
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*39.075*	*1.17225*	*13.16*	*15.43*	*149.46*	*175.20*	*11.357*
18. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	35.2125	1.056375	96.89	102.35	521.88	551.30	5.386
			(1)			*13.50*	*14.26*	*153.32*	*161.96*	11.357
18. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	3.025	0.09075	89.99	8.17	396.33	35.97	4.404
			(1)			*10.06*	*0.91*	*114.25*	*10.37*	11.357
18. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.8375	0.025125	90.00	2.26	391.86	9.85	4.354
			(1)			*10.06*	*0.25*	*114.25*	*2.87*	11.357
18. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	3.35	0.1005	4.91	0.49	11.85	1.19	2.413
18. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.15	0.1545	75.40	11.65	440.77	68.10	5.846
			(1)							
18. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	22	0.66	76.02	50.17	337.98	223.07	4.446
		Накладные расходы				130%	56.41	=(130*0.94)	623.50	
		Сметная прибыль				85%	36.88	=(85*1)	433.70	
		Всего с НР и СП					296.35		2 281.70	
19.	**С441-1101-132**	**Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10, объем 0,31м3, расход ар-ры 7.43 кг/**	**шт.**		**3**	**304.41**	**913.23**	**1 373.44**	**4 120.32**	**4.512**

20.	**Е07-01-001-1**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.06**	**4 449.27**	**266.96**	**27 982.45**	**1 678.95**	**6.289**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	83.2255	4.99353	8.74	43.64	104.75	523.07	11.985
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*29.225*	*1.7535*	*13.30*	*23.32*	*151.06*	*264.89*	*11.357*
20. 3.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	27.5375	1.65225	96.89 *13.50*	160.09 *22.31*	521.88 *153.32*	862.28 *253.32*	5.386 11.357
20. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.0795	89.99 *10.06*	7.15 *0.80*	396.33 *114.25*	31.51 *9.08*	4.404 11.357
20. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.3625	0.02175	90.00 *10.06*	1.96 *0.22*	391.86 *114.25*	8.52 *2.48*	4.354 11.357
20. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.4625	0.08775	4.91	0.43	11.85	1.04	2.413
20. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.1875	0.13125	75.40	9.90	440.77	57.85	5.846
20. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	9.6	0.576	76.02	43.79	337.98	194.68	4.446
		Накладные расходы				130%	87.05	=(130*0.94)	962.89	
		Сметная прибыль				85%	56.92	=(85*1)	669.77	
		Всего с НР и СП					410.92		3 311.60	
21.	**С441-1101-128**	**Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3 /бетон В10, объем 0,2м3, расход ар-ры 5.63 кг/**	**шт.**		**6**	**214.06**	**1 284.36**	**941.84**	**5 651.04**	**4.4**
22.	**Е06-01-001-20**	**ЗАДЕЛКИ местные. Прим.**	**100 м3**		**0.004**	**65 497.00**	**261.99**	**431 445.91**	**1 725.78**	**6.587**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	388.102	1.552408	8.62	13.38	103.46	160.61	12.002
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*27.45*	*0.1098*	*13.46*	*1.48*	*152.84*	*16.78*	*11.357*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	26.625	0.1065	86.40 *13.50*	9.20 *1.44*	494.72 *153.32*	52.69 *16.33*	5.726 11.357
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4875	0.00195	111.99 *13.50*	0.22 *0.03*	531.32 *153.32*	1.04 *0.30*	4.744 11.357
22. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.00135	89.99 *10.06*	0.12 *0.01*	396.33 *114.25*	0.54 *0.15*	4.404 11.357
22. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	20.975	0.0839	1.90	0.16	7.82	0.66	4.116
22. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.925	0.0037	3.27	0.01	12.66	0.05	3.872
22. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.00325	75.40	0.25	440.77	1.43	5.846
22. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.0001	2 791.33	0.28	11 379.02	1.14	4.077

22. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.000112	6 066.49	0.68	17 145.80	1.92	2.826
22. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.3528	10.08	3.56	20.45	7.21	2.029
22. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.000072	5 160.53	0.37	29 077.42	2.09	5.635
22. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.00088	1 166.12	1.03	4 747.44	4.18	4.071
22. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.1792	61.30	10.98	241.12	43.21	3.933
22. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.001132	2.41				
22. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.408	543.50	221.75	3 551.53	1 449.02	6.535
		Накладные расходы				105%	15.60	=(105*0.94)	175.08	
		Сметная прибыль				65%	9.66	=(65*1)	115.30	
		Всего с НР и СП					287.25		2 016.17	
23.	**Е07-05-001-4**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**100 шт.**		**0.97**	**12 097.51**	**11 734.59**	**82 479.87**	**80 005.47**	**6.818**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	149.27	144.7919	8.97	1 298.78	107.33	15 540.51	11.965
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*62.9*	*61.013*	*13.50*	*823.68*	*153.32*	*9 354.51*	*11.357*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	18.8	18.236	111.99 *13.50*	2 042.25 *246.19*	531.32 *153.32*	9 689.15 *2 795.94*	4.744 11.357
23. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	44.1	42.777	96.89 *13.50*	4 144.66 *577.49*	521.88 *153.32*	22 324.46 *6 558.57*	5.386 11.357
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	28.2	27.354	75.40	2 062.49	440.77	12 056.82	5.846
23. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.17	4.0449	438.74	1 774.66	4 389.41	17 754.72	10.005
23. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.6887	597.85	411.74	3 833.02	2 639.80	6.411
		Накладные расходы				155%	3 289.81	=(155*0.94)	36 272.04	
		Сметная прибыль				100%	2 122.46	=(100*1)	24 895.02	
		Всего с НР и СП					17 146.86		141 172.53	
24.	**С403-1001-114**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6**	**шт.**		**97**	**485.62**	**47 105.14**	**2 974.35**	**288 511.95**	**6.125**
25.	**Е07-05-001-2**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**100 шт.**		**0.6**	**5 465.83**	**3 279.50**	**38 039.80**	**22 823.88**	**6.96**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	85.2725	51.1635	8.74	447.17	104.75	5 359.38	11.985
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*30.375*	*18.225*	*13.50*	*246.04*	*153.32*	*2 794.26*	*11.357*

25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.9	2.94	111.99 *13.50*	329.25 *39.69*	531.32 *153.32*	1 562.08 *450.76*	4.744 11.357
25. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	25.475	15.285	96.89 *13.50*	1 480.96 *206.35*	521.88 *153.32*	7 976.94 *2 343.50*	5.386 11.357
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	7.3625	4.4175	75.40	333.08	440.77	1 947.10	5.846
25. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.65	0.99	438.74	434.35	4 389.41	4 345.52	10.005
25. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.71	0.426	597.85	254.68	3 833.02	1 632.87	6.411
		Накладные расходы				155%	1 074.48	=(155*0.94)	11 879.85	
		Сметная прибыль				100%	693.21	=(100*1)	8 153.64	
		Всего с НР и СП					5 047.19		42 857.37	
26.	**С403-1001-110**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-6**	**шт.**		**33**	**245.82**	**8 112.06**	**1 485.91**	**49 035.03**	**6.045**
27.	**С403-1001-104**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-6-6**	**шт.**		**23**	**187.98**	**4 323.54**	**1 106.20**	**25 442.60**	**5.885**
28.	**С403-1001-106**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6**	**шт.**		**4**	**101.22**	**404.88**	**832.27**	**3 329.08**	**8.222**
29.	**Е07-05-001-3**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**100 шт.**		**0.26**	**8 308.86**	**2 160.30**	**57 897.50**	**15 053.35**	**6.968**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	119.6115	31.09899	8.97	278.96	107.33	3 337.85	11.965
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*46.4375*	*12.07375*	*13.50*	*163.00*	*153.32*	*1 851.15*	*11.357*
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	9.0625	2.35625	111.99 *13.50*	263.88 *31.81*	531.32 *153.32*	1 251.92 *361.26*	4.744 11.357
29. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	37.375	9.7175	96.89 *13.50*	941.53 *131.19*	521.88 *153.32*	5 071.37 *1 489.89*	5.386 11.357
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	13.5875	3.53275	75.40	266.37	440.77	1 557.13	5.846
29. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2.95	0.767	438.74	336.51	4 389.41	3 366.68	10.005
29. 7.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.47	0.1222	597.85	73.06	3 833.02	468.40	6.411
29. 8.	с403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом 0,3 до 0,5 м3	м3	0	0	617.59				
		Накладные расходы				155%	685.04	=(155*0.94)	7 560.37	
		Сметная прибыль				100%	441.96	=(100*1)	5 189.00	
		Всего с НР и СП					3 287.30		27 802.72	

30.	**С403-1001-114**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС24-6-6**	**шт.**		**26**	**485.62**	**12 626.12**	**2 974.35**	**77 333.10**	**6.125**
31.	**Е07-05-001-1**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**100 шт.**		**0.15**	**3 847.73**	**577.16**	**26 847.10**	**4 027.07**	**6.977**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	60.766	9.1149	8.74	79.66	104.75	954.79	11.985
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*21.9125*	*3.286875*	*13.50*	*44.37*	*153.32*	*503.94*	*11.357*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.2875	0.493125	111.99 *13.50*	55.23 *6.66*	531.32 *153.32*	262.01 *75.61*	4.744 11.357
31. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	18.625	2.79375	96.89 *13.50*	270.69 *37.72*	521.88 *153.32*	1 458.00 *428.34*	5.386 11.357
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.9375	0.740625	75.40	55.84	440.77	326.45	5.846
31. 6.	с401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 10 (М150)	м3	0.41	0.0615	597.85	36.77	3 833.02	235.73	6.411
31. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.2	0.18	438.74	78.97	4 389.41	790.09	10.005
31. 8.	с403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объемом менее 0,3 м3	м3	0	0	639.33				
		Накладные расходы				155%	192.25	=(155*0.94)	2 125.37	
		Сметная прибыль				100%	124.03	=(100*1)	1 458.73	
		Всего с НР и СП					893.44		7 611.17	
32.	**С403-1001-102**	**Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6**	**шт.**		**15**	**125.32**	**1 879.80**	**644.46**	**9 666.90**	**5.143**
33.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.0638**	**635.24**	**40.53**	**7 272.60**	**463.99**	**11.448**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	4.6758701	7.93	37.08	94.96	444.02	11.975
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0183425*	*13.50*	*0.25*	*153.32*	*2.81*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0183425	86.40 *13.50*	1.58 *0.25*	494.72 *153.32*	9.07 *2.81*	5.726 11.357
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.0247225	75.40	1.86	440.77	10.90	5.846
		Накладные расходы				122%	45.54	=(122*0.94)	512.42	
		Сметная прибыль				80%	29.86	=(80*1)	357.46	
		Всего с НР и СП					115.94		1 333.88	
34.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм**	**т**		**0.0638**	**7 071.80**	**451.18**	**19 735.80**	**1 259.14**	**2.791**

35.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм**	**т**		**0.0638**	**3 292.40**	**210.06**	**20 149.50**	**1 285.54**	**6.12**
36.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**2.9661**	**1 597.85**	**4 739.38**	**5 952.46**	**17 655.59**	**3.725**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	72.313518	9.51	687.70	113.76	8 226.39	11.962
36. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	7.2298688	30.00	216.90	109.78	793.69	3.659
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.741525	75.40	55.91	440.77	326.84	5.846
36. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0474576	2 429.20	115.28	11 997.69	569.38	4.939
36. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0711864	1 492.15	106.22	13 583.04	966.93	9.103
36. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.711864	4 996.00	3 556.47	9 510.69	6 770.32	1.904
36. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.29661	3.00	0.89	6.89	2.04	2.297
		Накладные расходы				122%	838.99	=(122*0.94)	9 434.02	
		Сметная прибыль				80%	550.16	=(80*1)	6 581.11	
		Всего с НР и СП					6 128.53		33 670.73	
37.	**Е08-01-003-3**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**100 м2**		**0.3541**	**3 452.17**	**1 222.41**	**14 001.69**	**4 958.00**	**4.056**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	8.1850215	8.53	69.82	102.17	836.26	11.978
37. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	1.5093513	30.00	45.28	109.78	165.70	3.659
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.3098375	75.40	23.36	440.77	136.57	5.846
37. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0056656	2 429.20	13.76	11 997.69	67.97	4.939
37. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0084984	1 492.15	12.68	13 583.04	115.43	9.103
37. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.148722	4 996.00	743.02	9 510.69	1 414.45	1.904
37. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.88525	355.26	314.49	2 509.59	2 221.61	7.064
		Накладные расходы				122%	85.18	=(122*0.94)	959.02	
		Сметная прибыль				80%	55.86	=(80*1)	669.01	
		Всего с НР и СП					1 363.45		6 586.03	
38.	**С101-0857**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б**	**м2**		**77.902**	**4.57**	**356.01**	**12.32**	**959.75**	**2.696**
		Объем: (0.3541)*220.0								

		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**120 311.37**		**699 690.62**	**5.816**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**120 311.37**		**699 690.62**	**5.816**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**1 017.25**		**3 504.43**	**3.445**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.42 - по стр. 15; %=122.2 - по стр. 16, 18, 20; %=98.7 - по стр. 22; %=145.7 - по стр. 23, 25, 29, 31; %=114.68 - по стр. 33, 36, 37)					**7 090.70**		**78 482.68**	**11.068**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75 - по стр. 15; %=85 - по стр. 16, 18, 20; %=65 - по стр. 22; %=100 - по стр. 23, 25, 29, 31; %=80 - по стр. 33, 36, 37)					**4 600.98**		**54 179.77**	**11.776**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**132 003.05**		**832 353.07**	**6.306**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**132 003.05**		**832 353.07**	**6.306**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**7 090.70**		**78 482.68**	**11.068**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**4 600.98**		**54 179.77**	**11.776**

Раздел 4. Гидроизоляция существующих фундаментов

39.	**Е68-12-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных**	**100 м3**		**0.2675**	**9 907.85**	**2 650.35**	**43 039.45**	**11 513.05**	**4.344**
39. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	243.35	65.096125	8.30	540.30	99.51	6 477.72	11.989
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*41.39*	*11.071825*	*10.24*	*113.35*	*116.27*	*1 287.32*	*11.357*
39. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	39.25	10.499375	100.01 *10.06*	1 050.04 *105.62*	425.39 *114.25*	4 466.33 *1 199.55*	4.253 11.357
39. 4.	х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.ч	1.29	0.345075	8.00	2.76	26.80	9.25	3.35
39. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.14	0.57245	123.00 *13.50*	70.41 *7.73*	754.99 *153.32*	432.19 *87.77*	6.138 11.357
39. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	117.75	31.498125	31.33	986.84	4.05	127.57	0.129
		Накладные расходы				104%	679.80	=(104*0.94)	7 591.10	
		Сметная прибыль				60%	392.19	=(60*1)	4 659.02	
		Всего с НР и СП					3 722.34		23 763.18	
40.	**Е68-12-2**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**100 м3**		**0.3812**	**630.45**	**240.33**	**4 593.78**	**1 751.15**	**7.286**
40. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	18.37	7.002644	7.85	54.97	94.10	658.95	11.987
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.65*	*1.77258*	*13.53*	*23.98*	*153.66*	*272.38*	*11.357*
40. 3.	х01-0311	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	1.98	0.754776	77.20 *13.57*	58.27 *10.24*	419.75 *154.12*	316.82 *116.33*	5.437 11.357
40. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.67	1.017804	123.00 *13.50*	125.19 *13.74*	754.99 *153.32*	768.43 *156.05*	6.138 11.357
40. 5.	х12-2301-1	Щетки дорожные навесные	маш.ч	0.94	0.358328	5.30	1.90	19.40	6.95	3.66
		Накладные расходы				104%	82.11	=(104*0.94)	910.47	

		Сметная прибыль				60%	47.37	=(60*1)	558.80	
		Всего с НР и СП					369.81		3 220.42	
41.	**Е51-2-3**	**Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов: грунт I-II группы без крепления**	**100 м3**		**3.1745**	**2 748.50**	**8 725.11**	**32 908.05**	**104 466.60**	**11.973**
41. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	346.5	1099.9643	7.93	8 722.72	94.96	104 452.61	11.975
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.031745	75.40	2.39	440.77	13.99	5.846
		Накладные расходы				75%	6 542.04	=(75*0.94)	73 639.09	
		Сметная прибыль				45%	3 925.22	=(45*1)	47 003.67	
		Всего с НР и СП					19 192.37		225 109.36	
42.	**Е08-01-003-3**	**Гидроизоляция стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**100 м2**		**3.3024**	**3 452.17**	**11 400.45**	**14 001.69**	**46 239.19**	**4.056**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
42. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	76.334976	8.53	651.14	102.17	7 799.14	11.978
42. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	14.07648	30.00	422.29	109.78	1 545.32	3.659
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	2.8896	75.40	217.88	440.77	1 273.65	5.846
42. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0528384	2 429.20	128.36	11 997.69	633.94	4.939
42. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0792576	1 492.15	118.26	13 583.04	1 076.56	9.103
42. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	1.387008	4 996.00	6 929.49	9 510.69	13 191.40	1.904
42. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	8.256	355.26	2 933.03	2 509.59	20 719.18	7.064
		Накладные расходы				122%	794.39	=(122*0.94)	8 944.05	
		Сметная прибыль				80%	520.91	=(80*1)	6 239.31	
		Всего с НР и СП					12 715.75		61 422.56	
43.	**С101-1564**	**Гидроизол**	**м2**		**726.528**	**8.20**	**5 957.53**	**26.91**	**19 550.87**	**3.282**
		Объем: (3.3024)*220.0								
44.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.31745**	**680.66**	**216.08**	**4 473.03**	**1 419.96**	**6.571**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25								
44. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.0875*	*3.5197269*	*13.50*	*47.52*	*153.32*	*539.64*	*11.357*
44. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	11.0875	3.5197269	61.39 *13.50*	216.08 *47.52*	403.43 *153.32*	1 419.96 *539.64*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	45.14	=(95*0.94)	481.90	
		Сметная прибыль				50%	23.76	=(50*1)	269.82	
		Всего с НР и СП					284.98		2 171.68	

45.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.31745**	**336.11**	**106.70**	**2 208.78**	**701.18**	**6.572**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
45. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.475*	*1.7380388*	*13.50*	*23.46*	*153.32*	*266.48*	*11.357*
45. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	5.475	1.7380388	61.39 *13.50*	106.70 *23.46*	403.43 *153.32*	701.18 *266.48*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	22.29	=(95*0.94)	237.97	
		Сметная прибыль				50%	11.73	=(50*1)	133.24	
		Всего с НР и СП					140.72		1 072.39	
46.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2**	**100 м3**		**3.1745**	**539.67**	**1 713.18**	**3 141.70**	**9 973.34**	**5.822**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	45.742958	8.53	390.19	102.17	4 673.56	11.978
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*12.0631*	*10.06*	*121.35*	*114.25*	*1 378.21*	*11.357*
46. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.8	12.0631	90.00 *10.06*	1 085.68 *121.35*	391.86 *114.25*	4 727.05 *1 378.21*	4.354 11.357
46. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	15.225	48.331763	4.91	237.31	11.85	572.73	2.413
		Накладные расходы				95%	485.96	=(95*0.94)	5 404.23	
		Сметная прибыль				50%	255.77	=(50*1)	3 025.89	
		Всего с НР и СП					2 454.91		18 403.46	
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**31 009.73**		**195 615.34**	**6.308**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**31 009.73**		**195 615.34**	**6.308**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**5 957.53**		**19 550.87**	**3.282**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=97.76 - по стр. 39, 40; %=70.5 - по стр. 41; %=114.68 - по стр. 42; %=89.3 - по стр. 44-46)					**8 651.73**		**97 208.81**	**11.236**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 39, 40; %=45 - по стр. 41; %=80 - по стр. 42; %=50 - по стр. 44-46)					**5 176.96**		**61 889.75**	**11.955**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**44 838.42**		**354 713.90**	**7.911**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**44 838.42**		**354 713.90**	**7.911**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**8 651.73**		**97 208.81**	**11.236**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**5 176.96**		**61 889.75**	**11.955**
		Раздел 5. Бассейн								
47.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.045**	**5 332.00**	**239.94**	**33 318.47**	**1 499.33**	**6.249**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	0.78039	7.80	6.09	93.16	72.70	11.944
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*2.453625*	*13.71*	*33.65*	*155.74*	*382.13*	*11.357*
47. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	41.6	1.872	100.00 *13.50*	187.20 *25.27*	611.07 *153.32*	1 143.92 *287.02*	6.111 11.357
47. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	12.925	0.581625	80.01 *14.40*	46.54 *8.38*	483.76 *163.54*	281.37 *95.12*	6.046 11.357
47. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0018	65.16	0.12	744.60	1.34	11.427
		Накладные расходы				95%	37.75	=(95*0.94)	406.16	
		Сметная прибыль				50%	19.87	=(50*1)	227.42	
		Всего с НР и СП					297.56		2 132.91	
48.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.01**	**1 657.66**	**16.58**	**19 798.36**	**197.98**	**11.941**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
48. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	2.1252	7.80	16.58	93.16	197.98	11.944
		Накладные расходы				80%	13.26	=(80*0.94)	148.88	
		Сметная прибыль				45%	7.46	=(45*1)	89.09	
		Всего с НР и СП					37.31		435.95	
49.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**80.5**	**21.89**	**1 762.15**	**101.95**	**8 206.98**	**4.657**
		Объем: 46*1.75								
50.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**		**0.0098**	**62 445.73**	**611.97**	**390 216.73**	**3 824.12**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
50. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	2.0286	7.80	15.82	93.16	188.98	11.944
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.2205*	*13.50*	*2.98*	*153.32*	*33.81*	*11.357*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.2205	86.40 *13.50*	19.05 *2.98*	494.72 *153.32*	109.09 *33.81*	5.726 11.357
50. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0015925	75.40	0.12	440.77	0.70	5.846
50. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	2.45	10.08	24.70	20.45	50.10	2.029
50. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.00196	2.41				
50. 7.	с401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	102	0.9996	552.20	551.98	3 475.84	3 474.45	6.295

50. 8.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	0.588	0.50	0.29	1.36	0.80	2.72
		Накладные расходы				105%	19.74	=(105*0.94)	219.89	
		Сметная прибыль				65%	12.22	=(65*1)	144.81	
		Всего с НР и СП					643.93		4 188.83	
51.	**E06-01-001-5**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3**	**100 м3**		**0.0647**	**83 896.38**	**5 428.10**	**584 417.87**	**37 811.84**	**6.966**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	903.762	58.473401	8.53	498.78	102.17	5 974.23	11.978
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*39.125*	*2.5313875*	*13.47*	*34.10*	*152.98*	*387.26*	*11.357*
51. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	37.9375	2.4545563	86.40 *13.50*	212.07 *33.14*	494.72 *153.32*	1 214.32 *376.33*	5.726 11.357
51. 4.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.85	0.054995	111.99 *13.50*	6.16 *0.74*	531.32 *153.32*	29.22 *8.43*	4.744 11.357
51. 5.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0218363	89.99 *10.06*	1.97 *0.22*	396.33 *114.25*	8.65 *2.49*	4.404 11.357
51. 6.	x11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	47.15	3.050605	1.90	5.80	7.82	23.86	4.116
51. 7.	x33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0875	0.0703613	3.27	0.23	12.66	0.89	3.872
51. 8.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2375	0.0800663	75.40	6.04	440.77	35.29	5.846
51. 9.	c101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.027	0.0017469	2 791.33	4.88	11 379.02	19.88	4.077
51. 10.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0375	0.0024263	6 066.49	14.72	17 145.80	41.60	2.826
51. 11.	c101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0061	0.0003947	13 026.22	5.14	27 488.31	10.85	2.11
51. 12.	c101-1668	Рогожа	м2	153	9.8991	10.08	99.78	20.45	202.44	2.029
51. 13.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0238	0.0015399	5 160.53	7.95	29 077.42	44.78	5.635
51. 14.	c102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.74	0.047878	1 166.12	55.83	4 747.44	227.30	4.071
51. 15.	c203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	64.1	4.14727	61.30	254.23	241.12	999.99	3.933
51. 16.	c411-0001	Вода	м3	0.441	0.0285327	2.41	0.07			
51. 17.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	6.56705	647.85	4 254.46	4 412.72	28 978.55	6.811
		Накладные расходы				105%	559.52	=(105*0.94)	6 278.79	
		Сметная прибыль				65%	346.37	=(65*1)	4 134.97	
		Всего с НР и СП					6 334.00		48 225.60	
52.	**C204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**0.1728**	**7 155.27**	**1 236.43**	**17 819.20**	**3 079.16**	**2.49**

53.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.1728**	**1 255.84**	**217.01**	**11 993.30**	**2 072.44**	**9.55**
54.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**		**0.0749**	**7 687.35**	**575.78**	**18 974.02**	**1 421.15**	**2.468**
55.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**		**0.0749**	**1 425.10**	**106.74**	**13 752.20**	**1 030.04**	**9.65**
56.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.0276**	**7 779.52**	**214.71**	**16 458.43**	**454.25**	**2.116**
57.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.0276**	**2 191.82**	**60.49**	**18 893.50**	**521.46**	**8.621**
58.	**Е06-01-015-5**	**Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов**	**т**		**0.17904**	**10 644.68**	**1 905.82**	**33 482.29**	**5 994.67**	**3.145**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
58. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	38.732	6.9345773	9.07	62.90	108.61	753.16	11.975
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1625*	*0.208134*	*13.50*	*2.81*	*153.32*	*31.91*	*11.357*
58. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.1625	0.208134	111.99 *13.50*	23.31 *2.81*	531.32 *153.32*	110.59 *31.91*	4.744 11.357
58. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.05	0.546072	8.10	4.42	32.06	17.51	3.958
58. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.7	0.304368	75.40	22.95	440.77	134.16	5.846
58. 6.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.003	0.0005371	13 520.00	7.26	34 363.18	18.46	2.542
58. 7.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.65	0.116376	9 979.34	1 161.36	23 972.16	2 789.78	2.402
58. 8.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.35	0.062664	9 924.92	621.94	34 550.64	2 165.08	3.481
58. 9.	с201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.0017904	945.25	1.69	3 314.01	5.93	3.506
		Накладные расходы				105%	69.00	=(105*0.94)	774.86	
		Сметная прибыль				65%	42.71	=(65*1)	510.30	
		Всего с НР и СП					2 017.53		7 279.83	
59.	**Е09-03-002-1**	**Монтаж колонн**	**т**		**2.082**	**380.24**	**791.65**	**1 946.22**	**4 052.02**	**5.118**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
59. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.3875*	*4.970775*	*13.60*	*67.61*	*154.46*	*767.80*	*11.357*

59. 2.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.125	0.26025	120.52 *15.42*	31.37 *4.01*	576.71 *175.13*	150.09 *45.58*	4.785 11.357
59. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.5205	111.99 *13.50*	58.29 *7.03*	531.32 *153.32*	276.55 *79.80*	4.744 11.357
59. 4.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	2.0125	4.190025	120.04 *13.50*	502.97 *56.57*	654.12 *153.32*	2 740.78 *642.41*	5.449 11.357
59. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.2625	2.628525	1.20	3.15	2.92	7.68	2.433
59. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	1.375	2.86275	12.31	35.24	62.51	178.95	5.078
59. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1125	0.234225	5.13	1.20	13.74	3.22	2.678
59. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.806775	75.40	60.83	440.77	355.60	5.846
59. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002082	75 827.80	15.79	82 941.28	17.27	1.094
59. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.7	1.4574	6.64	9.68	16.96	24.72	2.554
59. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000625	6 066.49	0.38	17 145.80	1.07	2.826
59. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0040391	5 322.46	21.50	27 322.85	110.36	5.134
59. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0004	0.0008328	13 520.00	11.26	34 363.18	28.62	2.542
59. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00015	0.0003123	11 461.18	3.58	40 630.42	12.69	3.545
59. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000208	5 160.53	0.11	29 077.42	0.61	5.635
59. 16.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.02	0.04164	34.68	1.44	54.07	2.25	1.559
59. 17.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0021445	1 522.51	3.26	6 881.19	14.76	4.52
59. 18.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0006454	26 200.00	16.91	38 090.56	24.58	1.454
59. 19.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0012492	2 200.00	2.75	49 336.98	61.63	22.426
59. 20.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0004	0.0008328	7 619.87	6.35	32 107.48	26.74	4.214
59. 21.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0389334	49.63	1.93	244.18	9.51	4.92
59. 22.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.21	0.43722	8.38	3.66	9.97	4.36	1.19
		Накладные расходы				90%	60.85	=(90*0.94)	649.56	
		Сметная прибыль				85%	57.47	=(85*1)	652.63	
		Всего с НР и СП					909.97		5 354.21	
60.	**С201-3004-33**	**Колонны**	**т**		**2.082**	**9 026.01**	**18 792.15**	**44 407.97**	**92 457.39**	**4.92**
61.	**Е09-03-002-12**	**Монтаж балок**	**т**		**1.207**	**933.96**	**1 127.29**	**5 524.27**	**6 667.79**	**5.915**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	20.9875	25.331912	10.21	258.64	121.92	3 088.47	11.941
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2125*	*3.8774875*	*15.26*	*59.18*	*173.35*	*672.15*	*11.357*
61. 3.	х02-0121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.ч (1)	0.85	1.02595	312.21 *15.42*	320.31 *15.82*	1 165.12 *175.13*	1 195.35 *179.67*	3.732 11.357
61. 4.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	2.1	2.5347	120.52 *15.42*	305.48 *39.09*	576.71 *175.13*	1 461.79 *443.90*	4.785 11.357
61. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2625	0.3168375	111.99 *13.50*	35.48 *4.28*	531.32 *153.32*	168.34 *48.58*	4.744 11.357
61. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.975	3.590825	1.20	4.31	2.92	10.49	2.433
61. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.6	0.7242	12.31	8.91	62.51	45.27	5.078
61. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.2	0.2414	5.13	1.24	13.74	3.32	2.678
61. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.4677125	75.40	35.27	440.77	206.15	5.846
61. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0001207	75 827.80	9.15	82 941.28	10.01	1.094
61. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	2.35365	6.64	15.63	16.96	39.92	2.554
61. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000362	6 066.49	0.22	17 145.80	0.62	2.826
61. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0023416	5 322.46	12.46	27 322.85	63.98	5.134
61. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0031	0.0037417	13 520.00	50.59	34 363.18	128.58	2.542
61. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0031	0.0037417	11 461.18	42.88	40 630.42	152.03	3.545
61. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000121	5 160.53	0.06	29 077.42	0.35	5.635
61. 17.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.04	0.04828	34.68	1.67	54.07	2.61	1.559
61. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0012432	1 522.51	1.89	6 881.19	8.55	4.52
61. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0003742	26 200.00	9.80	38 090.56	14.25	1.454
61. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0007242	2 200.00	1.59	49 336.98	35.73	22.426
61. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0005	0.0006035	7 619.87	4.60	32 107.48	19.38	4.214
61. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0225709	49.63	1.12	244.18	5.51	4.92
61. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.71213	8.38	5.97	9.97	7.10	1.19
		Накладные расходы				90%	286.04	=(90*0.94)	3 181.48	
		Сметная прибыль				85%	270.15	=(85*1)	3 196.53	
		Всего с НР и СП					1 683.48		13 045.80	

62.	**С201-3007-33**	**Балки**	**т**		**1.207**	**9 572.30**	**11 553.77**	**47 095.72**	**56 844.53**	**4.92**
63.	**Е46-01-008-1**	**Обетонирование колонн**	**м3**		**2.36**	**1 539.55**	**3 633.35**	**10 113.85**	**23 868.68**	**6.569**
63. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	28.89	68.1804	9.07	618.40	108.61	7 405.07	11.975
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.3068*	*13.50*	*4.14*	*153.32*	*47.04*	*11.357*
63. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.13	0.3068	111.99 *13.50*	34.36 *4.14*	531.32 *153.32*	163.01 *47.04*	4.744 11.357
63. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.35	0.826	0.50	0.41	1.36	1.12	2.72
63. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	2.08	4.9088	5.13	25.18	13.74	67.45	2.678
63. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.472	75.40	35.59	440.77	208.04	5.846
63. 7.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0036	0.008496	2 791.33	23.72	11 379.02	96.68	4.077
63. 8.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0035	0.00826	6 066.49	50.11	17 145.80	141.62	2.826
63. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.0059	5 160.53	30.45	29 077.42	171.56	5.635
63. 10.	с101-4203-33	Шлифовальные круги размером 150х20х32/ 25см	шт.	2	4.72	31.08	146.70	54.77	258.51	1.762
63. 11.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.14	0.3304	1 454.15	480.45	5 898.31	1 948.80	4.056
63. 12.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	3.6	8.496	61.30	520.80	241.12	2 048.56	3.933
63. 13.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.09	0.2124	506.69	107.62	3 464.94	735.95	6.838
63. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0236	2.41	0.06			
63. 15.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.02	2.4072	647.85	1 559.50	4 412.72	10 622.30	6.811
		Накладные расходы				110%	684.79	=(110*0.94)	7 705.48	
		Сметная прибыль				70%	435.78	=(70*1)	5 216.48	
		Всего с НР и СП					4 753.92		36 790.64	
64.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.61**	**1 597.85**	**974.69**	**5 952.46**	**3 631.00**	**3.725**
		Объем: 10.0+51								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
64. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	14.8718	9.51	141.43	113.76	1 691.82	11.962
64. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	1.486875	30.00	44.61	109.78	163.23	3.659
64. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.1525	75.40	11.50	440.77	67.22	5.846
64. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00976	2 429.20	23.71	11 997.69	117.10	4.939

64. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.01464	1 492.15	21.85	13 583.04	198.86	9.103
64. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.1464	4 996.00	731.41	9 510.69	1 392.37	1.904
64. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.061	3.00	0.18	6.89	0.42	2.297
		Накладные расходы				122%	172.54	=(122*0.94)	1 940.18	
		Сметная прибыль				80%	113.14	=(80*1)	1 353.46	
		Всего с НР и СП					1 260.38		6 924.64	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**49 248.62**		**253 634.83**	**5.15**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**16 983.76**		**93 613.10**	**5.512**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**2 411.16**		**8 578.50**	**3.558**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 47; %=75.2 - по стр. 48; %=98.7 - по стр. 50, 51, 58; %=103.4 - по стр. 63; %=114.68 - по стр. 64)						**1 556.62**		**17 474.25**	**11.226**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 47; %=45 - по стр. 48; %=65 - по стр. 50, 51, 58; %=70 - по стр. 63; %=80 - по стр. 64)						**977.56**		**11 676.52**	**11.945**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**19 517.94**		**122 763.87**	**6.29**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**32 264.86**		**160 021.73**	**4.96**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 59, 61)						**346.89**		**3 831.04**	**11.044**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 61)						**327.62**		**3 849.16**	**11.749**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**32 939.37**		**167 701.93**	**5.091**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**52 457.31**		**290 465.80**	**5.537**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 903.51**		**21 305.29**	**11.193**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**1 305.18**		**15 525.68**	**11.895**
	Раздел 6. Перемычки									
65.	**Е07-01-021-1**	**Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т**	**100 шт.**		**0.08**	**4 934.24**	**394.74**	**34 606.72**	**2 768.54**	**7.014**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
65. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	111.2625	8.901	8.74	77.79	104.75	932.38	11.985
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*44.8*	*3.584*	*13.50*	*48.38*	*153.32*	*549.50*	*11.357*
65. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	44.8	3.584	86.40 *13.50*	309.66 *48.38*	494.72 *153.32*	1 773.08 *549.50*	5.726 11.357
65. 4.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.23	0.0184	396.03	7.29	3 428.34	63.08	8.657
		Накладные расходы				130%	164.02	=(130*0.94)	1 810.86	
		Сметная прибыль				85%	107.24	=(85*1)	1 259.60	
		Всего с НР и СП					666.01		5 839.00	

66.	**С442-5001-237**	**Перемычки брусковые 5ПБ30-27-АП /бетон В15 М (200), объем 0,164 м3, расход ар-ры 23,29 кг/**	**шт.**		**8**	**285.56**	**2 284.48**	**1 801.88**	**14 415.04**	**6.31**
67.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.99**	**1 267.32**	**1 254.65**	**8 833.77**	**8 745.43**	**6.97**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
67. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	20.2515	20.048985	8.74	175.23	104.75	2 100.13	11.985
67. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*11.2365*	*13.50*	*151.69*	*153.32*	*1 722.78*	*11.357*
67. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.35	11.2365	86.40 *13.50*	970.83 *151.69*	494.72 *153.32*	5 558.92 *1 722.78*	5.726 11.357
67. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.2475	438.74	108.59	4 389.41	1 086.38	10.005
		Накладные расходы				155%	506.73	=(155*0.94)	5 569.98	
		Сметная прибыль				100%	326.92	=(100*1)	3 822.91	
		Всего с НР и СП					2 088.30		18 138.32	
68.	**С442-5001-231**	**Перемычки брусковые 3ПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/**	**шт.**		**14**	**73.74**	**1 032.36**	**433.41**	**6 067.74**	**5.878**
69.	**С442-5001-222**	**Перемычки брусковые 2ПБ-16-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг/**	**шт.**		**9**	**34.52**	**310.68**	**214.30**	**1 928.70**	**6.208**
70.	**С442-5001-202**	**Перемычки брусковые 2ПБ10-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,50 кг/**	**шт.**		**11**	**21.97**	**241.67**	**138.63**	**1 524.93**	**6.31**
71.	**С442-5001-228**	**Перемычки брусковые 2ПБ29-4 /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 3,06 кг/**	**шт.**		**14**	**69.04**	**966.56**	**411.39**	**5 759.46**	**5.959**
72.	**С442-5001-225**	**Перемычки брусковые 2БП-22-3-п /бетон В15 М (200), объем 0,037 м3, расход ар-ры 1,44 кг/**	**шт.**		**14**	**50.21**	**702.94**	**301.14**	**4 215.96**	**5.998**
73.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**27**	**28.24**	**762.48**	**178.32**	**4 814.64**	**6.314**
74.	**С442-5001-223**	**Перемычки брусковые 2ПБ-17-2-п /бетон В15 М (200), объем 0,028 м3, расход ар-ры 0,83 кг/**	**шт.**		**3**	**37.66**	**112.98**	**227.57**	**682.71**	**6.043**
75.	**С442-5001-235**	**Перемычки брусковые 5ПБ25-27-п /бетон В15 М (200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 9,06 кг/**	**шт.**		**5**	**196.13**	**980.65**	**1 168.93**	**5 844.65**	**5.96**
76.	**С442-5001-205**	**Перемычки брусковые 3ПБ-13-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 2,06 кг/**	**шт.**		**2**	**48.64**	**97.28**	**284.89**	**569.78**	**5.857**

77.	**Е53-25-1**	**Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**	**т**		**3.4731**	**10 766.88**	**37 394.46**	**57 746.37**	**200 558.91**	**5.363**
77. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	165.88	576.11783	8.62	4 966.14	103.46	59 605.15	12.002
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.47*	*1.632357*	*10.06*	*16.42*	*114.25*	*186.50*	*11.357*
77. 3.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.16	0.555696	1.70	0.94	4.58	2.55	2.694
77. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.74	2.570094	8.10	20.82	32.06	82.40	3.958
77. 5.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.47	1.632357	100.01 *10.06*	163.25 *16.42*	425.39 *114.25*	694.39 *186.50*	4.253 11.357
77. 6.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.92	3.195252	31.33	100.11	4.05	12.94	0.129
77. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.69462	75.40	52.37	440.77	306.17	5.846
77. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.009	0.0312579	9 600.99	300.11	31 198.22	975.19	3.249
77. 9.	с201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	1.04	3.612024	7 932.35	28 651.84	33 424.16	120 728.87	4.214
77. 10.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.54	1.875474	506.69	950.28	3 413.61	6 402.14	6.737
77. 11.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.57	1.979667	1 105.54	2 188.60	5 934.90	11 749.13	5.368
		Накладные расходы				86%	4 285.00	=(86*0.94)	48 335.57	
		Сметная прибыль				70%	3 487.79	=(70*1)	41 854.16	
		Всего с НР и СП					45 167.25		290 748.63	
78.	**С101-1787**	**Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп, шириной полок 60-100 мм**	**т**		**0.0157**	**5 210.80**	**81.81**	**24 334.44**	**382.05**	**4.67**
79.	**С101-1730**	**Сталь угловая равнополочная полуспокойная марки 18пс, шириной полок 125*10мм**	**т**		**2.254**	**5 136.36**	**11 577.36**	**25 308.50**	**57 045.36**	**4.927**
80.	**С101-1783**	**Швеллеры сталь спокойная 18сп, N 14**	**т**		**0.514**	**6 313.80**	**3 245.29**	**21 512.23**	**11 057.29**	**3.407**
81.	**С101-1871**	**Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 18**	**т**		**0.344**	**5 955.20**	**2 048.59**	**27 810.78**	**9 566.91**	**4.67**
82.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.0054**	**7 779.52**	**42.01**	**16 458.43**	**88.88**	**2.116**
83.	**С101-1871**	**Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 22**	**т**		**0.235**	**5 955.20**	**1 399.47**	**27 810.78**	**6 535.53**	**4.67**
84.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**		**0.026**	**7 687.35**	**199.87**	**18 974.02**	**493.32**	**2.468**
85.	**Е15-02-036-6**	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг**	**100 м2**		**0.274**	**13 738.86**	**3 764.45**	**83 466.75**	**22 869.89**	**6.075**

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

85. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	408.043	111.80378	10.35	1 157.17	123.64	13 823.42	11.946
85. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9375*	*1.078875*	*13.05*	*14.08*	*119.39*	*128.81*	*9.147*
85. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5125	0.140425	89.99	12.64	396.33	55.65	4.404
			(1)			*10.06*	*1.41*	*114.25*	*16.04*	11.357
85. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.425	0.93845	20.00	18.77	159.62	149.80	7.981
			(1)			*13.50*	*12.67*	*120.16*	*112.76*	8.901
85. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.000685	5 160.00	3.53	26 466.10	18.13	5.129
85. 6.	с101-0219	Гипс	т	3.1	0.8494	2 326.12	1 975.81	3 488.26	2 962.93	1.5
85. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.002466	424.28	1.05	5 288.81	13.04	12.465
85. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	3.288	2.79	9.17	25.57	84.07	9.165
85. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	1.4248	411.49	586.29	4 044.67	5 762.85	9.829
85. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.00822	2.41	0.02			
		Накладные расходы				105%	1 229.81	=(105*0.94)	13 770.85	
		Сметная прибыль				55%	644.19	=(55*1)	7 673.73	
		Всего с НР и СП					5 638.45		44 314.47	
86.	**С101-1586**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**		**29.592**	**23.45**	**693.93**	**100.28**	**2 967.49**	**4.276**
		Объем: (0.274)*108.0								
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**69 588.71**		**368 903.21**	**5.301**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**69 588.71**		**368 903.21**	**5.301**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**19 288.33**		**88 136.83**	**4.569**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122.2 - по стр. 65; %=145.7 - по стр. 67; %=80.84 - по стр. 77; %=98.7 - по стр. 85)					**6 185.56**		**69 487.26**	**11.234**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 65; %=100 - по стр. 67; %=70 - по стр. 77; %=55 - по стр. 85)					**4 566.14**		**54 610.39**	**11.96**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**80 340.41**		**493 000.86**	**6.136**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**80 340.41**		**493 000.86**	**6.136**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**6 185.56**		**69 487.26**	**11.234**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**4 566.14**		**54 610.39**	**11.96**
		Раздел 7. Стены и перегородки ниже 0.00								
87.	**Е08-02-001-7**	**Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**26.82**	**649.63**	**17 423.03**	**3 988.40**	**106 968.92**	**6.14**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
87. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	5.9915	160.69203	8.30	1 333.74	99.51	15 990.46	11.989
87. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*13.41*	*13.50*	*181.04*	*153.32*	*2 056.02*	*11.357*

87. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.5	13.41	86.40 *13.50*	1 158.62 *181.04*	494.72 *153.32*	6 634.20 *2 056.02*	5.726 11.357
87. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.01341	769.53	10.32	3 513.25	47.11	4.565
87. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	11.8008	2.41	28.44			
87. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.395	10.5939	1 105.54	11 711.98	5 934.90	62 873.74	5.368
87. 7.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.234	6.27588	506.69	3 179.93	3 413.61	21 423.41	6.737
		Накладные расходы				122%	1 848.03	=(122*0.94)	20 695.70	
		Сметная прибыль				80%	1 211.82	=(80*1)	14 437.18	
		Всего с НР и СП					20 482.89		142 101.81	
88.	**Е08-02-002-3**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**0.462**	**9 405.23**	**4 345.21**	**62 351.60**	**28 806.44**	**6.629**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
88. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	195.6955	90.411321	8.53	771.21	102.17	9 237.32	11.978
88. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.1375*	*2.373525*	*13.50*	*32.04*	*153.32*	*363.91*	*11.357*
88. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.1375	2.373525	86.40 *13.50*	205.07 *32.04*	494.72 *153.32*	1 174.23 *363.91*	5.726 11.357
88. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.063525	75.40	4.79	440.77	28.00	5.846
88. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0010626	6 400.66	6.80	20 140.00	21.40	3.147
88. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.007392	769.53	5.69	3 513.25	25.97	4.565
88. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.1386	2.41	0.33			
88. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	2.32848	1 105.54	2 574.23	5 934.90	13 819.30	5.368
88. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.04158	5 740.35	238.68	19 681.92	818.37	3.429
88. 10.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	2.3	1.0626	506.69	538.41	3 464.94	3 681.85	6.838
		Накладные расходы				122%	979.97	=(122*0.94)	11 010.69	
		Сметная прибыль				80%	642.60	=(80*1)	7 680.98	
		Всего с НР и СП					5 967.78		47 498.11	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						**21 768.24**		**135 775.36**	**6.237**

	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**21 768.24**		**135 775.36**	**6.237**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114.68)					**2 828.00**		**31 706.39**	**11.212**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80)					**1 854.42**		**22 118.17**	**11.927**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**26 450.66**		**189 599.92**	**7.168**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7					**26 450.66**		**189 599.92**	**7.168**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 828.00**		**31 706.39**	**11.212**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 854.42**		**22 118.17**	**11.927**
	Раздел 8. Перекрытия								
89.	**Е07-05-011-5**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2**	**100 шт.**		**0.14**	**8 156.81**	**1 141.95**	**65 939.74**	**9 231.56**	**8.084**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
89. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	238.119	33.33666	9.29	309.70	111.19	3 706.70	11.969
89. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.6375*	*4.56925*	*13.50*	*61.68*	*153.32*	*700.56*	*11.357*
89. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	32.6375	4.56925	86.40 *13.50*	394.78 *61.68*	494.72 *153.32*	2 260.50 *700.56*	5.726 11.357
89. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	18.9625	2.65475	8.10	21.50	32.06	85.11	3.958
89. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1	0.14	75.40	10.56	440.77	61.71	5.846
89. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0042	9 600.99	40.32	31 198.22	131.03	3.249
89. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.066	0.00924	9 924.92	91.71	34 550.64	319.25	3.481
89. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	4.28	0.5992	438.74	262.89	4 389.41	2 630.13	10.005
89. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.008	0.00112	9 365.32	10.49	33 148.52	37.13	3.539
		Накладные расходы				155%	575.64	=(155*0.94)	6 421.38	
		Сметная прибыль				100%	371.38	=(100*1)	4 407.26	
		Всего с НР и СП					2 088.97		20 060.20	
90.	**С444-2101-169**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/**	**шт.**		**6**	**386.13**	**2 316.78**	**2 404.28**	**14 425.68**	**6.227**
91.	**С444-2101-166**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/**	**шт.**		**2**	**503.71**	**1 007.42**	**2 967.14**	**5 934.28**	**5.891**

92.	**С444-2101-155**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/**	**шт.**		**1**	**492.59**	**492.59**	**2 905.06**	**2 905.06**	**5.898**
93.	**С444-2101-191**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК8-33-12 /бетон В15 (М200), объем 0,479 м3, расход ар-ры 13,05 кг/**	**шт.**		**2**	**537.08**	**1 074.16**	**3 340.64**	**6 681.28**	**6.22**
94.	**С444-2101-219**	**Плиты перекрытия ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/**	**шт.**		**3**	**681.01**	**2 043.03**	**4 235.88**	**12 707.64**	**6.22**
95.	**Е07-05-011-6**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2**	**100 шт.**		**0.19**	**13 312.33**	**2 529.34**	**105 678.09**	**20 078.84**	**7.938**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
95. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	360.962	68.58278	9.51	652.22	113.76	7 801.98	11.962
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*56.7625*	*10.784875*	*13.50*	*145.60*	*153.32*	*1 653.54*	*11.357*
95. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	56.7625	10.784875	86.40 *13.50*	931.81 *145.60*	494.72 *153.32*	5 335.49 *1 653.54*	5.726 11.357
95. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	35.15	6.6785	8.10	54.10	32.06	214.11	3.958
95. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.775	0.52725	75.40	39.75	440.77	232.40	5.846
95. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.05	0.0095	9 600.99	91.21	31 198.22	296.38	3.249
95. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.106	0.02014	9 924.92	199.89	34 550.64	695.85	3.481
95. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	6.53	1.2407	438.74	544.34	4 389.41	5 445.94	10.005
95. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.009	0.00171	9 365.32	16.01	33 148.52	56.68	3.539
		Накладные расходы				155%	1 236.62	=(155*0.94)	13 776.69	
		Сметная прибыль				100%	797.82	=(100*1)	9 455.52	
		Всего с НР и СП					4 563.78		43 311.05	
96.	**С444-2101-153**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/**	**шт.**		**2**	**603.82**	**1 207.64**	**3 551.20**	**7 102.40**	**5.881**
97.	**С444-2101-141**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18.95 кг/**	**шт.**		**5**	**859.65**	**4 298.25**	**4 861.36**	**24 306.80**	**5.655**
98.	**С444-2101-139**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/**	**шт.**		**7**	**1 113.89**	**7 797.23**	**6 269.40**	**43 885.80**	**5.628**

99.	**С1прайс-лист.**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 68.12-8т**	**шт.**		**5**	**1 640.11**	**8 200.55**	**7 659.30**	**38 296.50**	**4.67**
100.	**Е07-05-011-2**	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 15 м2**	**100 шт.**		**0.13**	**11 441.33**	**1 487.37**	**94 433.62**	**12 276.37**	**8.254**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
100. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	398.2335	51.770355	9.18	475.25	109.90	5 689.56	11.972
100. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*62.7*	*8.151*	*13.50*	*110.04*	*153.32*	*1 249.71*	*11.357*
100. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	62.7	8.151	86.40 *13.50*	704.25 *110.04*	494.72 *153.32*	4 032.46 *1 249.71*	5.726 11.357
100. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.7	1.131	8.10	9.16	32.06	36.26	3.958
100. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.725	0.35425	75.40	26.71	440.77	156.14	5.846
100. 6.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.01	0.0013	9 600.99	12.48	31 198.22	40.56	3.249
100. 7.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.028	0.00364	9 924.92	36.13	34 550.64	125.76	3.481
100. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	3.81	0.4953	438.74	217.31	4 389.41	2 174.07	10.005
100. 9.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.005	0.00065	9 365.32	6.09	33 148.52	21.55	3.539
		Накладные расходы				155%	907.20	=(155*0.94)	10 110.52	
		Сметная прибыль				100%	585.29	=(100*1)	6 939.27	
		Всего с НР и СП					2 979.86		29 326.16	
101.	**С2прайс-лист.**	**Плиты перекрытия многопустотные ПК 68.15-8т**	**шт.**		**13**	**2 068.64**	**26 892.32**	**9 660.56**	**125 587.28**	**4.67**
102.	**Е06-01-041-3**	**Устройство перекрытий безбалочных толщиной более 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м**	**100 м3**		**0.2114**	**90 398.43**	**19 110.23**	**609 086.18**	**128 760.82**	**6.738**
		Объем: 8.26+12.88								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
102. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	780.275	164.95014	8.62	1 421.87	103.46	17 065.74	12.002
102. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*30.6875*	*6.4873375*	*13.46*	*87.33*	*152.89*	*991.85*	*11.357*
102. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	29.4875	6.2336575	86.40 *13.50*	538.59 *84.15*	494.72 *153.32*	3 083.92 *955.74*	5.726 11.357
102. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.8625	0.1823325	111.99 *13.50*	20.42 *2.46*	531.32 *153.32*	96.88 *27.96*	4.744 11.357

102. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0713475	89.99 *10.06*	6.42 *0.72*	396.33 *114.25*	28.28 *8.15*	4.404 11.357
102. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	42.8375	9.0558475	0.50	4.53	1.36	12.32	2.72
102. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	3.625	0.766325	3.27	2.51	12.66	9.70	3.872
102. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.3	0.27482	75.40	20.72	440.77	121.13	5.846
102. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.043	0.0090902	2 791.33	25.37	11 379.02	103.44	4.077
102. 10.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0063	0.0013318	13 026.22	17.35	27 488.31	36.61	2.11
102. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	2.15	0.45451	192.02	87.28	754.61	342.98	3.93
102. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.071	0.0150094	5 160.53	77.46	29 077.42	436.43	5.635
102. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	3.8	0.80332	1 019.63	819.09	4 628.52	3 718.18	4.539
102. 14.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.6	0.12684	1 019.63	129.33	4 367.16	553.93	4.283
102. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.32	0.067648	1 078.11	72.93	4 191.39	283.54	3.888
102. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1.6	0.33824	1 166.12	394.43	4 747.44	1 605.77	4.071
102. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	52.6	11.11964	61.30	681.63	241.12	2 681.17	3.933
102. 18.	с203-0518	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2.3	0.48622	997.93	485.21	3 925.63	1 908.72	3.934
102. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.128	0.0270592	2.41	0.07			
102. 20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.24	0.050736	7 963.71	404.05	39 181.45	1 987.91	4.92
102. 21.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	21.4571	647.85	13 900.98	4 412.72	94 684.17	6.811
		Накладные расходы				105%	1 584.66	=(105*0.94)	17 822.84	
		Сметная прибыль				65%	980.98	=(65*1)	11 737.43	
		Всего с НР и СП					21 675.87		158 321.09	
103.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм** **Объем: 0.0168+.02352**	**т**		**0.04032**	**7 687.35**	**309.95**	**18 974.02**	**765.03**	**2.468**
104.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм** **Объем: 0.0168+.02352**	**т**		**0.04032**	**1 425.10**	**57.46**	**13 752.20**	**554.49**	**9.65**

105.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм** **Объем: 0.29221+0.51638**	**т**		**0.80859**	**6 401.84**	**5 176.46**	**17 094.00**	**13 822.04**	**2.67**
106.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм** **Объем: 0.29221+0.51638**	**т**		**0.80859**	**1 183.05**	**956.60**	**11 617.60**	**9 393.88**	**9.82**
107.	**С204-0023**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм** **Объем: 0.22357+0.68050**	**т**		**0.90407**	**8 126.80**	**7 347.20**	**16 783.20**	**15 173.19**	**2.065**
108.	**С204-0038**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 14 мм** **Объем: 0.22357+0.68050**	**т**		**0.90407**	**1 065.49**	**963.28**	**9 898.40**	**8 948.85**	**9.29**
109.	**Е06-01-041-1**	**Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.0077**	**103 255.72**	**795.07**	**686 294.78**	**5 284.47**	**6.647**
109. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1093.742	8.4218134	8.62	72.60	103.46	871.32	12.002
109. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.2125*	*0.2865362*	*13.47*	*3.86*	*152.97*	*43.83*	*11.357*
109. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	35.7	0.27489	86.40 *13.50*	23.75 *3.71*	494.72 *153.32*	135.99 *42.15*	5.726 11.357
109. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.175	0.0090475	111.99 *13.50*	1.01 *0.12*	531.32 *153.32*	4.81 *1.39*	4.744 11.357
109. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0025988	89.99 *10.06*	0.23 *0.03*	396.33 *114.25*	1.03 *0.30*	4.404 11.357
109. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	59.95	0.461615	0.50	0.23	1.36	0.63	2.72
109. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	5.75	0.044275	3.27	0.14	12.66	0.56	3.872
109. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.75	0.013475	75.40	1.02	440.77	5.94	5.846
109. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.086	0.0006622	2 791.33	1.85	11 379.02	7.54	4.077
109. 10.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0116	0.0000893	13 026.22	1.16	27 488.31	2.46	2.11
109. 11.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	4.29	0.033033	192.02	6.34	754.61	24.93	3.93
109. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.079	0.0006083	5 160.53	3.14	29 077.42	17.69	5.635
109. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	6.22	0.047894	1 019.63	48.83	4 628.52	221.68	4.539

109. 14.	с102-0032	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта	м3	0.99	0.007623	1 019.63	7.77	4 367.16	33.29	4.283
109. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.53	0.004081	1 078.11	4.40	4 191.39	17.11	3.888
109. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.61	0.020097	1 166.12	23.44	4 747.44	95.41	4.071
109. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	86.1	0.66297	61.30	40.64	241.12	159.86	3.933
109. 18.	с203-0518	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	2.8	0.02156	997.93	21.52	3 925.63	84.64	3.934
109. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.257	0.0019789	2.41				
109. 20.	с201-0755	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.5	0.00385	7 963.71	30.66	39 181.45	150.85	4.92
109. 21.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.78155	647.85	506.33	4 412.72	3 448.76	6.811
		Накладные расходы				105%	80.28	=(105*0.94)	903.25	
		Сметная прибыль				65%	49.70	=(65*1)	594.85	
		Всего с НР и СП					925.05		6 782.57	
110.	**С204-0030**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм**	**т**		**0.00792**	**6 140.93**	**48.64**	**19 735.80**	**156.31**	**3.214**
111.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.00792**	**2 191.82**	**17.36**	**18 893.50**	**149.64**	**8.62**
112.	**С204-0021**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм**	**т**		**0.02898**	**7 155.27**	**207.36**	**17 819.20**	**516.40**	**2.49**
113.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.02898**	**1 255.84**	**36.39**	**11 993.30**	**347.57**	**9.551**
114.	**С101-1871**	**Швеллеры, сталь спокойная 18сп, N 24**	**т**		**0.26304**	**5 955.20**	**1 566.46**	**27 810.78**	**7 315.35**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					**97 081.09**		**514 607.53**	**5.301**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**97 081.09**		**514 607.53**	**5.301**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**51 780.03**		**221 026.53**	**4.269**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=145.7 - по стр. 89, 95, 100; %=98.7 - по стр. 102, 109)					**4 384.40**		**49 034.68**	**11.184**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=100 - по стр. 89, 95, 100; %=65 - по стр. 102, 109)					**2 785.17**		**33 134.33**	**11.897**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**104 250.66**		**596 776.54**	**5.724**

	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8					**104 250.66**		**596 776.54**	**5.724**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**4 384.40**		**49 034.68**	**11.184**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**2 785.17**		**33 134.33**	**11.897**
	Раздел 9. Вентшахты								
115.	**Е08-02-001-1**	**Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**17.78**	**653.38**	**11 617.03**	**4 037.01**	**71 778.04**	**6.179**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
115. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	6.21	110.4138	8.30	916.43	99.51	10 987.28	11.989
115. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*8.89*	*13.50*	*120.02*	*153.32*	*1 363.01*	*11.357*
115. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.5	8.89	86.40 *13.50*	768.10 *120.02*	494.72 *153.32*	4 398.06 *1 363.01*	5.726 11.357
115. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00889	769.53	6.84	3 513.25	31.23	4.565
115. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	7.8232	2.41	18.85			
115. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.394	7.00532	1 105.54	7 744.66	5 934.90	41 575.87	5.368
115. 7.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.24	4.2672	506.69	2 162.15	3 464.94	14 785.59	6.838
		Накладные расходы				122%	1 264.47	=(122*0.94)	14 163.31	
		Сметная прибыль				80%	829.16	=(80*1)	9 880.23	
		Всего с НР и СП					13 710.66		95 821.58	
116.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.05**	**635.24**	**31.76**	**7 272.60**	**363.63**	**11.449**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
116. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	3.664475	7.93	29.06	94.96	347.98	11.975
116. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.014375*	*13.50*	*0.19*	*153.32*	*2.20*	*11.357*
116. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.014375	86.40 *13.50*	1.24 *0.19*	494.72 *153.32*	7.11 *2.20*	5.726 11.357
116. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.019375	75.40	1.46	440.77	8.54	5.846
		Накладные расходы				122%	35.69	=(122*0.94)	401.59	
		Сметная прибыль				80%	23.40	=(80*1)	280.14	
		Всего с НР и СП					90.85		1 045.36	
117.	**С204-0020**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм**	**т**		**0.05**	**7 313.88**	**365.69**	**18 026.40**	**901.32**	**2.465**

118.	**Е26-01-048-4**	**Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки (сетка по отверстиям вентшахт)**	**100 м2**		**0.5**	**194.45**	**97.23**	**1 773.02**	**886.51**	**9.118**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
118. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	12.88	6.44	8.53	54.93	102.17	657.97	11.978
118. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.35	75.40	26.39	440.77	154.27	5.846
118. 3.	с104-0116	Проволока из низкоуглеродистой стали отожженная диаметром 0,8мм	т	0.003	0.0015	10 601.80	15.90	49 510.41	74.27	4.67
		Накладные расходы				100%	54.93	=(100*0.94)	618.49	
		Сметная прибыль				70%	38.45	=(70*1)	460.58	
		Всего с НР и СП					190.61		1 965.58	
119.	**С101-1586**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**		**52.5**	**23.45**	**1 231.13**	**100.28**	**5 264.70**	**4.276**
		Объем: 50*1.05								
120.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.057**	**1 356.48**	**77.32**	**14 831.28**	**845.38**	**10.934**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
120. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	2.5898805	7.93	20.54	94.96	245.94	11.975
120. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.0904875*	*13.50*	*1.22*	*120.16*	*10.87*	*8.901*
120. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.0904875	20.00 *13.50*	1.81 *1.22*	159.62 *120.16*	14.44 *10.87*	7.981 8.901
120. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.6462375	0.50	0.32	1.36	0.88	2.72
120. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.1995	2.41	0.48			
120. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.11628	465.84	54.17	5 023.44	584.13	10.784
		Накладные расходы				123%	26.76	=(123*0.94)	296.92	
		Сметная прибыль				75%	16.32	=(75*1)	192.61	
		Всего с НР и СП					120.40		1 334.91	
121.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.057**	**151.80**	**8.65**	**1 767.93**	**100.77**	**11.65**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
121. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.42	0.70794	9.51	6.73	113.76	80.54	11.962
121. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.007125*	*11.44*	*0.08*	*116.61*	*0.83*	*10.197*
121. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.075	0.004275	89.99 *10.06*	0.38 *0.04*	396.33 *114.25*	1.69 *0.49*	4.404 11.357
121. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.05	0.00285	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	159.62 *120.16*	0.45 *0.34*	7.981 8.901
121. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.00342	424.28	1.45	5 288.81	18.09	12.465
121. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0114	2.41	0.03			
		Накладные расходы				123%	8.38	=(123*0.94)	94.08	
		Сметная прибыль				75%	5.11	=(75*1)	61.03	

		Всего с НР и СП					22.13		255.88	
122.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**100 м2**		**1.22**	**862.35**	**1 052.07**	**9 896.81**	**12 074.11**	**11.477**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
122. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	99.44464	9.62	956.66	115.05	11 441.11	11.959
122. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.475*	*4.2395*	*10.06*	*42.65*	*114.25*	*484.36*	*11.357*
122. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	1.3725	3.28	4.50	12.14	16.66	3.701
122. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	3.475	4.2395	21.20 *10.06*	89.88 *42.65*	145.38 *114.25*	616.34 *484.36*	6.858 11.357
122. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.427	2.41	1.03			
		Накладные расходы				105%	1 049.28	=(105*0.94)	11 770.44	
		Сметная прибыль				55%	549.62	=(55*1)	6 559.01	
		Всего с НР и СП					2 650.97		30 403.56	
123.	**С402-0015**	**Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100**	**м3**		**2.3058**	**518.82**	**1 196.30**	**3 625.12**	**8 358.80**	**6.987**
		Объем: (1.22)*1.89								
124.	**Е15-04-012-1**	**Окраска вентшахт с подготовкой поверхности перхлорвиниловая**	**100 м2**		**1.22**	**1 590.12**	**1 939.95**	**4 881.26**	**5 955.14**	**3.07**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
124. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	16.5485	20.18917	9.07	183.12	108.61	2 192.75	11.975
124. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.3	0.366	1.70	0.62	4.58	1.68	2.694
124. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.183	75.40	13.80	440.77	80.66	5.846
124. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.005734	100.61	0.58	204.45	1.17	2.032
124. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.01	0.0122	2 200.23	26.84	27 574.32	336.41	12.532
124. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.5002	3.00	1.50	6.89	3.45	2.297
124. 7.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.015	0.0183	17 621.81	322.48	24 627.15	450.68	1.398
124. 8.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.012	0.01464	21 402.20	313.33	43 695.04	639.70	2.042
124. 9.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.059	0.07198	14 971.99	1 077.68	31 240.08	2 248.66	2.087
		Накладные расходы				105%	192.28	=(105*0.94)	2 164.24	
		Сметная прибыль				55%	100.72	=(55*1)	1 206.01	
		Всего с НР и СП					2 232.94		9 325.40	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**17 617.13**	**106 528.40**	**6.047**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**17 617.13**	**106 528.40**	**6.047**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 596.82**	**6 166.02**	**3.861**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114.68 - по стр. 115, 116; %=94 - по стр. 118; %=115.62 - по стр. 120, 121; %=98.7 - по стр. 122, 124)	**2 631.78**	**29 509.08**	**11.213**

	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 115, 116; %=70 - по стр. 118; %=75 - по стр. 120, 121; %=55 - по стр. 122, 124)					**1 562.78**		**18 639.61**	**11.927**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**21 811.69**		**154 677.09**	**7.091**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					**21 811.69**		**154 677.09**	**7.091**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 631.78**		**29 509.08**	**11.213**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 562.78**		**18 639.61**	**11.927**
	Раздел 10. Стены выше 0.00								
125.	**Е08-09-001-2**	**Слоистая кладка наружных кирпичных стен с теплоизоляцией при толщине утеплителя: 120 мм**	**м3**		**229.38**	**227.01**	**52 072.60**	**1 853.24**	**425 095.60**	**8.164**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
125. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	7.13	1635.4794	8.62	14 097.83	103.46	169 206.70	12.002
125. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*91.752*	*13.50*	*1 238.65*	*153.32*	*14 067.42*	*11.357*
125. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.075	17.2035	75.40	1 297.14	440.77	7 582.79	5.846
125. 4.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4	91.752	86.40 *13.50*	7 927.37 *1 238.65*	494.72 *153.32*	45 391.55 *14 067.42*	5.726 11.357
125. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.1125	25.80525	6.66	171.86	17.63	454.95	2.647
125. 6.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.18	41.2884	438.74	18 114.87	4 389.41	181 231.72	10.005
125. 7.	с101-2503-33	Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2	1000 шт.	0.01	2.2938	4 243.00	9 732.59	8 333.57	19 115.54	1.964
125. 8.	с203-0531-1-33	Пробки хвойных пород антисептированные размером 250х120х65 мм	м3	0.00184	0.4220592	1 731.80	730.92	5 004.90	2 112.36	2.89
		Накладные расходы				122%	18 710.51	=(122*0.94)	210 178.76	
		Сметная прибыль				80%	12 269.18	=(80*1)	146 619.30	
		Всего с НР и СП					83 052.29		781 893.66	
126.	**СЗа прайс-лист.**	**Кирпич одинарный прессованный, марка 150**	**1000 шт.**		**74.08974**	**1 812.46**	**134 284.69**	**8 462.80**	**627 006.65**	**4.669**
		Объем: (229.38)*0.323*1000								
127.	**СЗпрайс-лист.**	**Плиты теплоизоляционные КИВИТИ БАТТС толщ. 60 мм в 2 слоя**	**м3**		**45.64662**	**416.13**	**18 994.93**	**1 943.34**	**88 706.90**	**4.67**
		Объем: (229.38)*0.199								
128.	**Е14-02-015-1**	**Покрытие пленкой стен**	**100 м2**		**3.42**	**196.29**	**671.33**	**1 762.26**	**6 026.93**	**8.978**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
128. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.145	48.3759	8.16	394.75	97.71	4 726.81	11.974
128. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.04275	75.40	3.22	440.77	18.84	5.846

128. 3.	с101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.002907	86 075.23	250.22	401 971.32	1 168.53	4.67
128. 4.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.00085	0.002907	7 071.80	20.56	34 579.24	100.52	4.89
128. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0003762	5 160.53	1.94	29 077.42	10.94	5.635
128. 6.	с101-3890-33	Кляммер	шт.	0.0236	0.080712	7.90	0.64	15.93	1.29	2.016
		Накладные расходы				130%	513.18	=(130*0.94)	5 776.16	
		Сметная прибыль				70%	276.33	=(70*1)	3 308.77	
		Всего с НР и СП					1 460.83		15 111.86	
129.	**С101-4126-33**	**Гидроизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н110 шириной 150 см, длиной 50 м**	**м2**		**443.4**	**34.47**	**15 284.00**	**38.60**	**17 115.24**	**1.12**
130.	**Е08-02-001-7**	**Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**22.23**	**649.63**	**14 441.24**	**3 988.40**	**88 662.15**	**6.14**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
130. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	5.9915	133.19105	8.30	1 105.49	99.51	13 253.84	11.989
130. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*11.115*	*13.50*	*150.05*	*153.32*	*1 704.15*	*11.357*
130. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.5	11.115	86.40 *13.50*	960.34 *150.05*	494.72 *153.32*	5 498.81 *1 704.15*	5.726 11.357
130. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.011115	769.53	8.55	3 513.25	39.05	4.565
130. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	9.7812	2.41	23.57			
130. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.395	8.78085	1 105.54	9 707.58	5 934.90	52 113.47	5.368
130. 7.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.234	5.20182	506.69	2 635.71	3 413.61	17 756.98	6.737
		Накладные расходы				122%	1 531.76	=(122*0.94)	17 153.82	
		Сметная прибыль				80%	1 004.43	=(80*1)	11 966.39	
		Всего с НР и СП					16 977.43		117 782.36	
131.	**Е08-02-001-8**	**Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа свыше 4 м**	**м3**		**28.78**	**642.70**	**18 496.94**	**3 939.17**	**113 369.35**	**6.129**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
131. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	5.8075	167.13985	8.30	1 387.26	99.51	16 632.09	11.989
131. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*12.59125*	*13.50*	*169.98*	*153.32*	*1 930.49*	*11.357*
131. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4375	12.59125	86.40 *13.50*	1 087.88 *169.98*	494.72 *153.32*	6 229.14 *1 930.49*	5.726 11.357
131. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.01439	769.53	11.07	3 513.25	50.56	4.565
131. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	12.6632	2.41	30.52			

131. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.395	11.3681	1 105.54	12 567.89	5 934.90	67 468.54	5.368
131. 7.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.234	6.73452	506.69	3 412.31	3 413.61	22 989.02	6.737
		Накладные расходы				122%	1 899.83	=(122*0.94)	21 287.57	
		Сметная прибыль				80%	1 245.79	=(80*1)	14 850.06	
		Всего с НР и СП					21 642.56		149 506.98	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						**254 245.73**		**1 365 982.82**	**5.373**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**254 245.73**		**1 365 982.82**	**5.373**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**168 563.62**		**732 828.79**	**4.347**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114.68 - по стр. 125, 130, 131; %=122.2 - по стр. 128)						**22 655.27**		**254 396.31**	**11.229**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80 - по стр. 125, 130, 131; %=70 - по стр. 128)						**14 795.73**		**176 744.52**	**11.946**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**291 696.73**		**1 797 123.65**	**6.161**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10						**291 696.73**		**1 797 123.65**	**6.161**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**22 655.27**		**254 396.31**	**11.229**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**14 795.73**		**176 744.52**	**11.946**

Раздел 11. Перегородки

132.	**Е08-02-002-3**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**100 м2**		**6.685**	**9 405.23**	**62 873.94**	**62 351.60**	**416 820.47**	**6.629**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
132. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	195.6955	1308.2244	8.53	11 159.15	102.17	133 661.29	11.978
132. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.1375*	*34.344188*	*13.50*	*463.65*	*153.32*	*5 265.65*	*11.357*
132. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.1375	34.344188	86.40 *13.50*	2 967.34 *463.65*	494.72 *153.32*	16 990.76 *5 265.65*	5.726 11.357
132. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.9191875	75.40	69.31	440.77	405.15	5.846
132. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0153755	6 400.66	98.41	20 140.00	309.66	3.147
132. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.10696	769.53	82.31	3 513.25	375.78	4.565
132. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	2.0055	2.41	4.83			
132. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	33.6924	1 105.54	37 248.30	5 934.90	199 961.02	5.368

132. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.60165	5 740.35	3 453.68	19 681.92	11 841.63	3.429
132. 10.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	2.3	15.3755	506.69	7 790.61	3 464.94	53 275.18	6.838
		Накладные расходы				122%	14 179.82	=(122*0.94)	159 321.41	
		Сметная прибыль				80%	9 298.24	=(80*1)	111 141.55	
		Всего с НР и СП					86 352.00		687 283.44	
133.	**Е08-02-002-4**	**Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м**	**100 м2**		**0.855**	**9 066.70**	**7 752.03**	**58 296.83**	**49 843.79**	**6.43**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
133. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	156.009	133.3877	8.53	1 137.80	102.17	13 628.22	11.978
133. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.1375*	*4.3925625*	*13.50*	*59.30*	*153.32*	*673.47*	*11.357*
133. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	5.1375	4.3925625	86.40 *13.50*	379.52 *59.30*	494.72 *153.32*	2 173.09 *673.47*	5.726 11.357
133. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.1175625	75.40	8.86	440.77	51.82	5.846
133. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0019665	6 400.66	12.59	20 140.00	39.61	3.147
133. 6.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.016	0.01368	769.53	10.53	3 513.25	48.06	4.565
133. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.3	0.2565	2.41	0.62			
133. 8.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	5.04	4.3092	1 105.54	4 763.99	5 934.90	25 574.67	5.368
133. 9.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.09	0.07695	5 740.35	441.72	19 681.92	1 514.52	3.429
133. 10.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	2.3	1.9665	506.69	996.41	3 464.94	6 813.80	6.838
		Накладные расходы				122%	1 460.46	=(122*0.94)	16 401.18	
		Сметная прибыль				80%	957.68	=(80*1)	11 441.35	
		Всего с НР и СП					10 170.17		77 686.32	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**70 625.97**	**466 664.26**	**6.608**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**70 625.97**	**466 664.26**	**6.608**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=114.68)	**15 640.28**	**175 722.59**	**11.235**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=80)	**10 255.92**	**122 582.90**	**11.952**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**96 522.17**	**764 969.75**	**7.925**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**96 522.17**	**764 969.75**	**7.925**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**15 640.28**	**175 722.59**	**11.235**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**10 255.92**	**122 582.90**	**11.952**

Раздел 12. Лестница в осях 8-10

134.	**Е09-03-029-1 (Прим)**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (косоуры), т**	**т**		**0.32093**	**1 472.31**	**472.51**	**9 620.16**	**3 087.40**	**6.534**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
134. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.2255	11.94678	9.40	112.30	112.48	1 343.77	11.966
134. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.05*	*2.2625565*	*13.52*	*30.60*	*153.59*	*347.51*	*11.357*
134. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	0.0875	0.0280814	120.52	3.38	576.71	16.19	4.785
			(1)			*15.42*	*0.43*	*175.13*	*4.92*	11.357
134. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.15	0.0481395	111.99	5.39	531.32	25.58	4.744
			(1)			*13.50*	*0.65*	*153.32*	*7.38*	11.357
134. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	6.8125	2.1863356	96.89	211.83	521.88	1 141.00	5.386
			(1)			*13.50*	*29.52*	*153.32*	*335.21*	11.357
134. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2	0.385116	0.90	0.35	1.70	0.65	1.889
134. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	0.673953	1.20	0.81	2.92	1.97	2.433
134. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	12.025	3.8591833	12.31	47.51	62.51	241.24	5.078
134. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.4875	0.1564534	6.70	1.05	36.43	5.70	5.437
134. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3625	0.1163371	5.13	0.60	13.74	1.60	2.678
134. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2375	0.0762209	75.40	5.75	440.77	33.60	5.846
			(1)							
134. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000321	75 827.80	2.43	82 941.28	2.66	1.094
134. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.4396741	6.64	2.92	16.96	7.46	2.554
134. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000096	6 066.49	0.06	17 145.80	0.17	2.826
134. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0006226	5 322.46	3.31	27 322.85	17.01	5.134
134. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.0012837	13 521.39	17.36	34 363.18	44.11	2.541
134. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.0043005	11 461.18	49.29	40 630.42	174.73	3.545
134. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000032	5 160.53	0.02	29 077.42	0.09	5.635
134. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.0224651	34.68	0.78	54.07	1.21	1.559
134. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0003306	1 522.51	0.50	6 881.19	2.27	4.52
134. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000995	26 200.00	2.61	38 090.56	3.79	1.454
134. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001926	2 200.00	0.42	49 336.98	9.50	22.426

134. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.0003209	7 619.87	2.45	32 107.48	10.30	4.214
134. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0060014	49.63	0.30	244.18	1.47	4.92
134. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.1315813	8.38	1.10	9.97	1.31	1.19
		Накладные расходы				90%	128.61	=(90*0.94)	1 430.82	
		Сметная прибыль				85%	121.47	=(85*1)	1 437.59	
		Всего с НР и СП					722.59		5 955.81	
135.	**С201-0649**	**Косоуры**	**т**		**0.32093**	**9 584.59**	**3 075.98**	**33 365.86**	**10 708.11**	**3.481**
136.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.138**	**814.48**	**112.40**	**1 485.13**	**204.95**	**1.823**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
136. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	0.6686031	9.07	6.06	108.61	72.62	11.975
136. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.001725*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.20*	*11.357*
136. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.001725	89.99	0.16	396.33	0.68	4.404
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.20*	11.357
136. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.001725	1.70		4.58	0.01	2.694
136. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.112125	6.82	0.76	16.92	1.90	2.481
136. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.001725	75.40	0.13	440.77	0.76	5.846
			(1)							
136. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001932	2 200.23	0.43	27 574.32	5.33	12.532
136. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002622	39 990.60	104.86	47 160.25	123.65	1.179
		Накладные расходы				90%	5.47	=(90*0.94)	61.61	
		Сметная прибыль				70%	4.26	=(70*1)	50.97	
		Всего с НР и СП					122.13		317.53	
137.	**Е15-02-036-6**	**Прим. Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг - косоуров, балок**	**100 м2**		**0.06**	**13 738.86**	**824.33**	**83 466.75**	**5 008.00**	**6.075**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
137. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	408.043	24.48258	10.35	253.39	123.64	3 027.03	11.946
137. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9375*	*0.23625*	*13.05*	*3.08*	*119.39*	*28.21*	*9.147*
137. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5125	0.03075	89.99	2.77	396.33	12.19	4.404
			(1)			*10.06*	*0.31*	*114.25*	*3.51*	11.357
137. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.425	0.2055	20.00	4.11	159.62	32.80	7.981
			(1)			*13.50*	*2.77*	*120.16*	*24.69*	8.901

137. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0025	0.00015	5 160.00	0.77	26 466.10	3.97	5.129
137. 6.	с101-0219	Гипс	т	3.1	0.186	2 326.12	432.66	3 488.26	648.82	1.5
137. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.009	0.00054	424.28	0.23	5 288.81	2.86	12.465
137. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	0.72	2.79	2.01	25.57	18.41	9.165
137. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	5.2	0.312	411.49	128.38	4 044.67	1 261.94	9.829
137. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.03	0.0018	2.41				
		Накладные расходы				105%	269.29	=(105*0.94)	3 015.52	
		Сметная прибыль				55%	141.06	=(55*1)	1 680.38	
		Всего с НР и СП					1 234.68		9 703.90	
138.	**С101-1586**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**		**6.48**	**23.45**	**151.96**	**100.28**	**649.81**	**4.276**
		Объем: (0.06)*108.0								
139.	**Е07-05-015-1**	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	**100 м**		**0.297**	**1 492.42**	**443.25**	**16 437.19**	**4 881.84**	**11.014**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
139. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	135.378	40.207266	9.07	364.68	108.61	4 366.91	11.975
139. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7375*	*0.2190375*	*13.50*	*2.96*	*153.32*	*33.58*	*11.357*
139. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.7375	0.2190375	111.99 *13.50*	24.53 *2.96*	531.32 *153.32*	116.38 *33.58*	4.744 11.357
139. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.1	0.3267	75.40	24.63	440.77	144.00	5.846
139. 5.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.25	0.07425	396.03	29.41	3 428.34	254.55	8.657
		Накладные расходы				155%	569.84	=(155*0.94)	6 411.51	
		Сметная прибыль				100%	367.64	=(100*1)	4 400.49	
		Всего с НР и СП					1 380.73		15 693.84	
140.	**С448-2201-122**	**Ступени ЛС-14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход ар-ры 1,54 кг/**	**шт.**		**22**	**100.42**	**2 209.24**	**484.03**	**10 648.66**	**4.82**
141.	**Е07-05-016-1**	**Устройство металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	**100 м**		**0.07**	**6 494.74**	**454.63**	**40 161.13**	**2 811.28**	**6.184**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
141. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	220.11	15.4077	9.91	152.69	118.49	1 825.66	11.957
141. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.035875*	*13.50*	*0.48*	*120.16*	*4.31*	*8.901*
141. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5125	0.035875	20.00 *13.50*	0.72 *0.48*	159.62 *120.16*	5.73 *4.31*	7.981 8.901
141. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	0.5075	8.10	4.11	32.06	16.27	3.958

141. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.0125	0.210875	75.40	15.90	440.77	92.95	5.846
141. 6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0105	232.67	2.44	5 806.09	60.96	24.954
141. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0014	9 600.99	13.44	31 198.22	43.68	3.249
141. 8.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0003	0.000021	9 700.00	0.20	36 647.85	0.77	3.778
141. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.007	2.41	0.02			
141. 10.	с203-0525	Поручень дубовый	м	102	7.14	37.13	265.11	107.18	765.27	2.887
		Накладные расходы				155%	237.41	=(155*0.94)	2 666.27	
		Сметная прибыль				100%	153.17	=(100*1)	1 829.97	
		Всего с НР и СП					845.21		7 307.52	
142.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.1463**	**12 404.11**	**1 814.72**	**43 181.17**	**6 317.41**	**3.481**
		Объем: (0.07)*2.09								
143.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.077**	**405.43**	**31.22**	**1 361.72**	**104.85**	**3.358**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
143. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.5172206	10.64	5.50	127.07	65.72	11.943
143. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0009625*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.11*	*11.357*
143. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0009625	89.99 *10.06*	0.09 *0.01*	396.33 *114.25*	0.38 *0.11*	4.404 11.357
143. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0009625	1.70		4.58		2.694
143. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.1078	6.82	0.74	16.92	1.82	2.481
143. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0009625	75.40	0.07	440.77	0.42	5.846
143. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000924	26 200.00	24.21	38 090.56	35.20	1.454
143. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000154	3 960.00	0.61	8 436.43	1.30	2.13
		Накладные расходы				90%	4.96	=(90*0.94)	55.69	
		Сметная прибыль				70%	3.86	=(70*1)	46.08	
		Всего с НР и СП					40.04		206.62	
144.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.154**	**814.48**	**125.43**	**1 485.13**	**228.71**	**1.823**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
144. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	0.7461223	9.07	6.77	108.61	81.04	11.975
144. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.001925*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.22*	*11.357*

144. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001925	89.99 *10.06*	0.17 *0.02*	396.33 *114.25*	0.76 *0.22*	4.404 11.357
144. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.001925	1.70		4.58	0.01	2.694
144. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.125125	6.82	0.85	16.92	2.12	2.481
144. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001925	75.40	0.15	440.77	0.85	5.846
144. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0002156	2 200.23	0.47	27 574.32	5.95	12.532
144. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.002926	39 990.60	117.01	47 160.25	137.99	1.179
		Накладные расходы				90%	6.11	=(90*0.94)	68.75	
		Сметная прибыль				70%	4.75	=(70*1)	56.88	
		Всего с НР и СП					136.29		354.34	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12						**9 715.67**		**44 651.02**	**4.596**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**6 167.18**		**30 855.51**	**5.003**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**151.96**		**649.81**	**4.276**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 136, 143, 144; %=98.7 - по стр. 137; %=145.7 - по стр. 139, 141)						**1 093.09**		**12 279.35**	**11.234**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 136, 143, 144; %=55 - по стр. 137; %=100 - по стр. 139, 141)						**674.73**		**8 064.78**	**11.953**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**7 935.00**		**51 199.64**	**6.452**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**3 548.49**		**13 795.51**	**3.888**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 134)						**128.61**		**1 430.82**	**11.125**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 134)						**121.47**		**1 437.59**	**11.835**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**3 798.57**		**16 663.92**	**4.387**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12						**11 733.57**		**67 863.56**	**5.784**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 221.70**		**13 710.17**	**11.222**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**796.20**		**9 502.37**	**11.935**
	Раздел 13. Лестницы пожарные ЛП1, ЛП2									
145.	**Е01-02-055-8**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.05184**	**2 544.17**	**131.89**	**30 472.33**	**1 579.69**	**11.977**
		Объем: 1.728*3								
		Начисления: Н5= 1.15								
145. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	303.6	15.738624	8.38	131.89	100.37	1 579.69	11.977
		Накладные расходы				80%	105.51	=(80*0.94)	1 187.93	
		Сметная прибыль				45%	59.35	=(45*1)	710.86	
		Всего с НР и СП					296.75		3 478.48	

146.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**		**0.00864**	**6 121.33**	**52.89**	**35 681.05**	**308.28**	**5.829**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
146. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	1.78848	7.80	13.95	93.16	166.61	11.944
146. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.1944*	*13.50*	*2.62*	*153.32*	*29.81*	*11.357*
146. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.1944	86.40 *13.50*	16.80 *2.62*	494.72 *153.32*	96.17 *29.81*	5.726 11.357
146. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.001404	75.40	0.11	440.77	0.62	5.846
146. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	2.16	10.08	21.77	20.45	44.17	2.029
146. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.001728	2.41				
146. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	0.5184	0.50	0.26	1.36	0.71	2.72
		Накладные расходы				105%	17.40	=(105*0.94)	193.87	
		Сметная прибыль				65%	10.77	=(65*1)	127.67	
		Всего с НР и СП					81.06		629.82	
147.	**С401-0063**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**0.88128**	**597.85**	**526.87**	**3 763.21**	**3 316.44**	**6.295**
		Объем: (0.00864)*102.0								
148.	**Е06-01-001-5**	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3**	**100 м3**		**0.03168**	**83 896.38**	**2 657.84**	**584 417.87**	**18 514.36**	**6.966**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
148. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	903.762	28.63118	8.53	244.22	102.17	2 925.25	11.978
148. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*39.125*	*1.23948*	*13.47*	*16.70*	*152.98*	*189.62*	*11.357*
148. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	37.9375	1.20186	86.40 *13.50*	103.84 *16.23*	494.72 *153.32*	594.58 *184.27*	5.726 11.357
148. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.85	0.026928	111.99 *13.50*	3.02 *0.36*	531.32 *153.32*	14.31 *4.13*	4.744 11.357
148. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.010692	89.99 *10.06*	0.96 *0.11*	396.33 *114.25*	4.24 *1.22*	4.404 11.357
148. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	47.15	1.493712	1.90	2.84	7.82	11.68	4.116
148. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0875	0.034452	3.27	0.11	12.66	0.44	3.872
148. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2375	0.039204	75.40	2.96	440.77	17.28	5.846
148. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.027	0.0008554	2 791.33	2.39	11 379.02	9.73	4.077
148. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0375	0.001188	6 066.49	7.21	17 145.80	20.37	2.826
148. 11.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.0061	0.0001932	13 026.22	2.52	27 488.31	5.31	2.11
148. 12.	с101-1668	Рогожа	м2	153	4.84704	10.08	48.86	20.45	99.12	2.029

148. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0238	0.000754	5 160.53	3.89	29 077.42	21.92	5.635
148. 14.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.74	0.0234432	1 166.12	27.34	4 747.44	111.30	4.071
148. 15.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	64.1	2.030688	61.30	124.48	241.12	489.64	3.933
148. 16.	с411-0001	Вода	м3	0.441	0.0139709	2.41	0.03			
148. 17.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	3.21552	647.85	2 083.17	4 412.72	14 189.19	6.811
		Накладные расходы				105%	273.97	=(105*0.94)	3 074.38	
		Сметная прибыль				65%	169.60	=(65*1)	2 024.67	
		Всего с НР и СП					3 101.40		23 613.40	
149.	**С204-0019**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм**	**т**		**0.02232**	**8 508.85**	**189.92**	**18 026.40**	**402.35**	**2.119**
150.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.02232**	**2 191.82**	**48.92**	**18 893.50**	**421.70**	**8.62**
151.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.0528**	**6 401.84**	**338.02**	**17 094.00**	**902.56**	**2.67**
152.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.0528**	**1 183.05**	**62.47**	**11 617.60**	**613.41**	**9.819**
153.	**Е06-01-015-5**	**Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сваренных каркасов**	**т**		**0.12144**	**10 644.68**	**1 292.69**	**33 482.29**	**4 066.09**	**3.145**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
153. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	38.732	4.7036141	9.07	42.66	108.61	510.86	11.975
153. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1625*	*0.141174*	*13.50*	*1.91*	*153.32*	*21.64*	*11.357*
153. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.1625	0.141174	111.99 *13.50*	15.81 *1.91*	531.32 *153.32*	75.01 *21.64*	4.744 11.357
153. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.05	0.370392	8.10	3.00	32.06	11.87	3.958
153. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.7	0.206448	75.40	15.57	440.77	91.00	5.846
153. 6.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.003	0.0003643	13 520.00	4.93	34 363.18	12.52	2.542
153. 7.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.65	0.078936	9 979.34	787.73	23 972.16	1 892.27	2.402

153. 8.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.35	0.042504	9 924.92	421.85	34 550.64	1 468.54	3.481
153. 9.	с201-1015	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0.01	0.0012144	945.25	1.15	3 314.01	4.02	3.506
		Накладные расходы				105%	46.80	=(105*0.94)	525.58	
		Сметная прибыль				65%	28.97	=(65*1)	346.13	
		Всего с НР и СП					1 368.46		4 937.79	
154.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.2664**	**1 597.85**	**425.67**	**5 952.46**	**1 585.74**	**3.725**
		Объем: 8.64+18								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
154. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	6.494832	9.51	61.77	113.76	738.85	11.962
154. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	0.64935	30.00	19.48	109.78	71.29	3.659
154. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.0666	75.40	5.02	440.77	29.36	5.846
154. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0042624	2 429.20	10.35	11 997.69	51.14	4.939
154. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0063936	1 492.15	9.54	13 583.04	86.84	9.103
154. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.063936	4 996.00	319.42	9 510.69	608.08	1.904
154. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02664	3.00	0.08	6.89	0.18	2.297
		Накладные расходы				122%	75.36	=(122*0.94)	847.31	
		Сметная прибыль				80%	49.42	=(80*1)	591.08	
		Всего с НР и СП					550.45		3 024.13	
155.	**Е06-01-036-1**	**Устройство засыпки песком**	**100 м3**		**0.0168**	**13 845.30**	**232.60**	**79 030.40**	**1 327.71**	**5.708**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
155. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	225.9405	3.7958004	8.97	34.05	107.33	407.40	11.965
155. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.75*	*0.8022*	*11.53*	*9.25*	*130.90*	*105.01*	*11.357*
155. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	15.8	0.26544	89.99 *10.06*	23.89 *2.67*	396.33 *114.25*	105.20 *30.33*	4.404 11.357
155. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	11.6	0.19488	90.00 *10.06*	17.54 *1.96*	391.86 *114.25*	76.37 *22.27*	4.354 11.357
155. 5.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	20.35	0.34188	61.39 *13.50*	20.99 *4.62*	403.43 *153.32*	137.92 *52.42*	6.572 11.357
155. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	23.2	0.38976	4.91	1.91	11.85	4.62	2.413
155. 7.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	105	1.764	76.02	134.10	337.98	596.20	4.446

155. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.1	0.05208	2.41	0.13			
		Накладные расходы				105%	45.47	=(105*0.94)	505.75	
		Сметная прибыль				65%	28.15	=(65*1)	333.07	
		Всего с НР и СП					306.21		2 166.53	
156.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**		**3.905**	**13 876.42**	**54 187.43**	**52 801.33**	**206 189.17**	**3.805**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
156. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.2255	145.36558	9.40	1 366.44	112.48	16 350.72	11.966
156. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.05*	*27.53025*	*13.52*	*372.31*	*153.59*	*4 228.39*	*11.357*
156. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.0875	0.3416875	120.52 *15.42*	41.18 *5.27*	576.71 *175.13*	197.05 *59.84*	4.785 11.357
156. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.58575	111.99 *13.50*	65.60 *7.91*	531.32 *153.32*	311.22 *89.81*	4.744 11.357
156. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	6.8125	26.602813	96.89 *13.50*	2 577.55 *359.14*	521.88 *153.32*	13 883.48 *4 078.74*	5.386 11.357
156. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.2	4.686	0.90	4.22	1.70	7.97	1.889
156. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.1	8.2005	1.20	9.84	2.92	23.95	2.433
156. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	12.025	46.957625	12.31	578.05	62.51	2 935.32	5.078
156. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.4875	1.9036875	6.70	12.75	36.43	69.35	5.437
156. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3625	1.4155625	5.13	7.26	13.74	19.45	2.678
156. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.9274375	75.40	69.93	440.77	408.79	5.846
156. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0003905	75 827.80	29.61	82 941.28	32.39	1.094
156. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	5.34985	6.64	35.52	16.96	90.73	2.554
156. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0001172	6 066.49	0.71	17 145.80	2.01	2.826
156. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0075757	5 322.46	40.32	27 322.85	206.99	5.134
156. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.01562	13 521.39	211.20	34 363.18	536.75	2.541
156. 17.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0134	0.052327	11 461.18	599.73	40 630.42	2 126.07	3.545
156. 18.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000391	5 160.53	0.20	29 077.42	1.14	5.635
156. 19.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.27335	34.68	9.48	54.07	14.78	1.559
156. 20.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0040222	1 522.51	6.12	6 881.19	27.68	4.52
156. 21.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0012106	26 200.00	31.72	38 090.56	46.11	1.454

156. 22.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.002343	2 200.00	5.15	49 336.98	115.60	22.426
156. 23.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.003905	7 619.87	29.76	32 107.48	125.38	4.214
156. 24.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0730235	49.63	3.62	244.18	17.83	4.92
156. 25.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	1.60105	8.38	13.42	9.97	15.96	1.19
156. 26.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1	3.905	12 404.11	48 438.05	43 181.17	168 622.47	3.481
		Накладные расходы				90%	1 564.88	=(90*0.94)	17 409.93	
		Сметная прибыль				85%	1 477.94	=(85*1)	17 492.24	
		Всего с НР и СП					57 230.24		241 091.34	
157.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**1.72**	**405.43**	**697.33**	**1 361.72**	**2 342.15**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
157. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	11.553498	10.64	122.93	127.07	1 468.10	11.943
157. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0215*	*10.06*	*0.22*	*114.25*	*2.46*	*11.357*
157. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0215	89.99 *10.06*	1.93 *0.22*	396.33 *114.25*	8.52 *2.46*	4.404 11.357
157. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0215	1.70	0.04	4.58	0.10	2.694
157. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	2.408	6.82	16.42	16.92	40.74	2.481
157. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0215	75.40	1.62	440.77	9.48	5.846
157. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.02064	26 200.00	540.77	38 090.56	786.19	1.454
157. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00344	3 960.00	13.62	8 436.43	29.02	2.13
		Накладные расходы				90%	110.84	=(90*0.94)	1 244.09	
		Сметная прибыль				70%	86.21	=(70*1)	1 029.39	
		Всего с НР и СП					894.37		4 615.64	
158.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**3.44**	**814.48**	**2 801.80**	**1 485.13**	**5 108.84**	**1.823**
		Объем: 172*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
158. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	16.666628	9.07	151.17	108.61	1 810.16	11.975
158. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.043*	*10.06*	*0.43*	*114.25*	*4.91*	*11.357*

158. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.043	89.99 *10.06*	3.87 *0.43*	396.33 *114.25*	17.04 *4.91*	4.404 11.357
158. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.043	1.70	0.07	4.58	0.20	2.694
158. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	2.795	6.82	19.06	16.92	47.29	2.481
158. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.043	75.40	3.24	440.77	18.95	5.846
158. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.004816	2 200.23	10.60	27 574.32	132.80	12.532
158. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.06536	39 990.60	2 613.79	47 160.25	3 082.39	1.179
		Накладные расходы				90%	136.44	=(90*0.94)	1 535.55	
		Сметная прибыль				70%	106.12	=(70*1)	1 270.55	
		Всего с НР и СП					3 044.36		7 914.94	

		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13					**63 646.34**		**246 678.49**	**3.876**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**9 458.91**		**40 489.32**	**4.281**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**639.33**		**2 340.02**	**3.66**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 145; %=98.7 - по стр. 146, 148, 153, 155; %=114.68 - по стр. 154; %=84.6 - по стр. 157, 158)					**811.77**		**9 114.45**	**11.228**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 145; %=65 - по стр. 146, 148, 153, 155; %=80 - по стр. 154; %=70 - по стр. 157, 158)					**538.58**		**6 433.41**	**11.945**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**10 809.26**		**56 037.18**	**5.184**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**54 187.43**		**206 189.17**	**3.805**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 156)					**1 564.88**		**17 409.93**	**11.125**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 156)					**1 477.94**		**17 492.24**	**11.836**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**57 230.25**		**241 091.34**	**4.213**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13					**68 039.51**		**297 128.52**	**4.367**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 376.65**		**26 524.38**	**11.16**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**2 016.52**		**23 925.65**	**11.865**

Раздел 14. Кровля

Утепление чердачного перекрытия

159.	**Е14-02-015-1**	**Покрытие пленкой стен и кровель**	**100 м2**		**8.5**	**196.29**	**1 668.51**	**1 762.26**	**14 979.21**	**8.978**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
159. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.145	120.2325	8.16	981.10	97.71	11 747.92	11.974
159. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.10625	75.40	8.01	440.77	46.83	5.846
159. 3.	с101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.007225	86 075.23	621.89	401 971.32	2 904.24	4.67

159. 4.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.00085	0.007225	7 071.80	51.09	34 579.24	249.84	4.89
159. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.000935	5 160.53	4.83	29 077.42	27.19	5.635
159. 6.	с101-3890-33	Кляммер	шт.	0.0236	0.2006	7.90	1.58	15.93	3.20	2.016
		Накладные расходы				130%	1 275.43	=(130*0.94)	14 355.96	
		Сметная прибыль				70%	686.77	=(70*1)	8 223.54	
		Всего с НР и СП					3 630.71		37 558.71	
160.	**С101-4125-33**	**Гидроизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н96 , шириной 150см, длиной 50 м**	**м2**		**1062.5**	**21.54**	**22 886.25**	**24.12**	**25 627.50**	**1.12**
		Объем: 850.0*1.25								
161.	**Е12-01-013-3**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**100 м2**		**8.5**	**1 815.77**	**15 434.06**	**9 669.94**	**82 194.49**	**5.326**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
161. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	52.371	445.1535	9.51	4 233.41	113.76	50 640.66	11.962
161. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6875*	*5.84375*	*13.50*	*78.89*	*153.32*	*895.96*	*11.357*
161. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4375	3.71875	86.40 *13.50*	321.30 *50.20*	494.72 *153.32*	1 839.74 *570.16*	5.726 11.357
161. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	2.125	111.99 *13.50*	237.98 *28.69*	531.32 *153.32*	1 129.06 *325.81*	4.744 11.357
161. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.3	19.55	30.00	586.50	109.78	2 146.20	3.659
161. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	2.975	75.40	224.32	440.77	1 311.29	5.846
161. 7.	с101-0078	Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180	т	0.025	0.2125	2 631.81	559.26	10 268.65	2 182.09	3.902
161. 8.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.058	0.493	1 492.15	735.63	13 583.04	6 696.44	9.103
161. 9.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.201	1.7085	4 996.00	8 535.67	9 510.69	16 249.01	1.904
		Накладные расходы				120%	5 174.76	=(120*0.94)	58 133.31	
		Сметная прибыль				65%	2 803.00	=(65*1)	33 498.80	
		Всего с НР и СП					23 411.82		173 826.60	
162.	**Е12-01-013-4**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике добавлять на каждый последующий слой**	**100 м2**		**8.5**	**1 543.88**	**13 122.98**	**7 254.46**	**61 662.94**	**4.699**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
162. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	40.549	344.6665	9.51	3 277.78	113.76	39 209.26	11.962
162. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6875*	*5.84375*	*13.50*	*78.89*	*153.32*	*895.96*	*11.357*
162. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4375	3.71875	86.40 *13.50*	321.30 *50.20*	494.72 *153.32*	1 839.74 *570.16*	5.726 11.357

162. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	2.125	111.99 *13.50*	237.98 *28.69*	531.32 *153.32*	1 129.06 *325.81*	4.744 11.357
162. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.0625	17.53125	30.00	525.94	109.78	1 924.58	3.659
162. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	2.975	75.40	224.32	440.77	1 311.29	5.846
162. 7.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.201	1.7085	4 996.00	8 535.67	9 510.69	16 249.01	1.904
		Накладные расходы				120%	4 028.00	=(120*0.94)	45 238.69	
		Сметная прибыль				65%	2 181.84	=(65*1)	26 068.39	
		Всего с НР и СП					19 332.82		132 970.02	
163.	**С4прайс-лист.**	**Плиты теплоизоляционные ROCK WOOL Лайт Баттс**	**м3**		**175.1**	**366.81**	**64 228.43**	**1 713.00**	**299 946.30**	**4.67**
		Объем: 850*0.2*1.03								
164.	**Е12-01-017-1**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм**	**100 м2**		**8.5**	**1 299.54**	**11 046.12**	**12 269.97**	**104 294.76**	**9.442**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
164. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.425*	*20.6125*	*11.27*	*232.22*	*127.94*	*2 637.26*	*11.357*
164. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.85	7.225	86.40 *13.50*	624.24 *97.54*	494.72 *153.32*	3 574.35 *1 107.74*	5.726 11.357
164. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.575	13.3875	89.99 *10.06*	1 204.74 *134.68*	396.33 *114.25*	5 305.87 *1 529.52*	4.404 11.357
164. 4.	х10-1207	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м	маш.ч	2.95	25.075	22.40	561.68	71.26	1 786.84	3.181
164. 5.	с101-0856	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б	м2	4.4	37.4	6.01	224.77	20.58	769.69	3.424
164. 6.	с411-0001	Вода	м3	3.85	32.725	2.41	78.87			
164. 7.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.303	266.0755	8.62	2 293.57	103.46	27 528.17	12.002
164. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.53	13.005	465.84	6 058.25	5 023.44	65 329.84	10.784
		Накладные расходы				120%	3 030.95	=(120*0.94)	34 026.61	
		Сметная прибыль				65%	1 641.76	=(65*1)	19 607.53	
		Всего с НР и СП					15 718.83		157 928.89	
165.	**Е12-01-017-2**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к 12-01-017-01**	**100 м2**		**212.5**	**60.76**	**12 911.17**	**647.46**	**137 585.70**	**10.656**
		Объем: (40-15)/1*850.0								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
165. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*7.96875*	*11.21*	*89.30*	*127.27*	*1 014.21*	*11.357*

165. 2.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	2.65625	86.40 *13.50*	229.50 *35.86*	494.72 *153.32*	1 314.10 *407.26*	5.726 11.357
165. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.025	5.3125	89.99 *10.06*	478.07 *53.44*	396.33 *114.25*	2 105.50 *606.95*	4.404 11.357
165. 4.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	1.15	244.375	8.62	2 106.51	103.46	25 283.04	12.002
165. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.102	21.675	465.84	10 097.08	5 023.44	108 883.06	10.784
		Накладные расходы				120%	2 634.97	=(120*0.94)	29 663.30	
		Сметная прибыль				65%	1 427.28	=(65*1)	17 093.21	
		Всего с НР и СП					16 973.42		184 342.21	
166.	**Е08-02-007-1**	**Прим. Армирование стяжки** **Объем: 0.092*10200/1000** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**т**		**0.9384**	**635.24**	**596.11**	**7 272.60**	**6 824.61**	**11.449**
166. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	68.774867	7.93	545.38	94.96	6 530.86	11.975
166. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.26979*	*13.50*	*3.64*	*153.32*	*41.36*	*11.357*
166. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.26979	86.40 *13.50*	23.31 *3.64*	494.72 *153.32*	133.47 *41.36*	5.726 11.357
166. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.36363	75.40	27.42	440.77	160.28	5.846
		Накладные расходы				122%	669.80	=(122*0.94)	7 537.02	
		Сметная прибыль				80%	439.22	=(80*1)	5 257.78	
		Всего с НР и СП					1 705.13		19 619.41	
167.	**С204-0029**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм** **Объем: 0.092*10200/1000**	**т**		**0.9384**	**7 071.80**	**6 636.18**	**19 735.80**	**18 520.07**	**2.791**
168.	**С204-0033**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм** **Объем: 0.092*10200/1000**	**т**		**0.9384**	**3 292.40**	**3 089.59**	**20 149.50**	**18 908.29**	**6.12**
169.	**Е10-01-002-1**	**Установка стропил** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**м3**		**37.77**	**2 192.67**	**82 817.05**	**10 547.39**	**398 374.89**	**4.81**
169. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	27.7035	1046.3612	8.30	8 684.80	99.51	104 123.40	11.989
169. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*7.081875*	*13.50*	*95.61*	*153.32*	*1 085.79*	*11.357*
169. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	7.081875	111.99 *13.50*	793.10 *95.61*	531.32 *153.32*	3 762.74 *1 085.79*	4.744 11.357
169. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.55	20.7735	5.09	105.74	17.58	365.20	3.454
169. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	10.38675	75.40	783.16	440.77	4 578.17	5.846

169. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.038	1.43526	6 400.66	9 186.61	20 140.00	28 906.14	3.147
169. 7.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00438	0.1654326	6 066.49	1 003.60	17 145.80	2 836.47	2.826
169. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	127.6626	6.97	889.81	15.69	2 003.03	2.251
169. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.0740292	16 540.00	1 224.44	19 378.69	1 434.59	1.172
169. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.271944	5 160.53	1 403.38	29 077.42	7 907.43	5.635
169. 11.	с102-0024	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.16	6.0432	1 271.48	7 683.81	5 749.68	34 746.47	4.522
169. 12.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.06	2.2662	1 469.11	3 329.30	6 232.45	14 123.98	4.242
169. 13.	с102-0059	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта	м3	0.83	31.3491	1 522.51	47 729.32	6 175.21	193 587.28	4.056
		Накладные расходы				118%	10 360.88	=(118*0.94)	116 698.03	
		Сметная прибыль				63%	5 531.66	=(63*1)	66 281.79	
		Всего с НР и СП					98 709.59		581 354.71	
170.	**Е10-01-002-1**	**Прим. Установка балок**	**м3**		**0.663**	**637.40**	**422.60**	**4 128.07**	**2 736.91**	**6.476**
		Объем: 0.153+0.431+0.079								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
170. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	27.7035	18.367421	8.30	152.45	99.51	1 827.74	11.989
170. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.1243125*	*13.50*	*1.68*	*153.32*	*19.06*	*11.357*
170. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.1243125	111.99 *13.50*	13.92 *1.68*	531.32 *153.32*	66.05 *19.06*	4.744 11.357
170. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.55	0.36465	5.09	1.86	17.58	6.41	3.454
170. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.182325	75.40	13.75	440.77	80.36	5.846
170. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.038	0.025194	6 400.66	161.26	20 140.00	507.41	3.147
170. 7.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00438	0.0029039	6 066.49	17.62	17 145.80	49.79	2.826
170. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	3.38	2.24094	6.97	15.62	15.69	35.16	2.251
170. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00196	0.0012995	16 540.00	21.49	19 378.69	25.18	1.172
170. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0072	0.0047736	5 160.53	24.63	29 077.42	138.80	5.635
		Накладные расходы				118%	181.87	=(118*0.94)	2 048.47	
		Сметная прибыль				63%	97.10	=(63*1)	1 163.48	
		Всего с НР и СП					701.58		5 948.86	

171.	**С102-0032**	**Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта (150х175)**	**м3**		**0.153**	**1 019.63**	**156.00**	**4 367.16**	**668.18**	**4.283**
172.	**С102-0028**	**Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта (100х100)**	**м3**		**0.431**	**1 469.11**	**633.19**	**6 232.45**	**2 686.19**	**4.242**
173.	**С102-0032**	**Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта (100х150)**	**м3**		**0.079**	**1 019.63**	**80.55**	**4 367.16**	**345.01**	**4.283**
174.	**Е10-01-003-1**	**Устройство слуховых окон**	**шт.**		**6**	**421.45**	**2 528.70**	**2 413.83**	**14 483.01**	**5.727**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
174. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	7.6245	45.747	8.53	390.22	102.17	4 673.97	11.978
174. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.825*	*13.50*	*11.14*	*153.32*	*126.49*	*11.357*
174. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.825	111.99 *13.50*	92.39 *11.14*	531.32 *153.32*	438.34 *126.49*	4.744 11.357
174. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.2	1.2	0.95	1.14	3.83	4.60	4.032
174. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.825	75.40	62.21	440.77	363.64	5.846
174. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0014	0.0084	5 160.53	43.35	29 077.42	244.25	5.635
174. 7.	с102-0010	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	0.06	0.36	690.50	248.58	3 121.06	1 123.58	4.52
174. 8.	с102-0049	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.06	0.36	1 095.99	394.56	4 147.25	1 493.01	3.784
174. 9.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.1	0.6	1 166.12	699.67	4 747.44	2 848.46	4.071
174. 10.	с203-0251	Створки оконные для жилых зданий пл.0.3-0.4 м2	м2	0.5	3	152.98	458.94	989.90	2 969.70	6.471
174. 11.	с101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1.5 м	комплект	1	6	22.94	137.64	53.91	323.46	2.35
		Накладные расходы				118%	473.60	=(118*0.94)	5 324.67	
		Сметная прибыль				63%	252.86	=(63*1)	3 024.29	
		Всего с НР и СП					3 255.16		22 831.97	
175.	**Е10-01-089-3**	**Антисептирование водными растворами покрытий по фермам**	**100 м2**		**12.02**	**86.18**	**1 035.92**	**646.65**	**7 772.68**	**7.503**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

175. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	5.0485	60.68297	8.74	530.37	104.75	6 356.54	11.985
175. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.3005*	*13.50*	*4.06*	*153.32*	*46.07*	*11.357*
175. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.3005	111.99 *13.50*	33.65 *4.06*	531.32 *153.32*	159.66 *46.07*	4.744 11.357
175. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.601	75.40	45.32	440.77	264.90	5.846
175. 5.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.009	0.10818	3 900.40	421.95	9 165.94	991.57	2.35
175. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.16	1.9232	2.41	4.63			
		Накладные расходы				118%	630.63	=(118*0.94)	7 101.78	
		Сметная прибыль				63%	336.69	=(63*1)	4 033.64	
		Всего с НР и СП					2 003.24		18 908.10	
176.	**Е10-01-087-1**	**Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**10 м3**		**3.9421**	**731.18**	**2 882.39**	**3 130.44**	**12 340.49**	**4.281**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
176. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	9.775	38.534028	8.62	332.16	103.46	3 986.73	12.002
176. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.2463813*	*13.50*	*3.33*	*153.32*	*37.78*	*11.357*
176. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.2463813	111.99 *13.50*	27.59 *3.33*	531.32 *153.32*	130.91 *37.78*	4.744 11.357
176. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	0.75	2.956575	23.00	68.00	83.57	247.08	3.633
176. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.591315	75.40	44.59	440.77	260.63	5.846
176. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.01	0.039421	4 100.00	161.63	12 965.62	511.12	3.162
176. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00012	0.0004731	15 881.25	7.51	32 727.84	15.48	2.061
176. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.067	0.2641207	8 160.00	2 155.22	26 473.91	6 992.31	3.244
176. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.017	0.0670157	1 246.00	83.50	2 928.10	196.23	2.35
176. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.23	0.906683	2.41	2.19			
		Накладные расходы				118%	395.88	=(118*0.94)	4 463.99	
		Сметная прибыль				63%	211.36	=(63*1)	2 535.44	
		Всего с НР и СП					3 489.63		19 339.92	
177.	**Е10-01-088-1**	**Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	**1000 м2**		**2.404**	**2 559.28**	**6 152.51**	**11 184.60**	**26 887.78**	**4.37**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
177. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.3515	87.389006	8.74	763.78	104.75	9 154.00	11.985
177. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.69115*	*13.50*	*9.33*	*153.32*	*105.97*	*11.357*
177. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.69115	111.99 *13.50*	77.40 *9.33*	531.32 *153.32*	367.22 *105.97*	4.744 11.357

177. 4.	х09-1901	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.ч	1.425	3.4257	23.00	78.79	83.57	286.29	3.633
177. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	1.6828	75.40	126.88	440.77	741.73	5.846
177. 6.	с101-0331	Контакт керосиновый	т	0.04	0.09616	4 100.00	394.26	12 965.62	1 246.77	3.162
177. 7.	с101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0004	0.0009616	15 881.25	15.27	32 727.84	31.47	2.061
177. 8.	с113-0006	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.23	0.55292	8 160.00	4 511.83	26 473.91	14 637.95	3.244
177. 9.	с114-0013	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.06	0.14424	1 246.00	179.72	2 928.10	422.35	2.35
177. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.79	1.89916	2.41	4.58			
		Накладные расходы				118%	912.27	=(118*0.94)	10 271.16	
		Сметная прибыль				63%	487.06	=(63*1)	5 833.78	
		Всего с НР и СП					7 551.84		42 992.72	
178.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**12.2**	**13 490.11**	**164 579.34**	**47 270.57**	**576 700.96**	**3.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
178. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	1274.6255	9.07	11 560.85	108.61	138 437.08	11.975
178. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*7.625*	*13.50*	*102.94*	*153.32*	*1 169.07*	*11.357*
178. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	6.405	86.40 *13.50*	553.39 *86.47*	494.72 *153.32*	3 168.68 *982.01*	5.726 11.357
178. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	1.22	111.99 *13.50*	136.63 *16.47*	531.32 *153.32*	648.21 *187.05*	4.744 11.357
178. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	1.9825	75.40	149.48	440.77	873.83	5.846
178. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.08662	6 180.64	535.37	29 077.42	2 518.69	4.705
178. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.6344	6 400.66	4 060.58	20 140.00	12 776.82	3.147
178. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	7.808	14 811.72	115 649.91	36 981.40	288 750.77	2.497
178. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	21.96	1 454.15	31 933.13	5 898.31	129 526.89	4.056
		Накладные расходы				120%	13 996.55	=(120*0.94)	157 475.74	
		Сметная прибыль				65%	7 581.46	=(65*1)	90 744.00	
		Всего с НР и СП					186 157.35		824 920.69	
179.	**Е10-01-022-1 (Прим)**	**Подшивка карнизов досками обшивки**	**100 м2**		**1.55**	**4 703.01**	**7 289.67**	**28 770.30**	**44 593.96**	**6.117**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
179. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	65.9295	102.19073	8.62	880.88	103.46	10 572.65	12.002
179. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.3875*	*13.50*	*5.23*	*153.32*	*59.41*	*11.357*

179. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.3875	111.99 *13.50*	43.40 *5.23*	531.32 *153.32*	205.89 *59.41*	4.744 11.357
179. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.6625	1.026875	0.95	0.98	3.83	3.93	4.032
179. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.8525	75.40	64.28	440.77	375.76	5.846
179. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0063	0.009765	5 160.53	50.39	29 077.42	283.94	5.635
179. 7.	с203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.86	2.883	2 167.79	6 249.74	11 499.06	33 151.79	5.305
		Накладные расходы				118%	1 045.61	=(118*0.94)	11 793.08	
		Сметная прибыль				63%	558.25	=(63*1)	6 698.20	
		Всего с НР и СП					8 893.53		63 085.24	
180.	**Е09-03-002-12**	**Монтаж балок**	**т**		**2.1956**	**933.96**	**2 050.60**	**5 524.27**	**12 129.09**	**5.915**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
180. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	20.9875	46.080155	10.21	470.48	121.92	5 618.09	11.941
180. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2125*	*7.053365*	*15.26*	*107.66*	*173.35*	*1 222.69*	*11.357*
180. 3.	х02-0121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.ч (1)	0.85	1.86626	312.21 *15.42*	582.67 *28.78*	1 165.12 *175.13*	2 174.42 *326.84*	3.732 11.357
180. 4.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	2.1	4.61076	120.52 *15.42*	555.69 *71.10*	576.71 *175.13*	2 659.07 *807.48*	4.785 11.357
180. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2625	0.576345	111.99 *13.50*	64.54 *7.78*	531.32 *153.32*	306.22 *88.37*	4.744 11.357
180. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.975	6.53191	1.20	7.84	2.92	19.07	2.433
180. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.6	1.31736	12.31	16.22	62.51	82.35	5.078
180. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.2	0.43912	5.13	2.25	13.74	6.03	2.678
180. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.850795	75.40	64.15	440.77	375.00	5.846
180. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0002196	75 827.80	16.65	82 941.28	18.21	1.094
180. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	4.28142	6.64	28.43	16.96	72.61	2.554
180. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000659	6 066.49	0.40	17 145.80	1.13	2.826
180. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0042595	5 322.46	22.67	27 322.85	116.38	5.134
180. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0031	0.0068064	13 520.00	92.02	34 363.18	233.89	2.542
180. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0031	0.0068064	11 461.18	78.01	40 630.42	276.55	3.545
180. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000022	5 160.53	0.11	29 077.42	0.64	5.635
180. 17.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.04	0.087824	34.68	3.05	54.07	4.75	1.559
180. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0022615	1 522.51	3.44	6 881.19	15.56	4.52

180. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0006806	26 200.00	17.83	38 090.56	25.93	1.454
180. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0013174	2 200.00	2.90	49 336.98	64.99	22.426
180. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0005	0.0010978	7 619.87	8.37	32 107.48	35.25	4.214
180. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0410577	49.63	2.04	244.18	10.03	4.92
180. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	1.295404	8.38	10.86	9.97	12.92	1.19
		Накладные расходы				90%	520.33	=(90*0.94)	5 787.30	
		Сметная прибыль				85%	491.42	=(85*1)	5 814.66	
		Всего с НР и СП					3 062.35		23 731.05	
181.	**С201-3007-33**	**Балки**	**т**		**2.1956**	**9 572.30**	**21 016.94**	**47 095.72**	**103 403.36**	**4.92**
182.	**Е12-01-012-1**	**Ограждение кровель перилами**	**100 м**		**1.95**	**156.18**	**304.56**	**1 198.16**	**2 336.41**	**7.671**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
182. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	7.6705	14.957475	8.85	132.37	106.04	1 586.09	11.982
182. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3625*	*0.706875*	*13.50*	*9.54*	*153.32*	*108.38*	*11.357*
182. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.225	0.43875	86.40 *13.50*	37.91 *5.92*	494.72 *153.32*	217.06 *67.27*	5.726 11.357
182. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.268125	111.99 *13.50*	30.03 *3.62*	531.32 *153.32*	142.46 *41.11*	4.744 11.357
182. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.3625	4.606875	8.10	37.32	32.06	147.70	3.958
182. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.34125	75.40	25.73	440.77	150.41	5.846
182. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.0005	0.000975	9 600.99	9.36	31 198.22	30.42	3.249
182. 8.	с101-1851	Резина прессованная	кг	0.52	1.014	31.40	31.84	61.41	62.27	1.956
		Накладные расходы				120%	170.29	=(120*0.94)	1 911.36	
		Сметная прибыль				65%	92.24	=(65*1)	1 101.41	
		Всего с НР и СП					567.09		5 349.18	
183.	**С201-3506-33**	**Ограждения кровли ГОСТ 25772-83** **Объем: (1.95)*100.0**	**м**		**195**	**41.17**	**8 028.15**	**135.21**	**26 365.95**	**3.284**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14					**451 597.57**		**2 002 368.74**	**4.434**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**420 501.88**		**1 860 470.34**	**4.424**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**97 710.19**		**366 701.54**	**3.753**

	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=122.2 - по стр. 159; %=112.8 - по стр. 161, 162, 164, 165, 178, 182; %=114.68 - по стр. 166; %=110.92 - по стр. 169, 170, 174-177, 179)					**44 981.51**		**506 043.15**	**11.25**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 159; %=65 - по стр. 161, 162, 164, 165, 178, 182; %=80 - по стр. 166; %=63 - по стр. 169, 170, 174-177, 179)					**24 328.54**		**291 165.29**	**11.968**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**489 811.93**		**2 657 678.78**	**5.426**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**31 095.69**		**141 898.40**	**4.563**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 180)					**520.33**		**5 787.30**	**11.122**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 180)					**491.42**		**5 814.66**	**11.832**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**32 107.44**		**153 500.36**	**4.781**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14					**521 919.37**		**2 811 179.14**	**5.386**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**45 501.84**		**511 830.45**	**11.249**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**24 819.96**		**296 979.95**	**11.965**

Раздел 15. Проемы

Подготовительные работы

184.	**Е46-03-007-3**	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича**	**м3**		**7.345**	**498.09**	**3 658.45**	**2 336.06**	**17 158.34**	**4.69**
		Объем: 6.8+0.36+0.07+0.045+0.07								
184. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	12.3	90.3435	8.97	810.38	107.33	9 696.57	11.965
184. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.54*	*18.6563*	*10.06*	*187.68*	*114.25*	*2 131.48*	*11.357*
184. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	2.54	18.6563	90.00 *10.06*	1 679.07 *187.68*	391.86 *114.25*	7 310.66 *2 131.48*	4.354 11.357
184. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.08	37.3126	31.33	1 169.00	4.05	151.12	0.129
		Накладные расходы				110%	1 097.87	=(110*0.94)	12 230.20	
		Сметная прибыль				70%	698.64	=(70*1)	8 279.64	
		Всего с НР и СП					5 454.96		37 668.18	
185.	**Е46-02-007-1**	**Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**		**6.3**	**685.33**	**4 317.60**	**4 628.37**	**29 158.70**	**6.753**
185. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.63	92.169	8.16	752.10	97.71	9 005.83	11.974
185. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.32	2.016	6.66	13.43	17.63	35.54	2.647
185. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	1.512	506.69	766.12	3 413.61	5 161.38	6.737
185. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	2.52	1 105.54	2 785.96	5 934.90	14 955.95	5.368
		Накладные расходы				110%	827.31	=(110*0.94)	9 312.03	

		Сметная прибыль				70%	526.47	=(70*1)	6 304.08	
		Всего с НР и СП					5 671.38		44 774.81	
186.	**Е46-03-003-1**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм**	**100 отверстий**		**0.01**	**65.60**	**0.66**	**616.98**	**6.17**	**9.348**
186. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.49	0.0549	8.53	0.47	102.17	5.61	11.978
186. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.94	0.0494	3.80	0.19	11.35	0.56	2.987
		Накладные расходы				110%	0.52	=(110*0.94)	5.80	
		Сметная прибыль				70%	0.33	=(70*1)	3.93	
		Всего с НР и СП					1.51		15.90	
187.	**Е46-03-003-2**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен**	**100 отверстий**		**0.01**	**63.09**	**0.63**	**593.37**	**5.93**	**9.413**
187. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.28	0.0528	8.53	0.45	102.17	5.39	11.978
187. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.75	0.0475	3.80	0.18	11.35	0.54	2.987
		Накладные расходы				110%	0.50	=(110*0.94)	5.57	
		Сметная прибыль				70%	0.32	=(70*1)	3.77	
		Всего с НР и СП					1.44		15.28	
188.	**Е46-03-003-3**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**100 отверстий**		**0.105**	**75.41**	**7.92**	**709.16**	**74.46**	**9.402**
		Объем: (125-20)/10*1.0								
188. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.31	0.66255	8.53	5.65	102.17	67.69	11.978
188. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	5.68	0.5964	3.80	2.27	11.35	6.77	2.987
		Накладные расходы				110%	6.22	=(110*0.94)	69.99	
		Сметная прибыль				70%	3.96	=(70*1)	47.38	
		Всего с НР и СП					18.09		191.83	
189.	**Е46-03-003-1**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм**	**100 отверстий**		**0.02**	**65.60**	**1.31**	**616.98**	**12.34**	**9.42**
189. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.49	0.1098	8.53	0.94	102.17	11.22	11.978
189. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.94	0.0988	3.80	0.38	11.35	1.12	2.987
		Накладные расходы				110%	1.03	=(110*0.94)	11.60	
		Сметная прибыль				70%	0.66	=(70*1)	7.85	
		Всего с НР и СП					3.00		31.80	
190.	**Е46-03-003-2**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен**	**100 отверстий**		**0.08**	**63.09**	**5.05**	**593.37**	**47.47**	**9.4**
		Объем: (2.5-0.5)/0.5*2								
190. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	5.28	0.4224	8.53	3.60	102.17	43.16	11.978

190. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	4.75	0.38	3.80	1.44	11.35	4.31	2.987
		Накладные расходы				110%	3.96	=(110*0.94)	44.63	
		Сметная прибыль				70%	2.52	=(70*1)	30.21	
		Всего с НР и СП					11.53		122.31	
191.	**Е46-03-003-3**	**Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм**	**100 отверстий**		**0.28**	**75.41**	**21.11**	**709.16**	**198.56**	**9.406**
		Объем: (160-20)/10*2								
191. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.31	1.7668	8.53	15.07	102.17	180.51	11.978
191. 2.	х33-1453-33	Перфоратор BOSCH	маш.ч	5.68	1.5904	3.80	6.04	11.35	18.05	2.987
		Накладные расходы				110%	16.58	=(110*0.94)	186.65	
		Сметная прибыль				70%	10.55	=(70*1)	126.36	
		Всего с НР и СП					48.24		511.56	
	Окна									
192.	**Е10-01-034-3**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых**	**100 м2**		**0.0478**	**161 560.83**	**7 722.61**	**393 654.66**	**18 816.69**	**2.437**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
192. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	149.845	7.162591	9.40	67.33	112.48	805.65	11.966
192. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6*	*0.17208*	*13.50*	*2.32*	*120.16*	*20.68*	*8.901*
192. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.25	0.20315	75.40	15.32	440.77	89.54	5.846
192. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.6	0.17208	20.00 *13.50*	3.44 *2.32*	159.62 *120.16*	27.47 *20.68*	7.981 8.901
192. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	21.675	1.036065	2.08	2.16	5.13	5.32	2.466
192. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	14.075	0.672785	1.40	0.94	4.79	3.22	3.421
192. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	39.87	1.905786	63.73	121.46	147.94	281.94	2.321
192. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	61.91	2.959298	20.77	61.46	48.50	143.53	2.335
192. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	15.47	0.739466	0.34	0.25	1.33	0.98	3.912
192. 10.	с203-7082-33	Оконные блоки одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2	м2	100	4.78	1 558.63	7 450.25	3 652.52	17 459.05	2.343
		Накладные расходы				118%	82.19	=(118*0.94)	916.57	
		Сметная прибыль				63%	43.88	=(63*1)	520.59	
		Всего с НР и СП					7 848.68		20 253.84	
193.	**Е10-01-034-4**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых**	**100 м2**		**1.21**	**159 584.14**	**193 096.81**	**387 567.69**	**468 956.90**	**2.429**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

193. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	104.788	126.79348	9.40	1 191.86	112.48	14 261.73	11.966
193. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6*	*4.356*	*13.50*	*58.81*	*120.16*	*523.42*	*8.901*
193. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.25	5.1425	75.40	387.74	440.77	2 266.66	5.846
193. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.6	4.356	20.00 *13.50*	87.12 *58.81*	159.62 *120.16*	695.30 *523.42*	7.981 8.901
193. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	20	24.2	2.08	50.34	5.13	124.15	2.466
193. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	12.9875	15.714875	1.40	22.00	4.79	75.27	3.421
193. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	34.65	41.9265	63.73	2 671.98	147.94	6 202.61	2.321
193. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	57.14	69.1394	20.77	1 436.03	48.50	3 353.26	2.335
193. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	14.29	17.2909	0.34	5.88	1.33	23.00	3.912
193. 10.	с203-7083-33	Оконные блоки одностворные ОПРСП 15-9А, площадью 1,27 м2	м2	100	121	1 547.47	187 243.87	3 652.52	441 954.92	2.36
		Накладные расходы				118%	1 475.79	=(118*0.94)	16 399.69	
		Сметная прибыль				63%	787.92	=(63*1)	9 314.64	
		Всего с НР и СП					195 360.52		494 671.23	
194.	**Е10-01-033-8**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема до 2 м**	**100 м2**		**1.21**	**23 622.48**	**28 583.20**	**58 541.41**	**70 835.10**	**2.478**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
194. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	27.0825	32.769825	9.18	300.83	109.90	3 601.40	11.972
194. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.175*	*0.21175*	*13.50*	*2.86*	*120.16*	*25.44*	*8.901*
194. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.242	75.40	18.25	440.77	106.67	5.846
194. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.175	0.21175	20.00 *13.50*	4.24 *2.86*	159.62 *120.16*	33.80 *25.44*	7.981 8.901
194. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	2.325	2.81325	19.20	54.01	3.82	10.75	0.199
194. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.775	2.14775	1.40	3.01	4.79	10.29	3.421
194. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	8.47	0.34	2.88	1.33	11.27	3.912
194. 8.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	89.54	307.37	27 521.91	730.67	65 424.19	2.377
194. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7.77	9.4017	63.73	599.17	147.94	1 390.89	2.321
194. 10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	0.53	0.6413	57.05	36.59	134.07	85.98	2.35
194. 11.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.002	0.00242	17 487.27	42.32	66 064.03	159.87	3.778
		Накладные расходы				118%	358.35	=(118*0.94)	4 022.89	
		Сметная прибыль				63%	191.32	=(63*1)	2 284.91	
		Всего с НР и СП					29 132.88		77 142.90	

195.	**Е10-01-035-2**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м**	**100 м2**		**1.21**	**5 931.67**	**7 177.33**	**13 147.21**	**15 908.13**	**2.216**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
195. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	12.696	15.36216	9.18	141.02	109.90	1 688.30	11.972
195. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.196625*	*13.50*	*2.65*	*120.16*	*23.63*	*8.901*
195. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1875	0.226875	75.40	17.11	440.77	100.00	5.846
195. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.196625	20.00 *13.50*	3.93 *2.65*	159.62 *120.16*	31.39 *23.63*	7.981 8.901
195. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.3375	1.618375	1.40	2.27	4.79	7.75	3.421
195. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	8.47	0.34	2.88	1.33	11.27	3.912
195. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3.88	4.6948	63.73	299.20	147.94	694.55	2.321
195. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.00121	17 487.27	21.16	66 064.03	79.94	3.778
195. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	2.3111	57.05	131.85	134.07	309.85	2.35
195. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	89.54	73.24	6 557.91	145.02	12 985.09	1.98
		Накладные расходы				118%	169.53	=(118*0.94)	1 898.87	
		Сметная прибыль				63%	90.51	=(63*1)	1 078.52	
		Всего с НР и СП					7 437.37		18 885.52	
196.	**Е10-01-034-6**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**		**2.124**	**250 630.43**	**532 339.04**	**357 861.78**	**760 098.43**	**1.428**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
196. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	93.8975	199.43829	9.40	1 874.72	112.48	22 432.82	11.966
196. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.7125*	*7.88535*	*13.50*	*106.45*	*120.16*	*947.50*	*8.901*
196. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.375	9.2925	75.40	700.65	440.77	4 095.86	5.846
196. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.7125	7.88535	20.00 *13.50*	157.71 *106.45*	159.62 *120.16*	1 258.66 *947.50*	7.981 8.901
196. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.5	37.17	2.08	77.31	5.13	190.68	2.466
196. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	11.3625	24.13395	1.40	33.79	4.79	115.60	3.421
196. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	32.34	68.69016	63.73	4 377.62	147.94	10 162.02	2.321
196. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	49.98	106.15752	20.77	2 204.89	48.50	5 148.64	2.335
196. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	12.5	26.55	0.34	9.03	1.33	35.31	3.912
196. 10.	с203-7095-33	Оконные блоки двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5, площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15, площадью 2,59 м2	м2	100	212.4	2 461.88	522 903.31	3 374.10	716 658.84	1.371

		Накладные расходы				118%	2 337.78	=(118*0.94)	25 933.45	
		Сметная прибыль				63%	1 248.14	=(63*1)	14 729.60	
		Всего с НР и СП					535 924.96		800 761.48	
197.	**Е10-01-033-9**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема более 2 м**	**100 м2**		**2.124**	**14 381.23**	**30 545.73**	**35 821.37**	**76 084.59**	**2.491**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
197. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	18.607	39.521268	9.18	362.81	109.90	4 343.39	11.972
197. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.2124*	*13.50*	*2.87*	*120.16*	*25.52*	*8.901*
197. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.2655	75.40	20.02	440.77	117.02	5.846
197. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.2124	20.00 *13.50*	4.25 *2.87*	159.62 *120.16*	33.90 *25.52*	7.981 8.901
197. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.4125	3.00015	19.20	57.60	3.82	11.46	0.199
197. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.075	2.2833	1.40	3.20	4.79	10.94	3.421
197. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	9.558	0.34	3.25	1.33	12.71	3.912
197. 8.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	45	95.58	307.37	29 378.42	730.67	69 837.44	2.377
197. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	4.73	10.04652	63.73	640.26	147.94	1 486.28	2.321
197. 10.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	0.32	0.67968	57.05	38.78	134.07	91.12	2.35
197. 11.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.002124	17 487.27	37.14	66 064.03	140.32	3.778
		Накладные расходы				118%	431.50	=(118*0.94)	4 845.99	
		Сметная прибыль				63%	230.38	=(63*1)	2 752.41	
		Всего с НР и СП					31 207.61		83 683.00	
198.	**Е10-01-035-3**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема более 2 м**	**100 м2**		**2.124**	**4 301.38**	**9 136.14**	**9 559.87**	**20 305.16**	**2.223**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
198. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	9.6715	20.542266	9.18	188.58	109.90	2 257.60	11.972
198. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.2124*	*13.50*	*2.87*	*120.16*	*25.52*	*8.901*
198. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.23895	75.40	18.02	440.77	105.32	5.846
198. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1	0.2124	20.00 *13.50*	4.25 *2.87*	159.62 *120.16*	33.90 *25.52*	7.981 8.901
198. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.975	2.0709	1.40	2.90	4.79	9.92	3.421
198. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	4.5	9.558	0.34	3.25	1.33	12.71	3.912
198. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	2.36	5.01264	63.73	319.46	147.94	741.57	2.321
198. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.0008	0.0016992	17 487.27	29.71	66 064.03	112.26	3.778

198. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.4	2.9736	57.05	169.64	134.07	398.67	2.35
198. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	54	114.696	73.24	8 400.34	145.02	16 633.21	1.98
		Накладные расходы				118%	225.91	=(118*0.94)	2 532.44	
		Сметная прибыль				63%	120.61	=(63*1)	1 438.37	
		Всего с НР и СП					9 482.66		24 275.96	
	Двери									
199.	**Е10-01-041-5**	**Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.104**	**6 340.23**	**659.38**	**29 941.06**	**3 113.87**	**4.722**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
199. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	148.074	15.399696	9.40	144.76	112.48	1 732.16	11.966
199. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4*	*0.416*	*13.50*	*5.62*	*120.16*	*49.99*	*8.901*
199. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.7125	0.4901	75.40	36.95	440.77	216.02	5.846
199. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4	0.416	20.00 *13.50*	8.32 *5.62*	159.62 *120.16*	66.40 *49.99*	7.981 8.901
199. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	17.6625	1.8369	2.08	3.82	5.13	9.42	2.466
199. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	12.35	1.2844	1.40	1.80	4.79	6.15	3.421
199. 7.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	13.75	1.43	0.34	0.49	1.33	1.90	3.912
199. 8.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	53.14	5.52656	63.73	352.21	147.94	817.60	2.321
199. 9.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	50.43	5.24472	20.77	108.93	48.50	254.37	2.335
199. 10.	с101-2741-33	Винты с потайной головкой (ГОСТ 17475-80) 3х20 мм (1608 шт в кг)	т	0.0011	0.0001144	18 424.09	2.11	86 040.50	9.84	4.67
		Накладные расходы				118%	177.45	=(118*0.94)	1 976.76	
		Сметная прибыль				63%	94.74	=(63*1)	1 122.75	
		Всего с НР и СП					931.57		6 213.39	
200.	**СЗпрайс-лист.**	**Балконные дверные блоки из ПВХ**	**м2**		**10.4**	**755.67**	**7 858.97**	**3 529.00**	**36 701.60**	**4.67**
201.	**Е10-01-039-2**	**Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2**	**100 м2**		**0.3372**	**2 502.34**	**843.79**	**19 636.36**	**6 621.38**	**7.847**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
201. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	106.858	36.032518	9.40	338.71	112.48	4 052.94	11.966
201. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.5625*	*3.561675*	*13.50*	*48.08*	*153.32*	*546.08*	*11.357*
201. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.85	2.98422	86.40 *13.50*	257.84 *40.29*	494.72 *153.32*	1 476.35 *457.54*	5.726 11.357

201. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.7125	0.577455	111.99 *13.50*	64.67 *7.80*	531.32 *153.32*	306.81 *88.54*	4.744 11.357
201. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5875	0.872505	75.40	65.79	440.77	384.57	5.846
201. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00152	0.0005125	6 180.64	3.17	29 077.42	14.90	4.705
201. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.011	0.0037092	2 326.12	8.63	3 488.26	12.94	1.5
201. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00168	0.0005665	5 160.53	2.92	29 077.42	16.47	5.635
201. 9.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.07	0.023604	1 078.11	25.45	4 191.39	98.93	3.888
201. 10.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	22.41	7.556652	10.14	76.62	34.07	257.46	3.36
		Накладные расходы				118%	456.41	=(118*0.94)	5 101.23	
		Сметная прибыль				63%	243.68	=(63*1)	2 897.38	
		Всего с НР и СП					1 543.88		14 620.00	
202.	**С203-4228-33**	**Блоки дверные ДН 21-15**	**шт.**		**2**	**708.21**	**1 416.42**	**4 833.52**	**9 667.04**	**6.825**
203.	**С203-2218-33**	**Блоки дверные двупольные ДН 21-13**	**шт.**		**2**	**796.87**	**1 593.74**	**4 190.42**	**8 380.84**	**5.259**
204.	**С203-2231-33**	**Блоки дверные ДН 21-18**	**шт.**		**2**	**730.51**	**1 461.02**	**6 300.32**	**12 600.64**	**8.625**
205.	**С203-3206-33**	**Блоки дверные двупольные ДГ 24-15**	**шт.**		**4**	**771.56**	**3 086.24**	**4 806.16**	**19 224.64**	**6.229**
206.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**10**	**93.54**	**935.40**	**172.04**	**1 720.40**	**1.839**
207.	**С101-0950**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом**	**шт.**		**10**	**58.20**	**582.00**	**135.51**	**1 355.10**	**2.328**
208.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**10**	**71.93**	**719.30**	**165.87**	**1 658.70**	**2.306**
209.	**Е10-01-039-3**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**1.2042**	**3 463.53**	**4 170.78**	**26 325.52**	**31 701.19**	**7.601**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
209. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	159.25545	8.97	1 428.52	107.33	17 092.89	11.965
209. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.875	5.870475	75.40	442.63	440.77	2 587.53	5.846
209. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.0121865	5 160.53	62.89	29 077.42	354.35	5.635
209. 4.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.096336	1 078.11	103.86	4 191.39	403.78	3.888
209. 5.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	650.268	3.28	2 132.88	17.32	11 262.64	5.28
		Накладные расходы				118%	1 685.65	=(118*0.94)	18 959.43	
		Сметная прибыль				63%	899.97	=(63*1)	10 768.52	
		Всего с НР и СП					6 756.40		61 429.14	

210.	**С203-4199-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл.2.01 м2**	**шт.**		**5**	**434.70**	**2 173.50**	**2 771.72**	**13 858.60**	**6.376**
211.	**С203-5199-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2**	**шт.**		**20**	**389.29**	**7 785.80**	**2 482.18**	**49 643.60**	**6.376**
212.	**С203-4198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2**	**шт.**		**23**	**382.08**	**8 787.84**	**2 191.85**	**50 412.55**	**5.737**
213.	**С203-5198-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2**	**шт.**		**4**	**334.02**	**1 336.08**	**1 916.12**	**7 664.48**	**5.737**
214.	**С203-3202-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, пл.1.80 м2**	**шт.**		**6**	**297.01**	**1 782.06**	**2 483.26**	**14 899.56**	**8.361**
215.	**С203-4202-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-10, пл.2,0 м2**	**шт.**		**2**	**330.01**	**660.02**	**2 759.10**	**5 518.20**	**8.361**
216.	**С203-3201-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-8, пл.1.59 м2**	**шт.**		**1**	**240.96**	**240.96**	**2 193.60**	**2 193.60**	**9.104**
217.	**С7прайс-лист.**	**Дверные блоки ДТ 21х13**	**шт.**		**2**	**776.85**	**1 553.70**	**3 627.90**	**7 255.80**	**4.67**
218.	**С101-0889**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных**	**комплект**		**70**	**93.54**	**6 547.80**	**193.26**	**13 528.20**	**2.066**
219.	**Е10-01-039-4**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема более 3 м2**	**100 м2**		**0.125**	**2 781.03**	**347.63**	**21 768.16**	**2 721.02**	**7.827**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
219. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	113.505	14.188125	9.18	130.25	109.90	1 559.27	11.972
219. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.8	0.6	75.40	45.24	440.77	264.46	5.846
219. 3.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00626	0.0007825	5 160.53	4.04	29 077.42	22.75	5.635
219. 4.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.07	0.00875	1 078.11	9.43	4 191.39	36.67	3.888
219. 5.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	387	48.375	3.28	158.67	17.32	837.86	5.28
		Накладные расходы				118%	153.70	=(118*0.94)	1 729.54	
		Сметная прибыль				63%	82.06	=(63*1)	982.34	
		Всего с НР и СП					583.38		5 432.90	
220.	**С8прайс-лист.**	**Дверные блоки ДТ 21х15**	**шт.**		**4**	**854.54**	**3 418.16**	**3 990.70**	**15 962.80**	**4.67**
221.	**С101-0890**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных**	**комплект**		**4**	**93.54**	**374.16**	**219.78**	**879.12**	**2.35**

222.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.2851**	**3 068.13**	**874.72**	**23 164.72**	**6 604.26**	**7.55**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
222. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	34.189762	9.18	313.86	109.90	3 757.45	11.972
222. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.1875*	*4.0448563*	*13.50*	*54.61*	*153.32*	*620.16*	*11.357*
222. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	3.4532738	86.40 *13.50*	298.36 *46.62*	494.72 *153.32*	1 708.40 *529.46*	5.726 11.357
222. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.5915825	111.99 *13.50*	66.25 *7.99*	531.32 *153.32*	314.32 *90.70*	4.744 11.357
222. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.7091863	75.40	53.47	440.77	312.59	5.846
222. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0005987	6 180.64	3.70	29 077.42	17.41	4.705
222. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0011775	5 160.53	6.08	29 077.42	34.24	5.635
222. 8.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.022808	1 078.11	24.59	4 191.39	95.60	3.888
222. 9.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	10.69125	10.14	108.41	34.07	364.25	3.36
		Накладные расходы				118%	434.79	=(118*0.94)	4 855.65	
		Сметная прибыль				63%	232.14	=(63*1)	2 757.89	
		Всего с НР и СП					1 541.65		14 217.80	
223.	**С203-3205-33**	**Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2**	**шт.**		**1**	**339.59**	**339.59**	**3 627.90**	**3 627.90**	**10.683**
224.	**С203-3200-33**	**Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-12, пл.2.42 м2**	**шт.**		**2**	**523.37**	**1 046.74**	**3 337.10**	**6 674.20**	**6.376**
225.	**С203-3208-33**	**Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2**	**шт.**		**8**	**412.48**	**3 299.84**	**3 626.97**	**29 015.76**	**8.793**
226.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**11**	**93.54**	**1 028.94**	**147.96**	**1 627.56**	**1.582**
227.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**11**	**71.93**	**791.23**	**165.87**	**1 824.57**	**2.306**
228.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков дверных ПРОТИВОПОЖАРНЫХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.1134**	**3 755.59**	**425.88**	**24 806.76**	**2 813.09**	**6.605**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
228. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	13.599155	9.18	124.84	109.90	1 494.55	11.972
228. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.1875*	*1.6088625*	*13.50*	*21.72*	*153.32*	*246.67*	*11.357*

228. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	1.3735575	86.40 *13.50*	118.68 *18.54*	494.72 *153.32*	679.53 *210.59*	5.726 11.357
228. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.235305	111.99 *13.50*	26.35 *3.18*	531.32 *153.32*	125.02 *36.08*	4.744 11.357
228. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.2537325	30.00	7.61	109.78	27.85	3.659
228. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.2820825	75.40	21.27	440.77	124.33	5.846
228. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0002381	6 180.64	1.47	29 077.42	6.92	4.705
228. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	10.0926	6.97	70.35	15.69	158.35	2.251
228. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0004683	5 160.53	2.42	29 077.42	13.62	5.635
228. 10.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.009072	1 078.11	9.78	4 191.39	38.02	3.888
228. 11.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	4.2525	10.14	43.12	34.07	144.88	3.36
		Накладные расходы				118%	172.94	=(118*0.94)	1 931.36	
		Сметная прибыль				63%	92.33	=(63*1)	1 096.97	
		Всего с НР и СП					691.15		5 841.42	
229.	**С101-0887**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных**	**комплект**		**6**	**93.54**	**561.24**	**147.96**	**887.76**	**1.582**
230.	**С15прайс-лист.**	**Блоки дверные ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДПМ-Пульс-01/60 К-Д**	**шт.**		**6**	**2 310.09**	**13 860.54**	**10 788.14**	**64 728.84**	**4.67**
231.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**6**	**71.93**	**431.58**	**165.87**	**995.22**	**2.306**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**897 608.64**	**1 913 749.06**	**2.132**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**897 608.64**	**1 913 749.06**	**2.132**
. МАТЕРИАЛОВ -	**65 160.73**	**365 584.64**	**5.611**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=103.4 - по стр. 184-191; %=110.92 - по стр. 192-199, 201, 209, 219, 222, 228)	**10 115.98**	**112 970.35**	**11.168**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 184-191; %=63 - по стр. 192-199, 201, 209, 219, 222, 228)	**5 601.12**	**66 548.12**	**11.881**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**913 325.74**	**2 093 267.53**	**2.292**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**913 325.74**	**2 093 267.53**	**2.292**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**10 115.98**	**112 970.35**	**11.168**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**5 601.12**	**66 548.12**	**11.881**

Раздел 16. Внутренняя отделка

Потолки

232.	**Е15-04-005-4**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков**	**100 м2**		**10.7355**	**1 859.53**	**19 962.95**	**9 159.81**	**98 335.11**	**4.926**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
232. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	61.985	665.43997	8.97	5 969.00	107.33	71 421.67	11.965
232. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.2683875*	*13.50*	*3.62*	*120.16*	*32.25*	*8.901*
232. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.2683875	20.00	5.37	159.62	42.84	7.981
			(1)			*13.50*	*3.62*	*120.16*	*32.25*	8.901
232. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	2.1471	75.40	161.89	440.77	946.38	5.846
			(1)							
232. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0090178	8.50	0.08	101.79	0.92	11.975
232. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.5904525	4 210.63	2 486.18	9 304.92	5 494.11	2.21
232. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	3.328005	3.00	9.98	6.89	22.93	2.297
232. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.7407495	15 295.94	11 330.46	27 548.13	20 406.26	1.801
		Накладные расходы				105%	6 271.25	=(105*0.94)	70 525.02	
		Сметная прибыль				55%	3 284.94	=(55*1)	39 299.66	
		Всего с НР и СП					29 519.14		208 159.79	
233.	**Е15-02-016-4**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное потолков**	**100 м2**		**1.7173**	**2 039.60**	**3 502.61**	**19 657.72**	**33 758.21**	**9.638**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
233. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	100.05	171.81587	9.40	1 615.07	112.48	19 325.85	11.966
233. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*13.502271*	*10.52*	*142.04*	*115.04*	*1 553.29*	*10.936*
233. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	1.803165	20.00	36.06	159.62	287.82	7.981
			(1)			*13.50*	*24.34*	*120.16*	*216.67*	8.901
233. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	11.699106	15.30	179.00	129.48	1 514.80	8.463
			(1)			*10.06*	*117.69*	*114.25*	*1 336.62*	11.357
233. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0002061	5 160.00	1.06	26 466.10	5.45	5.129
233. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	9.513842	27.69	263.44	167.74	1 595.85	6.058
233. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.92	3.297216	427.02	1 407.98	3 344.77	11 028.43	7.833
		Накладные расходы				105%	1 844.97	=(105*0.94)	20 607.71	
		Сметная прибыль				55%	966.41	=(55*1)	11 483.53	
		Всего с НР и СП					6 313.99		65 849.45	
234.	**Е15-04-025-9**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков**	**100 м2**		**2.3475**	**1 709.84**	**4 013.85**	**9 941.33**	**23 337.26**	**5.814**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
234. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	72.105	169.26649	9.07	1 535.25	108.61	18 384.03	11.975

234. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.0586875*	*13.50*	*0.79*	*120.16*	*7.05*	*8.901*
234. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0586875	20.00 *13.50*	1.17 *0.79*	159.62 *120.16*	9.37 *7.05*	7.981 8.901
234. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.3227813	75.40	24.34	440.77	142.27	5.846
234. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.005634	100.61	0.57	204.45	1.15	2.032
234. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0019719	8.50	0.02	101.79	0.20	11.975
234. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.055	0.1291125	2 863.90	369.77	8 374.42	1 081.24	2.924
234. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.727725	3.00	2.18	6.89	5.01	2.297
234. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0089	0.0208928	25 456.00	531.85	47 793.39	998.54	1.877
234. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.013	0.0305175	14 348.80	437.89	36 238.84	1 105.92	2.526
234. 11.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.021	0.0492975	22 533.00	1 110.82	32 649.25	1 609.53	1.449
		Накладные расходы				105%	1 612.84	=(105*0.94)	18 152.00	
		Сметная прибыль				55%	844.82	=(55*1)	10 115.09	
		Всего с НР и СП					6 471.51		51 604.35	
235.	**Е15-04-001-13**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков**	**100 м2**		**14.8003**	**1 098.16**	**16 253.08**	**3 283.30**	**48 593.80**	**2.99**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
235. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	340.74731	9.62	3 277.99	115.05	39 202.98	11.959
235. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.1850038*	*13.50*	*2.50*	*120.16*	*22.23*	*8.901*
235. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.1850038	20.00 *13.50*	3.70 *2.50*	159.62 *120.16*	29.53 *22.23*	7.981 8.901
235. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.5550112	75.40	41.85	440.77	244.63	5.846
235. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	2.96006	3.00	8.88	6.89	20.39	2.297
235. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	296.006	43.65	12 920.66	30.73	9 096.26	0.704
		Накладные расходы				105%	3 444.51	=(105*0.94)	38 715.28	
		Сметная прибыль				55%	1 804.27	=(55*1)	21 573.87	
		Всего с НР и СП					21 501.86		108 882.95	
	Полы									
236.	**Е11-01-011-3**	**Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**8.6724**	**407.75**	**3 536.20**	**4 616.38**	**40 035.13**	**11.322**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
236. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.7475	405.41302	7.80	3 162.22	93.16	37 768.28	11.944
236. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*13.767435*	*13.50*	*185.86*	*120.16*	*1 654.29*	*8.901*
236. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	13.767435	20.00 *13.50*	275.35 *185.86*	159.62 *120.16*	2 197.56 *1 654.29*	7.981 8.901

236. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.875	50.95035	0.50	25.48	1.36	69.29	2.72
236. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	30.3534	2.41	73.15			
		Накладные расходы				123%	4 118.14	=(123*0.94)	45 580.38	
		Сметная прибыль				75%	2 511.06	=(75*1)	29 566.93	
		Всего с НР и СП					10 165.40		115 182.43	
237.	**С401-0644**	**Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**17.691696**	**676.11**	**11 961.53**	**4 333.87**	**76 673.51**	**6.41**
		Объем: (8.6724)*2.04								
238.	**Е11-01-011-4**	**Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03**	**100 м2**		**52.0344**	**11.19**	**582.00**	**99.41**	**5 172.80**	**8.888**
		Объем: (50-20)/5*867.24								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
238. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.575	29.91978	7.80	233.37	93.16	2 787.33	11.944
238. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*13.65903*	*13.50*	*184.40*	*120.16*	*1 641.27*	*8.901*
238. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	13.65903	20.00	273.18	159.62	2 180.25	7.981
			(1)			*13.50*	*184.40*	*120.16*	*1 641.27*	8.901
238. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	150.89976	0.50	75.45	1.36	205.22	2.72
		Накладные расходы				123%	513.86	=(123*0.94)	5 120.35	
		Сметная прибыль				75%	313.33	=(75*1)	3 321.45	
		Всего с НР и СП					1 409.18		13 614.60	
239.	**С401-0644**	**Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**26.537544**	**676.11**	**17 942.30**	**4 333.87**	**115 010.27**	**6.41**
		Объем: (52.0344)*0.51								
240.	**Е11-01-035-4**	**Устройство покрытий из плит древесностружечных**	**100 м2**		**8.6724**	**4 768.39**	**41 353.39**	**16 229.02**	**140 744.54**	**3.403**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
240. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	55.016	477.12076	8.62	4 112.78	103.46	49 362.91	12.002
240. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.725*	*6.28749*	*13.50*	*84.88*	*120.16*	*755.50*	*8.901*
240. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.725	6.28749	20.00	125.75	159.62	1 003.61	7.981
			(1)			*13.50*	*84.88*	*120.16*	*755.50*	8.901
240. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5375	4.661415	0.95	4.43	3.83	17.85	4.032
240. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0375	8.997615	75.40	678.42	440.77	3 965.88	5.846
			(1)							
240. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.0459637	5 160.53	237.20	29 077.42	1 336.51	5.635

240. 7.	с101-0701	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 24-25 мм	100 м2	1.027	8.9065548	4 063.84	36 194.81	9 550.02	85 057.78	2.35
		Накладные расходы				123%	5 163.12	=(123*0.94)	57 946.91	
		Сметная прибыль				75%	3 148.25	=(75*1)	37 588.81	
		Всего с НР и СП					49 664.76		236 280.25	
241.	**Е11-01-036-3**	**Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату**	**100 м2**		**8.6724**	**12 428.33**	**107 783.48**	**30 995.25**	**268 803.19**	**2.494**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
241. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	19.78	171.54007	8.30	1 423.78	99.51	17 069.95	11.989
241. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.425*	*3.68577*	*13.50*	*49.76*	*120.16*	*442.88*	*8.901*
241. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.425	3.68577	20.00 *13.50*	73.72 *49.76*	159.62 *120.16*	588.32 *442.88*	7.981 8.901
241. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	5.20344	75.40	392.34	440.77	2 293.52	5.846
241. 5.	с101-2142	Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	884.5848	119.71	105 893.65	281.32	248 851.40	2.35
		Накладные расходы				123%	1 812.45	=(123*0.94)	20 248.33	
		Сметная прибыль				75%	1 105.16	=(75*1)	13 134.62	
		Всего с НР и СП					110 701.09		302 186.15	
242.	**Е11-01-011-3**	**Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**3.9953**	**407.75**	**1 629.10**	**4 616.38**	**18 443.84**	**11.321**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
242. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.7475	186.77029	7.80	1 456.81	93.16	17 399.52	11.944
242. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*6.3425388*	*13.50*	*85.62*	*120.16*	*762.12*	*8.901*
242. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	6.3425388	20.00 *13.50*	126.85 *85.62*	159.62 *120.16*	1 012.40 *762.12*	7.981 8.901
242. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.875	23.472388	0.50	11.74	1.36	31.92	2.72
242. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	13.98355	2.41	33.70			
		Накладные расходы				123%	1 897.19	=(123*0.94)	20 998.49	
		Сметная прибыль				75%	1 156.82	=(75*1)	13 621.23	
		Всего с НР и СП					4 683.11		53 063.56	
243.	**С401-0644**	**Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)** **Объем: (3.9953)*2.04**	**м3**		**8.150412**	**676.11**	**5 510.58**	**4 333.87**	**35 322.83**	**6.41**
244.	**Е11-01-011-4**	**Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03**	**100 м2**		**23.9718**	**11.19**	**268.12**	**99.41**	**2 383.07**	**8.888**

		Объем: (50-20)/5*399.53								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
244. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.575	13.783785	7.80	107.51	93.16	1 284.10	11.944
244. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*6.2925975*	*13.50*	*84.95*	*120.16*	*756.12*	*8.901*
244. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	6.2925975	20.00	125.85	159.62	1 004.42	7.981
			(1)			*13.50*	*84.95*	*120.16*	*756.12*	8.901
244. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	69.51822	0.50	34.76	1.36	94.54	2.72
		Накладные расходы				123%	236.73	=(123*0.94)	2 358.90	
		Сметная прибыль				75%	144.35	=(75*1)	1 530.17	
		Всего с НР и СП					649.19		6 272.14	
245.	**С401-0644**	**Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**12.225618**	**676.11**	**8 265.86**	**4 333.87**	**52 984.24**	**6.41**
		Объем: (23.9718)*0.51								
246.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**3.9953**	**2 221.04**	**8 873.73**	**22 008.92**	**87 932.25**	**9.909**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
246. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	550.34059	8.74	4 809.98	104.75	57 648.18	11.985
246. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*13.284373*	*13.03*	*173.15*	*119.36*	*1 585.62*	*9.157*
246. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	1.797885	89.99	161.79	396.33	712.56	4.404
			(1)			*10.06*	*18.09*	*114.25*	*205.41*	11.357
246. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	11.486488	20.00	229.73	159.62	1 833.47	7.981
			(1)			*13.50*	*155.07*	*120.16*	*1 380.22*	8.901
246. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	1.398355	75.40	105.44	440.77	616.35	5.846
246. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	12.225618	90.81	1 110.21	84.29	1 030.50	0.928
246. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	15.381905	2.41	37.07			
246. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	5.19389	465.84	2 419.52	5 023.44	26 091.19	10.784
		Накладные расходы				123%	6 129.25	=(123*0.94)	68 486.12	
		Сметная прибыль				75%	3 737.35	=(75*1)	44 425.35	
		Всего с НР и СП					18 740.33		200 843.72	
247.	**С101-0296**	**Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм (33х33)**	**м2**		**407.5206**	**84.17**	**34 301.01**	**288.95**	**117 753.08**	**3.433**
		Объем: (3.9953)*102.0								

248.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.5805**	**406.17**	**235.78**	**4 583.47**	**2 660.70**	**11.285**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
248. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	26.375888	7.93	209.16	94.96	2 504.65	11.975
248. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.9215438*	*13.50*	*12.44*	*120.16*	*110.73*	*8.901*
248. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.9215438	20.00	18.43	159.62	147.10	7.981
			(1)			*13.50*	*12.44*	*120.16*	*110.73*	8.901
248. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	6.5814188	0.50	3.29	1.36	8.95	2.72
248. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	2.03175	2.41	4.90			
		Накладные расходы				123%	272.57	=(123*0.94)	3 023.90	
		Сметная прибыль				75%	166.20	=(75*1)	1 961.54	
		Всего с НР и СП					674.55		7 646.14	
249.	**С402-0005**	**Раствор готовый кладочный цементный, марка 150**	**м3**		**1.18422**	**465.84**	**551.66**	**5 023.44**	**5 948.86**	**10.784**
		Объем: (0.5805)*2.04								
250.	**Е11-01-034-5**	**Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки.**	**100 м2**		**0.5805**	**59 080.66**	**34 296.32**	**144 785.81**	**84 048.16**	**2.451**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
250. 1.	с102-1078-33	Паркетная доска ламинированная. TARRKETT SOMMER толщ. 8мм	м2	104	60.372	545.47	32 931.11	1 270.03	76 674.25	2.328
250. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.325*	*0.1886625*	*13.50*	*2.55*	*120.16*	*22.67*	*8.901*
250. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.325	0.1886625	20.00	3.77	159.62	30.11	7.981
			(1)			*13.50*	*2.55*	*120.16*	*22.67*	8.901
250. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4	0.2322	75.40	17.51	440.77	102.35	5.846
			(1)							
250. 5.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	6	3.483	0.34	1.18	1.33	4.63	3.912
250. 6.	с101-2410-33	Подложка звукоизоляционная под паркет 3мм	м2	102	59.211	20.44	1 210.27	95.45	5 651.69	4.67
250. 7.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	24.2765	14.092508	9.40	132.47	112.48	1 585.13	11.966
		Накладные расходы				123%	166.07	=(123*0.94)	1 858.94	
		Сметная прибыль				75%	101.27	=(75*1)	1 205.85	
		Всего с НР и СП					34 563.66		87 112.95	
251.	**Е11-01-008-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной**	**м3**		**1.161**	**148.41**	**172.31**	**870.44**	**1 010.58**	**5.865**
		Объем: 58.05*0.02								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
251. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5625*	*0.6530625*	*11.44*	*7.47*	*116.61*	*76.16*	*10.197*

251. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.3918375	89.99 *10.06*	35.26 *3.94*	396.33 *114.25*	155.30 *44.77*	4.404 11.357
251. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.225	0.261225	20.00 *13.50*	5.22 *3.53*	159.62 *120.16*	41.70 *31.39*	7.981 8.901
251. 4.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.1	1.2771	78.25	99.93	337.98	431.63	4.319
251. 5.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	3.22	3.73842	8.53	31.89	102.17	381.95	11.978
		Накладные расходы				123%	48.41	=(123*0.94)	529.67	
		Сметная прибыль				75%	29.52	=(75*1)	343.58	
		Всего с НР и СП					250.24		1 883.83	
252.	**Е11-01-012-3**	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	**100 м2**		**0.5805**	**2 122.44**	**1 232.07**	**11 901.40**	**6 908.76**	**5.607**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
252. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	23.859131	8.53	203.52	102.17	2 437.69	11.978
252. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.225*	*0.1306125*	*13.50*	*1.76*	*120.16*	*15.69*	*8.901*
252. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.225	0.1306125	20.00 *13.50*	2.61 *1.76*	159.62 *120.16*	20.85 *15.69*	7.981 8.901
252. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.2322	0.95	0.22	3.83	0.89	4.032
252. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.325	0.1886625	75.40	14.23	440.77	83.16	5.846
252. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	12.1905	6.97	84.97	15.69	191.27	2.251
252. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.47601	1 946.45	926.53	8 770.64	4 174.91	4.506
		Накладные расходы				123%	252.49	=(123*0.94)	2 836.60	
		Сметная прибыль				75%	153.96	=(75*1)	1 840.04	
		Всего с НР и СП					1 638.52		11 585.39	
253.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**1.071**	**472.73**	**506.30**	**4 958.74**	**5 310.81**	**10.489**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
253. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	8.855	9.483705	8.38	79.47	100.37	951.88	11.977
253. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1*	*1.1781*	*10.50*	*12.37*	*119.29*	*140.54*	*11.357*
253. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.4125	0.4417875	89.99 *10.06*	39.76 *4.44*	396.33 *114.25*	175.09 *50.47*	4.404 11.357
253. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.575	0.615825	90.00 *10.06*	55.42 *6.20*	391.86 *114.25*	241.32 *70.36*	4.354 11.357
253. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.1204875	112.14 *14.40*	13.51 *1.74*	379.61 *163.54*	45.74 *19.70*	3.385 11.357
253. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	1.2450375	4.91	6.11	11.85	14.75	2.413

253. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.23562	2.41	0.57			
253. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	5.4621	57.02	311.45	710.72	3 882.02	12.464
		Накладные расходы				123%	112.96	=(123*0.94)	1 263.06	
		Сметная прибыль				75%	68.88	=(75*1)	819.32	
		Всего с НР и СП					688.14		7 393.18	
254.	**Е11-01-011-3**	**Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**1.071**	**407.75**	**436.70**	**4 616.38**	**4 944.15**	**11.322**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
254. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	46.7475	50.066573	7.80	390.52	93.16	4 664.20	11.944
254. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*1.7002125*	*13.50*	*22.95*	*120.16*	*204.30*	*8.901*
254. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	1.7002125	20.00	34.00	159.62	271.39	7.981
			(1)			*13.50*	*22.95*	*120.16*	*204.30*	8.901
254. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.875	6.292125	0.50	3.15	1.36	8.56	2.72
254. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.7485	2.41	9.03			
		Накладные расходы				123%	508.57	=(123*0.94)	5 628.96	
		Сметная прибыль				75%	310.10	=(75*1)	3 651.38	
		Всего с НР и СП					1 255.37		14 224.48	
255.	**С401-0083**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**2.18484**	**597.85**	**1 306.21**	**3 763.21**	**8 222.01**	**6.295**
		Объем: (1.071)*2.04								
256.	**Е11-01-011-4**	**Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03**	**100 м2**		**17.136**	**11.19**	**191.67**	**99.41**	**1 703.51**	**8.888**
		Объем: (100-20)/5*107.1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
256. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.575	9.8532	7.80	76.85	93.16	917.92	11.944
256. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*4.4982*	*13.50*	*60.73*	*120.16*	*540.50*	*8.901*
256. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	4.4982	20.00	89.96	159.62	718.00	7.981
			(1)			*13.50*	*60.73*	*120.16*	*540.50*	8.901
256. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	49.6944	0.50	24.85	1.36	67.58	2.72
		Накладные расходы				123%	169.22	=(123*0.94)	1 686.23	
		Сметная прибыль				75%	103.19	=(75*1)	1 093.82	
		Всего с НР и СП					464.08		4 483.55	
257.	**С401-0083**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100)**	**м3**		**8.73936**	**597.85**	**5 224.83**	**3 763.21**	**32 888.05**	**6.295**
		Объем: (17.136)*0.51								
258.	**Е12-01-002-10**	**Прим. Слой наплавляемых материалов: в один слой**	**100 м2**		**1.071**	**147.78**	**158.27**	**1 240.75**	**1 328.85**	**8.396**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

258. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.706	10.395126	9.40	97.71	112.48	1 169.24	11.966
258. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.1472625*	*13.50*	*1.99*	*153.32*	*22.58*	*11.357*
258. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.1071	86.40 *13.50*	9.25 *1.45*	494.72 *153.32*	52.98 *16.42*	5.726 11.357
258. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0401625	111.99 *13.50*	4.50 *0.54*	531.32 *153.32*	21.34 *6.16*	4.744 11.357
258. 5.	х15-0401	Горелки газопламенные	маш.ч	3	3.213	3.50	11.25	6.06	19.47	1.731
258. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0669375	75.40	5.05	440.77	29.50	5.846
258. 7.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	3.4	3.6414	8.38	30.51	9.97	36.30	1.19
		Накладные расходы				120%	119.64	=(120*0.94)	1 344.37	
		Сметная прибыль				65%	64.81	=(65*1)	774.68	
		Всего с НР и СП					342.72		3 447.91	
259.	**С101-1564**	**Гидроизол**	**м2**		**124.236**	**8.20**	**1 018.74**	**26.91**	**3 343.19**	**3.282**
		Объем: (1.071)*116.0								
260.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**1.071**	**3 127.75**	**3 349.82**	**23 165.32**	**24 810.06**	**7.406**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
260. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	49.795609	7.93	394.88	94.96	4 728.59	11.975
260. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.55*	*3.80205*	*11.07*	*42.07*	*115.98*	*440.95*	*10.481*
260. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.5	1.6065	89.99 *10.06*	144.57 *16.16*	396.33 *114.25*	636.70 *183.54*	4.404 11.357
260. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.0375	1.1111625	20.00 *13.50*	22.22 *15.00*	159.62 *120.16*	177.36 *133.52*	7.981 8.901
260. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.0125	1.0843875	90.00 *10.06*	97.59 *10.91*	391.86 *114.25*	424.93 *123.89*	4.354 11.357
260. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	5.30145	0.50	2.65	1.36	7.21	2.72
260. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.7485	2.41	9.03			
260. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	3.27726	78.25	256.45	337.98	1 107.65	4.319
260. 9.	с401-0069	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300)	м3	3.06	3.27726	739.16	2 422.42	5 409.28	17 727.62	7.318
		Накладные расходы				123%	537.45	=(123*0.94)	5 977.02	
		Сметная прибыль				75%	327.71	=(75*1)	3 877.16	
		Всего с НР и СП					4 214.98		34 664.24	
261.	**Е13-08-009-1**	**Шлифовка бетонных поверхностей**	**100 м2**		**1.071**	**1 141.26**	**1 222.29**	**11 268.77**	**12 068.85**	**9.874**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
261. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	92.046	98.581266	9.07	894.13	108.61	10 706.91	11.975
261. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6125*	*2.7979875*	*10.06*	*28.15*	*114.25*	*319.67*	*11.357*

261. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	2.6125	2.7979875	90.00 *10.06*	251.82 *28.15*	391.86 *114.25*	1 096.42 *319.67*	4.354 11.357
261. 4.	х34-0312	Машины мозаично-шлифовальные	маш.ч	40	42.84	1.50	64.26	4.76	203.92	3.173
261. 5.	с101-2109	Карборунд	кг	2	2.142	5.64	12.08	28.76	61.60	5.099
		Накладные расходы				90%	830.05	=(90*0.94)	9 328.49	
		Сметная прибыль				70%	645.60	=(70*1)	7 718.61	
		Всего с НР и СП					2 697.94		29 115.94	
	Стены									
262.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**29.348**	**2 019.67**	**59 273.20**	**19 361.36**	**568 217.32**	**9.586**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
262. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	2897.1172	9.40	27 232.90	112.48	325 867.74	11.966
262. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*230.74865*	*10.52*	*2 427.34*	*115.04*	*26 545.15*	*10.936*
262. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.05	30.8154	20.00 *13.50*	616.31 *416.01*	159.62 *120.16*	4 918.75 *3 702.78*	7.981 8.901
262. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	6.8125	199.93325	15.30 *10.06*	3 058.98 *2 011.33*	129.48 *114.25*	25 887.36 *22 842.37*	8.463 11.357
262. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0035218	5 160.00	18.17	26 466.10	93.21	5.129
262. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.176088	2 326.12	409.60	3 488.26	614.24	1.5
262. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	162.58792	27.69	4 502.06	167.74	27 272.50	6.058
262. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	54.88076	427.02	23 435.18	3 344.77	183 563.52	7.833
		Накладные расходы				105%	31 143.25	=(105*0.94)	347 831.52	
		Сметная прибыль				55%	16 313.13	=(55*1)	193 827.09	
		Всего с НР и СП					106 729.58		1 109 875.93	
263.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**37.55**	**1 056.28**	**39 663.43**	**2 788.25**	**104 698.82**	**2.64**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
263. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	704.7384	9.62	6 779.58	115.05	81 080.15	11.959
263. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.469375*	*13.50*	*6.34*	*120.16*	*56.40*	*8.901*
263. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.469375	20.00 *13.50*	9.39 *6.34*	159.62 *120.16*	74.92 *56.40*	7.981 8.901
263. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.93875	75.40	70.78	440.77	413.77	5.846
263. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	7.51	3.00	22.53	6.89	51.74	2.297
263. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	751	43.65	32 781.15	30.73	23 078.23	0.704

		Накладные расходы				105%	7 125.22	=(105*0.94)	80 081.77	
		Сметная прибыль				55%	3 732.26	=(55*1)	44 625.10	
		Всего с НР и СП					50 520.90		229 405.70	
264.	**Е15-01-020-3**	**Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**8.202**	**7 897.27**	**64 773.42**	**56 638.47**	**464 548.73**	**7.172**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
264. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	294.975	2419.385	9.18	22 209.95	109.90	265 890.41	11.972
264. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.075*	*8.81715*	*13.30*	*117.27*	*119.82*	*1 056.44*	*9.009*
264. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0625	0.512625	89.99	46.13	396.33	203.17	4.404
			(1)			*10.06*	*5.16*	*114.25*	*58.57*	11.357
264. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0125	8.304525	20.00	166.09	159.62	1 325.57	7.981
			(1)			*13.50*	*112.11*	*120.16*	*997.87*	8.901
264. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.092	0.754584	90.81	68.52	84.29	63.60	0.928
264. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.32808	424.28	139.20	5 288.81	1 735.15	12.465
264. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	4.101	3.00	12.30	6.89	28.26	2.297
264. 8.	с101-1949	Плитки керамические угловые	м	61	500.322	31.24	15 630.06	116.56	58 317.53	3.731
264. 9.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	12.303	401.79	4 943.22	3 662.76	45 062.94	9.116
264. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.82	6.72564	2.41	16.21			
264. 11.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	56	459.312	23.45	10 770.87	99.23	45 577.53	4.232
264. 12.	с101-1948	Плитки керамические фассонные карнизные прямые	м	56	459.312	23.45	10 770.87	100.90	46 344.58	4.303
		Накладные расходы				105%	23 443.58	=(105*0.94)	263 476.54	
		Сметная прибыль				55%	12 279.97	=(55*1)	146 820.77	
		Всего с НР и СП					100 496.97		874 846.04	
265.	**С101-0256**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые (200х300)**	**м2**		**750.483**	**57.83**	**43 400.43**	**239.88**	**180 025.86**	**4.148**
		Объем: (8.202)*91.5								
266.	**Е15-04-005-3**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен**	**100 м2**		**29.348**	**1 636.50**	**48 027.88**	**7 594.06**	**222 870.62**	**4.64**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
266. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	49.335	1447.8836	8.97	12 987.52	107.33	155 401.34	11.965
266. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.7337*	*13.50*	*9.90*	*120.16*	*88.16*	*8.901*
266. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.7337	20.00	14.67	159.62	117.11	7.981
			(1)			*13.50*	*9.90*	*120.16*	*88.16*	8.901
266. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	5.50275	75.40	414.91	440.77	2 425.45	5.846
			(1)							

266. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0246523	8.50	0.21	101.79	2.51	11.975
266. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	1.496748	4 210.63	6 302.25	9 304.92	13 927.12	2.21
266. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	9.09788	3.00	27.29	6.89	62.68	2.297
266. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.063	1.848924	15 295.94	28 281.03	27 548.13	50 934.40	1.801
		Накладные расходы				105%	13 647.29	=(105*0.94)	153 468.14	
		Сметная прибыль				55%	7 148.58	=(55*1)	85 519.23	
		Всего с НР и СП					68 823.75		461 857.98	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16						**590 781.12**		**2 900 841.02**	**4.91**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**590 781.12**		**2 900 841.02**	**4.91**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 232-235, 262-264, 266; %=115.62 - по стр. 236, 238, 240-242, 244, 246, 248, 250-254, 256, 260; %=112.8 - по стр. 258; %=84.6 - по стр. 261)						**111 421.09**		**1 247 074.68**	**11.192**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 232-235, 262-264, 266; %=75 - по стр. 236, 238, 240-242, 244, 246, 248, 250-254, 256, 260; %=65 - по стр. 258; %=70 - по стр. 261)						**60 461.91**		**719 738.83**	**11.904**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**762 664.12**		**4 867 654.53**	**6.382**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16						**762 664.12**		**4 867 654.53**	**6.382**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**111 421.09**		**1 247 074.68**	**11.192**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**60 461.91**		**719 738.83**	**11.904**
	Раздел 17. Фасады									
	Бассейн									
267.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**100 м2**		**4.05**	**1 669.42**	**6 761.14**	**16 218.42**	**65 684.62**	**9.715**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
267. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	330.1236	9.62	3 175.79	115.05	37 980.72	11.959
267. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.475*	*14.07375*	*10.06*	*141.58*	*114.25*	*1 607.93*	*11.357*
267. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	4.55625	3.28	14.94	12.14	55.31	3.701
267. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.475	14.07375	21.20	298.36	145.38	2 046.04	6.858
			(1)			*10.06*	*141.58*	*114.25*	*1 607.93*	11.357
267. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	7.6545	427.02	3 268.62	3 344.77	25 602.54	7.833
267. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	1.4175	2.41	3.42			
		Накладные расходы				105%	3 483.24	=(105*0.94)	39 074.00	
		Сметная прибыль				55%	1 824.55	=(55*1)	21 773.76	
		Всего с НР и СП					12 068.93		126 532.38	

268.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**4.05**	**1 056.28**	**4 277.95**	**2 788.25**	**11 292.42**	**2.64**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
268. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.768	76.0104	9.62	731.22	115.05	8 745.00	11.959
268. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.050625*	*13.50*	*0.68*	*120.16*	*6.08*	*8.901*
268. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.050625	20.00 *13.50*	1.01 *0.68*	159.62 *120.16*	8.08 *6.08*	7.981 8.901
268. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.10125	75.40	7.63	440.77	44.63	5.846
268. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.81	3.00	2.43	6.89	5.58	2.297
268. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	81	43.65	3 535.65	30.73	2 489.13	0.704
		Накладные расходы				105%	768.50	=(105*0.94)	8 637.32	
		Сметная прибыль				55%	402.55	=(55*1)	4 813.09	
		Всего с НР и СП					5 448.99		24 742.83	
269.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**4.05**	**657.93**	**2 664.61**	**2 104.31**	**8 522.46**	**3.198**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
269. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	7.751	31.39155	9.29	291.63	111.19	3 490.43	11.969
269. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2	0.81	1.70	1.38	4.58	3.71	2.694
269. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.253125	75.40	19.09	440.77	111.57	5.846
269. 4.	с101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	0.038	0.1539	15 286.00	2 352.52	31 947.74	4 916.76	2.09
		Накладные расходы				105%	306.21	=(105*0.94)	3 445.05	
		Сметная прибыль				55%	160.40	=(55*1)	1 919.74	
		Всего с НР и СП					3 131.22		13 887.25	
	Существующее здание									
270.	**Е26-01-037-1**	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	**м3**		**68.2**	**729.69**	**49 764.63**	**4 586.27**	**312 783.70**	**6.285**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
270. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.046	1571.7372	9.62	15 120.11	115.05	180 828.36	11.959
270. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.9	61.38	6.66	408.79	17.63	1 082.13	2.647
270. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.875	59.675	30.00	1 790.25	109.78	6 551.12	3.659
270. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	58.8225	75.40	4 435.22	440.77	25 927.19	5.846

270. 5.	с101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0.12	8.184	2 680.00	21 933.12	8 448.77	69 144.73	3.153
270. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0039	0.26598	5 160.53	1 372.60	29 077.42	7 734.01	5.635
270. 7.	с101-1929-33	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	136.4	9.00	1 227.60	42.03	5 732.89	4.67
270. 8.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.05	3.41	1 019.63	3 476.94	4 628.52	15 783.25	4.539
		Накладные расходы				100%	15 120.11	=(100*0.94)	169 978.66	
		Сметная прибыль				70%	10 584.08	=(70*1)	126 579.85	
		Всего с НР и СП					75 468.82		609 342.21	
271.	**С1прайс-лист.**	**Плиты минераловатные ФАСАД БАТТС** **Объем: 68.2*1.03**	**м3**		**70.246**	**1 345.41**	**94 509.67**	**6 283.06**	**441 359.83**	**4.67**
272.	**Е62-25-7**	**Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов**	**100 м2**		**6.82**	**203.46**	**1 387.59**	**2 421.45**	**16 514.26**	**11.901**
272. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.6	160.952	8.53	1 372.92	102.17	16 444.47	11.978
272. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.682	1.70	1.16	4.58	3.12	2.694
272. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.1364	75.40	10.28	440.77	60.12	5.846
272. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.032054	100.61	3.22	204.45	6.55	2.032
		Накладные расходы				80%	1 098.34	=(80*0.94)	12 366.24	
		Сметная прибыль				50%	686.46	=(50*1)	8 222.24	
		Всего с НР и СП					3 172.39		37 102.74	
273.	**С2прайс-лист.**	**Шпатлевка Rockmortar.** **Объем: 6.82*0.05*1000**	**кг**		**341**	**5.47**	**1 865.27**	**25.54**	**8 709.14**	**4.669**
274.	**Е13-05-003-3**	**Оклейка поверхностей стеклотканью на нефтебитуме первый слой**	**м2**		**6.82**	**16.78**	**114.44**	**185.89**	**1 267.78**	**11.078**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
274. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	1.426	9.72532	10.21	99.30	121.92	1 185.71	11.941
274. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.1705*	*10.06*	*1.72*	*114.25*	*19.48*	*11.357*
274. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.08525	89.99 *10.06*	7.67 *0.86*	396.33 *114.25*	33.79 *9.74*	4.404 11.357
274. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.08525	1.70	0.14	4.58	0.39	2.694
274. 5.	х11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч (1)	0.0125	0.08525	10.60 *10.06*	0.90 *0.86*	121.01 *114.25*	10.32 *9.74*	11.416 11.357
274. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.08525	75.40	6.43	440.77	37.58	5.846
		Накладные расходы				90%	90.92	=(90*0.94)	1 019.59	
		Сметная прибыль				70%	70.71	=(70*1)	843.63	
		Всего с НР и СП					276.07		3 131.00	

275.	**С3прайс-лист.**	**Стеклотканевая сетка Rockfiber.** **Объем: 682*1.1**	**м2**		**750.2**	**11.58**	**8 687.32**	**54.08**	**40 570.82**	**4.67**
276.	**Е62-25-1**	**Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов**	**100 м2**		**6.82**	**54.90**	**374.43**	**500.57**	**3 413.91**	**9.118**
276. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	4.29	29.2578	8.62	252.20	103.46	3 027.01	12.002
276. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.1	0.682	1.70	1.16	4.58	3.12	2.694
276. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	1.71	11.6622	3.70	43.15	14.09	164.32	3.808
276. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	3.42	23.3244	3.12	72.77	8.12	189.39	2.603
276. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0682	75.40	5.14	440.77	30.06	5.846
		Накладные расходы				80%	201.76	=(80*0.94)	2 276.31	
		Сметная прибыль				50%	126.10	=(50*1)	1 513.51	
		Всего с НР и СП					702.29		7 203.73	
277.	**С4прайс-лист.**	**Грунтовка Rockprimer.** **Объем: 6.82*0.0161*1000**	**кг**		**109.802**	**16.79**	**1 843.58**	**78.40**	**8 608.48**	**4.669**
278.	**Е15-02-019-3**	**Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**6.82**	**583.68**	**3 980.73**	**6 887.54**	**46 973.01**	**11.8**
278. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	406.97327	9.18	3 736.01	109.90	44 726.36	11.972
278. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.3375*	*15.94175*	*10.35*	*165.07*	*114.76*	*1 829.41*	*11.083*
278. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.341	89.99 *10.06*	30.69 *3.43*	396.33 *114.25*	135.15 *38.96*	4.404 11.357
278. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	1.364	20.00 *13.50*	27.28 *18.41*	159.62 *120.16*	217.72 *163.90*	7.981 8.901
278. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	14.23675	12.39 *10.06*	176.39 *143.22*	133.02 *114.25*	1 893.77 *1 626.55*	10.736 11.357
278. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.63	4.2966	2.41	10.35			
		Накладные расходы				105%	4 096.13	=(105*0.94)	45 950.54	
		Сметная прибыль				55%	2 145.59	=(55*1)	25 605.67	
		Всего с НР и СП					10 222.46		118 529.23	
279.	**С5прайс-лист.**	**Штукатурка Rockdekor** **Объем: 6.82*0.97*1000**	**кг**		**6615.4**	**8.23**	**54 444.74**	**38.44**	**254 295.98**	**4.671**
280.	**Е15-04-014-3**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**6.82**	**77.06**	**525.54**	**890.30**	**6 071.83**	**11.554**
280. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	7.751	52.86182	9.29	491.09	111.19	5 877.71	11.969

280. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2	1.364	1.70	2.32	4.58	6.25	2.694
280. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.42625	75.40	32.14	440.77	187.88	5.846
		Накладные расходы				105%	515.64	=(105*0.94)	5 801.30	
		Сметная прибыль				55%	270.10	=(55*1)	3 232.74	
		Всего с НР и СП					1 311.28		15 105.87	
281.	**Сбпрайс-лист.**	**Краска Rocksil**	**кг**		**259.16**	**55.02**	**14 258.98**	**256.94**	**66 588.57**	**4.67**
		Объем: 6.82*0.038*1000								
	Обделки на всех фасадах									
282.	**Е12-01-008-1**	**Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски,балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб. [[Измеритель: 100 м2 фасадов без вычета проемов]]**	**100 м2**		**10.87**	**1 060.81**	**11 530.99**	**4 056.86**	**44 098.02**	**3.824**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
282. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	15.41	167.5067	8.53	1 428.83	102.17	17 114.16	11.978
282. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.407625	75.40	30.73	440.77	179.67	5.846
282. 3.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0014	0.015218	6 180.64	94.06	29 077.42	442.50	4.705
282. 4.	с101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	0.0112	0.121744	9 400.00	1 144.39	29 491.51	3 590.41	3.137
282. 5.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.0039	0.042393	7 071.80	299.79	34 579.24	1 465.92	4.89
282. 6.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.053	0.57611	14 811.72	8 533.18	36 981.40	21 305.35	2.497
		Накладные расходы				120%	1 714.60	=(120*0.94)	19 304.77	
		Сметная прибыль				65%	928.74	=(65*1)	11 124.20	
		Всего с НР и СП					14 174.33		74 527.00	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**256 991.61**	**1 336 754.83**	**5.202**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**256 991.61**	**1 336 754.83**	**5.202**
. МАТЕРИАЛОВ -	**175 609.56**	**820 132.82**	**4.67**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 267-269, 278, 280; %=94 - по стр. 270; %=75.2 - по стр. 272, 276; %=84.6 - по стр. 274; %=112.8 - по стр. 282)	**27 395.44**	**307 853.79**	**11.237**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 267-269, 278, 280; %=70 - по стр. 270, 274; %=50 - по стр. 272, 276; %=65 - по стр. 282)	**17 199.28**	**205 628.43**	**11.956**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**301 586.33**	**1 850 237.05**	**6.135**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**301 586.33**	**1 850 237.05**	**6.135**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**27 395.44**	**307 853.79**	**11.237**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**17 199.28**	**205 628.43**	**11.956**

Раздел 18. Крыльца К1

283.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.02**	**1 381.38**	**27.63**	**16 498.64**	**329.97**	**11.942**
		Начисления: Н5= 1.15								
283. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	3.542	7.80	27.63	93.16	329.97	11.944
		Накладные расходы				80%	22.10	=(80*0.94)	248.14	
		Сметная прибыль				45%	12.43	=(45*1)	148.49	
		Всего с НР и СП					62.17		726.59	
284.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**1**	**165.24**	**165.24**	**868.16**	**868.16**	**5.254**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
284. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.1	205.65	20.57	862.50	86.25	4.194
			(1)			*11.60*	*1.16*	*131.74*	*13.17*	11.357
284. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3625*	*0.3625*	*10.48*	*3.80*	*119.07*	*43.16*	*11.357*
284. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.2625	0.2625	100.01	26.25	425.39	111.66	4.253
			(1)			*10.06*	*2.64*	*114.25*	*29.99*	11.357
284. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.525	4.91	2.58	11.85	6.22	2.413
284. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.15	2.41	0.36			
284. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	1.2	78.25	93.90	337.98	405.58	4.319
284. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	2.645	8.16	21.58	97.71	258.44	11.974
		Накладные расходы				122%	30.96	=(122*0.94)	345.87	
		Сметная прибыль				80%	20.30	=(80*1)	241.28	
		Всего с НР и СП					216.51		1 455.31	
285.	**Е06-01-001-22 (Прим)**	**Бетонирование крылец**	**100 м3**		**0.021**	**15 241.42**	**320.07**	**98 143.22**	**2 061.01**	**6.439**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
285. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	512.946	10.771866	8.85	95.33	106.04	1 142.25	11.982
285. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.9625*	*0.7552125*	*13.47*	*10.17*	*152.95*	*115.51*	*11.357*
285. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	34.0625	0.7153125	86.40	61.80	494.72	353.88	5.726
			(1)			*13.50*	*9.66*	*153.32*	*109.67*	11.357
285. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5625	0.0328125	111.99	3.67	531.32	17.43	4.744
			(1)			*13.50*	*0.44*	*153.32*	*5.03*	11.357
285. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.0070875	89.99	0.64	396.33	2.81	4.404
			(1)			*10.06*	*0.07*	*114.25*	*0.81*	11.357

285. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	154.7	3.2487	8.10	26.31	32.06	104.15	3.958
285. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.775	0.562275	1.90	1.07	7.82	4.40	4.116
285. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0125	0.0212625	3.27	0.07	12.66	0.27	3.872
285. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.3375	0.0490875	75.40	3.70	440.77	21.64	5.846
285. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.000525	2 791.33	1.47	11 379.02	5.97	4.077
285. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0006363	6 066.49	3.86	17 145.80	10.91	2.826
285. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.00273	13 520.00	36.91	34 363.18	93.81	2.542
285. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	1.8522	10.08	18.67	20.45	37.88	2.029
285. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.000273	5 160.53	1.41	29 077.42	7.94	5.635
285. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.00294	1 078.11	3.17	4 191.39	12.32	3.888
285. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.00987	1 166.12	11.51	4 747.44	46.86	4.071
285. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	0.8232	61.30	50.46	241.12	198.49	3.933
285. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.005943	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	110.78	=(105*0.94)	1 241.41	
		Сметная прибыль				65%	68.58	=(65*1)	817.54	
		Всего с НР и СП					499.42		4 119.96	
286.	**С401-0065**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)**	**м3**		**2.1315**	**617.42**	**1 316.03**	**4 205.49**	**8 964.00**	**6.811**
		Объем: (0.021)*101.5								
287.	**С204-0030**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм**	**т**		**0.01333**	**6 140.93**	**81.86**	**19 735.80**	**263.08**	**3.214**
288.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.01333**	**2 191.82**	**29.22**	**18 893.50**	**251.85**	**8.619**
289.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.06533**	**7 015.46**	**458.32**	**17 445.85**	**1 139.74**	**2.487**
290.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.06533**	**1 255.84**	**82.04**	**11 993.30**	**783.52**	**9.55**
291.	**Е06-01-015-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**		**0.00402**	**13 971.90**	**56.17**	**55 228.88**	**222.02**	**3.953**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
291. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	248.193	0.9977359	9.07	9.05	108.61	108.36	11.975
291. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.0007538*	*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.12*	*11.357*

291. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.0007538	111.99 *13.50*	0.08 *0.01*	531.32 *153.32*	0.40 *0.12*	4.744 11.357
291. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0010553	75.40	0.08	440.77	0.47	5.846
291. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.00402	11 680.00	46.95	28 057.31	112.79	2.402
		Накладные расходы				105%	9.51	=(105*0.94)	107.07	
		Сметная прибыль				65%	5.89	=(65*1)	70.51	
		Всего с НР и СП					71.57		399.60	
292.	**Е06-01-036-1**	**Устройство засыпки песком**	**100 м3**		**0.0198**	**13 845.30**	**274.14**	**79 030.40**	**1 564.80**	**5.708**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
292. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	225.9405	4.4736219	8.97	40.13	107.33	480.15	11.965
292. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.75*	*0.94545*	*11.53*	*10.90*	*130.90*	*123.76*	*11.357*
292. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	15.8	0.31284	89.99 *10.06*	28.15 *3.15*	396.33 *114.25*	123.99 *35.74*	4.404 11.357
292. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	11.6	0.22968	90.00 *10.06*	20.67 *2.31*	391.86 *114.25*	90.00 *26.24*	4.354 11.357
292. 5.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	20.35	0.40293	61.39 *13.50*	24.74 *5.44*	403.43 *153.32*	162.55 *61.78*	6.572 11.357
292. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	23.2	0.45936	4.91	2.26	11.85	5.44	2.413
292. 7.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	105	2.079	76.02	158.05	337.98	702.66	4.446
292. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.1	0.06138	2.41	0.15			
		Накладные расходы				105%	53.58	=(105*0.94)	596.06	
		Сметная прибыль				65%	33.17	=(65*1)	392.54	
		Всего с НР и СП					360.89		2 553.40	
293.	**Е15-01-045-1**	**Прим. Облицовка ступеней тротуарными плитками**	**100 м2**		**0.054**	**8 432.99**	**455.38**	**69 999.53**	**3 779.97**	**8.301**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
293. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	443.325	23.93955	9.62	230.30	115.05	2 754.25	11.959
293. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*48.525*	*2.62035*	*10.38*	*27.20*	*114.80*	*300.81*	*11.061*
293. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0243	75.40	1.83	440.77	10.71	5.846
293. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.5	0.243	20.00 *13.50*	4.86 *3.28*	159.62 *120.16*	38.79 *29.20*	7.981 8.901

293. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.0621	89.99	5.59	396.33	24.61	4.404
			(1)			*10.06*	*0.62*	*114.25*	*7.09*	11.357
293. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.9	0.0486	3.82	0.19	14.67	0.71	3.84
293. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	42.875	2.31525	30.40	70.38	183.22	424.20	6.027
			(1)			*10.06*	*23.29*	*114.25*	*264.52*	11.357
293. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.027	2.41	0.07			
293. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.00081	25 456.00	20.62	47 793.39	38.71	1.877
293. 10.	с101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	1.54278	70.26	108.40	295.54	455.95	4.206
293. 11.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.00108	12 178.64	13.15	29 666.52	32.04	2.436
		Накладные расходы				105%	270.38	=(105*0.94)	3 015.34	
		Сметная прибыль				55%	141.63	=(55*1)	1 680.28	
		Всего с НР и СП					867.38		8 475.60	
294.	**С09прайс-лист.**	**Плитка тротуарная** **Объем: (0.054)*102.0**	**м2**	**5.508**	**152.50**	**839.97**	**405.99**	**2 236.19**	**2.662**
295.	**Е09-03-012-12**	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	**т**	**0.03208**	**544.35**	**17.46**	**3 046.97**	**97.75**	**5.599**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
295. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	7.5785	0.2431183	8.97	2.18	107.33	26.09	11.965
295. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6125*	*0.083809*	*14.31*	*1.20*	*162.50*	*13.62*	*11.357*
295. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	1.1	0.035288	120.52	4.25	576.71	20.35	4.785
			(1)			*15.42*	*0.54*	*175.13*	*6.18*	11.357
295. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1875	0.006015	111.99	0.67	531.32	3.20	4.744
			(1)			*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	11.357
295. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	1.325	0.042506	120.04	5.10	654.12	27.80	5.449
			(1)			*13.50*	*0.57*	*153.32*	*6.52*	11.357
295. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.8	0.089824	1.20	0.11	2.92	0.26	2.433
295. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.1125	0.003609	12.31	0.04	62.51	0.23	5.078
295. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2875	0.009223	75.40	0.70	440.77	4.07	5.846
			(1)							
295. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000032	75 827.80	0.24	82 941.28	0.27	1.094
295. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.062556	6.64	0.42	16.96	1.06	2.554
295. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.000001	6 066.49	0.01	17 145.80	0.02	2.826
295. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000622	5 322.46	0.33	27 322.85	1.70	5.134
295. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0004	0.0000128	13 520.00	0.17	34 363.18	0.44	2.542

295. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.004	0.0001283	11 461.18	1.47	40 630.42	5.21	3.545
295. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000003	5 160.53		29 077.42	0.01	5.635
295. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.000033	1 522.51	0.05	6 881.19	0.23	4.52
295. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000099	26 200.00	0.26	38 090.56	0.38	1.454
295. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000192	2 200.00	0.04	49 336.98	0.95	22.426
295. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.005	0.0001604	7 619.87	1.22	32 107.48	5.15	4.214
295. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0005999	49.63	0.03	244.18	0.15	4.92
295. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.0189272	8.38	0.16	9.97	0.19	1.19
		Накладные расходы				90%	3.04	=(90*0.94)	33.59	
		Сметная прибыль				85%	2.87	=(85*1)	33.75	
		Всего с НР и СП					23.38		165.10	
296.	**С201-3340-33**	**Стойки**	**т**		**0.03208**	**10 983.89**	**352.36**	**54 040.74**	**1 733.63**	**4.92**
297.	**Е09-03-015-1**	**Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.0809**	**617.67**	**49.97**	**4 037.81**	**326.66**	**6.537**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
297. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.1585	1.4690227	8.74	12.84	104.75	153.88	11.985
297. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.95*	*0.157755*	*14.39*	*2.27*	*163.43*	*25.78*	*11.357*
297. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.125	0.0101125	120.52 *15.42*	1.22 *0.16*	576.71 *175.13*	5.83 *1.77*	4.785 11.357
297. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0131463	111.99 *13.50*	1.47 *0.18*	531.32 *153.32*	6.98 *2.02*	4.744 11.357
297. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч (1)	1.6625	0.1344963	175.56 *14.40*	23.61 *1.94*	892.40 *163.54*	120.02 *22.00*	5.083 11.357
297. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.8375	0.0677537	1.20	0.08	2.92	0.20	2.433
297. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.725	0.0586525	12.31	0.72	62.51	3.67	5.078
297. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0192138	75.40	1.45	440.77	8.47	5.846
297. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000081	75 827.80	0.61	82 941.28	0.67	1.094
297. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.5	0.04045	6.64	0.27	16.96	0.69	2.554
297. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000024	6 066.49	0.01	17 145.80	0.04	2.826
297. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001569	5 322.46	0.84	27 322.85	4.29	5.134

297. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0026	0.0002103	13 520.00	2.84	34 363.18	7.23	2.542
297. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.003	0.0002427	11 461.18	2.78	40 630.42	9.86	3.545
297. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000008	5 160.53		29 077.42	0.02	5.635
297. 16.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.03	0.002427	34.68	0.08	54.07	0.13	1.559
297. 17.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000833	1 522.51	0.13	6 881.19	0.57	4.52
297. 18.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000251	26 200.00	0.66	38 090.56	0.96	1.454
297. 19.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000485	2 200.00	0.11	49 336.98	2.39	22.426
297. 20.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0001	0.0000081	7 619.87	0.06	32 107.48	0.26	4.214
297. 21.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0015128	49.63	0.08	244.18	0.37	4.92
297. 22.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.012135	8.38	0.10	9.97	0.12	1.19
		Накладные расходы				90%	13.60	=(90*0.94)	151.99	
		Сметная прибыль				85%	12.84	=(85*1)	152.71	
		Всего с НР и СП					76.41		631.36	
298.	**С201-3010-33**	**Прогоны**	**т**		**0.0809**	**9 098.10**	**736.04**	**44 762.65**	**3 621.30**	**4.92**
299.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**0.061**	**13 490.11**	**822.90**	**47 270.57**	**2 883.50**	**3.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
299. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	6.3731275	9.07	57.80	108.61	692.19	11.975
299. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*0.038125*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.85*	*11.357*
299. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.032025	86.40 *13.50*	2.77 *0.43*	494.72 *153.32*	15.84 *4.91*	5.726 11.357
299. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.0061	111.99 *13.50*	0.68 *0.08*	531.32 *153.32*	3.24 *0.94*	4.744 11.357
299. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0099125	75.40	0.75	440.77	4.37	5.846
299. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.0004331	6 180.64	2.68	29 077.42	12.59	4.705
299. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.003172	6 400.66	20.30	20 140.00	63.88	3.147
299. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	0.03904	14 811.72	578.25	36 981.40	1 443.75	2.497
299. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	0.1098	1 454.15	159.67	5 898.31	647.63	4.056

		Накладные расходы				120%	69.97	=(120*0.94)	787.39	
		Сметная прибыль				65%	37.90	=(65*1)	453.73	
		Всего с НР и СП					930.77		4 124.62	
300.	**Е12-01-009-1**	**Устройство желобов настенных**	**100 м**		**0.025**	**19 694.69**	**492.37**	**64 679.78**	**1 616.99**	**3.284**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
300. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	97.4625	2.4365625	8.53	20.78	102.17	248.94	11.978
300. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6375*	*0.0659375*	*13.50*	*0.89*	*153.32*	*10.11*	*11.357*
300. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	1.675	0.041875	86.40 *13.50*	3.62 *0.57*	494.72 *153.32*	20.72 *6.42*	5.726 11.357
300. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.9625	0.0240625	111.99 *13.50*	2.69 *0.32*	531.32 *153.32*	12.78 *3.69*	4.744 11.357
300. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.35	0.03375	75.40	2.54	440.77	14.88	5.846
300. 6.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.0114	0.000285	10 181.05	2.90	37 101.56	10.57	3.644
300. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0025	0.0000625	6 180.64	0.39	29 077.42	1.82	4.705
300. 8.	с101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	0.1	0.0025	9 400.00	23.50	29 491.51	73.73	3.137
300. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.067	0.001675	1 652.17	2.77	7 597.28	12.73	4.598
300. 10.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	20.1	0.5025	6.97	3.50	15.69	7.88	2.251
300. 11.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.81	0.02025	14 811.72	299.94	36 981.40	748.87	2.497
300. 12.	с102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.45	0.11125	1 166.12	129.73	4 171.42	464.07	3.577
		Накладные расходы				120%	26.00	=(120*0.94)	292.21	
		Сметная прибыль				65%	14.09	=(65*1)	168.38	
		Всего с НР и СП					532.46		2 077.58	
301.	**Е10-01-012-1**	**Прим. Обшивка каркасных стен сайдингом**	**100 м2**		**0.08266**	**1 084.28**	**89.63**	**6 751.61**	**558.09**	**6.227**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
301. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	41.745	3.4506417	8.62	29.74	103.46	357.00	12.002
301. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.45	0.037197	0.95	0.04	3.83	0.14	4.032
301. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.057862	75.40	4.36	440.77	25.50	5.846
301. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00725	0.0005993	5 160.53	3.09	26 466.10	15.86	5.129
301. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0022	0.0001819	6 180.64	1.12	29 077.42	5.29	4.705
301. 6.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	8.6793	4.12	35.76	10.87	94.34	2.638

301. 7.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.14	0.0115724	1 340.14	15.51	5 180.07	59.95	3.865
		Накладные расходы				118%	35.09	=(118*0.94)	395.98	
		Сметная прибыль				63%	18.74	=(63*1)	224.91	
		Всего с НР и СП					143.46		1 178.98	
302.	**С101-4040-33**	**Сайдинг (бежевый) 3,66х0,205**	**м2**		**8.43132**	**83.30**	**702.33**	**153.53**	**1 294.46**	**1.843**
		Объем: (0.08266)*102.0								
303.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**0.04933**	**179.70**	**8.86**	**2 026.66**	**99.98**	**11.284**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
303. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	0.5151039	8.74	4.50	104.75	53.96	11.985
303. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0006166*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.07*	*11.357*
303. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0006166	89.99	0.06	396.33	0.24	4.404
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.07*	11.357
303. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0006166	1.70		4.58		2.694
303. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.0012333	75.40	0.09	440.77	0.54	5.846
			(1)							
303. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.0015786	2 200.23	3.47	27 574.32	43.53	12.532
303. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.24665	3.00	0.74	6.89	1.70	2.297
		Накладные расходы				90%	4.06	=(90*0.94)	45.71	
		Сметная прибыль				70%	3.16	=(70*1)	37.82	
		Всего с НР и СП					16.08		183.51	
304.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.04933**	**405.43**	**20.00**	**1 361.72**	**67.17**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
304. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.331357	10.64	3.53	127.07	42.11	11.943
304. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0006166*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.07*	*11.357*
304. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0006166	89.99	0.06	396.33	0.24	4.404
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.07*	11.357
304. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0006166	1.70		4.58		2.694
304. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.069062	6.82	0.47	16.92	1.17	2.481
304. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0006166	75.40	0.05	440.77	0.27	5.846
			(1)							
304. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000592	26 200.00	15.51	38 090.56	22.55	1.454
304. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0000987	3 960.00	0.39	8 436.43	0.83	2.13

		Накладные расходы				90%	3.19	=(90*0.94)	35.68	
		Сметная прибыль				70%	2.48	=(70*1)	29.53	
		Всего с НР и СП					25.66		132.38	
305.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.09866**	**814.48**	**80.36**	**1 485.13**	**146.52**	**1.823**
		Объем: 4.933*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
305. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	0.4780028	9.07	4.34	108.61	51.92	11.975
305. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0012333*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.14*	*11.357*
305. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0012333	89.99 *10.06*	0.11 *0.01*	396.33 *114.25*	0.49 *0.14*	4.404 11.357
305. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0012333	1.70		4.58	0.01	2.694
305. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.0801613	6.82	0.55	16.92	1.36	2.481
305. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0012333	75.40	0.09	440.77	0.54	5.846
305. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0001381	2 200.23	0.30	27 574.32	3.81	12.532
305. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0018745	39 990.60	74.96	47 160.25	88.40	1.179
		Накладные расходы				90%	3.92	=(90*0.94)	44.04	
		Сметная прибыль				70%	3.05	=(70*1)	36.44	
		Всего с НР и СП					87.32		227.00	
306.	**Е07-05-016-4**	**Устройство металлических ограждений без поручней**	**100 м**		**0.036**	**997.16**	**35.90**	**8 925.68**	**321.32**	**8.95**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
306. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	52.4975	1.88991	9.40	17.77	112.48	212.58	11.966
306. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.0171*	*13.50*	*0.23*	*120.16*	*2.05*	*8.901*
306. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.475	0.0171	20.00 *13.50*	0.34 *0.23*	159.62 *120.16*	2.73 *2.05*	7.981 8.901
306. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	0.261	8.10	2.11	32.06	8.37	3.958
306. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7625	0.09945	75.40	7.50	440.77	43.83	5.846
306. 6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0054	232.67	1.26	5 806.09	31.35	24.954
306. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00072	9 600.99	6.91	31 198.22	22.46	3.249
306. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0036	2.41	0.01			
		Накладные расходы				155%	27.90	=(155*0.94)	312.72	
		Сметная прибыль				100%	18.00	=(100*1)	214.63	

		Всего с НР и СП					81.80		848.67	
307.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.01081**	**12 404.11**	**134.09**	**43 181.17**	**466.79**	**3.481**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18					**7 648.34**		**35 698.47**	**4.667**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**6 492.51**		**29 919.13**	**4.608**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**2 193.74**		**5 968.84**	**2.721**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 283; %=114.68 - по стр. 284; %=98.7 - по стр. 285, 291-293; %=112.8 - по стр. 299, 300; %=110.92 - по стр. 301; %=84.6 - по стр. 303-305; %=145.7 - по стр. 306)					**667.44**		**7 467.63**	**11.188**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 283; %=80 - по стр. 284; %=65 - по стр. 285, 291, 292, 299, 300; %=55 - по стр. 293; %=63 - по стр. 301; %=70 - по стр. 303-305; %=100 - по стр. 306)					**379.40**		**4 516.08**	**11.903**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**7 539.35**		**41 902.84**	**5.558**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 155.83**		**5 779.34**	**5**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 295, 297)					**16.64**		**185.59**	**11.153**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 295, 297)					**15.72**		**186.46**	**11.861**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 188.19**		**6 151.39**	**5.177**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18					**8 727.54**		**48 054.23**	**5.506**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**684.08**		**7 653.22**	**11.188**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**395.12**		**4 702.54**	**11.902**
		Раздел 19. Крыльца К2								
308.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.02**	**1 381.38**	**27.63**	**16 498.64**	**329.97**	**11.942**
		Начисления: Н5= 1.15								
308. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	3.542	7.80	27.63	93.16	329.97	11.944
		Накладные расходы				80%	22.10	=(80*0.94)	248.14	
		Сметная прибыль				45%	12.43	=(45*1)	148.49	
		Всего с НР и СП					62.17		726.59	
309.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.85**	**165.24**	**140.45**	**868.16**	**737.93**	**5.254**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
309. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч (1)	0.1	0.085	205.65 *11.60*	17.48 *0.99*	862.50 *131.74*	73.31 *11.20*	4.194 11.357
309. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3625*	*0.308125*	*10.48*	*3.23*	*119.07*	*36.69*	*11.357*

309. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.2625	0.223125	100.01 *10.06*	22.31 *2.24*	425.39 *114.25*	94.92 *25.49*	4.253 11.357
309. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.44625	4.91	2.19	11.85	5.29	2.413
309. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.1275	2.41	0.31			
309. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	1.02	78.25	79.82	337.98	344.74	4.319
309. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	2.24825	8.16	18.35	97.71	219.68	11.974
		Накладные расходы				122%	26.33	=(122*0.94)	294.01	
		Сметная прибыль				80%	17.26	=(80*1)	205.10	
		Всего с НР и СП					184.04		1 237.03	
310.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов бетонных**	**100 м3**		**0.0069**	**14 488.94**	**99.97**	**106 367.58**	**733.94**	**7.342**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
310. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	4.7471931	8.53	40.49	102.17	485.02	11.978
310. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.275*	*0.1605975*	*13.45*	*2.16*	*152.75*	*24.53*	*11.357*
310. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.0125	0.1518863	86.40 *13.50*	13.12 *2.05*	494.72 *153.32*	75.14 *23.29*	5.726 11.357
310. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.925	0.0063825	111.99 *13.50*	0.71 *0.09*	531.32 *153.32*	3.39 *0.98*	4.744 11.357
310. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0023287	89.99 *10.06*	0.21 *0.02*	396.33 *114.25*	0.92 *0.27*	4.404 11.357
310. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	36.45	0.251505	1.90	0.48	7.82	1.97	4.116
310. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.075	0.0074175	3.27	0.02	12.66	0.09	3.872
310. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.35	0.009315	75.40	0.70	440.77	4.11	5.846
310. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.0005658	2 791.33	1.58	11 379.02	6.44	4.077
310. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0005258	6 066.49	3.19	17 145.80	9.01	2.826
310. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	0.5175	10.08	5.22	20.45	10.58	2.029
310. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.000207	5 160.53	1.07	29 077.42	6.02	5.635
310. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.00483	1 166.12	5.63	4 747.44	22.93	4.071
310. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.44919	61.30	27.54	241.12	108.31	3.933
310. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.0029256	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	44.78	=(105*0.94)	502.93	
		Сметная прибыль				65%	27.72	=(65*1)	331.21	
		Всего с НР и СП					172.48		1 568.07	

311.	**С401-0025**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)** **Объем: (0.0069)*102.0**	**м3**		**0.7038**	**563.07**	**396.29**	**3 835.28**	**2 699.27**	**6.811**
312.	**Е06-01-015-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг** **Объем: 60.38/1000** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**т**		**0.06038**	**11 948.18**	**721.43**	**30 995.49**	**1 871.51**	**2.594**
312. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25.07	1.5137266	9.07	13.73	108.61	164.41	11.975
312. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.0113213*	*13.50*	*0.15*	*153.32*	*1.74*	*11.357*
312. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.0113213	111.99 *13.50*	1.27 *0.15*	531.32 *153.32*	6.02 *1.74*	4.744 11.357
312. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0158498	75.40	1.20	440.77	6.99	5.846
312. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.06038	11 680.00	705.24	28 057.31	1 694.10	2.402
		Накладные расходы				105%	14.57	=(105*0.94)	163.99	
		Сметная прибыль				65%	9.02	=(65*1)	108.00	
		Всего с НР и СП					745.03		2 143.50	
313.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.0156**	**6 121.33**	**95.49**	**35 681.05**	**556.62**	**5.829**
313. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	3.2292	7.80	25.19	93.16	300.83	11.944
313. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.351*	*13.50*	*4.74*	*153.32*	*53.82*	*11.357*
313. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.351	86.40 *13.50*	30.33 *4.74*	494.72 *153.32*	173.65 *53.82*	5.726 11.357
313. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.002535	75.40	0.19	440.77	1.12	5.846
313. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	3.9	10.08	39.31	20.45	79.76	2.029
313. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.00312	2.41	0.01			
313. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	0.936	0.50	0.47	1.36	1.27	2.72
		Накладные расходы				105%	31.43	=(105*0.94)	350.04	
		Сметная прибыль				65%	19.45	=(65*1)	230.52	
		Всего с НР и СП					146.37		1 137.18	
314.	**С401-0025**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)** **Объем: (0.0156)*102.0**	**м3**		**1.5912**	**563.07**	**895.96**	**3 835.28**	**6 102.70**	**6.811**
315.	**Е15-01-045-1**	**Прим. Облицовка ступеней тротуарными плитками**	**100 м2**		**0.078**	**8 432.99**	**657.77**	**69 999.53**	**5 459.96**	**8.301**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
315. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	443.325	34.57935	9.62	332.65	115.05	3 978.35	11.959
315. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*48.525*	*3.78495*	*10.38*	*39.28*	*114.80*	*434.50*	*11.061*
315. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0351	75.40	2.65	440.77	15.47	5.846
315. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.5	0.351	20.00 *13.50*	7.02 *4.74*	159.62 *120.16*	56.03 *42.18*	7.981 8.901
315. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.15	0.0897	89.99 *10.06*	8.07 *0.90*	396.33 *114.25*	35.55 *10.25*	4.404 11.357
315. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.9	0.0702	3.82	0.27	14.67	1.03	3.84
315. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч (1)	42.875	3.34425	30.40 *10.06*	101.67 *33.64*	183.22 *114.25*	612.73 *382.08*	6.027 11.357
315. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.039	2.41	0.09			
315. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.00117	25 456.00	29.78	47 793.39	55.92	1.877
315. 10.	с101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	2.22846	70.26	156.57	295.54	658.60	4.206
315. 11.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.00156	12 178.64	19.00	29 666.52	46.28	2.436
		Накладные расходы				105%	390.53	=(105*0.94)	4 355.48	
		Сметная прибыль				55%	204.56	=(55*1)	2 427.07	
		Всего с НР и СП					1 252.86		12 242.51	
316.	**С09прайс-лист.**	**Плитка тротуарная**	**м2**		**7.956**	**152.50**	**1 213.29**	**405.99**	**3 230.06**	**2.662**
		Объем: (0.078)*102.0								
317.	**Е09-03-013-1**	**Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.296**	**1 154.59**	**341.76**	**9 562.47**	**2 830.49**	**8.282**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
317. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	64.5265	19.099844	8.74	166.93	104.75	2 000.71	11.985
317. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.0625*	*0.9065*	*13.58*	*12.31*	*154.21*	*139.79*	*11.357*
317. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.125	0.037	120.52 *15.42*	4.46 *0.57*	576.71 *175.13*	21.34 *6.48*	4.785 11.357
317. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0481	111.99 *13.50*	5.39 *0.65*	531.32 *153.32*	25.56 *7.37*	4.744 11.357
317. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч (1)	2.775	0.8214	120.04 *13.50*	98.60 *11.09*	654.12 *153.32*	537.29 *125.94*	5.449 11.357
317. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4	0.4144	1.20	0.50	2.92	1.21	2.433
317. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.0875	0.0259	12.31	0.32	62.51	1.62	5.078

317. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0703	75.40	5.30	440.77	30.99	5.846
317. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000296	75 827.80	2.24	82 941.28	2.46	1.094
317. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.9	0.2664	6.64	1.77	16.96	4.52	2.554
317. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000089	6 066.49	0.05	17 145.80	0.15	2.826
317. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0005742	5 322.46	3.06	27 322.85	15.69	5.134
317. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0003	0.0000888	13 520.00	1.20	34 363.18	3.05	2.542
317. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.014	0.004144	11 461.18	47.50	40 630.42	168.37	3.545
317. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000003	5 160.53	0.02	29 077.42	0.09	5.635
317. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0003049	1 522.51	0.46	6 881.19	2.10	4.52
317. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000918	26 200.00	2.40	38 090.56	3.50	1.454
317. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001776	2 200.00	0.39	49 336.98	8.76	22.426
317. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0001	0.0000296	7 619.87	0.23	32 107.48	0.95	4.214
317. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0055352	49.63	0.27	244.18	1.35	4.92
317. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.27	0.07992	8.38	0.67	9.97	0.80	1.19
		Накладные расходы				90%	161.32	=(90*0.94)	1 810.86	
		Сметная прибыль				85%	152.35	=(85*1)	1 819.43	
		Всего с НР и СП					655.43		6 460.78	
318.	**С201-3006-33**	**Связи вертикальные**	**т**		**0.296**	**12 083.32**	**3 576.66**	**59 449.93**	**17 597.18**	**4.92**
319.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**		**17.5**	**8.83**	**154.50**	**105.75**	**1 850.55**	**11.978**
		Начисления: Н5= 1.15								
319. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.035	18.1125	8.53	154.50	102.17	1 850.55	11.978
		Накладные расходы				90%	139.05	=(90*0.94)	1 565.57	
		Сметная прибыль				70%	108.15	=(70*1)	1 295.39	
		Всего с НР и СП					401.70		4 711.50	
320.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**0.175**	**179.70**	**31.45**	**2 026.66**	**354.67**	**11.277**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
320. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	1.82735	8.74	15.97	104.75	191.41	11.985
320. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0021875*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.25*	*11.357*
320. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0021875	89.99 *10.06*	0.20 *0.02*	396.33 *114.25*	0.87 *0.25*	4.404 11.357

320. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0021875	1.70		4.58	0.01	2.694
320. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.004375	75.40	0.33	440.77	1.93	5.846
320. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.0056	2 200.23	12.32	27 574.32	154.42	12.532
320. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.875	3.00	2.63	6.89	6.03	2.297
		Накладные расходы				90%	14.39	=(90*0.94)	162.14	
		Сметная прибыль				70%	11.19	=(70*1)	134.16	
		Всего с НР и СП					57.03		650.98	
321.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.175**	**405.43**	**70.95**	**1 361.72**	**238.30**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
321. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	1.1755013	10.64	12.51	127.07	149.37	11.943
321. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0021875*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.25*	*11.357*
321. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0021875	89.99 *10.06*	0.20 *0.02*	396.33 *114.25*	0.87 *0.25*	4.404 11.357
321. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0021875	1.70		4.58	0.01	2.694
321. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.245	6.82	1.67	16.92	4.15	2.481
321. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0021875	75.40	0.16	440.77	0.96	5.846
321. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0021	26 200.00	55.02	38 090.56	79.99	1.454
321. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00035	3 960.00	1.39	8 436.43	2.95	2.13
		Накладные расходы				90%	11.28	=(90*0.94)	126.58	
		Сметная прибыль				70%	8.77	=(70*1)	104.73	
		Всего с НР и СП					91.00		469.61	
322.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.35**	**814.48**	**285.07**	**1 485.13**	**519.79**	**1.823**
		Объем: 17.5*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
322. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	1.6957325	9.07	15.38	108.61	184.17	11.975
322. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.004375*	*10.06*	*0.04*	*114.25*	*0.50*	*11.357*
322. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.004375	89.99 *10.06*	0.39 *0.04*	396.33 *114.25*	1.73 *0.50*	4.404 11.357
322. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.004375	1.70	0.01	4.58	0.02	2.694

322. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.284375	6.82	1.94	16.92	4.81	2.481
322. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.004375	75.40	0.33	440.77	1.93	5.846
322. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.00049	2 200.23	1.08	27 574.32	13.51	12.532
322. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00665	39 990.60	265.94	47 160.25	313.62	1.179
		Накладные расходы				90%	13.88	=(90*0.94)	156.23	
		Сметная прибыль				70%	10.79	=(70*1)	129.27	
		Всего с НР и СП					309.74		805.29	
323.	**Е46-03-009-2**	**Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером 150х150 мм**	**100 шт.**		**0.04**	**3 583.45**	**143.34**	**14 650.53**	**586.02**	**4.088**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
323. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	61.295	2.4518	9.18	22.51	109.90	269.45	11.972
323. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.7875*	*0.7915*	*10.06*	*7.96*	*114.25*	*90.43*	*11.357*
323. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	19.7875	0.7915	90.00 *10.06*	71.24 *7.96*	391.86 *114.25*	310.16 *90.43*	4.354 11.357
323. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	39.575	1.583	31.33	49.60	4.05	6.41	0.129
		Накладные расходы				110%	33.52	=(110*0.94)	372.12	
		Сметная прибыль				70%	21.33	=(70*1)	251.92	
		Всего с НР и СП					198.19		1 210.05	
324.	**Е09-03-047-1 (Прим)**	**Монтаж каркаса козырька**	**т**		**0.308**	**2 027.28**	**624.40**	**14 990.07**	**4 616.94**	**7.394**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
324. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	86.894	26.763352	9.91	265.22	118.49	3 171.19	11.957
324. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8375*	*0.25795*	*15.08*	*3.89*	*171.22*	*44.17*	*11.357*
324. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.6875	0.21175	120.52 *15.42*	25.52 *3.27*	576.71 *175.13*	122.12 *37.08*	4.785 11.357
324. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.0462	111.99 *13.50*	5.17 *0.62*	531.32 *153.32*	24.55 *7.08*	4.744 11.357
324. 5.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.8875	0.58135	0.90	0.52	1.70	0.99	1.889
324. 6.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	6.7	2.0636	1.70	3.51	4.58	9.45	2.694
324. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.45	0.4466	1.20	0.54	2.92	1.30	2.433
324. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	37.2625	11.47685	12.31	141.28	62.51	717.42	5.078
324. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	3.475	1.0703	6.70	7.17	36.43	38.99	5.437

324. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.077	75.40	5.81	440.77	33.94	5.846
324. 11.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000308	75 827.80	2.34	82 941.28	2.55	1.094
324. 12.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.9	0.2772	6.64	1.84	16.96	4.70	2.554
324. 13.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000092	6 066.49	0.06	17 145.80	0.16	2.826
324. 14.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0005975	5 322.46	3.18	27 322.85	16.33	5.134
324. 15.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.03	0.00924	13 521.39	124.94	34 363.18	317.52	2.541
324. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000031	5 160.53	0.02	29 077.42	0.09	5.635
324. 17.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.001	0.000308	1 522.51	0.47	6 881.19	2.12	4.52
324. 18.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000955	26 200.00	2.50	38 090.56	3.64	1.454
324. 19.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001848	2 200.00	0.41	49 336.98	9.12	22.426
324. 20.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.014	0.004312	7 619.87	32.86	32 107.48	138.45	4.214
324. 21.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0057596	49.63	0.29	244.18	1.41	4.92
324. 22.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.3	0.0924	8.38	0.77	9.97	0.92	1.19
		Накладные расходы				90%	242.20	=(90*0.94)	2 720.19	
		Сметная прибыль				85%	228.74	=(85*1)	2 733.06	
		Всего с НР и СП					1 095.34		10 070.19	
325.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (козырек)**	**т**		**0.308**	**13 360.00**	**4 114.88**	**51 126.73**	**15 747.03**	**3.827**
326.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**		**8**	**8.83**	**70.63**	**105.75**	**845.97**	**11.977**
		Начисления: Н5= 1.15								
326. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.035	8.28	8.53	70.63	102.17	845.97	11.978
		Накладные расходы				90%	63.57	=(90*0.94)	715.69	
		Сметная прибыль				70%	49.44	=(70*1)	592.18	
		Всего с НР и СП					183.64		2 153.84	
327.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**0.08**	**179.70**	**14.38**	**2 026.66**	**162.13**	**11.275**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
327. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	0.83536	8.74	7.30	104.75	87.50	11.985
327. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.001*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.11*	*11.357*
327. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001	89.99 *10.06*	0.09 *0.01*	396.33 *114.25*	0.40 *0.11*	4.404 11.357

327. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.001	1.70		4.58		2.694
327. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.002	75.40	0.15	440.77	0.88	5.846
327. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.00256	2 200.23	5.63	27 574.32	70.59	12.532
327. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.4	3.00	1.20	6.89	2.76	2.297
		Накладные расходы				90%	6.58	=(90*0.94)	74.12	
		Сметная прибыль				70%	5.12	=(70*1)	61.33	
		Всего с НР и СП					26.08		297.58	
328.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.08**	**405.43**	**32.43**	**1 361.72**	**108.94**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
328. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.537372	10.64	5.72	127.07	68.28	11.943
328. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.001*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.11*	*11.357*
328. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001	89.99 *10.06*	0.09 *0.01*	396.33 *114.25*	0.40 *0.11*	4.404 11.357
328. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.001	1.70		4.58		2.694
328. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.112	6.82	0.76	16.92	1.90	2.481
328. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.001	75.40	0.08	440.77	0.44	5.846
328. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00096	26 200.00	25.15	38 090.56	36.57	1.454
328. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00016	3 960.00	0.63	8 436.43	1.35	2.13
		Накладные расходы				90%	5.16	=(90*0.94)	57.86	
		Сметная прибыль				70%	4.01	=(70*1)	47.87	
		Всего с НР и СП					41.60		214.67	
329.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.16**	**814.48**	**130.32**	**1 485.13**	**237.62**	**1.823**
		Объем: 8*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
329. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	0.775192	9.07	7.03	108.61	84.19	11.975
329. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.002*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.23*	*11.357*
329. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.002	89.99 *10.06*	0.18 *0.02*	396.33 *114.25*	0.79 *0.23*	4.404 11.357
329. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.002	1.70		4.58	0.01	2.694

329. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.13	6.82	0.89	16.92	2.20	2.481
329. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.002	75.40	0.15	440.77	0.88	5.846
329. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000224	2 200.23	0.49	27 574.32	6.18	12.532
329. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00304	39 990.60	121.57	47 160.25	143.37	1.179
		Накладные расходы				90%	6.35	=(90*0.94)	71.42	
		Сметная прибыль				70%	4.94	=(70*1)	59.09	
		Всего с НР и СП					141.60		368.13	
330.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**0.086**	**13 490.11**	**1 160.15**	**47 270.57**	**4 065.27**	**3.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
330. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	8.985065	9.07	81.49	108.61	975.87	11.975
330. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*0.05375*	*13.50*	*0.73*	*153.32*	*8.24*	*11.357*
330. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.04515	86.40 *13.50*	3.90 *0.61*	494.72 *153.32*	22.34 *6.92*	5.726 11.357
330. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.0086	111.99 *13.50*	0.96 *0.12*	531.32 *153.32*	4.57 *1.32*	4.744 11.357
330. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.013975	75.40	1.05	440.77	6.16	5.846
330. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.0006106	6 180.64	3.77	29 077.42	17.75	4.705
330. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.004472	6 400.66	28.62	20 140.00	90.07	3.147
330. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	0.05504	14 811.72	815.24	36 981.40	2 035.46	2.497
330. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	0.1548	1 454.15	225.10	5 898.31	913.06	4.056
		Накладные расходы				120%	98.66	=(120*0.94)	1 110.08	
		Сметная прибыль				65%	53.44	=(65*1)	639.67	
		Всего с НР и СП					1 312.26		5 815.02	
331.	**Е10-01-012-1**	**Прим. Обшивка каркасных стен сайдингом**	**100 м2**		**0.119**	**1 084.28**	**129.03**	**6 751.61**	**803.44**	**6.227**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
331. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	41.745	4.967655	8.62	42.82	103.46	513.95	12.002
331. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.45	0.05355	0.95	0.05	3.83	0.21	4.032
331. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.0833	75.40	6.28	440.77	36.72	5.846
331. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00725	0.0008628	5 160.53	4.45	26 466.10	22.83	5.129

331. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0022	0.0002618	6 180.64	1.62	29 077.42	7.61	4.705
331. 6.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	12.495	4.12	51.48	10.87	135.82	2.638
331. 7.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.14	0.01666	1 340.14	22.33	5 180.07	86.30	3.865
		Накладные расходы				118%	50.53	=(118*0.94)	570.07	
		Сметная прибыль				63%	26.98	=(63*1)	323.79	
		Всего с НР и СП					206.53		1 697.30	
332.	**С101-4040-33**	**Сайдинг (бежевый) 3,66х0,205** **Объем: (0.119)*102.0**	**м2**		**12.138**	**83.30**	**1 011.10**	**153.53**	**1 863.55**	**1.843**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19					**16 139.33**		**74 149.85**	**4.594**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**7 481.63**		**33 358.21**	**4.459**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**2 224.39**		**5 093.61**	**2.29**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 308; %=114.68 - по стр. 309; %=98.7 - по стр. 310, 312, 313, 315; %=84.6 - по стр. 319-322, 326-329; %=103.4 - по стр. 323; %=112.8 - по стр. 330; %=110.92 - по стр. 331)					**972.69**		**10 896.45**	**11.202**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 308; %=80 - по стр. 309; %=65 - по стр. 310, 312, 313, 330; %=55 - по стр. 315; %=70 - по стр. 319-323, 326-329; %=63 - по стр. 331)					**594.62**		**7 089.78**	**11.923**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**9 048.94**		**51 344.44**	**5.674**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**8 657.70**		**40 791.64**	**4.712**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 317, 324)					**403.52**		**4 531.06**	**11.229**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 317, 324)					**381.10**		**4 552.48**	**11.946**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**9 442.32**		**49 875.18**	**5.282**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19					**18 491.26**		**101 219.62**	**5.474**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 376.21**		**15 427.51**	**11.21**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**975.72**		**11 642.26**	**11.932**
		Раздел 20. Крыльца К3								
333.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.0147**	**1 381.38**	**20.31**	**16 498.64**	**242.53**	**11.941**
333. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	2.60337	7.80	20.31	93.16	242.53	11.944
		Накладные расходы				80%	16.25	=(80*0.94)	182.38	
		Сметная прибыль				45%	9.14	=(45*1)	109.14	
		Всего с НР и СП					45.70		534.05	

334.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**0.74**	**165.24**	**122.28**	**868.16**	**642.43**	**5.254**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
334. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч (1)	0.1	0.074	205.65 *11.60*	15.22 *0.86*	862.50 *131.74*	63.83 *9.75*	4.194 11.357
334. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3625*	*0.26825*	*10.48*	*2.81*	*119.07*	*31.94*	*11.357*
334. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	0.2625	0.19425	100.01 *10.06*	19.43 *1.95*	425.39 *114.25*	82.63 *22.19*	4.253 11.357
334. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.3885	4.91	1.91	11.85	4.60	2.413
334. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.111	2.41	0.27			
334. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	0.888	78.25	69.49	337.98	300.13	4.319
334. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	1.9573	8.16	15.97	97.71	191.25	11.974
		Накладные расходы				122%	22.91	=(122*0.94)	255.95	
		Сметная прибыль				80%	15.02	=(80*1)	178.55	
		Всего с НР и СП					160.22		1 076.94	
335.	**Е06-01-001-22**	**Бетонирование крылец**	**100 м3**		**0.012**	**15 241.42**	**182.90**	**98 143.22**	**1 177.72**	**6.439**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
335. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	512.946	6.155352	8.85	54.47	106.04	652.71	11.982
335. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.9625*	*0.43155*	*13.47*	*5.81*	*152.95*	*66.01*	*11.357*
335. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	34.0625	0.40875	86.40 *13.50*	35.32 *5.52*	494.72 *153.32*	202.22 *62.67*	5.726 11.357
335. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.5625	0.01875	111.99 *13.50*	2.10 *0.25*	531.32 *153.32*	9.96 *2.87*	4.744 11.357
335. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.00405	89.99 *10.06*	0.36 *0.04*	396.33 *114.25*	1.61 *0.46*	4.404 11.357
335. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	154.7	1.8564	8.10	15.04	32.06	59.52	3.958
335. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.775	0.3213	1.90	0.61	7.82	2.51	4.116
335. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0125	0.01215	3.27	0.04	12.66	0.15	3.872
335. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.3375	0.02805	75.40	2.11	440.77	12.36	5.846
335. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.0003	2 791.33	0.84	11 379.02	3.41	4.077
335. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0003636	6 066.49	2.21	17 145.80	6.23	2.826
335. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.00156	13 520.00	21.09	34 363.18	53.61	2.542
335. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	1.0584	10.08	10.67	20.45	21.64	2.029
335. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.000156	5 160.53	0.81	29 077.42	4.54	5.635

335. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.00168	1 078.11	1.81	4 191.39	7.04	3.888
335. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.00564	1 166.12	6.58	4 747.44	26.78	4.071
335. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	0.4704	61.30	28.84	241.12	113.42	3.933
335. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.003396	2.41	0.01			
		Накладные расходы				105%	63.29	=(105*0.94)	709.38	
		Сметная прибыль				65%	39.18	=(65*1)	467.17	
		Всего с НР и СП					285.38		2 354.26	
336.	**С401-0065 (Прим)**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)**	**м3**		**1.218**	**617.42**	**752.02**	**4 205.49**	**5 122.29**	**6.811**
		Объем: (0.012)*101.5								
337.	**С204-0030**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм**	**т**		**0.01117**	**6 140.93**	**68.59**	**19 735.80**	**220.45**	**3.214**
		Объем: 11.17/1000								
338.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.01117**	**2 191.82**	**24.48**	**18 893.50**	**211.04**	**8.621**
		Объем: 11.17/1000								
339.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.04736**	**7 015.46**	**332.25**	**17 445.85**	**826.24**	**2.487**
340.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.04736**	**1 255.84**	**59.48**	**11 993.30**	**568.00**	**9.549**
341.	**Е06-01-036-1**	**Устройство засыпки песком**	**100 м3**		**0.0246**	**13 845.30**	**340.59**	**79 030.40**	**1 944.15**	**5.708**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
341. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	225.9405	5.5581363	8.97	49.86	107.33	596.55	11.965
341. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.75*	*1.17465*	*11.53*	*13.54*	*130.90*	*153.76*	*11.357*
341. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	15.8	0.38868	89.99	34.98	396.33	154.05	4.404
			(1)			*10.06*	*3.91*	*114.25*	*44.41*	11.357
341. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	11.6	0.28536	90.00	25.68	391.86	111.82	4.354
			(1)			*10.06*	*2.87*	*114.25*	*32.60*	11.357
341. 5.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	20.35	0.50061	61.39	30.73	403.43	201.96	6.572
			(1)			*13.50*	*6.76*	*153.32*	*76.75*	11.357
341. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	23.2	0.57072	4.91	2.80	11.85	6.76	2.413
341. 7.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	105	2.583	76.02	196.36	337.98	873.00	4.446
341. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.1	0.07626	2.41	0.18			

		Накладные расходы				105%	66.57	=(105*0.94)	740.56	
		Сметная прибыль				65%	41.21	=(65*1)	487.70	
		Всего с НР и СП					448.37		3 172.41	
342.	**Е15-01-045-1**	**Прим. Облицовка ступеней тротуарными плитками**	**100 м2**		**0.0474**	**8 432.99**	**399.72**	**69 999.53**	**3 317.98**	**8.301**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
342. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	443.325	21.013605	9.62	202.15	115.05	2 417.62	11.959
342. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*48.525*	*2.300085*	*10.38*	*23.87*	*114.80*	*264.05*	*11.061*
342. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.02133	75.40	1.61	440.77	9.40	5.846
342. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.5	0.2133	20.00 *13.50*	4.27 *2.88*	159.62 *120.16*	34.05 *25.63*	7.981 8.901
342. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.15	0.05451	89.99 *10.06*	4.91 *0.55*	396.33 *114.25*	21.60 *6.23*	4.404 11.357
342. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.9	0.04266	3.82	0.16	14.67	0.63	3.84
342. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч (1)	42.875	2.032275	30.40 *10.06*	61.78 *20.44*	183.22 *114.25*	372.35 *232.19*	6.027 11.357
342. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.0237	2.41	0.06			
342. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.000711	25 456.00	18.10	47 793.39	33.98	1.877
342. 10.	с101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	1.354218	70.26	95.15	295.54	400.23	4.206
342. 11.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.000948	12 178.64	11.55	29 666.52	28.12	2.436
		Накладные расходы				105%	237.32	=(105*0.94)	2 646.81	
		Сметная прибыль				55%	124.31	=(55*1)	1 474.92	
		Всего с НР и СП					761.35		7 439.71	
343.	**С09прайс-лист.**	**Плитка тротуарная**	**м2**		**4.8348**	**152.50**	**737.31**	**405.99**	**1 962.88**	**2.662**
		Объем: (0.0474)*102.0								
344.	**Е09-03-047-1 (Прим)**	**Монтаж каркаса козырька**	**т**		**0.0722**	**2 027.28**	**146.37**	**14 990.07**	**1 082.28**	**7.394**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
344. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	86.894	6.2737468	9.91	62.17	118.49	743.38	11.957
344. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8375*	*0.0604675*	*15.08*	*0.91*	*171.22*	*10.35*	*11.357*
344. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.6875	0.0496375	120.52 *15.42*	5.98 *0.77*	576.71 *175.13*	28.63 *8.69*	4.785 11.357
344. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.01083	111.99 *13.50*	1.21 *0.15*	531.32 *153.32*	5.75 *1.66*	4.744 11.357

344. 5.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	1.8875	0.1362775	0.90	0.12	1.70	0.23	1.889
344. 6.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	6.7	0.48374	1.70	0.82	4.58	2.22	2.694
344. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.45	0.10469	1.20	0.13	2.92	0.31	2.433
344. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	37.2625	2.6903525	12.31	33.12	62.51	168.17	5.078
344. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	3.475	0.250895	6.70	1.68	36.43	9.14	5.437
344. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.01805	75.40	1.36	440.77	7.96	5.846
344. 11.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000072	75 827.80	0.55	82 941.28	0.60	1.094
344. 12.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.9	0.06498	6.64	0.43	16.96	1.10	2.554
344. 13.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000022	6 066.49	0.01	17 145.80	0.04	2.826
344. 14.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001401	5 322.46	0.75	27 322.85	3.83	5.134
344. 15.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.03	0.002166	13 521.39	29.29	34 363.18	74.43	2.541
344. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000007	5 160.53		29 077.42	0.02	5.635
344. 17.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.001	0.0000722	1 522.51	0.11	6 881.19	0.50	4.52
344. 18.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000224	26 200.00	0.59	38 090.56	0.85	1.454
344. 19.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000433	2 200.00	0.10	49 336.98	2.14	22.426
344. 20.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.014	0.0010108	7 619.87	7.70	32 107.48	32.45	4.214
344. 21.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0013501	49.63	0.07	244.18	0.33	4.92
344. 22.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.3	0.02166	8.38	0.18	9.97	0.22	1.19
		Накладные расходы				90%	56.77	=(90*0.94)	637.66	
		Сметная прибыль				85%	53.62	=(85*1)	640.67	
		Всего с НР и СП					256.76		2 360.61	
345.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т (козырек)**	**т**		**0.0722**	**13 360.00**	**964.59**	**51 126.73**	**3 691.35**	**3.827**
		Объем: (0.0722)*1.0								
346.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**0.026**	**13 490.11**	**350.74**	**47 270.57**	**1 229.03**	**3.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
346. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	2.716415	9.07	24.64	108.61	295.03	11.975

346. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*0.01625*	*13.50*	*0.22*	*153.32*	*2.49*	*11.357*
346. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.01365	86.40 *13.50*	1.18 *0.18*	494.72 *153.32*	6.75 *2.09*	5.726 11.357
346. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.0026	111.99 *13.50*	0.29 *0.04*	531.32 *153.32*	1.38 *0.40*	4.744 11.357
346. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.004225	75.40	0.32	440.77	1.86	5.846
346. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.0001846	6 180.64	1.14	29 077.42	5.37	4.705
346. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.001352	6 400.66	8.65	20 140.00	27.23	3.147
346. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	0.01664	14 811.72	246.47	36 981.40	615.37	2.497
346. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	0.0468	1 454.15	68.05	5 898.31	276.04	4.056
		Накладные расходы				120%	29.83	=(120*0.94)	335.60	
		Сметная прибыль				65%	16.16	=(65*1)	193.39	
		Всего с НР и СП					396.73		1 758.02	
347.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**		**3.2**	**8.83**	**28.25**	**105.75**	**338.39**	**11.978**
		Начисления: Н5= 1.15								
347. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.035	3.312	8.53	28.25	102.17	338.39	11.978
		Накладные расходы				90%	25.43	=(90*0.94)	286.28	
		Сметная прибыль				70%	19.78	=(70*1)	236.87	
		Всего с НР и СП					73.45		861.54	
348.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**0.032**	**179.70**	**5.75**	**2 026.66**	**64.85**	**11.278**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
348. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	0.334144	8.74	2.92	104.75	35.00	11.985
348. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0004*	*10.06*		*114.25*	*0.05*	*11.357*
348. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0004	89.99 *10.06*	0.04	396.33 *114.25*	0.16 *0.05*	4.404 11.357
348. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0004	1.70		4.58		2.694
348. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0008	75.40	0.06	440.77	0.35	5.846
348. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.001024	2 200.23	2.25	27 574.32	28.24	12.532
348. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.16	3.00	0.48	6.89	1.10	2.297
		Накладные расходы				90%	2.63	=(90*0.94)	29.65	
		Сметная прибыль				70%	2.04	=(70*1)	24.54	

		Всего с НР и СП					10.42		119.04	
349.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.032**	**405.43**	**12.97**	**1 361.72**	**43.57**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
349. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.2149488	10.64	2.29	127.07	27.31	11.943
349. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0004*	*10.06*		*114.25*	*0.05*	*11.357*
349. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0004	89.99	0.04	396.33	0.16	4.404
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.05*	11.357
349. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0004	1.70		4.58		2.694
349. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0448	6.82	0.31	16.92	0.76	2.481
349. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0004	75.40	0.03	440.77	0.18	5.846
			(1)							
349. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.000384	26 200.00	10.06	38 090.56	14.63	1.454
349. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000064	3 960.00	0.25	8 436.43	0.54	2.13
		Накладные расходы				90%	2.06	=(90*0.94)	23.15	
		Сметная прибыль				70%	1.60	=(70*1)	19.15	
		Всего с НР и СП					16.63		85.87	
350.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.064**	**814.48**	**52.13**	**1 485.13**	**95.05**	**1.823**
		Объем: 3.2*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
350. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	0.3100768	9.07	2.81	108.61	33.68	11.975
350. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0008*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.09*	*11.357*
350. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0008	89.99	0.07	396.33	0.32	4.404
			(1)			*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.09*	11.357
350. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0008	1.70		4.58		2.694
350. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.052	6.82	0.35	16.92	0.88	2.481
350. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0008	75.40	0.06	440.77	0.35	5.846
			(1)							
350. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000896	2 200.23	0.20	27 574.32	2.47	12.532
350. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.001216	39 990.60	48.63	47 160.25	57.35	1.179
		Накладные расходы				90%	2.54	=(90*0.94)	28.57	
		Сметная прибыль				70%	1.97	=(70*1)	23.64	
		Всего с НР и СП					56.64		147.26	

351.	**Е07-05-016-4**	**Устройство металлических ограждений без поручней**	**100 м**		**0.044**	**997.16**	**43.87**	**8 925.68**	**392.73**	**8.952**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
351. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	52.4975	2.30989	9.40	21.71	112.48	259.82	11.966
351. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.0209*	*13.50*	*0.28*	*120.16*	*2.51*	*8.901*
351. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.475	0.0209	20.00 *13.50*	0.42 *0.28*	159.62 *120.16*	3.34 *2.51*	7.981 8.901
351. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	0.319	8.10	2.58	32.06	10.23	3.958
351. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7625	0.12155	75.40	9.16	440.77	53.58	5.846
351. 6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0066	232.67	1.54	5 806.09	38.32	24.954
351. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00088	9 600.99	8.45	31 198.22	27.45	3.249
351. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0044	2.41	0.01			
		Накладные расходы				155%	34.08	=(155*0.94)	382.21	
		Сметная прибыль				100%	21.99	=(100*1)	262.33	
		Всего с НР и СП					99.94		1 037.27	
352.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.03466**	**12 404.11**	**429.93**	**43 181.17**	**1 496.66**	**3.481**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**5 074.53**	**24 669.62**	**4.861**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**3 963.57**	**19 895.99**	**5.02**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 222.11**	**3 788.61**	**3.1**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 333; %=114.68 - по стр. 334; %=98.7 - по стр. 335, 341, 342; %=112.8 - по стр. 346; %=84.6 - по стр. 347-350; %=145.7 - по стр. 351)	**502.91**	**5 620.54**	**11.176**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 333; %=80 - по стр. 334; %=65 - по стр. 335, 341, 346; %=55 - по стр. 342; %=70 - по стр. 347-350; %=100 - по стр. 351)	**292.41**	**3 477.40**	**11.892**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**4 758.89**	**28 993.93**	**6.093**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 110.96**	**4 773.63**	**4.297**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 344)	**56.77**	**637.66**	**11.232**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 344)	**53.62**	**640.67**	**11.948**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 221.35**	**6 051.96**	**4.955**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**5 980.24**	**35 045.89**	**5.86**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**559.68**	**6 258.20**	**11.182**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**346.03**	**4 118.07**	**11.901**

Раздел 21. Крыльца К4

353.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.054**	**1 381.38**	**74.59**	**16 498.64**	**890.93**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
353. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	9.5634	7.80	74.59	93.16	890.93	11.944
		Накладные расходы				80%	59.67	=(80*0.94)	669.98	
		Сметная прибыль				45%	33.57	=(45*1)	400.92	
		Всего с НР и СП					167.83		1 961.83	
354.	**Е08-01-002-1**	**Устройство основания под фундаменты песчаного**	**м3**		**1.8**	**165.24**	**297.43**	**868.16**	**1 562.68**	**5.254**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
354. 1.	х03-1812	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные 3 т	маш.ч	0.1	0.18	205.65	37.02	862.50	155.25	4.194
			(1)			*11.60*	*2.09*	*131.74*	*23.71*	11.357
354. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3625*	*0.6525*	*10.48*	*6.84*	*119.07*	*77.70*	*11.357*
354. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.2625	0.4725	100.01	47.25	425.39	201.00	4.253
			(1)			*10.06*	*4.75*	*114.25*	*53.98*	11.357
354. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.525	0.945	4.91	4.64	11.85	11.20	2.413
354. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.27	2.41	0.65			
354. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	2.16	78.25	169.02	337.98	730.04	4.319
354. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	4.761	8.16	38.85	97.71	465.20	11.974
		Накладные расходы				122%	55.74	=(122*0.94)	622.60	
		Сметная прибыль				80%	36.55	=(80*1)	434.32	
		Всего с НР и СП					389.72		2 619.60	
355.	**Е06-01-001-22 (Прим)**	**Бетонирование крылец**	**100 м3**		**0.08**	**15 241.42**	**1 219.31**	**98 143.22**	**7 851.46**	**6.439**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
355. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	512.946	41.03568	8.85	363.17	106.04	4 351.42	11.982
355. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.9625*	*2.877*	*13.47*	*38.75*	*152.95*	*440.05*	*11.357*
355. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	34.0625	2.725	86.40	235.44	494.72	1 348.11	5.726
			(1)			*13.50*	*36.79*	*153.32*	*417.80*	11.357
355. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5625	0.125	111.99	14.00	531.32	66.42	4.744
			(1)			*13.50*	*1.69*	*153.32*	*19.17*	11.357
355. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.027	89.99	2.43	396.33	10.70	4.404
			(1)			*10.06*	*0.27*	*114.25*	*3.08*	11.357
355. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	154.7	12.376	8.10	100.25	32.06	396.77	3.958

355. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.775	2.142	1.90	4.07	7.82	16.75	4.116
355. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0125	0.081	3.27	0.26	12.66	1.03	3.872
355. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.3375	0.187	75.40	14.10	440.77	82.42	5.846
355. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.002	2 791.33	5.58	11 379.02	22.76	4.077
355. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.002424	6 066.49	14.71	17 145.80	41.56	2.826
355. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.0104	13 520.00	140.61	34 363.18	357.38	2.542
355. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	7.056	10.08	71.12	20.45	144.30	2.029
355. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.00104	5 160.53	5.37	29 077.42	30.24	5.635
355. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.0112	1 078.11	12.07	4 191.39	46.94	3.888
355. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.0376	1 166.12	43.85	4 747.44	178.50	4.071
355. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	3.136	61.30	192.24	241.12	756.15	3.933
355. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.02264	2.41	0.05			
		Накладные расходы				105%	422.02	=(105*0.94)	4 729.18	
		Сметная прибыль				65%	261.25	=(65*1)	3 114.46	
		Всего с НР и СП					1 902.57		15 695.10	
356.	**С401-0065**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 12,5 (М150)**	**м3**		**8.12**	**617.42**	**5 013.45**	**4 205.49**	**34 148.58**	**6.811**
		Объем: (0.08)*101.5								
357.	**С204-0030**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм**	**т**		**0.04**	**6 140.93**	**245.64**	**19 735.80**	**789.43**	**3.214**
358.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.04**	**2 191.82**	**87.67**	**18 893.50**	**755.74**	**8.62**
359.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.196**	**7 015.46**	**1 375.03**	**17 445.85**	**3 419.39**	**2.487**
360.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.196**	**1 255.84**	**246.14**	**11 993.30**	**2 350.69**	**9.55**
361.	**Е06-01-015-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**		**0.02412**	**13 971.90**	**337.00**	**55 228.88**	**1 332.12**	**3.953**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
361. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	248.193	5.9864152	9.07	54.30	108.61	650.18	11.975
361. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.0045225*	*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.69*	*11.357*

361. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.0045225	111.99 *13.50*	0.51 *0.06*	531.32 *153.32*	2.40 *0.69*	4.744 11.357
361. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0063315	75.40	0.48	440.77	2.79	5.846
361. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.02412	11 680.00	281.72	28 057.31	676.74	2.402
		Накладные расходы				105%	57.08	=(105*0.94)	642.41	
		Сметная прибыль				65%	35.33	=(65*1)	423.07	
		Всего с НР и СП					429.41		2 397.59	
362.	**Е06-01-036-1**	**Устройство засыпки песком**	**100 м3**		**0.108**	**13 845.30**	**1 495.29**	**79 030.40**	**8 535.28**	**5.708**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
362. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	225.9405	24.401574	8.97	218.88	107.33	2 619.02	11.965
362. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*47.75*	*5.157*	*11.53*	*59.44*	*130.90*	*675.06*	*11.357*
362. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	15.8	1.7064	89.99 *10.06*	153.56 *17.17*	396.33 *114.25*	676.30 *194.96*	4.404 11.357
362. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	11.6	1.2528	90.00 *10.06*	112.75 *12.60*	391.86 *114.25*	490.92 *143.13*	4.354 11.357
362. 5.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	20.35	2.1978	61.39 *13.50*	134.92 *29.67*	403.43 *153.32*	886.66 *336.97*	6.572 11.357
362. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	23.2	2.5056	4.91	12.30	11.85	29.69	2.413
362. 7.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	105	11.34	76.02	862.07	337.98	3 832.69	4.446
362. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.1	0.3348	2.41	0.81			
		Накладные расходы				105%	292.24	=(105*0.94)	3 251.26	
		Сметная прибыль				65%	180.91	=(65*1)	2 141.15	
		Всего с НР и СП					1 968.43		13 927.69	
363.	**Е15-01-045-1**	**Прим. Облицовка ступеней тротуарными плитками**	**100 м2**		**0.162**	**8 432.99**	**1 366.14**	**69 999.53**	**11 339.92**	**8.301**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
363. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	443.325	71.81865	9.62	690.90	115.05	8 262.74	11.959
363. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*48.525*	*7.86105*	*10.38*	*81.59*	*114.80*	*902.43*	*11.061*
363. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.45	0.0729	75.40	5.50	440.77	32.13	5.846
363. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.5	0.729	20.00 *13.50*	14.58 *9.84*	159.62 *120.16*	116.36 *87.60*	7.981 8.901

363. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.15	0.1863	89.99	16.77	396.33	73.84	4.404
			(1)			*10.06*	*1.87*	*114.25*	*21.28*	11.357
363. 6.	х11-0601	Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л	маш.ч	0.9	0.1458	3.82	0.56	14.67	2.14	3.84
363. 7.	х33-1400	Станки камнерезные универсальные	маш.ч	42.875	6.94575	30.40	211.15	183.22	1 272.60	6.027
			(1)			*10.06*	*69.87*	*114.25*	*793.55*	11.357
363. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.5	0.081	2.41	0.20			
363. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.015	0.00243	25 456.00	61.86	47 793.39	116.14	1.877
363. 10.	с101-3039-33	Клей экспресс "OSKAR PREMIUM" на акриловой основе	кг	28.57	4.62834	70.26	325.19	295.54	1 367.86	4.206
363. 11.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02	0.00324	12 178.64	39.46	29 666.52	96.12	2.436
		Накладные расходы				105%	811.11	=(105*0.94)	9 046.02	
		Сметная прибыль				55%	424.87	=(55*1)	5 040.84	
		Всего с НР и СП					2 602.12		25 426.79	
364.	**С09прайс-лист.**	**Плитка тротуарная**	**м2**		**16.524**	**152.50**	**2 519.91**	**405.99**	**6 708.58**	**2.662**
		Объем: (0.162)*102.0								
365.	**Е09-03-012-12**	**Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м**	**т**		**0.09624**	**544.35**	**52.39**	**3 046.97**	**293.24**	**5.597**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
365. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	7.5785	0.7293548	8.97	6.54	107.33	78.28	11.965
365. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6125*	*0.251427*	*14.31*	*3.60*	*162.50*	*40.86*	*11.357*
365. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч	1.1	0.105864	120.52	12.76	576.71	61.05	4.785
			(1)			*15.42*	*1.63*	*175.13*	*18.54*	11.357
365. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.1875	0.018045	111.99	2.02	531.32	9.59	4.744
			(1)			*13.50*	*0.24*	*153.32*	*2.77*	11.357
365. 5.	х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т	маш.ч	1.325	0.127518	120.04	15.31	654.12	83.41	5.449
			(1)			*13.50*	*1.72*	*153.32*	*19.55*	11.357
365. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.8	0.269472	1.20	0.32	2.92	0.79	2.433
365. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.1125	0.010827	12.31	0.13	62.51	0.68	5.078
365. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2875	0.027669	75.40	2.09	440.77	12.20	5.846
			(1)							
365. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000096	75 827.80	0.73	82 941.28	0.80	1.094
365. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.187668	6.64	1.25	16.96	3.18	2.554
365. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000029	6 066.49	0.02	17 145.80	0.05	2.826
365. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0001867	5 322.46	0.99	27 322.85	5.10	5.134
365. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0004	0.0000385	13 520.00	0.52	34 363.18	1.32	2.542

365. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.004	0.000385	11 461.18	4.41	40 630.42	15.64	3.545
365. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.000001	5 160.53		29 077.42	0.03	5.635
365. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000991	1 522.51	0.15	6 881.19	0.68	4.52
365. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000298	26 200.00	0.78	38 090.56	1.14	1.454
365. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000577	2 200.00	0.13	49 336.98	2.85	22.426
365. 19.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.005	0.0004812	7 619.87	3.67	32 107.48	15.45	4.214
365. 20.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0017997	49.63	0.09	244.18	0.44	4.92
365. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.0567816	8.38	0.48	9.97	0.57	1.19
		Накладные расходы				90%	9.13	=(90*0.94)	100.79	
		Сметная прибыль				85%	8.62	=(85*1)	101.27	
		Всего с НР и СП					70.14		495.30	
366.	**С201-3340-33**	**Стойки**	**т**		**0.09624**	**10 983.89**	**1 057.09**	**54 040.74**	**5 200.88**	**4.92**
367.	**Е09-03-015-1**	**Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м**	**т**		**0.2427**	**617.67**	**149.91**	**4 037.81**	**979.98**	**6.537**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
367. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	18.1585	4.407068	8.74	38.52	104.75	461.64	11.985
367. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.95*	*0.473265*	*14.39*	*6.81*	*163.43*	*77.35*	*11.357*
367. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.125	0.0303375	120.52 *15.42*	3.66 *0.47*	576.71 *175.13*	17.50 *5.31*	4.785 11.357
367. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0394388	111.99 *13.50*	4.42 *0.53*	531.32 *153.32*	20.95 *6.05*	4.744 11.357
367. 5.	х02-1245	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т	маш.ч (1)	1.6625	0.4034888	175.56 *14.40*	70.84 *5.81*	892.40 *163.54*	360.07 *65.99*	5.083 11.357
367. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.8375	0.2032613	1.20	0.24	2.92	0.59	2.433
367. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.725	0.1759575	12.31	2.17	62.51	11.00	5.078
367. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0576413	75.40	4.35	440.77	25.41	5.846
367. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000243	75 827.80	1.84	82 941.28	2.01	1.094
367. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.5	0.12135	6.64	0.81	16.96	2.06	2.554
367. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000073	6 066.49	0.04	17 145.80	0.12	2.826
367. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0004708	5 322.46	2.51	27 322.85	12.86	5.134

367. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0026	0.000631	13 520.00	8.53	34 363.18	21.68	2.542
367. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.003	0.0007281	11 461.18	8.34	40 630.42	29.58	3.545
367. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000024	5 160.53	0.01	29 077.42	0.07	5.635
367. 16.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.03	0.007281	34.68	0.25	54.07	0.39	1.559
367. 17.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.00025	1 522.51	0.38	6 881.19	1.72	4.52
367. 18.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000752	26 200.00	1.97	38 090.56	2.87	1.454
367. 19.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0001456	2 200.00	0.32	49 336.98	7.18	22.426
367. 20.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0001	0.0000243	7 619.87	0.18	32 107.48	0.78	4.214
367. 21.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0045385	49.63	0.23	244.18	1.11	4.92
367. 22.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.15	0.036405	8.38	0.31	9.97	0.36	1.19
		Накладные расходы				90%	40.80	=(90*0.94)	455.99	
		Сметная прибыль				85%	38.53	=(85*1)	458.14	
		Всего с НР и СП					229.24		1 894.11	
368.	**С201-3010-33**	**Прогоны**	**т**		**0.2427**	**9 098.10**	**2 208.11**	**44 762.65**	**10 863.90**	**4.92**
369.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**0.14**	**13 490.11**	**1 888.62**	**47 270.57**	**6 617.88**	**3.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
369. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	14.62685	9.07	132.67	108.61	1 588.62	11.975
369. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*0.0875*	*13.50*	*1.18*	*153.32*	*13.42*	*11.357*
369. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.0735	86.40 *13.50*	6.35 *0.99*	494.72 *153.32*	36.36 *11.27*	5.726 11.357
369. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.014	111.99 *13.50*	1.57 *0.19*	531.32 *153.32*	7.44 *2.15*	4.744 11.357
369. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.02275	75.40	1.72	440.77	10.03	5.846
369. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.000994	6 180.64	6.14	29 077.42	28.90	4.705
369. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.00728	6 400.66	46.60	20 140.00	146.62	3.147
369. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	0.0896	14 811.72	1 327.13	36 981.40	3 313.53	2.497
369. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	0.252	1 454.15	366.45	5 898.31	1 486.37	4.056

		Накладные расходы				120%	160.62	=(120*0.94)	1 807.10	
		Сметная прибыль				65%	87.00	=(65*1)	1 041.33	
		Всего с НР и СП					2 136.24		9 466.31	
370.	**Е12-01-009-1**	**Устройство желобов настенных**	**100 м**		**0.075**	**19 694.69**	**1 477.10**	**64 679.78**	**4 850.98**	**3.284**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
370. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	97.4625	7.3096875	8.53	62.35	102.17	746.83	11.978
370. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.6375*	*0.1978125*	*13.50*	*2.67*	*153.32*	*30.33*	*11.357*
370. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	1.675	0.125625	86.40 *13.50*	10.85 *1.70*	494.72 *153.32*	62.15 *19.26*	5.726 11.357
370. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.9625	0.0721875	111.99 *13.50*	8.08 *0.97*	531.32 *153.32*	38.35 *11.07*	4.744 11.357
370. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.35	0.10125	75.40	7.63	440.77	44.63	5.846
370. 6.	с101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5х120 мм	т	0.0114	0.000855	10 181.05	8.70	37 101.56	31.72	3.644
370. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0025	0.0001875	6 180.64	1.16	29 077.42	5.45	4.705
370. 8.	с101-0788	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	0.1	0.0075	9 400.00	70.50	29 491.51	221.19	3.137
370. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.067	0.005025	1 652.17	8.30	7 597.28	38.18	4.598
370. 10.	с101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	20.1	1.5075	6.97	10.51	15.69	23.65	2.251
370. 11.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.81	0.06075	14 811.72	899.81	36 981.40	2 246.62	2.497
370. 12.	с102-0121	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	4.45	0.33375	1 166.12	389.19	4 171.42	1 392.21	3.577
		Накладные расходы				120%	78.02	=(120*0.94)	876.64	
		Сметная прибыль				65%	42.26	=(65*1)	505.15	
		Всего с НР и СП					1 597.39		6 232.77	
371.	**Е10-01-012-1**	**Прим. Обшивка каркасных стен сайдингом**	**100 м2**		**0.248**	**1 084.28**	**268.90**	**6 751.61**	**1 674.40**	**6.227**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
371. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	41.745	10.35276	8.62	89.24	103.46	1 071.10	12.002
371. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.45	0.1116	0.95	0.11	3.83	0.43	4.032
371. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.1736	75.40	13.09	440.77	76.52	5.846
371. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00725	0.001798	5 160.53	9.28	26 466.10	47.59	5.129
371. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0022	0.0005456	6 180.64	3.37	29 077.42	15.86	4.705
371. 6.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	26.04	4.12	107.28	10.87	283.05	2.638

371. 7.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.14	0.03472	1 340.14	46.53	5 180.07	179.85	3.865
		Накладные расходы				118%	105.30	=(118*0.94)	1 188.06	
		Сметная прибыль				63%	56.22	=(63*1)	674.79	
		Всего с НР и СП					430.42		3 537.26	
372.	**С101-4040-33**	**Сайдинг (бежевый) 3,66х0,205** **Объем: (0.248)*102.0**	**м2**		**25.296**	**83.30**	**2 107.16**	**153.53**	**3 883.69**	**1.843**
373.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками** ***Начисления: Н5= 1.15***	**м2**		**14.8**	**8.83**	**130.66**	**105.75**	**1 565.04**	**11.978**
373. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.035	15.318	8.53	130.66	102.17	1 565.04	11.978
		Накладные расходы				90%	117.59	=(90*0.94)	1 324.02	
		Сметная прибыль				70%	91.46	=(70*1)	1 095.53	
		Всего с НР и СП					339.72		3 984.59	
374.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.148**	**179.70**	**26.60**	**2 026.66**	**299.95**	**11.276**
374. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	1.545416	8.74	13.51	104.75	161.88	11.985
374. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00185*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.21*	*11.357*
374. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00185	89.99 *10.06*	0.17 *0.02*	396.33 *114.25*	0.73 *0.21*	4.404 11.357
374. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00185	1.70		4.58	0.01	2.694
374. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.0037	75.40	0.28	440.77	1.63	5.846
374. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.004736	2 200.23	10.42	27 574.32	130.59	12.532
374. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.74	3.00	2.22	6.89	5.10	2.297
		Накладные расходы				90%	12.18	=(90*0.94)	137.13	
		Сметная прибыль				70%	9.47	=(70*1)	113.46	
		Всего с НР и СП					48.25		550.54	
375.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1***	**100 м2**		**0.148**	**405.43**	**60.00**	**1 361.72**	**201.53**	**3.359**
375. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.9941382	10.64	10.58	127.07	126.33	11.943
375. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00185*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.21*	*11.357*
375. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00185	89.99 *10.06*	0.17 *0.02*	396.33 *114.25*	0.73 *0.21*	4.404 11.357
375. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.00185	1.70		4.58	0.01	2.694

375. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.2072	6.82	1.41	16.92	3.51	2.481
375. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00185	75.40	0.14	440.77	0.82	5.846
375. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.001776	26 200.00	46.53	38 090.56	67.65	1.454
375. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000296	3 960.00	1.17	8 436.43	2.50	2.13
		Накладные расходы				90%	9.54	=(90*0.94)	107.05	
		Сметная прибыль				70%	7.42	=(70*1)	88.58	
		Всего с НР и СП					76.96		397.16	
376.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.296**	**814.48**	**241.08**	**1 485.13**	**439.60**	**1.823**
		Объем: 14.8*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
376. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	1.4341052	9.07	13.01	108.61	155.76	11.975
376. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0037*	*10.06*	*0.04*	*114.25*	*0.42*	*11.357*
376. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0037	89.99 *10.06*	0.33 *0.04*	396.33 *114.25*	1.47 *0.42*	4.404 11.357
376. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0037	1.70	0.01	4.58	0.02	2.694
376. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.2405	6.82	1.64	16.92	4.07	2.481
376. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0037	75.40	0.28	440.77	1.63	5.846
376. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0004144	2 200.23	0.91	27 574.32	11.43	12.532
376. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.005624	39 990.60	224.91	47 160.25	265.23	1.179
		Накладные расходы				90%	11.75	=(90*0.94)	132.13	
		Сметная прибыль				70%	9.14	=(70*1)	109.33	
		Всего с НР и СП					261.96		681.05	
377.	**Е07-05-016-4**	**Устройство металлических ограждений без поручней**	**100 м**		**0.072**	**997.16**	**71.80**	**8 925.68**	**642.65**	**8.951**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
377. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	52.4975	3.77982	9.40	35.53	112.48	425.15	11.966
377. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.0342*	*13.50*	*0.46*	*120.16*	*4.11*	*8.901*
377. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.475	0.0342	20.00 *13.50*	0.68 *0.46*	159.62 *120.16*	5.46 *4.11*	7.981 8.901
377. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	7.25	0.522	8.10	4.23	32.06	16.74	3.958
377. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7625	0.1989	75.40	15.00	440.77	87.67	5.846

377. 6.	с101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0.15	0.0108	232.67	2.51	5 806.09	62.71	24.954
377. 7.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.00144	9 600.99	13.83	31 198.22	44.93	3.249
377. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.1	0.0072	2.41	0.02			
		Накладные расходы				155%	55.78	=(155*0.94)	625.43	
		Сметная прибыль				100%	35.99	=(100*1)	429.26	
		Всего с НР и СП					163.57		1 697.34	
378.	**С201-0650**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**		**0.11666**	**12 404.11**	**1 447.06**	**43 181.17**	**5 037.52**	**3.481**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21					**25 464.08**		**122 236.04**	**4.8**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**21 996.58**		**104 898.04**	**4.769**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**6 581.55**		**17 907.52**	**2.721**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 353; %=114.68 - по стр. 354; %=98.7 - по стр. 355, 361-363; %=112.8 - по стр. 369, 370; %=110.92 - по стр. 371; %=84.6 - по стр. 373-376; %=145.7 - по стр. 377)					**2 248.65**		**25 159.01**	**11.188**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 353; %=80 - по стр. 354; %=65 - по стр. 355, 361, 362, 369, 370; %=55 - по стр. 363; %=63 - по стр. 371; %=70 - по стр. 373-376; %=100 - по стр. 377)					**1 311.44**		**15 612.18**	**11.905**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**25 556.67**		**145 669.23**	**5.7**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 467.50**		**17 338.00**	**5**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 365, 367)					**49.92**		**556.78**	**11.153**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 365, 367)					**47.15**		**559.41**	**11.864**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**3 564.57**		**18 454.19**	**5.177**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21					**29 121.24**		**164 123.42**	**5.636**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 298.57**		**25 715.79**	**11.188**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 358.59**		**16 171.59**	**11.903**
		Раздел 22. Отмостка								
379.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**2.15**	**2 848.34**	**6 123.93**	**20 115.85**	**43 249.08**	**7.062**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
379. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	99.963175	7.93	792.71	94.96	9 492.50	11.975
379. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.55*	*7.6325*	*11.07*	*84.46*	*115.98*	*885.20*	*10.481*
379. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.5	3.225	89.99	290.22	396.33	1 278.16	4.404
			(1)			*10.06*	*32.44*	*114.25*	*368.46*	11.357

379. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0375	2.230625	20.00	44.61	159.62	356.05	7.981
			(1)			*13.50*	*30.11*	*120.16*	*268.03*	8.901
379. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	2.176875	90.00	195.92	391.86	853.03	4.354
			(1)			*10.06*	*21.90*	*114.25*	*248.71*	11.357
379. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	10.6425	0.50	5.32	1.36	14.47	2.72
379. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	7.525	2.41	18.14			
379. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	6.579	647.85	4 262.21	4 412.72	29 031.28	6.811
379. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	6.579	78.25	514.81	337.98	2 223.57	4.319
		Накладные расходы				123%	1 078.92	=(123*0.94)	11 998.70	
		Сметная прибыль				75%	657.88	=(75*1)	7 783.28	
		Всего с НР и СП					7 860.73		63 031.05	
380.	**Е11-01-015-2**	**Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**30.1**	**346.51**	**10 430.01**	**2 419.73**	**72 833.77**	**6.983**
		Объем: (100-30)/5*215								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
380. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3685	41.19185	7.93	326.65	94.96	3 911.58	11.975
380. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*7.14875*	*13.50*	*96.51*	*120.16*	*858.99*	*8.901*
380. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	7.14875	20.00	142.98	159.62	1 141.08	7.981
			(1)			*13.50*	*96.51*	*120.16*	*858.99*	8.901
380. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	30.47625	0.50	15.24	1.36	41.45	2.72
380. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.51	15.351	647.85	9 945.15	4 412.72	67 739.66	6.811
		Накладные расходы				123%	520.49	=(123*0.94)	5 515.73	
		Сметная прибыль				75%	317.37	=(75*1)	3 577.93	
		Всего с НР и СП					11 267.87		81 927.43	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**16 553.94**	**116 082.85**	**7.012**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**16 553.94**	**116 082.85**	**7.012**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.62)	**1 599.41**	**17 514.43**	**10.951**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=75)	**975.25**	**11 361.20**	**11.65**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**19 128.60**	**144 958.48**	**7.578**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**19 128.60**	**144 958.48**	**7.578**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 599.41**	**17 514.43**	**10.951**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**975.25**	**11 361.20**	**11.65**

Раздел 23. Приямки

381.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.00546**	**5 332.00**	**29.11**	**33 318.47**	**181.92**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
381. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	0.0946873	7.80	0.74	93.16	8.82	11.944
381. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*0.2977065*	*13.71*	*4.08*	*155.74*	*46.37*	*11.357*
381. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч	41.6	0.227136	100.00	22.71	611.07	138.80	6.111
			(1)			*13.50*	*3.07*	*153.32*	*34.82*	11.357
381. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	12.925	0.0705705	80.01	5.65	483.76	34.14	6.046
			(1)			*14.40*	*1.02*	*163.54*	*11.54*	11.357
381. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002184	65.16	0.01	744.60	0.16	11.427
		Накладные расходы				95%	4.58	=(95*0.94)	49.28	
		Сметная прибыль				50%	2.41	=(50*1)	27.60	
		Всего с НР и СП					36.10		258.80	
382.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.0019**	**1 657.66**	**3.15**	**19 798.36**	**37.62**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
382. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	0.403788	7.80	3.15	93.16	37.62	11.944
		Накладные расходы				80%	2.52	=(80*0.94)	28.29	
		Сметная прибыль				45%	1.42	=(45*1)	16.93	
		Всего с НР и СП					7.09		82.84	
383.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**9.8875**	**21.89**	**216.44**	**101.95**	**1 008.03**	**4.657**
		Объем: (5.46+0.19)*1.75								
384.	**Е06-01-024-1**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных**	**100 м3**		**0.018**	**10 527.84**	**189.50**	**74 974.46**	**1 349.54**	**7.122**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
384. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	411.723	7.411014	8.74	64.77	104.75	776.30	11.985
384. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.75*	*0.4635*	*13.45*	*6.24*	*152.81*	*70.83*	*11.357*
384. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	23.5	0.423	86.40	36.55	494.72	209.27	5.726
			(1)			*13.50*	*5.71*	*153.32*	*64.85*	11.357

384. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.9125	0.034425	111.99 *13.50*	3.86 *0.46*	531.32 *153.32*	18.29 *5.28*	4.744 11.357
384. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.006075	89.99 *10.06*	0.55 *0.06*	396.33 *114.25*	2.41 *0.69*	4.404 11.357
384. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	22.7625	0.409725	1.90	0.78	7.82	3.20	4.116
384. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1	0.018	3.27	0.06	12.66	0.23	3.872
384. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.8375	0.051075	75.40	3.85	440.77	22.51	5.846
384. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.026	0.000468	2 791.33	1.31	11 379.02	5.33	4.077
384. 10.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.05	0.0009	11 461.18	10.32	40 630.42	36.57	3.545
384. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.043	0.000774	5 160.53	3.99	29 077.42	22.51	5.635
384. 12.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.07	0.00126	1 019.63	1.28	4 628.52	5.83	4.539
384. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.86	0.01548	1 166.12	18.05	4 747.44	73.49	4.071
384. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.72	61.30	44.14	241.12	173.61	3.933
384. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.077	0.001386	2.41				
		Накладные расходы				105%	74.56	=(105*0.94)	836.12	
		Сметная прибыль				65%	46.16	=(65*1)	550.63	
		Всего с НР и СП					310.22		2 736.29	
385.	**С401-0025**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150)** **Объем: (0.018)*102.0**	**м3**		**1.836**	**563.07**	**1 033.80**	**3 835.28**	**7 041.57**	**6.811**
386.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.019**	**1 356.48**	**25.77**	**14 831.28**	**281.79**	**10.935**
386. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	0.8632935	7.93	6.85	94.96	81.98	11.975
386. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.0301625*	*13.50*	*0.41*	*120.16*	*3.62*	*8.901*
386. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.0301625	20.00 *13.50*	0.60 *0.41*	159.62 *120.16*	4.81 *3.62*	7.981 8.901
386. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.2154125	0.50	0.11	1.36	0.29	2.72
386. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0665	2.41	0.16			
386. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.03876	465.84	18.06	5 023.44	194.71	10.784
		Накладные расходы				123%	8.93	=(123*0.94)	98.97	
		Сметная прибыль				75%	5.45	=(75*1)	64.20	
		Всего с НР и СП					40.14		444.96	

387.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.07686**	**11 171.01**	**858.60**	**38 950.79**	**2 993.76**	**3.487**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
387. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	54.487	4.1878708	8.85	37.06	106.04	444.08	11.982
387. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.0662918*	*13.50*	*0.89*	*153.32*	*10.16*	*11.357*
387. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.8625	0.0662918	86.40 *13.50*	5.73 *0.89*	494.72 *153.32*	32.80 *10.16*	5.726 11.357
387. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.25	0.172935	75.40	13.04	440.77	76.22	5.846
387. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.0046116	6 400.66	29.52	20 140.00	92.88	3.147
387. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.0003843	8 965.50	3.45	26 553.92	10.20	2.962
387. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.07686	9 714.42	746.65	27 666.32	2 126.43	2.848
387. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.057645	401.79	23.16	3 662.76	211.14	9.116
		Накладные расходы				122%	46.30	=(122*0.94)	520.92	
		Сметная прибыль				80%	30.36	=(80*1)	363.39	
		Всего с НР и СП					935.26		3 878.07	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23						**2 356.37**		**12 894.23**	**5.472**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**2 356.37**		**12 894.23**	**5.472**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 381; %=75.2 - по стр. 382; %=98.7 - по стр. 384; %=115.62 - по стр. 386; %=114.68 - по стр. 387)						**136.89**		**1 533.59**	**11.203**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 381; %=45 - по стр. 382; %=65 - по стр. 384; %=75 - по стр. 386; %=80 - по стр. 387)						**85.79**		**1 022.75**	**11.922**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**2 579.05**		**15 450.57**	**5.991**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23						**2 579.05**		**15 450.57**	**5.991**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**136.89**		**1 533.59**	**11.203**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**85.79**		**1 022.75**	**11.922**
	Раздел 24. Лестница (вход в подвал по оси б)									
388.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.0069**	**5 332.00**	**36.79**	**33 318.47**	**229.90**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
388. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	0.1196598	7.80	0.93	93.16	11.15	11.944
388. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*0.3762225*	*13.71*	*5.16*	*155.74*	*58.59*	*11.357*

388. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	41.6	0.28704	100.00 *13.50*	28.70 *3.88*	611.07 *153.32*	175.40 *44.01*	6.111 11.357
388. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	12.925	0.0891825	80.01 *14.40*	7.14 *1.28*	483.76 *163.54*	43.14 *14.58*	6.046 11.357
388. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000276	65.16	0.02	744.60	0.21	11.427
		Накладные расходы				95%	5.79	=(95*0.94)	62.28	
		Сметная прибыль				50%	3.05	=(50*1)	34.87	
		Всего с НР и СП					45.62		327.05	
389.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2** ***Начисления: Н5= 1.15*1.2***	**100 м3**		**0.009**	**1 657.66**	**14.92**	**19 798.36**	**178.19**	**11.943**
389. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	1.91268	7.80	14.92	93.16	178.19	11.944
		Накладные расходы				80%	11.94	=(80*0.94)	134.00	
		Сметная прибыль				45%	6.71	=(45*1)	80.19	
		Всего с НР и СП					33.57		392.37	
390.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)** **Объем: (6.9+0.9)*1.75**	**т**		**13.65**	**21.89**	**298.80**	**101.95**	**1 391.62**	**4.657**
391.	**Е11-01-002-1**	**Устройство подстилающих слоев песчаных** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**м3**		**1.35**	**152.29**	**205.60**	**817.93**	**1 104.21**	**5.371**
391. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.375*	*0.50625*	*10.06*	*5.09*	*114.25*	*57.84*	*11.357*
391. 2.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.135	89.99 *10.06*	12.15 *1.36*	396.33 *114.25*	53.50 *15.42*	4.404 11.357
391. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.275	0.37125	90.00 *10.06*	33.41 *3.73*	391.86 *114.25*	145.48 *42.42*	4.354 11.357
391. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	0.55	0.7425	4.91	3.65	11.85	8.80	2.413
391. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.2025	2.41	0.49			
391. 6.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.2	1.62	78.25	126.77	337.98	547.53	4.319
391. 7.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.645	3.57075	8.16	29.14	97.71	348.90	11.974
		Накладные расходы				123%	42.10	=(123*0.94)	470.27	
		Сметная прибыль				75%	25.67	=(75*1)	305.06	

		Всего с НР и СП					273.38		1 879.54	
392.	**Е06-01-024-6**	**Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 6 м, толщиной до 300 мм**	**100 м3**		**0.0555**	**96 443.69**	**5 352.62**	**663 321.61**	**36 814.35**	**6.878**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
392. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	1247.2785	69.223957	8.74	605.02	104.75	7 251.21	11.985
392. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*51.7875*	*2.8742063*	*13.48*	*38.74*	*153.07*	*439.94*	*11.357*
392. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	47.75	2.650125	86.40	228.97	494.72	1 311.07	5.726
			(1)			*13.50*	*35.78*	*153.32*	*406.32*	11.357
392. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.7	0.20535	111.99	23.00	531.32	109.11	4.744
			(1)			*13.50*	*2.77*	*153.32*	*31.48*	11.357
392. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.0187313	89.99	1.69	396.33	7.42	4.404
			(1)			*10.06*	*0.19*	*114.25*	*2.14*	11.357
392. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	135.3625	7.5126187	8.10	60.85	32.06	240.85	3.958
392. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	69.025	3.8308875	1.90	7.28	7.82	29.96	4.116
392. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.625	0.1456875	3.27	0.48	12.66	1.84	3.872
392. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.45	0.302475	75.40	22.81	440.77	133.32	5.846
			(1)							
392. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.074	0.004107	2 791.33	11.46	11 379.02	46.73	4.077
392. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.007215	13 520.00	97.55	34 363.18	247.93	2.542
392. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.12	0.00666	11 461.18	76.33	40 630.42	270.60	3.545
392. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.086	0.004773	5 160.53	24.63	29 077.42	138.79	5.635
392. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.19	0.010545	1 019.63	10.75	4 628.52	48.81	4.539
392. 15.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.81	0.155955	1 166.12	181.86	4 747.44	740.39	4.071
392. 16.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	103	5.7165	61.30	350.42	241.12	1 378.36	3.933
392. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.223	0.0123765	2.41	0.03			
392. 18.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	5.63325	647.85	3 649.50	4 412.72	24 857.95	6.811
		Накладные расходы				105%	675.95	=(105*0.94)	7 591.17	
		Сметная прибыль				65%	418.44	=(65*1)	4 999.25	
		Всего с НР и СП					6 447.01		49 404.76	
393.	**С204-0030**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм**	**т**		**0.07322**	**6 140.93**	**449.64**	**19 735.80**	**1 445.06**	**3.214**

394.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.07322**	**2 191.82**	**160.49**	**18 893.50**	**1 383.38**	**8.62**
395.	**Е06-01-001-22**	**Устройство железобетонных ступеней**	**100 м3**		**0.0175**	**80 998.20**	**1 417.47**	**546 034.30**	**9 555.60**	**6.741**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
395. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	512.946	8.976555	8.85	79.44	106.04	951.87	11.982
395. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.9625*	*0.6293438*	*13.47*	*8.48*	*152.95*	*96.26*	*11.357*
395. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	34.0625	0.5960938	86.40	51.50	494.72	294.90	5.726
			(1)			*13.50*	*8.05*	*153.32*	*91.39*	11.357
395. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	1.5625	0.0273438	111.99	3.06	531.32	14.53	4.744
			(1)			*13.50*	*0.37*	*153.32*	*4.19*	11.357
395. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.0059063	89.99	0.53	396.33	2.34	4.404
			(1)			*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.67*	11.357
395. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	154.7	2.70725	8.10	21.93	32.06	86.79	3.958
395. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.775	0.4685625	1.90	0.89	7.82	3.66	4.116
395. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0125	0.0177188	3.27	0.06	12.66	0.22	3.872
395. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.3375	0.0409063	75.40	3.08	440.77	18.03	5.846
			(1)							
395. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.0004375	2 791.33	1.22	11 379.02	4.98	4.077
395. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0005303	6 066.49	3.22	17 145.80	9.09	2.826
395. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.002275	13 520.00	30.76	34 363.18	78.18	2.542
395. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	1.5435	10.08	15.56	20.45	31.56	2.029
395. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.0002275	5 160.53	1.17	29 077.42	6.62	5.635
395. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.00245	1 078.11	2.64	4 191.39	10.27	3.888
395. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.008225	1 166.12	9.59	4 747.44	39.05	4.071
395. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	0.686	61.30	42.05	241.12	165.41	3.933
395. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0049525	2.41	0.01			
395. 19.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	1.77625	647.85	1 150.74	4 412.72	7 838.09	6.811
		Накладные расходы				105%	92.32	=(105*0.94)	1 034.50	
		Сметная прибыль				65%	57.15	=(65*1)	681.28	
		Всего с НР и СП					1 566.93		11 271.39	
396.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.08567**	**7 015.46**	**601.01**	**17 445.85**	**1 494.59**	**2.487**

397.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.08567**	**1 255.84**	**107.59**	**11 993.30**	**1 027.47**	**9.55**
398.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.096**	**1 356.48**	**130.22**	**14 831.28**	**1 423.80**	**10.934**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
398. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	4.361904	7.93	34.59	94.96	414.21	11.975
398. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.1524*	*13.50*	*2.06*	*120.16*	*18.31*	*8.901*
398. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.1524	20.00	3.05	159.62	24.33	7.981
			(1)			*13.50*	*2.06*	*120.16*	*18.31*	8.901
398. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.0884	0.50	0.54	1.36	1.48	2.72
398. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.336	2.41	0.81			
398. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.19584	465.84	91.23	5 023.44	983.79	10.784
		Накладные расходы				123%	45.08	=(123*0.94)	500.08	
		Сметная прибыль				75%	27.49	=(75*1)	324.39	
		Всего с НР и СП					202.79		2 248.27	
399.	**Е11-01-015-8**	**Железнение цементных покрытий**	**100 м2**		**0.096**	**151.80**	**14.57**	**1 767.93**	**169.72**	**11.649**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
399. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	12.42	1.19232	9.51	11.34	113.76	135.64	11.962
399. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.012*	*11.44*	*0.14*	*116.61*	*1.40*	*10.197*
399. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.075	0.0072	89.99	0.65	396.33	2.85	4.404
			(1)			*10.06*	*0.07*	*114.25*	*0.82*	11.357
399. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0048	20.00	0.10	159.62	0.77	7.981
			(1)			*13.50*	*0.06*	*120.16*	*0.58*	8.901
399. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.00576	424.28	2.44	5 288.81	30.46	12.465
399. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0192	2.41	0.05			
		Накладные расходы				123%	14.12	=(123*0.94)	158.45	
		Сметная прибыль				75%	8.61	=(75*1)	102.78	
		Всего с НР и СП					37.30		430.95	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**8 789.72**	**56 217.89**	**6.396**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**8 789.72**	**56 217.89**	**6.396**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 318.73**	**5 350.50**	**4.057**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 388; %=75.2 - по стр. 389; %=115.62 - по стр. 391, 398, 399; %=98.7 - по стр. 392, 395)	**887.29**	**9 950.74**	**11.215**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 388; %=45 - по стр. 389; %=75 - по стр. 391, 398, 399; %=65 - по стр. 392, 395)	**547.12**	**6 527.81**	**11.931**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**10 224.13**	**72 696.44**	**7.11**

. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**10 224.13**	**72 696.44**	**7.11**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**887.29**	**9 950.74**	**11.215**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**547.12**	**6 527.81**	**11.931**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**3 196 292.89**	**13 562 250.20**	**4.243**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**3 060 804.43**	**12 971 662.78**	**4.238**
. МАТЕРИАЛОВ -	**611 966.56**	**2 710 061.93**	**4.428**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105.28 - по стр. 1; %=98.7 - по стр. 3, 22, 50, 51, 58, 85, 102, 109, 122, 124, 137, 146, 148, 153, 155, 232-235, 262-264, 266-269, 278, 280, 285, 291-293, 310, 312, 313, 315, 335, 341, 342, 355, 361-363, 384, 392, 395; %=89.3 - по стр. 9, 44-47, 381, 388; %=75.2 - по стр. 10, 13, 48, 145, 272, 276, 283, 308, 333, 353, 382, 389; %=94 - по стр. 11, 118, 270; %=87.42 - по стр. 15; %=122.2 - по стр. 16, 18, 20, 65, 128, 159; %=145.7 - по стр. 23, 25, 29, 31, 67, 89, 95, 100, 139, 141, 306, 351, 377; %=114.68 - по стр. 33, 36, 37, 42, 64, 87, 88, 115, 116, 125, 130-133, 154, 166, 284, 309, 334, 354, 387; %=97.76 - по стр. 39, 40; %=70.5 - по стр. 41; %=103.4 - по стр. 63, 184-191, 323; %=80.84 - по стр. 77; %=115.62 - по стр. 120, 121, 236, 238, 240-242, 244, 246, 248, 250-254, 256, 260, 379, 380, 386, 391, 398, 399; %=84.6 - по стр. 136, 143, 144, 157, 158, 261, 274, 303-305, 319-322, 326-329, 347-350, 373-376; %=112.8 - по стр. 161, 162, 164, 165, 178, 182, 258, 282, 299, 300, 330, 346, 369, 370; %=110.92 - по стр. 169, 170, 174-177, 179, 192-199, 201, 209, 219, 222, 228, 301, 331, 371)	**281 123.00**	**3 150 795.25**	**11.208**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3, 22, 50, 51, 58, 102, 109, 146, 148, 153, 155, 161, 162, 164, 165, 178, 182, 258, 282, 285, 291, 292, 299, 300, 310, 312, 313, 330, 335, 341, 346, 355, 361, 362, 369, 370, 384, 392, 395; %=50 - по стр. 9, 44-47, 272, 276, 381, 388; %=45 - по стр. 10, 13, 41, 48, 145, 283, 308, 333, 353, 382, 389; %=60 - по стр. 11, 39, 40; %=75 - по стр. 15, 120, 121, 236, 238, 240-242, 244, 246, 248, 250-254, 256, 260, 379, 380, 386, 391, 398, 399; %=85 - по стр. 16, 18, 20, 65; %=100 - по стр. 23, 25, 29, 31, 67, 89, 95, 100, 139, 141, 306, 351, 377; %=80 - по стр. 33, 36, 37, 42, 64, 87, 88, 115, 116, 125, 130-133, 154, 166, 284, 309, 334, 354, 387; %=70 - по стр. 63, 77, 118, 128, 136, 143, 144, 157-159, 184-191, 261, 270, 274, 303-305, 319-323, 326-329, 347-350, 373-376; %=55 - по стр. 85, 122, 124, 137, 232-235, 262-264, 266-269, 278, 280, 293, 315, 342, 363; %=63 - по стр. 169, 170, 174-177, 179, 192-199, 201, 209, 219, 222, 228, 301, 331, 371)	**163 225.79**	**1 946 199.59**	**11.923**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**3 505 153.22**	**18 068 657.62**	**5.155**

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**135 488.46**	**590 587.42**	**4.359**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 59, 61, 134, 156, 180, 295, 297, 317, 324, 344, 365, 367)	**3 087.56**	**34 370.18**	**11.132**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 59, 61, 134, 156, 180, 295, 297, 317, 324, 344, 365, 367)	**2 916.04**	**34 532.67**	**11.842**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**141 492.06**	**659 490.27**	**4.661**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**3 646 645.28**	**18 728 147.89**	**5.136**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**284 210.56**	**3 185 165.43**	**11.207**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**166 141.83**	**1 980 732.26**	**11.922**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03.

(Локальный сметный расчет)

на Водопровод

Сметная стоимость: **685.767** тыс. руб.
монтажных работ: **2.761** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.723** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **84.574** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Системы В1, Т3, Т4, Т5, Т6								
1.	**Е16-02-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**5.48**	**5 128.67**	**28 105.11**	**24 355.33**	**133 467.22**	**4.749**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	233.61514	9.62	2 247.38	115.05	26 877.42	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*1.0275*	*13.50*	*13.87*	*153.32*	*157.54*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.548	86.40 *13.50*	47.35 *7.40*	494.72 *153.32*	271.11 *84.02*	5.726 11.357

1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.4795	111.99 *13.50*	53.70 *6.47*	531.32 *153.32*	254.77 *73.52*	4.744 11.357
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	9.5215	1.20	11.43	2.92	27.80	2.433
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	3.014	75.40	227.26	440.77	1 328.48	5.846
1. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0010412	34 800.00	36.23	88 907.73	92.57	2.555
1. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	1.87416	6.64	12.44	16.96	31.79	2.554
1. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0024112	25 226.77	60.83	29 384.67	70.85	1.165
1. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0029044	15 500.35	45.02	39 176.14	113.78	2.527
1. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.002192	9 639.40	21.13	31 865.43	69.85	3.306
1. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.004932	2.02	0.01	11.74	0.06	5.812
1. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.274	36.85	10.10	99.44	27.25	2.699
1. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	1.37	2.41	3.30			
1. 15.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	548	41.42	22 698.16	162.32	88 951.36	3.919
1. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	334.28	7.87	2 630.78	45.92	15 350.14	5.835
		Накладные расходы				128%	2 894.40	=(128*0.94)	32 528.46	
		Сметная прибыль				83%	1 876.84	=(83*1)	22 439.02	
		Всего с НР и СП					32 876.35		188 434.70	
2.	**С1прайс-лист.**	**Кран шаровой G 1/2"**	**шт.**		**56**	**33.34**	**1 867.04**	**155.70**	**8 719.20**	**4.67**
3.	**С3прайс-лист.**	**Подводка гибкая НГ-НГ G 1/2" L=40см**	**шт.**		**126**	**9.13**	**1 150.38**	**42.64**	**5 372.64**	**4.67**
4.	**Е16-02-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**1.14**	**5 790.13**	**6 600.75**	**29 136.34**	**33 215.43**	**5.032**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	48.59877	9.62	467.52	115.05	5 591.29	11.959
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.21375*	*13.50*	*2.89*	*153.32*	*32.77*	*11.357*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.114	86.40 *13.50*	9.85 *1.54*	494.72 *153.32*	56.40 *17.48*	5.726 11.357
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.09975	111.99 *13.50*	11.17 *1.35*	531.32 *153.32*	53.00 *15.29*	4.744 11.357
4. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	1.98075	1.20	2.38	2.92	5.78	2.433

4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.627	75.40	47.28	440.77	276.36	5.846
4. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0002166	34 800.00	7.54	88 907.73	19.26	2.555
4. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.38988	6.64	2.59	16.96	6.61	2.554
4. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0005016	25 226.77	12.65	29 384.67	14.74	1.165
4. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0006042	15 500.35	9.37	39 176.14	23.67	2.527
4. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000456	9 639.40	4.40	31 865.43	14.53	3.306
4. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.001824	2.02		11.74	0.02	5.812
4. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.057	36.85	2.10	99.44	5.67	2.699
4. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.5016	2.41	1.21			
4. 15.	с300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	100	114	48.03	5 475.42	210.13	23 954.82	4.375
4. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	69.54	7.87	547.28	45.92	3 193.28	5.835
		Накладные расходы				128%	602.12	=(128*0.94)	6 766.87	
		Сметная прибыль				83%	390.44	=(83*1)	4 667.97	
		Всего с НР и СП					7 593.32		44 650.27	
5.	**Е16-02-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**1.11**	**5 834.73**	**6 476.55**	**38 447.35**	**42 676.56**	**6.589**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	47.319855	9.62	455.22	115.05	5 444.15	11.959
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.208125*	*13.50*	*2.81*	*153.32*	*31.91*	*11.357*
5. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.111	86.40 *13.50*	9.59 *1.50*	494.72 *153.32*	54.91 *17.02*	5.726 11.357
5. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.097125	111.99 *13.50*	10.88 *1.31*	531.32 *153.32*	51.60 *14.89*	4.744 11.357
5. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	1.928625	1.20	2.31	2.92	5.63	2.433
5. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.6105	75.40	46.03	440.77	269.09	5.846
5. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0002109	34 800.00	7.34	88 907.73	18.75	2.555
5. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.37962	6.64	2.52	16.96	6.44	2.554

5. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0004884	25 226.77	12.32	29 384.67	14.35	1.165
5. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0005883	15 500.35	9.12	39 176.14	23.05	2.527
5. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000444	9 639.40	4.28	31 865.43	14.15	3.306
5. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.002775	2.02	0.01	11.74	0.03	5.812
5. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0555	36.85	2.05	99.44	5.52	2.699
5. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.7659	2.41	1.85			
5. 15.	с300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	100	111	48.47	5 380.17	303.24	33 659.64	6.256
5. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	67.71	7.87	532.88	45.92	3 109.24	5.835
		Накладные расходы				128%	586.28	=(128*0.94)	6 588.80	
		Сметная прибыль				83%	380.16	=(83*1)	4 545.13	
		Всего с НР и СП					7 442.99		53 810.49	
6.	**Е16-02-002-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.16**	**6 804.80**	**1 088.77**	**47 254.37**	**7 560.70**	**6.944**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	6.82088	9.62	65.62	115.05	784.74	11.959
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.03*	*13.50*	*0.41*	*153.32*	*4.60*	*11.357*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.016	86.40 *13.50*	1.38 *0.22*	494.72 *153.32*	7.92 *2.45*	5.726 11.357
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.014	111.99 *13.50*	1.57 *0.19*	531.32 *153.32*	7.44 *2.15*	4.744 11.357
6. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	0.278	1.20	0.33	2.92	0.81	2.433
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.088	75.40	6.64	440.77	38.79	5.846
6. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000304	34 800.00	1.06	88 907.73	2.70	2.555
6. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.05472	6.64	0.36	16.96	0.93	2.554
6. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.0000704	25 226.77	1.78	29 384.67	2.07	1.165
6. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000848	15 500.35	1.31	39 176.14	3.32	2.527
6. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000064	9 639.40	0.62	31 865.43	2.04	3.306

6. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00064	2.02		11.74	0.01	5.812
6. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
6. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	0.1808	2.41	0.44			
6. 15.	с300-0890	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	100	16	58.16	930.56	391.31	6 260.96	6.728
6. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	9.76	7.87	76.81	45.92	448.18	5.835
		Накладные расходы				128%	84.52	=(128*0.94)	949.73	
		Сметная прибыль				83%	54.80	=(83*1)	655.15	
		Всего с НР и СП					1 228.09		9 165.59	
7.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками**	**10 м**		**4**	**555.77**	**2 223.10**	**1 875.81**	**7 503.25**	**3.375**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	16.192	9.91	160.46	118.49	1 918.59	11.957
7. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	1.95	2.16	4.21	4.20	8.19	1.944
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	1.25	75.40	94.25	440.77	550.96	5.846
7. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.572	231.80	132.59	432.78	247.55	1.867
7. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.08	198.17	15.85	252.72	20.22	1.275
7. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	5.752	266.28	1 531.64	554.08	3 187.07	2.081
7. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	60	2.67	160.20	21.41	1 284.60	8.019
7. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	120	0.97	116.40	2.25	270.00	2.32
7. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.132	56.72	7.49	121.74	16.07	2.146
		Накладные расходы				100%	160.46	=(100*0.94)	1 803.47	
		Сметная прибыль				70%	112.32	=(70*1)	1 343.01	
		Всего с НР и СП					2 495.88		10 649.74	
8.	**С4прайс-лист.**	**Трубки из вспененого полиэтилена Энергофлекс Т=13 мм диаметром 42 мм**	**м**		**44**	**6.83**	**300.52**	**31.90**	**1 403.60**	**4.671**
		Объем: (4)*11.0								
9.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками**	**10 м**		**10**	**555.77**	**5 557.74**	**1 875.81**	**18 758.12**	**3.375**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	40.48	9.91	401.16	118.49	4 796.48	11.957

9. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	4.875	2.16	10.53	4.20	20.48	1.944
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	3.125	75.40	235.63	440.77	1 377.41	5.846
9. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.43	231.80	331.47	432.78	618.88	1.867
9. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.2	198.17	39.63	252.72	50.54	1.275
9. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	14.38	266.28	3 829.11	554.08	7 967.67	2.081
9. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	150	2.67	400.50	21.41	3 211.50	8.019
9. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	300	0.97	291.00	2.25	675.00	2.32
9. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.33	56.72	18.72	121.74	40.17	2.146
		Накладные расходы				100%	401.16	=(100*0.94)	4 508.69	
		Сметная прибыль				70%	280.81	=(70*1)	3 357.54	
		Всего с НР и СП					6 239.71		26 624.35	
10.	**С5прайс-лист.**	**Трубки из вспененого полиэтилена Энергофлекс Т=13 мм диаметром 35 мм**	**м**	**110**	**5.23**	**575.30**	**24.42**	**2 686.20**	**4.669**	
		Объем: (10)*11.0								
11.	**Е17-01-002-3**	**Установка смесителей**	**10 шт.**	**6.4**	**97.34**	**622.95**	**962.51**	**6 160.10**	**9.889**	
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	51.52	9.62	495.62	115.05	5 927.38	11.959
11. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.8	19.20	15.36	3.82	3.06	0.199
11. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.001664	25 226.77	41.98	29 384.67	48.90	1.165
11. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000832	15 500.35	12.90	39 176.14	32.59	2.527
11. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.832	36.85	30.66	99.44	82.73	2.699
11. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	12.8	1.58	20.22	3.28	41.98	2.076
11. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00064	9 700.00	6.21	36 647.85	23.45	3.778
		Накладные расходы				128%	634.39	=(128*0.94)	7 131.82	
		Сметная прибыль				83%	411.36	=(83*1)	4 919.73	
		Всего с НР и СП					1 668.71		18 211.65	
12.	**С300-1527**	**Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения**	**шт.**	**26**	**141.29**	**3 673.54**	**349.24**	**9 080.24**	**2.472**	
13.	**С300-0621**	**Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой**	**комплект**	**38**	**249.47**	**9 479.86**	**847.14**	**32 191.32**	**3.396**	
14.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**	**1**	**1 164.34**	**1 164.34**	**1 543.15**	**1 543.15**	**1.325**	

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4715	0.4715	9.40	4.43	112.48	53.03	11.966
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
14. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
14. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 176.14	0.39	2.527
14. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
14. 6.	с300-1651	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм	шт.	1	1	1 157.94	1 157.94	1 482.63	1 482.63	1.28
		Накладные расходы				128%	5.67	=(128*0.94)	63.81	
		Сметная прибыль				83%	3.68	=(83*1)	44.01	
		Всего с НР и СП					1 173.69		1 650.97	
15.	**Е16-07-001-2**	**Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм**	**шт.**		**3**	**808.44**	**2 425.31**	**2 194.65**	**6 583.94**	**2.715**
		Начисления: Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.345	1.035	9.62	9.96	115.05	119.08	11.959
15. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00006	25 226.77	1.51	29 384.67	1.76	1.165
15. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00003	15 500.35	0.47	39 176.14	1.18	2.527
15. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.03	36.85	1.11	99.44	2.98	2.699
15. 5.	с300-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	1	3	53.09	159.27	147.38	442.14	2.776
15. 6.	с300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм	м	20	60	37.55	2 253.00	100.28	6 016.80	2.671
		Накладные расходы				128%	12.75	=(128*0.94)	143.28	
		Сметная прибыль				83%	8.27	=(83*1)	98.84	
		Всего с НР и СП					2 446.33		6 826.05	
16.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**8.5**	**127.36**	**1 082.52**	**937.75**	**7 970.91**	**7.363**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	48.97275	11.63	569.55	138.92	6 803.29	11.945
16. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	15.9375	29.67	472.87	71.00	1 131.56	2.393
16. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000425	25 226.77	10.72	29 384.67	12.49	1.165
16. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.00017	15 500.35	2.64	39 176.14	6.66	2.527
16. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.17	36.85	6.26	99.44	16.90	2.699
16. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	8.5	2.41	20.49			

		Накладные расходы				128%	729.02	=(128*0.94)	8 185.72	
		Сметная прибыль				83%	472.73	=(83*1)	5 646.73	
		Всего с НР и СП					2 284.27		21 803.36	
17.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**3**	**158.04**	**474.13**	**1 241.03**	**3 723.09**	**7.852**
		Объем: 2+1								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.3465	10.0395	9.07	91.06	108.61	1 090.39	11.975
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.075*	*13.50*	*1.01*	*153.32*	*11.50*	*11.357*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	86.40 *13.50*	3.24 *0.51*	494.72 *153.32*	18.55 *5.75*	5.726 11.357
17. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
17. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7875	2.3625	8.10	19.14	32.06	75.74	3.958
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.075	75.40	5.66	440.77	33.06	5.846
17. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00099	9 600.99	9.50	28 938.14	28.65	3.014
17. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00621	13 398.39	83.20	63 406.78	393.76	4.732
17. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.006	5 582.50	33.50	13 026.43	78.16	2.333
17. 10.	с300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	6	37.44	224.64	330.81	1 984.86	8.836
		Накладные расходы				128%	117.85	=(128*0.94)	1 325.79	
		Сметная прибыль				83%	76.42	=(83*1)	914.57	
		Всего с НР и СП					668.40		5 963.45	
18.	**С5а прайс-лист.**	**Затвор дисковый поворотный фланцевый Д=80**	**шт.**		**2**	**465.47**	**930.94**	**2 173.73**	**4 347.46**	**4.67**
19.	**С5б прайс-лист.**	**Клапан обратный д.80мм КО 216**	**шт.**		**1**	**612.46**	**612.46**	**2 860.17**	**2 860.17**	**4.67**
20.	**Е18-06-007-6**	**Установка фильтров диаметром 80 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**333.69**	**33.37**	**2 709.20**	**270.92**	**8.119**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.296	1.7296	9.29	16.07	111.19	192.31	11.969
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.275*	*0.0275*	*13.50*	*0.37*	*153.32*	*4.22*	*11.357*
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.275	0.0275	111.99 *13.50*	3.08 *0.37*	531.32 *153.32*	14.61 *4.22*	4.744 11.357

20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6625	0.06625	75.40	5.00	440.77	29.20	5.846
20. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.1375	0.91375	8.10	7.40	32.06	29.29	3.958
20. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00019	9 600.99	1.82	28 938.14	5.50	3.014
		Накладные расходы				128%	21.04	=(128*0.94)	236.46	
		Сметная прибыль				83%	13.65	=(83*1)	163.12	
		Всего с НР и СП					68.06		670.50	
21.	**С5в прайс-лист.**	**Фильтр сетчатый д.80мм FSM 316**	**шт.**		**1**	**914.60**	**914.60**	**4 271.19**	**4 271.19**	**4.67**
22.	**Ц12-12-003-05**	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 80**	**шт.**		**1**	**225.31**	**225.31**	**1 498.67**	**1 498.67**	**6.652**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2.0								
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.647	6.647	9.62	63.94	115.05	764.74	11.959
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1*	*1.1*	*13.50*	*14.85*	*153.32*	*168.65*	*11.357*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.1	1.1	134.65 *13.50*	148.12 *14.85*	604.73 *153.32*	665.20 *168.65*	4.491 11.357
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.1125	75.40	8.48	440.77	49.59	5.846
22. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.12	0.12	12.20	1.46	61.41	7.37	5.034
22. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.36	0.36	8.93	3.21	31.66	11.40	3.545
		Накладные расходы				80%	63.03	=(80*0.94)	701.91	
		Сметная прибыль				60%	47.27	=(60*1)	560.03	
		Всего с НР и СП					335.62		2 760.61	
23.	**С300-1350**	**Задвижки с элекроприводом 30ч906бр диаметром 100 мм**	**шт.**		**1**	**3 519.74**	**3 519.74**	**16 437.19**	**16 437.19**	**4.67**
24.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**1**	**224.57**	**224.57**	**604.29**	**604.29**	**2.691**
		Начисления: Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.253	0.253	9.91	2.51	118.49	29.98	11.957
24. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
24. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 176.14	0.39	2.527
24. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
24. 5.	с300-1465	Монометр для неагресивных сред (класс точности 1.5) с резбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16	комплект	1	1	221.03	221.03	572.34	572.34	2.589
		Накладные расходы				128%	3.21	=(128*0.94)	36.07	
		Сметная прибыль				83%	2.08	=(83*1)	24.88	

		Всего с НР и СП					229.87		665.25	
25.	**Е09-03-039-1**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т**	**т**		**0.0455**	**1 503.22**	**68.40**	**12 664.01**	**576.21**	**8.424**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	92.253	4.1975115	9.07	38.07	108.61	455.89	11.975
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.0062563*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.96*	*11.357*
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0062563	111.99 *13.50*	0.70 *0.08*	531.32 *153.32*	3.32 *0.96*	4.744 11.357
25. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	5.3625	0.2439938	6.90	1.68	19.55	4.77	2.833
25. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.9	0.13195	1.20	0.16	2.92	0.39	2.433
25. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	23.6375	1.0755063	12.31	13.24	62.51	67.23	5.078
25. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	1.4875	0.0676812	6.70	0.45	36.43	2.47	5.437
25. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0091	75.40	0.69	440.77	4.01	5.846
25. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000046	75 827.80	0.35	82 941.28	0.38	1.094
25. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.088725	6.64	0.59	16.96	1.50	2.554
25. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000014	6 066.49	0.01	17 145.80	0.02	2.826
25. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000883	5 322.46	0.47	27 322.85	2.41	5.134
25. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.014	0.000637	13 521.39	8.61	34 363.18	21.89	2.541
25. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.005	0.0002275	11 461.18	2.61	40 630.42	9.24	3.545
25. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000005	5 160.53		29 077.42	0.01	5.635
25. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000469	1 522.51	0.07	6 881.19	0.32	4.52
25. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000141	26 200.00	0.37	38 090.56	0.54	1.454
25. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000273	2 200.00	0.06	49 336.98	1.35	22.426
25. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0008509	49.63	0.04	231.77	0.20	4.67
25. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.026845	8.38	0.22	9.97	0.27	1.19
		Накладные расходы				90%	34.34	=(90*0.94)	386.50	
		Сметная прибыль				85%	32.43	=(85*1)	388.32	
		Всего с НР и СП					135.16		1 351.03	

26.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т** **Объем: (0.0455)*1**	**т**		**0.0455**	**13 360.00**	**607.88**	**51 126.73**	**2 326.27**	**3.827**
27.	**Е16-07-001-2**	**Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм**	**шт.**		**28**	**11.93**	**333.95**	**68.65**	**1 922.09**	**5.756**
		Начисления: Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.345	9.66	9.62	92.93	115.05	1 111.38	11.959
27. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00056	25 226.77	14.13	29 384.67	16.46	1.165
27. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00028	15 500.35	4.34	39 176.14	10.97	2.527
27. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.28	36.85	10.32	99.44	27.84	2.699
27. 5.	с300-3173-33	Головки для присоединения рукавов поливочных, диаметром 25 мм	шт.	2	56	3.79	212.24	13.49	755.44	3.559
		Накладные расходы				128%	118.95	=(128*0.94)	1 337.21	
		Сметная прибыль				83%	77.13	=(83*1)	922.45	
		Всего с НР и СП					530.03		4 181.75	
28.	**С300-1134**	**Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм** **Объем: (28.0)*1.0**	**шт.**		**28**	**38.61**	**1 081.08**	**74.20**	**2 077.60**	**1.922**
29.	**С300-0606**	**Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм**	**м**		**420**	**33.80**	**14 196.00**	**51.07**	**21 449.40**	**1.511**
30.	**Е17-01-002-1**	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**10 шт.**		**0.8**	**105.22**	**84.17**	**918.26**	**734.61**	**8.728**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.015	5.612	9.62	53.99	115.05	645.66	11.959
30. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.2	19.20	3.84	3.82	0.76	0.199
30. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.1	75.40	7.54	440.77	44.08	5.846
30. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00024	0.000192	25 226.77	4.84	29 384.67	5.64	1.165
30. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00012	0.000096	15 500.35	1.49	39 176.14	3.76	2.527
30. 6.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.12	0.096	36.85	3.54	99.44	9.55	2.699
30. 7.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.0004	9 700.00	3.88	36 647.85	14.66	3.778
30. 8.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	4	3.2	1.58	5.06	3.28	10.50	2.076
		Накладные расходы				128%	69.11	=(128*0.94)	776.86	
		Сметная прибыль				83%	44.81	=(83*1)	535.90	
		Всего с НР и СП					198.09		2 047.37	

31.	**С300-0550**	**Полотенцесушители из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2** **Объем: (0.8)*10.0**	**шт.**		**8**	**72.20**	**577.60**	**225.15**	**1 801.20**	**3.118**
32.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**0.36**	**4 495.65**	**1 618.44**	**54 211.36**	**19 516.09**	**12.059**
32. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	25.18362	9.77	246.04	116.77	2 940.69	11.952
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.0855*	*13.50*	*1.15*	*153.32*	*13.11*	*11.357*
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.054	86.40 *13.50*	4.67 *0.73*	494.72 *153.32*	26.71 *8.28*	5.726 11.357
32. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0315	111.99 *13.50*	3.53 *0.43*	531.32 *153.32*	16.74 *4.83*	4.744 11.357
32. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	8.298	1.20	9.96	2.92	24.23	2.433
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.3915	75.40	29.52	440.77	172.56	5.846
32. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.126	6.64	0.84	16.96	2.14	2.554
32. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000072	9 639.40	0.69	31 865.43	2.29	3.306
32. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.002268	2.02		11.74	0.03	5.812
32. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.1152	37.93	4.37	96.91	11.16	2.555
32. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.6336	2.41	1.53			
32. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	21.96	7.87	172.83	45.92	1 008.40	5.835
32. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00288	508.54	1.46	5 364.83	15.45	10.549
32. 14.	с300-1331	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	36	31.75	1 143.00	424.88	15 295.68	13.382
		Накладные расходы				128%	316.40	=(128*0.94)	3 554.01	
		Сметная прибыль				83%	205.17	=(83*1)	2 451.65	
		Всего с НР и СП					2 140.01		25 521.76	
33.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**0.09**	**7 007.05**	**630.63**	**70 668.40**	**6 360.16**	**10.085**
33. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	6.295905	9.77	61.51	116.77	735.17	11.952

33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.021375*	*13.50*	*0.29*	*153.32*	*3.28*	*11.357*
33. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.0135	86.40 *13.50*	1.17 *0.18*	494.72 *153.32*	6.68 *2.07*	5.726 11.357
33. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.007875	111.99 *13.50*	0.88 *0.11*	531.32 *153.32*	4.18 *1.21*	4.744 11.357
33. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	2.0745	1.20	2.49	2.92	6.06	2.433
33. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.097875	75.40	7.38	440.77	43.14	5.846
33. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.0315	6.64	0.21	16.96	0.53	2.554
33. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000018	9 639.40	0.17	31 865.43	0.57	3.306
33. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.000891	2.02		11.74	0.01	5.812
33. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0288	37.93	1.09	96.91	2.79	2.555
33. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.2475	2.41	0.60			
33. 12.	с300-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	9	56.84	511.56	589.45	5 305.05	10.37
33. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	5.49	7.87	43.21	45.92	252.10	5.835
33. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00072	508.54	0.37	5 364.83	3.86	10.549
		Накладные расходы				128%	79.10	=(128*0.94)	888.50	
		Сметная прибыль				83%	51.29	=(83*1)	612.91	
		Всего с НР и СП					761.03		7 861.58	
34.	**Е16-02-005-3**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм**	**100 м**		**0.16**	**8 803.57**	**1 408.57**	**93 275.05**	**14 924.01**	**10.595**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	82.984	13.27744	9.77	129.72	116.77	1 550.41	11.952
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.046*	*13.50*	*0.62*	*153.32*	*7.05*	*11.357*
34. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1875	0.03	86.40 *13.50*	2.59 *0.41*	494.72 *153.32*	14.84 *4.60*	5.726 11.357
34. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.016	111.99 *13.50*	1.79 *0.22*	531.32 *153.32*	8.50 *2.45*	4.744 11.357
34. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	31.175	4.988	1.20	5.99	2.92	14.56	2.433
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2625	0.202	75.40	15.23	440.77	89.04	5.846
34. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.45	0.072	6.64	0.48	16.96	1.22	2.554

34. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0003	0.000048	9 639.40	0.46	31 865.43	1.53	3.306
34. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0166	0.002656	2.02	0.01	11.74	0.03	5.812
34. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.41	0.0656	37.93	2.49	96.91	6.36	2.555
34. 11.	с411-0001	Вода	м3	4.64	0.7424	2.41	1.79			
34. 12.	с300-1318	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	16	73.14	1 170.24	798.69	12 779.04	10.92
34. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	9.76	7.87	76.81	45.92	448.18	5.835
34. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.012	0.00192	508.54	0.98	5 364.83	10.30	10.549
		Накладные расходы				128%	166.84	=(128*0.94)	1 873.94	
		Сметная прибыль				83%	108.18	=(83*1)	1 292.69	
		Всего с НР и СП					1 683.59		18 090.64	
35.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.232**	**1 150.81**	**266.99**	**9 778.21**	**2 268.55**	**8.497**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	18.958808	8.85	167.79	106.04	2 010.39	11.982
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0029*	*13.50*	*0.04*	*120.16*	*0.35*	*8.901*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0029	20.00 *13.50*	0.06 *0.04*	159.62 *120.16*	0.46 *0.35*	7.981 8.901
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0087	75.40	0.66	440.77	3.83	5.846
35. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0696	3.00	0.21	6.89	0.48	2.297
35. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.6264	15.50	9.71	48.02	30.08	3.098
35. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.0057072	15 519.00	88.57	39 125.42	223.30	2.521
		Накладные расходы				105%	176.22	=(105*0.94)	1 984.60	
		Сметная прибыль				55%	92.31	=(55*1)	1 105.91	
		Всего с НР и СП					535.52		5 359.06	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**100 202.61**	**432 861.75**	**4.32**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**225.31**	**1 498.67**	**6.652**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 22)	**63.03**	**701.91**	**11.136**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)	**47.27**	**560.03**	**11.847**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**335.61**	**2 760.61**	**8.226**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**8 047.83**	**28 529.92**	**3.545**

	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 7, 9; %=98.7 - по стр. 35)				**737.84**		**8 296.77**	**11.245**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 9; %=55 - по стр. 35)				**485.44**		**5 806.46**	**11.961**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**9 271.11**		**42 633.15**	**4.598**
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**676.28**		**2 902.48**	**4.292**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 25)				**34.34**		**386.50**	**11.255**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 25)				**32.43**		**388.32**	**11.974**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**743.05**		**3 677.30**	**4.949**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**91 253.19**		**399 930.68**	**4.383**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 4-6, 11, 14-17, 20, 24, 27, 30, 32-34)				**6 441.66**		**72 387.34**	**11.237**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4-6, 11, 14-17, 20, 24, 27, 30, 32-34)				**4 177.02**		**49 934.75**	**11.955**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**101 871.87**		**522 252.77**	**5.127**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**112 221.64**		**571 323.83**	**5.091**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**7 276.87**		**81 772.52**	**11.237**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**4 742.16**		**56 689.56**	**11.954**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 22)				**0.09**		**0.38**	**4.011**

Раздел 2. В2

36.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**1.24**	**1 323.05**	**1 640.58**	**11 723.40**	**14 537.02**	**8.861**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	86.74358	9.77	847.48	116.77	10 129.05	11.952
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.2945*	*13.50*	*3.98*	*153.32*	*45.15*	*11.357*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.186	86.40 *13.50*	16.07 *2.51*	494.72 *153.32*	92.02 *28.52*	5.726 11.357
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.1085	111.99 *13.50*	12.15 *1.46*	531.32 *153.32*	57.65 *16.64*	4.744 11.357
36. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	28.582	1.20	34.30	2.92	83.46	2.433
36. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	1.3485	75.40	101.68	440.77	594.38	5.846
36. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.434	6.64	2.88	16.96	7.36	2.554
36. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000248	9 639.40	2.39	31 865.43	7.90	3.306
36. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.012276	2.02	0.02	11.74	0.14	5.812

36. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.3968	37.93	15.05	96.91	38.45	2.555
36. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	3.41	2.41	8.22			
36. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	75.64	7.87	595.29	45.92	3 473.39	5.835
36. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00992	508.54	5.04	5 364.83	53.22	10.549
		Накладные расходы				128%	1 089.87	=(128*0.94)	12 241.60	
		Сметная прибыль				83%	706.71	=(83*1)	8 444.59	
		Всего с НР и СП					3 437.16		35 223.20	
37.	**С103-0138**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм**	**м**		**124**	**26.39**	**3 272.36**	**99.32**	**12 315.68**	**3.764**
		Объем: (1.24)*100.0								
38.	**Е16-07-001-1**	**Установка кранов пожарных диаметром 50 мм**	**шт.**		**12**	**21.41**	**256.89**	**160.73**	**1 928.71**	**7.508**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.1615	13.938	9.62	134.08	115.05	1 603.57	11.959
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.15*	*13.50*	*2.03*	*153.32*	*23.00*	*11.357*
38. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.15	86.40 *13.50*	12.96 *2.03*	494.72 *153.32*	74.21 *23.00*	5.726 11.357
38. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	3	19.20	57.60	3.82	11.46	0.199
38. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.3	75.40	22.62	440.77	132.23	5.846
38. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00003	0.00036	25 226.77	9.08	29 384.67	10.58	1.165
38. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00012	15 500.35	1.86	39 176.14	4.70	2.527
38. 8.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.00004	0.00048	11 921.23	5.72	63 642.50	30.55	5.339
38. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.12	36.85	4.42	99.44	11.93	2.699
38. 10.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	0.4	4.8	1.78	8.54	10.31	49.49	5.792
		Накладные расходы				128%	174.22	=(128*0.94)	1 957.09	
		Сметная прибыль				83%	112.97	=(83*1)	1 350.05	
		Всего с НР и СП					544.08		5 235.85	
39.	**С300-1226**	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм**	**м**		**240**	**35.77**	**8 584.80**	**95.54**	**22 929.60**	**2.671**

40.	**С300-1350-33**	**Вентили проходные1Б1р с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм** **Объем: (12.0)*1.0**	**шт.**		**12**	**126.90**	**1 522.80**	**488.70**	**5 864.40**	**3.851**
41.	**С300-1173**	**Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм** **Объем: (12.0)*3.0**	**шт.**		**36**	**21.24**	**764.64**	**77.49**	**2 789.64**	**3.648**
42.	**С300-1201**	**Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм** **Объем: (12.0)*1.0**	**шт.**		**12**	**52.78**	**633.36**	**145.28**	**1 743.36**	**2.753**
43.	**Е10-01-059-1**	**Установка шкафа для пожарного крана** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 шт.**		**0.12**	**2 130.24**	**255.63**	**14 720.67**	**1 766.48**	**6.91**
43. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	86.4225	10.3707	8.01	83.07	95.91	994.65	11.974
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.1625*	*0.2595*	*13.50*	*3.50*	*120.16*	*31.18*	*8.901*
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.1625	0.2595	20.00 *13.50*	5.19 *3.50*	159.62 *120.16*	41.42 *31.18*	7.981 8.901
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.0875	0.3705	75.40	27.94	440.77	163.31	5.846
43. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.035	0.0042	6 400.66	26.88	20 140.00	84.59	3.147
43. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.012	0.00144	5 160.53	7.43	29 077.42	41.87	5.635
43. 7.	с203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	400	48	2.19	105.12	9.18	440.64	4.192
		Накладные расходы				118%	102.15	=(118*0.94)	1 137.85	
		Сметная прибыль				63%	54.54	=(63*1)	646.27	
		Всего с НР и СП					412.32		3 550.60	
44.	**С300-3601-33**	**Шкаф для пожарного крана**	**шт.**		**12**	**634.62**	**7 615.44**	**1 694.93**	**20 339.16**	**2.671**
45.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**1.24**	**127.36**	**157.92**	**937.75**	**1 162.82**	**7.363**
45. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	7.14426	11.63	83.09	138.92	992.48	11.945
45. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	2.325	29.67	68.98	71.00	165.08	2.393
45. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000062	25 226.77	1.56	29 384.67	1.82	1.165
45. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000248	15 500.35	0.38	39 176.14	0.97	2.527

45. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0248	36.85	0.91	99.44	2.47	2.699
45. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	1.24	2.41	2.99			
		Накладные расходы				128%	106.36	=(128*0.94)	1 194.15	
		Сметная прибыль				83%	68.96	=(83*1)	823.76	
		Всего с НР и СП					333.24		3 180.73	
46.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.055**	**1 150.81**	**63.29**	**9 778.21**	**537.80**	**8.497**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	4.494545	8.85	39.78	106.04	476.60	11.982
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0006875*	*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.08*	*8.901*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0006875	20.00	0.01	159.62	0.11	7.981
			(1)			*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.08*	8.901
46. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0020625	75.40	0.16	440.77	0.91	5.846
			(1)							
46. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.0165	3.00	0.05	6.89	0.11	2.297
46. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.1485	15.50	2.30	48.02	7.13	3.098
46. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.001353	15 519.00	21.00	39 125.42	52.94	2.521
		Накладные расходы				105%	41.78	=(105*0.94)	470.48	
		Сметная прибыль				55%	21.88	=(55*1)	262.17	
		Всего с НР и СП					126.95		1 270.46	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**24 767.71**	**85 914.67**	**3.469**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**318.92**	**2 304.28**	**7.225**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110.92 - по стр. 43; %=98.7 - по стр. 46)	**143.93**	**1 608.33**	**11.174**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=63 - по стр. 43; %=55 - по стр. 46)	**76.42**	**908.45**	**11.888**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**539.27**	**4 821.06**	**8.94**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**24 448.79**	**83 610.39**	**3.42**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 36, 38, 45)	**1 370.44**	**15 392.84**	**11.232**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 36, 38, 45)	**888.65**	**10 618.40**	**11.949**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**26 707.88**	**109 621.63**	**4.104**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**27 247.15**	**114 442.69**	**4.2**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 514.37**	**17 001.17**	**11.227**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**965.07**	**11 526.85**	**11.944**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**124 970.32**	**518 776.42**	**4.151**

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**225.31**	**1 498.67**	**6.652**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 22)	**63.03**	**701.91**	**11.136**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 22)	**47.27**	**560.03**	**11.847**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**335.61**	**2 760.61**	**8.226**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**8 366.75**	**30 834.20**	**3.685**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 7, 9; %=98.7 - по стр. 35, 46; %=110.92 - по стр. 43)	**881.77**	**9 905.10**	**11.233**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 7, 9; %=55 - по стр. 35, 46; %=63 - по стр. 43)	**561.86**	**6 714.91**	**11.951**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**9 810.38**	**47 454.21**	**4.837**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**676.28**	**2 902.48**	**4.292**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 25)	**34.34**	**386.50**	**11.255**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 25)	**32.43**	**388.32**	**11.974**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**743.05**	**3 677.30**	**4.949**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**115 701.98**	**483 541.07**	**4.179**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 4-6, 11, 14-17, 20, 24, 27, 30, 32-34, 36, 38, 45)	**7 812.10**	**87 780.18**	**11.236**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 4-6, 11, 14-17, 20, 24, 27, 30, 32-34, 36, 38, 45)	**5 065.67**	**60 553.15**	**11.954**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**128 579.75**	**631 874.40**	**4.914**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**139 468.79**	**685 766.52**	**4.917**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**8 791.24**	**98 773.69**	**11.235**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**5 707.23**	**68 216.41**	**11.953**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 22)	**0.09**	**0.38**	**4.061**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04.

(Локальный сметный расчет)

на Канализация

Сметная стоимость: **555.984** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.438** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **51.275** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. К 1									
1.	**Е16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм**	**100 м**		**2.165**	**13 705.35**	**29 672.09**	**66 877.82**	**144 790.49**	**4.88**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	153.3686	9.91	1 519.88	118.49	18 172.65	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.162375*	*13.50*	*2.19*	*153.32*	*24.90*	*11.357*
1. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.10825	86.40 *13.50*	9.35 *1.46*	494.72 *153.32*	53.55 *16.60*	5.726 11.357
1. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.054125	111.99 *13.50*	6.06 *0.73*	531.32 *153.32*	28.76 *8.30*	4.744 11.357
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.595375	75.40	44.89	440.77	262.42	5.846
1. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	8.66	112.62	975.29	215.20	1 863.63	1.911
1. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0057589	13 398.39	77.16	63 406.78	365.15	4.732
1. 8.	с300-5841-33	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диам. 100 мм	м	99.8	216.067	115.87	25 035.68	541.11	116 916.01	4.67
1. 9.	с411-0001	Вода	м3	1.57	3.39905	2.41	8.19			
1. 10.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	2.165	736.80	1 595.17	2 213.40	4 792.01	3.004
1. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	50.8775	7.87	400.41	45.92	2 336.29	5.835
		Накладные расходы				128%	1 948.25	=(128*0.94)	21 895.29	
		Сметная прибыль				83%	1 263.32	=(83*1)	15 103.97	
		Всего с НР и СП					32 883.66		181 789.75	
2.	**С103-3377-1-33**	**Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм**	**м**		**216.067**	**28.94**	**6 252.98**	**141.71**	**30 618.85**	**4.897**
		Объем: (2.165)*99.8								
3.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.66**	**8 792.68**	**5 803.17**	**44 896.31**	**29 631.56**	**5.106**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	48.75816	9.91	483.19	118.49	5 777.35	11.957
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.0165*	*13.50*	*0.22*	*153.32*	*2.53*	*11.357*

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

3. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00825	86.40 *13.50*	0.71 *0.11*	494.72 *153.32*	4.08 *1.26*	5.726 11.357
3. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00825	111.99 *13.50*	0.92 *0.11*	531.32 *153.32*	4.38 *1.26*	4.744 11.357
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.09075	75.40	6.84	440.77	40.00	5.846
3. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.99	112.62	111.49	215.20	213.05	1.911
3. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000792	13 398.39	10.61	63 406.78	50.22	4.732
3. 8.	с300-5840-33	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диам. 50 мм	м	99.8	65.868	73.19	4 820.88	341.80	22 513.68	4.67
3. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.2574	2.41	0.62			
3. 10.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.66	447.23	295.17	915.90	604.49	2.048
3. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	9.24	7.87	72.72	45.92	424.30	5.835
		Накладные расходы				128%	618.76	=(128*0.94)	6 954.35	
		Сметная прибыль				83%	401.23	=(83*1)	4 797.30	
		Всего с НР и СП					6 823.17		41 383.21	
4.	**С103-3369-1-33**	**Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм** **Объем: (0.66)*99.8**	**м**	**65.868**	**9.65**	**635.63**	**53.21**	**3 504.84**	**5.514**
5.	**С103-3421-33**	**Отвод РР канализационный, диаметром 110 мм, угол 45 град.**	**шт.**	**58**	**10.36**	**600.88**	**34.95**	**2 027.10**	**3.374**
6.	**С103-3418-33**	**Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.**	**шт.**	**10**	**4.17**	**41.70**	**14.80**	**148.00**	**3.549**
7.	**С103-3417-33**	**Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 45 град.**	**шт.**	**16**	**4.17**	**66.72**	**14.80**	**236.80**	**3.549**
8.	**С103-3408-33**	**Тройник РР канализационный, 50/50 мм, угол 87,5 град.**	**шт.**	**5**	**7.86**	**39.30**	**25.54**	**127.70**	**3.249**
9.	**С103-3409-33**	**Тройник РР канализационный, 110/50 мм, угол 87,5 град**	**шт.**	**16**	**11.67**	**186.72**	**46.58**	**745.28**	**3.991**
10.	**С103-3410-33**	**Тройник РР канализационный, 110/110 мм, угол 87,5 град**	**шт.**	**40**	**16.91**	**676.40**	**66.48**	**2 659.20**	**3.931**
11.	**С103-3406-33**	**Тройник РР канализационный, 110/50 мм, угол 45 град**	**шт.**	**3**	**11.67**	**35.01**	**50.45**	**151.35**	**4.323**

12.	**С103-3440-33**	**Крестовина РР 2-х плоскостная канализационная (правая, левая), диаметром 110/110/50 мм, угол 87,5 град.**	**шт.**		**1**	**44.90**	**44.90**	**210.18**	**210.18**	**4.681**
13.	**С103-3427-33**	**Переход РР канализационный, диаметром 50-110 мм**	**шт.**		**5**	**8.34**	**41.70**	**30.08**	**150.40**	**3.607**
14.	**С103-3431-33**	**Ревизия РР с заглушкой, диаметром 110 мм**	**шт.**		**18**	**21.44**	**385.92**	**73.70**	**1 326.60**	**3.438**
15.	**С103-3435-33**	**Заглушки РР канализационные, диаметром 110 мм**	**шт.**		**24**	**3.09**	**74.16**	**12.95**	**310.80**	**4.191**
		Объем: 12+12								
16.	**Е17-01-003-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**10 комплектов**		**2.5**	**3 764.34**	**9 410.84**	**27 215.28**	**68 038.20**	**7.23**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	70.84	9.51	673.69	113.76	8 058.76	11.962
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*1*	*13.50*	*13.50*	*120.16*	*120.16*	*8.901*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	1	20.00	20.00	159.62	159.62	7.981
			(1)			*13.50*	*13.50*	*120.16*	*120.16*	8.901
16. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.625	19.20	12.00	3.82	2.39	0.199
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	1.21875	75.40	91.89	440.77	537.19	5.846
			(1)							
16. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0025	22 002.26	55.01	44 139.86	110.35	2.006
16. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.001	25 226.77	25.23	29 384.67	29.38	1.165
16. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.0005	15 500.35	7.75	39 176.14	19.59	2.527
16. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	2	31.40	62.80	61.33	122.66	1.953
16. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.1	36.85	3.69	99.44	9.94	2.699
16. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.002	12 182.69	24.37	14 680.34	29.36	1.205
16. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	25	314.20	7 855.00	2 247.59	56 189.75	7.153
16. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	10	15.60	156.00	32.43	324.30	2.079
16. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм	10 шт.	4	10	1.78	17.80	10.31	103.10	5.792
16. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм	т	0.0005	0.00125	9 700.00	12.13	36 647.85	45.81	3.778
16. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	50	7.87	393.50	45.92	2 296.00	5.835
		Накладные расходы				128%	879.60	=(128*0.94)	9 840.88	
		Сметная прибыль				83%	570.37	=(83*1)	6 788.50	
		Всего с НР и СП					10 860.81		84 667.58	

17.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**0.8**	**3 692.00**	**2 953.60**	**18 824.28**	**15 059.42**	**5.099**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	19.918	9.62	191.61	115.05	2 291.57	11.959
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.13*	*13.50*	*1.76*	*120.16*	*15.62*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.13	20.00 *13.50*	2.60 *1.76*	159.62 *120.16*	20.75 *15.62*	7.981 8.901
17. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.2	19.20	3.84	3.82	0.76	0.199
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.22	75.40	16.59	440.77	96.97	5.846
17. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00032	25 226.77	8.07	29 384.67	9.40	1.165
17. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00016	15 500.35	2.48	39 176.14	6.27	2.527
17. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00288	6 400.66	18.43	20 140.00	58.00	3.147
17. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.24	36.85	8.84	99.44	23.87	2.699
17. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	10	8	333.05	2 664.40	1 555.34	12 442.72	4.67
17. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	1.6	15.60	24.96	32.43	51.89	2.079
17. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	3.2	1.98	6.34	11.47	36.70	5.793
17. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00056	9 700.00	5.43	36 647.85	20.52	3.778
		Накладные расходы				128%	247.51	=(128*0.94)	2 776.01	
		Сметная прибыль				83%	160.50	=(83*1)	1 914.97	
		Всего с НР и СП					3 361.61		19 750.40	
18.	**Е17-01-001-18**	**Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких**	**10 комплектов**		**0.5**	**4 113.28**	**2 056.64**	**15 175.84**	**7 587.92**	**3.689**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.5235	6.26175	9.62	60.24	115.05	720.41	11.959
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.14375*	*13.50*	*1.94*	*120.16*	*17.27*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.14375	20.00 *13.50*	2.88 *1.94*	159.62 *120.16*	22.95 *17.27*	7.981 8.901
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.3875	75.40	29.22	440.77	170.80	5.846
18. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00035	22 002.26	7.70	44 139.86	15.45	2.006
18. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.0007	25 226.77	17.66	29 384.67	20.57	1.165

18. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.00035	15 500.35	5.43	39 176.14	13.71	2.527
18. 8.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.001	1 310.10	1.31	5 627.43	5.63	4.295
18. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00003	0.000015	9 600.99	0.14	28 938.14	0.43	3.014
18. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.3	36.85	11.06	99.44	29.83	2.699
18. 11.	с300-0038	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 10 мм	т	0.0001	0.00005	10 280.00	0.51	67 779.67	3.39	6.593
18. 12.	с300-0539	Поддоны душевые стальные эмалированные мелкие ПМС-2 с уравнителем электрических потенциалов, размером 800х800х158 мм	комплект	10	5	384.10	1 920.50	1 316.95	6 584.75	3.429
		Накладные расходы				128%	79.59	=(128*0.94)	887.58	
		Сметная прибыль				83%	51.61	=(83*1)	612.27	
		Всего с НР и СП					2 187.84		9 087.77	
19.	**Е17-01-001-22**	**Установка трапов диаметром 50 мм**	**10 комплектов**		**1.5**	**1 669.18**	**2 503.76**	**4 204.71**	**6 307.07**	**2.519**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.819	8.7285	9.62	83.97	115.05	1 004.21	11.959
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.05625*	*13.50*	*0.76*	*120.16*	*6.76*	*8.901*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.05625	20.00 *13.50*	1.13 *0.76*	159.62 *120.16*	8.98 *6.76*	7.981 8.901
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.1875	75.40	14.14	440.77	82.64	5.846
19. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00105	22 002.26	23.10	44 139.86	46.35	2.006
19. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.003	1 310.10	3.93	5 627.43	16.88	4.295
19. 7.	с300-0635	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110мм	комплект	10	15	158.50	2 377.50	343.20	5 148.00	2.165
		Накладные расходы				128%	108.45	=(128*0.94)	1 216.40	
		Сметная прибыль				83%	70.33	=(83*1)	839.11	
		Всего с НР и СП					2 682.54		8 362.57	
20.	**Е17-01-001-11**	**Установка ванн ножных и ручных**	**10 комплектов**		**0.2**	**9 720.55**	**1 944.11**	**30 930.93**	**6 186.19**	**3.182**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	35.489	7.0978	9.62	68.28	115.05	816.60	11.959
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.0475*	*13.50*	*0.64*	*120.16*	*5.71*	*8.901*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0475	20.00 *13.50*	0.95 *0.64*	159.62 *120.16*	7.58 *5.71*	7.981 8.901
20. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82	0.19	0.199

20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4875	0.0975	75.40	7.35	440.77	42.98	5.846
20. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00014	22 002.26	3.08	44 139.86	6.18	2.006
20. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0002	0.00004	25 226.77	1.01	29 384.67	1.18	1.165
20. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0001	0.00002	15 500.35	0.31	39 176.14	0.78	2.527
20. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0004	1 310.10	0.52	5 627.43	2.25	4.295
20. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.1	0.02	36.85	0.74	99.44	1.99	2.699
20. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.43	25.94	2.079
20. 12.	с300-1549	Ванна ножная 480х320х285 мм, ТИ-49	комплект	10	2	922.84	1 845.68	2 633.47	5 266.94	2.854
20. 13.	с101-2185	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	т	0.0006	0.00012	9 700.00	1.16	36 647.85	4.40	3.778
20. 14.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9.18	5.793
		Накладные расходы				128%	88.22	=(128*0.94)	989.40	
		Сметная прибыль				83%	57.20	=(83*1)	682.52	
		Всего с НР и СП					2 089.53		7 858.11	
21.	**Е17-01-001-23**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 700.13**	**740.03**	**9 643.05**	**1 928.61**	**2.606**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.0855	2.0171	9.62	19.40	115.05	232.07	11.959
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.025*	*13.50*	*0.34*	*120.16*	*3.00*	*8.901*
21. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.125	0.025	20.00	0.50	159.62	3.99	7.981
						13.50	*0.34*	*120.16*	*3.00*	8.901
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0475	75.40	3.58	440.77	20.94	5.846
21. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00024	22 002.26	5.28	44 139.86	10.59	2.006
21. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00064	1 310.10	0.84	5 627.43	3.60	4.295
21. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	2	355.21	710.42	828.71	1 657.42	2.333
		Накладные расходы				128%	25.27	=(128*0.94)	282.84	
		Сметная прибыль				83%	16.38	=(83*1)	195.11	
		Всего с НР и СП					781.68		2 406.55	
22.	**Е17-01-001-22**	**Установка трапов диаметром 50 мм**	**10 комплектов**		**0.7**	**1 669.18**	**1 168.42**	**4 204.71**	**2 943.30**	**2.519**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.819	4.0733	9.62	39.19	115.05	468.63	11.959

22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.02625*	*13.50*	*0.35*	*120.16*	*3.15*	*8.901*
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.02625	20.00 *13.50*	0.53 *0.35*	159.62 *120.16*	4.19 *3.15*	7.981 8.901
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.0875	75.40	6.60	440.77	38.57	5.846
22. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00049	22 002.26	10.78	44 139.86	21.63	2.006
22. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0014	1 310.10	1.83	5 627.43	7.88	4.295
22. 7.	с300-0635	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260х140х110мм	комплект	10	7	158.50	1 109.50	343.20	2 402.40	2.165
		Накладные расходы				128%	50.61	=(128*0.94)	567.65	
		Сметная прибыль				83%	32.82	=(83*1)	391.58	
		Всего с НР и СП					1 251.85		3 902.52	
23.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**3**	**819.96**	**2 459.89**	**2 792.81**	**8 378.43**	**3.406**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.3465	10.0395	9.07	91.06	108.61	1 090.39	11.975
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.075*	*13.50*	*1.01*	*153.32*	*11.50*	*11.357*
23. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	86.40 *13.50*	3.24 *0.51*	494.72 *153.32*	18.55 *5.75*	5.726 11.357
23. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
23. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7875	2.3625	8.10	19.14	32.06	75.74	3.958
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.075	75.40	5.66	440.77	33.06	5.846
23. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00099	9 600.99	9.50	28 938.14	28.65	3.014
23. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00621	13 398.39	83.20	63 406.78	393.76	4.732
23. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.006	5 582.50	33.50	13 026.43	78.16	2.333
23. 10.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	3	736.80	2 210.40	2 213.40	6 640.20	3.004
		Накладные расходы				128%	117.85	=(128*0.94)	1 325.79	
		Сметная прибыль				83%	76.42	=(83*1)	914.57	
		Всего с НР и СП					2 654.16		10 618.79	

24.	**С01прайс-лист.**	**Автоматический клапан для предупреждения затопления д-100 мм, шт.**	**шт.**		**3**	**1 528.48**	**4 585.44**	**7 138.00**	**21 414.00**	**4.67**
25.	**Е16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм (выпуски)**	**100 м**		**0.19**	**2 141.53**	**406.89**	**12 875.04**	**2 446.26**	**6.012**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	13.4596	9.91	133.38	118.49	1 594.83	11.957
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.01425*	*13.50*	*0.19*	*153.32*	*2.18*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.0095	86.40 *13.50*	0.82 *0.13*	494.72 *153.32*	4.70 *1.46*	5.726 11.357
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.00475	111.99 *13.50*	0.53 *0.06*	531.32 *153.32*	2.52 *0.73*	4.744 11.357
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.05225	75.40	3.94	440.77	23.03	5.846
25. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.76	112.62	85.59	215.20	163.55	1.911
25. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0005054	13 398.39	6.77	63 406.78	32.05	4.732
25. 8.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.2983	2.41	0.72			
25. 9.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.19	736.80	139.99	2 213.40	420.55	3.004
25. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	4.465	7.87	35.14	45.92	205.03	5.835
		Накладные расходы				128%	170.97	=(128*0.94)	1 921.52	
		Сметная прибыль				83%	110.86	=(83*1)	1 325.52	
		Всего с НР и СП					688.72		5 693.30	
26.	**С103-3377-1-33**	**Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм**	**м**		**18.962**	**28.94**	**548.76**	**141.71**	**2 687.11**	**4.897**
		Объем: (0.19)*99.8								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**73 335.66**		**359 615.66**	**4.904**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**4 585.44**		**21 414.00**	**4.67**
	. МАТЕРИАЛОВ -						**4 585.44**		**21 414.00**	**4.67**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**4 585.44**		**21 414.00**	**4.67**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**68 750.22**		**338 201.66**	**4.919**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 3, 16-23, 25)						**4 335.09**		**48 657.71**	**11.224**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 16-23, 25)						**2 811.04**		**33 565.41**	**11.941**

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**75 896.35**			**420 424.78**	**5.539**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**80 481.79**			**441 838.78**	**5.49**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**4 335.09**			**48 657.71**	**11.224**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**2 811.04**			**33 565.41**	**11.941**
	Раздел 2. К 3									
27.	**E16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм** **Объем: 18*2+1*1+3*0.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**0.385**	**13 705.35**	**5 276.56**	**66 877.82**	**25 747.96**	**4.88**
27. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	27.2734	9.91	270.28	118.49	3 231.63	11.957
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.028875*	*13.50*	*0.39*	*153.32*	*4.43*	*11.357*
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.01925	86.40 *13.50*	1.66 *0.26*	494.72 *153.32*	9.52 *2.95*	5.726 11.357
27. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.009625	111.99 *13.50*	1.08 *0.13*	531.32 *153.32*	5.11 *1.48*	4.744 11.357
27. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.105875	75.40	7.98	440.77	46.67	5.846
27. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	1.54	112.62	173.43	215.20	331.41	1.911
27. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0010241	13 398.39	13.72	63 406.78	64.93	4.732
27. 8.	с300-5841-33	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диам. 100 мм	м	99.8	38.423	115.87	4 452.07	541.11	20 791.07	4.67
27. 9.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.60445	2.41	1.46			
27. 10.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.385	736.80	283.67	2 213.40	852.16	3.004
27. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	9.0475	7.87	71.20	45.92	415.46	5.835
		Накладные расходы				128%	346.46	=(128*0.94)	3 893.63	
		Сметная прибыль				83%	224.66	=(83*1)	2 685.93	
		Всего с НР и СП					5 847.67		32 327.52	
28.	**С103-3377-1-33**	**Труба РР канализационная раструбная диаметром 110 мм, длиной 1000 мм** **Объем: (0.385)*99.8**	**м**		**38.423**	**28.94**	**1 111.96**	**141.71**	**5 444.92**	**4.897**

29.	**Е16-04-001-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.635**	**8 792.68**	**5 583.35**	**44 896.31**	**28 509.15**	**5.106**
		Объем: 21*2+15*1+13*0.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	46.91126	9.91	464.89	118.49	5 558.52	11.957
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.015875*	*13.50*	*0.21*	*153.32*	*2.43*	*11.357*
29. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0079375	86.40 *13.50*	0.69 *0.11*	494.72 *153.32*	3.93 *1.22*	5.726 11.357
29. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0079375	111.99 *13.50*	0.89 *0.11*	531.32 *153.32*	4.22 *1.22*	4.744 11.357
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0873125	75.40	6.58	440.77	38.48	5.846
29. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.9525	112.62	107.27	215.20	204.98	1.911
29. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000762	13 398.39	10.21	63 406.78	48.32	4.732
29. 8.	с300-5840-33	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диам. 50 мм	м	99.8	63.373	73.19	4 638.27	341.80	21 660.89	4.67
29. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.39	0.24765	2.41	0.60			
29. 10.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	0.635	447.23	283.99	915.90	581.60	2.048
29. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	8.89	7.87	69.96	45.92	408.23	5.835
		Накладные расходы				128%	595.33	=(128*0.94)	6 690.94	
		Сметная прибыль				83%	386.03	=(83*1)	4 615.59	
		Всего с НР и СП					6 564.71		39 815.67	
30.	**С103-3369-1-33**	**Труба РР канализационная раструбная диаметром 50 мм, длиной 1000 мм**	**м**		**63.373**	**9.65**	**611.55**	**53.21**	**3 372.08**	**5.514**
		Объем: (0.635)*99.8								
31.	**С103-3421-33**	**Отвод РР канализационный, диаметром 110 мм, угол 45 град.**	**шт.**		**12**	**10.36**	**124.32**	**34.95**	**419.40**	**3.374**
32.	**С103-3418-33**	**Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 87,5 град.**	**шт.**		**9**	**4.17**	**37.53**	**14.80**	**133.20**	**3.549**
33.	**С103-3417-33**	**Отвод РР канализационный, диаметром 50 мм, угол 45 град.**	**шт.**		**2**	**4.17**	**8.34**	**14.80**	**29.60**	**3.549**
34.	**С103-3408-33**	**Тройник РР канализационный, 50/50 мм, угол 87,5 град.**	**шт.**		**7**	**7.86**	**55.02**	**25.54**	**178.78**	**3.249**

35.	**С103-3409-33**	**Тройник РР канализационный, 110/50 мм, угол 87,5 град**	**шт.**		**11**	**11.67**	**128.37**	**46.58**	**512.38**	**3.991**
36.	**С103-3406-33**	**Тройник РР канализационный, 110/50 мм, угол 45 град**	**шт.**		**4**	**11.67**	**46.68**	**50.45**	**201.80**	**4.323**
37.	**С103-3410-33**	**Тройник РР канализационный, 110/110 мм, угол 87,5 град**	**шт.**		**8**	**16.91**	**135.28**	**66.48**	**531.84**	**3.931**
38.	**С103-3430-33**	**Ревизия РР с заглушкой, диаметром 50 мм**	**шт.**		**2**	**10.12**	**20.24**	**42.80**	**85.60**	**4.229**
39.	**С103-3435-33**	**Заглушки РР канализационные, диаметром 110 мм**	**шт.**		**6**	**3.09**	**18.54**	**12.95**	**77.70**	**4.191**
		Объем: 3+3								
40.	**С103-3436-33**	**Заглушки РР канализационные, диаметром 50 мм**	**шт.**		**2**	**4.76**	**9.52**	**19.92**	**39.84**	**4.185**
		Объем: 1+1								
41.	**Е17-01-001-1**	**Установка ванн купальных прямых чугунных**	**10 комплектов**		**0.1**	**13 512.22**	**1 351.22**	**68 850.47**	**6 885.05**	**5.095**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.0185	3.70185	9.62	35.61	115.05	425.90	11.959
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9875*	*0.09875*	*13.50*	*1.33*	*129.39*	*12.78*	*9.585*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.275	0.0275	111.99 *13.50*	3.08 *0.37*	531.32 *153.32*	14.61 *4.22*	4.744 11.357
41. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.07125	20.00 *13.50*	1.43 *0.96*	159.62 *120.16*	11.37 *8.56*	7.981 8.901
41. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.095	75.40	7.16	440.77	41.87	5.846
41. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
41. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00013	25 226.77	3.28	29 384.67	3.82	1.165
41. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00006	15 500.35	0.93	39 176.14	2.35	2.527
41. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	5 627.43	1.13	4.295
41. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
41. 11.	с300-0049	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм	комплект	10	1	1 295.72	1 295.72	6 374.94	6 374.94	4.92
		Накладные расходы				128%	47.28	=(128*0.94)	527.82	
		Сметная прибыль				83%	30.66	=(83*1)	364.10	
		Всего с НР и СП					1 429.16		7 776.97	

42.	**Е17-01-001-23**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.4**	**3 700.13**	**1 480.05**	**9 643.05**	**3 857.22**	**2.606**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.0855	4.0342	9.62	38.81	115.05	464.13	11.959
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.05*	*13.50*	*0.68*	*120.16*	*6.01*	*8.901*
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.125	0.05	20.00 *13.50*	1.00 *0.68*	159.62 *120.16*	7.98 *6.01*	7.981 8.901
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.095	75.40	7.16	440.77	41.87	5.846
42. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00048	22 002.26	10.56	44 139.86	21.19	2.006
42. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00128	1 310.10	1.68	5 627.43	7.20	4.295
42. 7.	с300-0637	Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм	комплект	10	4	355.21	1 420.84	828.71	3 314.84	2.333
		Накладные расходы				128%	50.55	=(128*0.94)	565.67	
		Сметная прибыль				83%	32.78	=(83*1)	390.22	
		Всего с НР и СП					1 563.37		4 813.11	
43.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 692.00**	**738.40**	**18 824.28**	**3 764.86**	**5.099**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	4.9795	9.62	47.90	115.05	572.89	11.959
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.0325*	*13.50*	*0.44*	*120.16*	*3.91*	*8.901*
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0325	20.00 *13.50*	0.65 *0.44*	159.62 *120.16*	5.19 *3.91*	7.981 8.901
43. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82	0.19	0.199
43. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.055	75.40	4.15	440.77	24.24	5.846
43. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	29 384.67	2.35	1.165
43. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	39 176.14	1.57	2.527
43. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 140.00	14.50	3.147
43. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
43. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	10	2	333.05	666.10	1 555.34	3 110.68	4.67

43. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.43	12.97	2.079
43. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9.18	5.793
43. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 647.85	5.13	3.778
		Накладные расходы				128%	61.88	=(128*0.94)	694.01	
		Сметная прибыль				83%	40.12	=(83*1)	478.74	
		Всего с НР и СП					840.40		4 937.61	
44.	**Е17-01-002-3**	**Установка смесителей**	**10 шт.**		**0.2**	**97.34**	**19.47**	**962.51**	**192.50**	**9.887**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	1.61	9.62	15.49	115.05	185.23	11.959
44. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.025	19.20	0.48	3.82	0.10	0.199
44. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000052	25 226.77	1.31	29 384.67	1.53	1.165
44. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000026	15 500.35	0.40	39 176.14	1.02	2.527
44. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.026	36.85	0.96	99.44	2.59	2.699
44. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	0.4	1.58	0.63	3.28	1.31	2.076
44. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00002	9 700.00	0.19	36 647.85	0.73	3.778
		Накладные расходы				128%	19.83	=(128*0.94)	222.87	
		Сметная прибыль				83%	12.86	=(83*1)	153.74	
		Всего с НР и СП					52.15		569.11	
45.	**С300-0616**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором**	**комплект**		**2**	**308.60**	**617.20**	**679.14**	**1 358.28**	**2.201**
		Объем: (0.2)*10.0								
46.	**С103-3396-33**	**Муфта ремонтная канализационная РР, диаметром 110 мм**	**шт.**		**7**	**12.86**	**90.02**	**40.06**	**280.42**	**3.115**
47.	**С103-3395-33**	**Муфта ремонтная канализационная РР, диаметром 50 мм**	**шт.**		**3**	**8.10**	**24.30**	**20.17**	**60.51**	**2.49**
48.	**С103-3427-33**	**Переход РР канализационный, диаметром 50-110 мм**	**шт.**		**1**	**8.34**	**8.34**	**30.08**	**30.08**	**3.607**
49.	**С103-3430-33**	**Сифон ревизия РР, диаметром 50 мм**	**шт.**		**11**	**10.12**	**111.32**	**42.80**	**470.80**	**4.229**
50.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**1**	**819.96**	**819.96**	**2 792.81**	**2 792.81**	**3.406**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
50. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.3465	3.3465	9.07	30.35	108.61	363.46	11.975
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.025*	*13.50*	*0.34*	*153.32*	*3.83*	*11.357*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	86.40 *13.50*	1.08 *0.17*	494.72 *153.32*	6.18 *1.92*	5.726 11.357

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
50. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7875	0.7875	8.10	6.38	32.06	25.25	3.958
50. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
50. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
50. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00207	13 398.39	27.73	63 406.78	131.25	4.732
50. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.002	5 582.50	11.17	13 026.43	26.05	2.333
50. 10.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	1	736.80	736.80	2 213.40	2 213.40	3.004
		Накладные расходы				128%	39.28	=(128*0.94)	441.92	
		Сметная прибыль				83%	25.47	=(83*1)	304.85	
		Всего с НР и СП					884.72		3 539.58	
51.	**С01прайс-лист.**	**Автоматический клапан для предупреждения затопления д-100 мм, шт.**	**шт.**	**1**	**1**	**1 528.48**	**1 528.48**	**7 138.00**	**7 138.00**	**4.67**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**19 956.02**	**92 114.78**	**4.616**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 642.80**	**7 478.93**	**4.553**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 642.80**	**7 478.93**	**4.553**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 642.80**	**7 478.93**	**4.553**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**18 313.22**	**84 635.85**	**4.622**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 27, 29, 41-44, 50)	**1 160.60**	**13 036.85**	**11.233**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 27, 29, 41-44, 50)	**752.58**	**8 993.17**	**11.95**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**20 226.40**	**106 665.87**	**5.274**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**21 869.20**	**114 144.80**	**5.219**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 160.60**	**13 036.85**	**11.233**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**752.58**	**8 993.17**	**11.95**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**93 291.68**	**451 730.44**	**4.842**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 228.24**	**28 892.93**	**4.639**
. МАТЕРИАЛОВ -	**6 228.24**	**28 892.93**	**4.639**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 228.24**	**28 892.93**	**4.639**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**87 063.44**	**422 837.51**	**4.857**

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 3, 16-23, 25, 27, 29, 41-44, 50)	**5 495.69**	**61 694.56**	**11.226**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 16-23, 25, 27, 29, 41-44, 50)	**3 563.62**	**42 558.58**	**11.943**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**96 122.75**	**527 090.65**	**5.484**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**102 350.99**	**555 983.58**	**5.432**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**5 495.69**	**61 694.56**	**11.226**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**3 563.62**	**42 558.58**	**11.943**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-05.

(Локальный сметный расчет)

на Отопление

Сметная стоимость: **1 463.118** тыс. руб.
монтажных работ: **6.998** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.929** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **107.150** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Отопление

1.	**Е18-03-001-2**	**Установка радиаторов стальных**	**100 кВт**		**1.57895**	**2 113.99**	**3 337.88**	**13 979.29**	**22 072.61**	**6.613**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	75.44	119.11599	8.97	1 068.47	107.33	12 784.72	11.965
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.6*	*2.52632*	*13.50*	*34.11*	*122.49*	*309.45*	*9.073*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1125	0.1776319	111.99 *13.50*	19.89 *2.40*	531.32 *153.32*	94.38 *27.23*	4.744 11.357
1. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.4875	2.3486881	20.00 *13.50*	46.97 *31.71*	159.62 *120.16*	374.90 *282.22*	7.981 8.901

1. 5.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1	1.57895	29.67	46.85	71.00	112.11	2.393
1. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2625	0.4144744	19.20	7.96	3.82	1.58	0.199
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.3125	3.6513219	75.40	275.31	440.77	1 609.39	5.846
1. 8.	с300-1225	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	44.2	69.78959	24.45	1 706.36	95.10	6 636.99	3.89
1. 9.	с411-0001	Вода	м3	15	23.68425	2.41	57.08			
1. 10.	с101-1488	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм	т	0.0045	0.0071053	9 700.00	68.92	32 093.91	228.04	3.309
1. 11.	с300-0800-33	Водный раствор нитрата и карбоната	м3	0.67	1.0578965	2.41	2.55	11.86	12.55	4.921
1. 12.	с101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10 шт.	8.9	14.052655	2.67	37.52	15.51	217.96	5.809
		Накладные расходы				128%	1 411.30	=(128*0.94)	15 754.91	
		Сметная прибыль				83%	915.14	=(83*1)	10 868.16	
		Всего с НР и СП					5 664.32		48 695.68	
2.	**С1прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1600 мм**	**шт.**	**2**		**823.56**	**1 647.12**	**3 846.04**	**7 692.08**	**4.67**
3.	**С2прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	**шт.**	**5**		**745.64**	**3 728.20**	**3 482.16**	**17 410.80**	**4.67**
4.	**С3прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	**шт.**	**3**		**666.50**	**1 999.50**	**3 112.56**	**9 337.68**	**4.67**
5.	**С4прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	**шт.**	**1**		**628.81**	**628.81**	**2 936.56**	**2 936.56**	**4.67**
6.	**С5прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**шт.**	**10**		**589.81**	**5 898.10**	**2 754.40**	**27 544.00**	**4.67**
7.	**С6прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 900 мм**	**шт.**	**30**		**550.80**	**16 524.00**	**2 572.24**	**77 167.20**	**4.67**
8.	**С7прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 800 мм**	**шт.**	**6**		**520.37**	**3 122.22**	**2 430.12**	**14 580.72**	**4.67**
9.	**С8прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 700 мм**	**шт.**	**1**		**488.71**	**488.71**	**2 282.28**	**2 282.28**	**4.67**
10.	**С09прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 600 мм**	**шт.**	**5**		**464.40**	**2 322.00**	**2 168.76**	**10 843.80**	**4.67**
11.	**С10прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1500 мм**	**шт.**	**3**		**784.60**	**2 353.80**	**3 664.10**	**10 992.30**	**4.67**
12.	**С11прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	**шт.**	**7**		**749.68**	**5 247.76**	**3 482.16**	**24 375.12**	**4.645**
13.	**С12прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	**шт.**	**2**		**666.50**	**1 333.00**	**3 112.56**	**6 225.12**	**4.67**

14.	**С13прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	**шт.**		**22**	**589.81**	**12 975.82**	**2 754.40**	**60 596.80**	**4.67**
15.	**С14прайс-лист.**	**Стальной панельный радиатор PURMO высотой 500 мм, длиной 1900 мм**	**шт.**		**17**	**943.55**	**16 040.35**	**4 406.38**	**74 908.46**	**4.67**
16.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.213**	**37 432.25**	**7 973.07**	**225 855.37**	**48 107.19**	**6.034**
		Объем: 0.15*(11*2+9*4+8*3+7*7+6*1+5*1)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	87.055	18.542715	8.97	166.33	107.33	1 990.19	11.965
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.4*	*0.7242*	*13.50*	*9.78*	*121.87*	*88.26*	*9.027*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.175	0.037275	111.99 *13.50*	4.17 *0.50*	531.32 *153.32*	19.80 *5.72*	4.744 11.357
16. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	3.225	0.686925	20.00 *13.50*	13.74 *9.27*	159.62 *120.16*	109.65 *82.54*	7.981 8.901
16. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2625	0.0559125	19.20	1.07	3.82	0.21	0.199
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.175	0.889275	75.40	67.05	440.77	391.97	5.846
16. 7.	с300-1195	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	2.53	0.53889	149.51	80.57	3 111.41	1 676.71	20.811
16. 8.	с300-1196	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	2.53	0.53889	155.10	83.58	3 771.21	2 032.27	24.315
16. 9.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0505	0.0107565	396.03	4.26	3 428.34	36.88	8.657
16. 10.	с300-0555	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	кВт	100	21.3	352.98	7 518.47	1 961.33	41 776.33	5.556
16. 11.	с101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68.5 мм	т	0.00632	0.0013462	25 121.25	33.82	54 371.33	73.19	2.164
		Накладные расходы				128%	225.42	=(128*0.94)	2 500.79	
		Сметная прибыль				83%	146.17	=(83*1)	1 725.11	
		Всего с НР и СП					8 344.66		52 333.09	
17.	**Е18-07-001-5**	**Установка кранов Маевского**	**комплект**		**13**	**10.25**	**133.21**	**36.19**	**470.45**	**3.532**
		Начисления: Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	0.138	1.794	10.21	18.32	121.92	218.72	11.941
17. 2.	с300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	1	13	7.81	101.53	17.39	226.07	2.227
17. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.13	36.85	4.79	99.44	12.93	2.699
17. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00026	25 226.77	6.56	29 384.67	7.64	1.165
17. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00013	15 500.35	2.02	39 176.14	5.09	2.527

		Накладные расходы				128%	23.45	=(128*0.94)	263.16	
		Сметная прибыль				83%	15.21	=(83*1)	181.54	
		Всего с НР и СП					171.87		915.15	
18.	**С24 прайс-лист.**	**Кран конструкции инж. Маевского G 1/2"**	**шт.**		**13**	**6.94**	**90.22**	**32.40**	**421.20**	**4.669**
19.	**Е18-07-001-5 (Прим)**	**Установка термостатов**	**комплект**		**117**	**10.25**	**1 198.90**	**36.19**	**4 234.09**	**3.532**
		Начисления: Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	0.138	16.146	10.21	164.85	121.92	1 968.52	11.941
19. 2.	с300-0474	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные	шт.	1	117	7.81	913.77	17.39	2 034.63	2.227
19. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	1.17	36.85	43.11	99.44	116.34	2.699
19. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00234	25 226.77	59.03	29 384.67	68.76	1.165
19. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00117	15 500.35	18.14	39 176.14	45.84	2.527
		Накладные расходы				128%	211.01	=(128*0.94)	2 368.52	
		Сметная прибыль				83%	136.83	=(83*1)	1 633.87	
		Всего с НР и СП					1 546.73		8 236.48	
20.	**С26прайс-лист.**	**Термостат белый с жидкостным датчиком "Uni LH"**	**шт.**		**117**	**138.99**	**16 261.83**	**649.10**	**75 944.70**	**4.67**
21.	**Е16-02-001-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**2.6**	**3 712.00**	**9 651.19**	**23 517.63**	**61 145.83**	**6.336**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	98.5803	9.62	948.34	115.05	11 341.66	11.959
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.4875*	*13.50*	*6.58*	*153.32*	*74.74*	*11.357*
21. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.26	86.40 *13.50*	22.46 *3.51*	494.72 *153.32*	128.63 *39.86*	5.726 11.357
21. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.2275	111.99 *13.50*	25.48 *3.07*	531.32 *153.32*	120.88 *34.88*	4.744 11.357
21. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	3.7375	1.20	4.49	2.92	10.91	2.433
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	1.1375	75.40	85.77	440.77	501.38	5.846
21. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000338	34 800.00	11.76	88 907.73	30.05	2.555
21. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.7306	6.64	4.85	16.96	12.39	2.554
21. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.001144	25 226.77	28.86	29 384.67	33.62	1.165
21. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.001378	15 500.35	21.36	39 176.14	53.98	2.527
21. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000442	9 639.40	4.26	31 865.43	14.08	3.306

21. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0009	0.00234	2.02		11.74	0.03	5.812
21. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.156	36.85	5.75	99.44	15.51	2.699
21. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.25	0.65	2.41	1.57			
21. 15.	с300-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 15 мм	м	100	260	27.76	7 217.60	159.54	41 480.40	5.747
21. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	161.2	7.87	1 268.64	45.92	7 402.30	5.835
		Накладные расходы				128%	1 222.30	=(128*0.94)	13 736.21	
		Сметная прибыль				83%	792.58	=(83*1)	9 475.61	
		Всего с НР и СП					11 666.07		84 357.65	
22.	**С22прайс-лист.**	**Кран шаровый радиаторный "американка G 1/2"**	**шт.**		**13**	**36.72**	**477.36**	**171.46**	**2 228.98**	**4.669**
23.	**С23 прайс-лист.**	**Кран ручной прямой радиаторный G 1/2"**	**шт.**		**13**	**63.70**	**828.10**	**297.46**	**3 866.98**	**4.67**
24.	**С31прайс-лист.**	**Кран шаровый ВР 1/2"**	**шт.**		**23**	**503.83**	**11 588.09**	**2 352.90**	**54 116.70**	**4.67**
25.	**Е16-02-001-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**3.15**	**3 932.46**	**12 387.24**	**28 252.63**	**88 995.80**	**7.184**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	119.43383	9.62	1 148.95	115.05	13 740.86	11.959
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.590625*	*13.50*	*7.97*	*153.32*	*90.55*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.315	86.40 *13.50*	27.22 *4.25*	494.72 *153.32*	155.84 *48.30*	5.726 11.357
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.275625	111.99 *13.50*	30.87 *3.72*	531.32 *153.32*	146.45 *42.26*	4.744 11.357
25. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	4.528125	1.20	5.43	2.92	13.22	2.433
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	1.378125	75.40	103.91	440.77	607.44	5.846
25. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0004095	34 800.00	14.25	88 907.73	36.41	2.555
25. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.88515	6.64	5.88	16.96	15.01	2.554
25. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.001386	25 226.77	34.96	29 384.67	40.73	1.165
25. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0016695	15 500.35	25.88	39 176.14	65.40	2.527
25. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0005355	9 639.40	5.16	31 865.43	17.06	3.306

25. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00504	2.02	0.01	11.74	0.06	5.812
25. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.189	36.85	6.96	99.44	18.79	2.699
25. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	1.386	2.41	3.34			
25. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	195.3	7.87	1 537.01	45.92	8 968.18	5.835
25. 16.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	315	29.96	9 437.40	206.89	65 170.35	6.906
		Накладные расходы				128%	1 480.86	=(128*0.94)	16 641.95	
		Сметная прибыль				83%	960.24	=(83*1)	11 480.07	
		Всего с НР и СП					14 828.34		117 117.82	
26.	**С21прайс-лист.**	**ZB-запорное резьбовое соединение 3/4" НГх3/4" НГ**	**шт.**		**117**	**178.27**	**20 857.59**	**832.50**	**97 402.50**	**4.67**
27.	**С32прайс-лист.**	**Кран шаровый ВР 3/4"**	**шт.**		**13**	**539.29**	**7 010.77**	**2 518.50**	**32 740.50**	**4.67**
28.	**Е16-02-001-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**1.5**	**4 462.06**	**6 693.09**	**37 350.64**	**56 025.97**	**8.371**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	56.87325	9.62	547.12	115.05	6 543.27	11.959
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.28125*	*13.50*	*3.80*	*153.32*	*43.12*	*11.357*
28. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.15	86.40 *13.50*	12.96 *2.03*	494.72 *153.32*	74.21 *23.00*	5.726 11.357
28. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.13125	111.99 *13.50*	14.70 *1.77*	531.32 *153.32*	69.74 *20.12*	4.744 11.357
28. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	2.15625	1.20	2.59	2.92	6.30	2.433
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.65625	75.40	49.48	440.77	289.26	5.846
28. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000195	34 800.00	6.79	88 907.73	17.34	2.555
28. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.4215	6.64	2.80	16.96	7.15	2.554
28. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00066	25 226.77	16.65	29 384.67	19.39	1.165
28. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000795	15 500.35	12.32	39 176.14	31.15	2.527
28. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000255	9 639.40	2.46	31 865.43	8.13	3.306
28. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.00375	2.02	0.01	11.74	0.04	5.812
28. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.09	36.85	3.32	99.44	8.95	2.699

28. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	1.035	2.41	2.49			
28. 15.	с300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	150	35.25	5 287.50	297.87	44 680.50	8.45
28. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	93	7.87	731.91	45.92	4 270.56	5.835
		Накладные расходы				128%	705.18	=(128*0.94)	7 924.74	
		Сметная прибыль				83%	457.26	=(83*1)	5 466.70	
		Всего с НР и СП					7 855.53		69 417.42	
29.	**С33прайс-лист.**	**Кран шаровый под приварку DN25. PN25**	**шт.**		**10**	**257.58**	**2 575.80**	**1 202.90**	**12 029.00**	**4.67**
30.	**Е16-02-001-4**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм**	**100 м**		**1.25**	**4 947.12**	**6 183.91**	**46 076.66**	**57 595.83**	**9.314**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	47.394375	9.62	455.93	115.05	5 452.72	11.959
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.234375*	*13.50*	*3.16*	*153.32*	*35.93*	*11.357*
30. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.125	86.40 *13.50*	10.80 *1.69*	494.72 *153.32*	61.84 *19.17*	5.726 11.357
30. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.109375	111.99 *13.50*	12.25 *1.48*	531.32 *153.32*	58.11 *16.77*	4.744 11.357
30. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	1.796875	1.20	2.16	2.92	5.25	2.433
30. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.546875	75.40	41.23	440.77	241.05	5.846
30. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.0001625	34 800.00	5.66	88 907.73	14.45	2.555
30. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.35125	6.64	2.33	16.96	5.96	2.554
30. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.00055	25 226.77	13.87	29 384.67	16.16	1.165
30. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0006625	15 500.35	10.27	39 176.14	25.95	2.527
30. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.0002125	9 639.40	2.05	31 865.43	6.77	3.306
30. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.005	2.02	0.01	11.74	0.06	5.812
30. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.075	36.85	2.76	99.44	7.46	2.699
30. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.13	1.4125	2.41	3.40			

30. 15.	с300-0884	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм	м	100	125	40.09	5 011.25	385.13	48 141.25	9.607
30. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	77.5	7.87	609.93	45.92	3 558.80	5.835
		Накладные расходы				128%	587.64	=(128*0.94)	6 603.94	
		Сметная прибыль				83%	381.04	=(83*1)	4 555.58	
		Всего с НР и СП					7 152.59		68 755.35	
31.	**С34прайс-лист.**	**Кран шаровый под приварку DN32. PN25**	**шт.**		**14**	**269.89**	**3 778.46**	**1 260.40**	**17 645.60**	**4.67**
32.	**Е16-02-001-5**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм**	**100 м**		**0.6**	**5 609.65**	**3 365.79**	**55 421.69**	**33 253.01**	**9.88**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	22.7493	9.62	218.85	115.05	2 617.31	11.959
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.1125*	*13.50*	*1.52*	*153.32*	*17.25*	*11.357*
32. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.06	86.40 *13.50*	5.18 *0.81*	494.72 *153.32*	29.68 *9.20*	5.726 11.357
32. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0525	111.99 *13.50*	5.88 *0.71*	531.32 *153.32*	27.89 *8.05*	4.744 11.357
32. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	0.8625	1.20	1.04	2.92	2.52	2.433
32. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.2625	75.40	19.79	440.77	115.70	5.846
32. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000078	34 800.00	2.71	88 907.73	6.93	2.555
32. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.1686	6.64	1.12	16.96	2.86	2.554
32. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000264	25 226.77	6.66	29 384.67	7.76	1.165
32. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000318	15 500.35	4.93	39 176.14	12.46	2.527
32. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000102	9 639.40	0.98	31 865.43	3.25	3.306
32. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.00378	2.02	0.01	11.74	0.04	5.812
32. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.036	36.85	1.33	99.44	3.58	2.699
32. 14.	с411-0001	Вода	м3	1.76	1.056	2.41	2.54			
32. 15.	с300-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 40 мм	м	100	60	46.70	2 802.00	478.58	28 714.80	10.248

32. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	37.2	7.87	292.76	45.92	1 708.22	5.835
		Накладные расходы				128%	282.07	=(128*0.94)	3 169.90	
		Сметная прибыль				83%	182.91	=(83*1)	2 186.68	
		Всего с НР и СП					3 830.77		38 609.60	
33.	**С35прайс-лист.**	**Кран шаровый под приварку DN40. PN25**	**шт.**		**6**	**355.10**	**2 130.60**	**1 658.30**	**9 949.80**	**4.67**
34.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.65**	**7 007.05**	**4 554.58**	**70 668.40**	**45 934.46**	**10.085**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	45.470425	9.77	444.25	116.77	5 309.58	11.952
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.154375*	*13.50*	*2.08*	*153.32*	*23.67*	*11.357*
34. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.0975	86.40 *13.50*	8.42 *1.32*	494.72 *153.32*	48.24 *14.95*	5.726 11.357
34. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.056875	111.99 *13.50*	6.37 *0.77*	531.32 *153.32*	30.22 *8.72*	4.744 11.357
34. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	14.9825	1.20	17.98	2.92	43.75	2.433
34. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.706875	75.40	53.30	440.77	311.57	5.846
34. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.2275	6.64	1.51	16.96	3.86	2.554
34. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.00013	9 639.40	1.25	31 865.43	4.14	3.306
34. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.006435	2.02	0.01	11.74	0.08	5.812
34. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.208	37.93	7.89	96.91	20.16	2.555
34. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	1.7875	2.41	4.31			
34. 12.	с300-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	65	56.84	3 694.60	589.45	38 314.25	10.37
34. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	39.65	7.87	312.05	45.92	1 820.73	5.835
34. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.0052	508.54	2.64	5 364.83	27.90	10.549
		Накладные расходы				128%	571.30	=(128*0.94)	6 416.97	
		Сметная прибыль				83%	370.45	=(83*1)	4 426.60	
		Всего с НР и СП					5 496.34		56 778.02	
35.	**С36прайс-лист.**	**Кран шаровый под приварку DN50. PN25**	**шт.**		**6**	**490.04**	**2 940.24**	**2 288.50**	**13 731.00**	**4.67**
36.	**Е18-06-007-1**	**Установка фильтров диаметром 25 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**4 971.08**	**497.11**	**9 859.44**	**985.94**	**1.983**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.407	0.9407	9.40	8.84	112.48	105.81	11.966
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00125*	*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.19*	*11.357*
36. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00125	111.99 *13.50*	0.14 *0.02*	531.32 *153.32*	0.66 *0.19*	4.744 11.357
36. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.475	0.3475	8.10	2.81	32.06	11.14	3.958
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.04375	75.40	3.30	440.77	19.28	5.846
36. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0007	0.00007	9 600.99	0.67	28 938.14	2.03	3.014
36. 7.	с300-1213	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 25 мм	шт.	10	1	481.34	481.34	847.02	847.02	1.76
		Накладные расходы				128%	11.34	=(128*0.94)	127.54	
		Сметная прибыль				83%	7.35	=(83*1)	87.98	
		Всего с НР и СП					515.80		1 201.46	
37.	**С37прайс-лист.**	**Фильтр сетчатый ВР 3/4"**	**шт.**		**1**	**195.99**	**195.99**	**915.25**	**915.25**	**4.67**
38.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**259.61**	**259.61**	**2 389.75**	**2 389.75**	**9.205**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.2955	16.2955	9.29	151.39	111.19	1 811.90	11.969
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.0625*	*13.50*	*0.84*	*153.32*	*9.58*	*11.357*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	111.99 *13.50*	7.00 *0.84*	531.32 *153.32*	33.21 *9.58*	4.744 11.357
38. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.65	0.65	8.10	5.27	32.06	20.84	3.958
38. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
38. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 938.14	11.29	3.014
38. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	61.41	4.30	5.034
38. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	23 972.16	52.74	2.402
38. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	67 779.67	86.08	4.477
38. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	3 428.34	48.00	8.657
38. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	131.43	131.43	6.932

38. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	173.45	173.45	7.591
		Накладные расходы				128%	194.85	=(128*0.94)	2 191.60	
		Сметная прибыль				83%	126.35	=(83*1)	1 511.83	
		Всего с НР и СП					580.82		6 093.18	
39.	**С38прайс-лист.**	**Насос энергоэкономический Wilo-Star-2E 25 1/5, шт.**	**шт.**		**1**	**7 839.44**	**7 839.44**	**36 610.17**	**36 610.17**	**4.67**
40.	**Е20-06-013-1**	**Установка паянного теплообменника**	**10 шт.**		**0.1**	**3 856.54**	**385.65**	**33 913.95**	**3 391.39**	**8.794**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
40. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	191.7855	19.17855	9.62	184.50	115.05	2 206.49	11.959
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.1375*	*0.31375*	*13.50*	*4.24*	*153.32*	*48.10*	*11.357*
40. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.1375	0.31375	111.99 *13.50*	35.14 *4.24*	531.32 *153.32*	166.70 *48.10*	4.744 11.357
40. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	40.5	4.05	3.12	12.64	6.86	27.78	2.199
40. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.3625	0.53625	8.10	4.34	32.06	17.19	3.958
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.6375	0.46375	75.40	34.97	440.77	204.41	5.846
40. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.004	0.0004	9 600.99	3.84	28 938.14	11.58	3.014
40. 8.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.77	0.077	12.20	0.94	61.41	4.73	5.034
40. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.012	0.0012	11 461.18	13.75	40 630.42	48.76	3.545
40. 10.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.02	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
40. 11.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.01	0.001	5 582.50	5.58	13 026.43	13.03	2.333
40. 12.	с300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	10	1	37.44	37.44	330.81	330.81	8.836
40. 13.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	20	2	22.85	45.70	173.45	346.90	7.591
		Накладные расходы				128%	241.59	=(128*0.94)	2 712.72	
		Сметная прибыль				83%	156.65	=(83*1)	1 871.31	
		Всего с НР и СП					783.89		7 975.42	
41.	**С39прайс-лист.**	**Паянный теплообменник DANFOSS XB 24-110**	**шт.**		**1**	**2 408.99**	**2 408.99**	**11 250.00**	**11 250.00**	**4.67**

42.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**1**	**74.29**	**74.29**	**443.19**	**443.19**	**5.966**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	1.6905	9.07	15.33	108.61	183.61	11.975
42. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	0.4375	8.10	3.54	32.06	14.03	3.958
42. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
42. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00014	9 600.99	1.34	28 938.14	4.05	3.014
42. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0011	15 139.94	16.65	67 779.67	74.56	4.477
42. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
42. 7.	с300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	2	14.83	29.66	74.21	148.42	5.004
		Накладные расходы				128%	19.62	=(128*0.94)	220.92	
		Сметная прибыль				83%	12.72	=(83*1)	152.40	
		Всего с НР и СП					106.64		816.51	
43.	**С40прайс-лист.**	**Обратный клапан д-15 EURA BP 1/2"**	**шт.**		**1**	**88.74**	**88.74**	**414.41**	**414.41**	**4.67**
44.	**Е18-06-003-10**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**		**1**	**54.28**	**54.28**	**409.47**	**409.47**	**7.544**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.909	1.909	9.51	18.15	113.76	217.17	11.962
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.025*	*13.50*	*0.34*	*153.32*	*3.83*	*11.357*
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	111.99 *13.50*	2.80 *0.34*	531.32 *153.32*	13.28 *3.83*	4.744 11.357
44. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0875	75.40	6.60	440.77	38.57	5.846
44. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00007	0.00007	25 226.77	1.77	29 384.67	2.06	1.165
44. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00004	0.00004	15 500.35	0.62	39 176.14	1.57	2.527
44. 7.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.04	36.85	1.47	99.44	3.98	2.699
44. 8.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.001	0.001	5 582.50	5.58	13 026.43	13.03	2.333
44. 9.	с300-0927	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 0.1 и 0.25 МПа (1 и 2.5 кгс/см2), диаметром 15 мм	шт.	1	1	17.29	17.29	119.82	119.82	6.93
		Накладные расходы				128%	23.67	=(128*0.94)	265.91	
		Сметная прибыль				83%	15.35	=(83*1)	183.43	

		Всего с НР и СП					93.29		858.81	
45.	**С41прайс-лист.**	**Воздухоотводчик автоматический д-15 1/2"**	**шт.**		**1**	**82.85**	**82.85**	**386.90**	**386.90**	**4.67**
46.	**Е16-07-005-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм**	**100 м**		**9.75**	**127.36**	**1 241.72**	**937.75**	**9 143.10**	**7.363**
		Объем: 260+315+150+125+60+65								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	56.174625	11.63	653.31	138.92	7 803.78	11.945
46. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	18.28125	29.67	542.40	71.00	1 297.97	2.393
46. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.0004875	25 226.77	12.30	29 384.67	14.33	1.165
46. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.000195	15 500.35	3.02	39 176.14	7.64	2.527
46. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.195	36.85	7.19	99.44	19.39	2.699
46. 6.	с411-0001	Вода	м3	1	9.75	2.41	23.50			
		Накладные расходы				128%	836.24	=(128*0.94)	9 389.51	
		Сметная прибыль				83%	542.25	=(83*1)	6 477.14	
		Всего с НР и СП					2 620.20		25 009.75	
47.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021**	**100 м2**		**0.2**	**405.43**	**81.09**	**1 361.72**	**272.34**	**3.358**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1,15*1.1								
47. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	1.34343	10.64	14.29	127.07	170.71	11.943
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0025*	*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.29*	*11.357*
47. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0025	89.99 *10.06*	0.22 *0.03*	396.33 *114.25*	0.99 *0.29*	4.404 11.357
47. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0025	1.70		4.58	0.01	2.694
47. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.28	6.82	1.91	16.92	4.74	2.481
47. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0025	75.40	0.19	440.77	1.10	5.846
47. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	26 200.00	62.88	38 090.56	91.42	1.454
47. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	3 960.00	1.58	8 436.43	3.37	2.13
		Накладные расходы				90%	12.89	=(90*0.94)	144.67	
		Сметная прибыль				70%	10.02	=(70*1)	119.70	
		Всего с НР и СП					104.00		536.71	

48.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой**	**100 м2**		**0.2**	**263.57**	**52.71**	**1 210.74**	**242.15**	**4.594**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1,15*1.1								
48. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.6432	0.72864	9.07	6.61	108.61	79.14	11.975
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0025*	*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.29*	*11.357*
48. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0025	89.99 *10.06*	0.22 *0.03*	396.33 *114.25*	0.99 *0.29*	4.404 11.357
48. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0025	1.70		4.58	0.01	2.694
48. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.75	0.35	6.82	2.39	16.92	5.92	2.481
48. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.005	75.40	0.38	440.77	2.20	5.846
48. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0018	23 379.12	42.08	84 272.07	151.69	3.605
48. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00026	3 960.00	1.03	8 436.43	2.19	2.13
		Накладные расходы				90%	5.98	=(90*0.94)	67.20	
		Сметная прибыль				70%	4.65	=(70*1)	55.60	
		Всего с НР и СП					63.33		364.95	
49.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками**	**10 м**		**6.5**	**555.77**	**3 612.53**	**1 875.81**	**12 192.78**	**3.375**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
49. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	26.312	9.91	260.75	118.49	3 117.71	11.957
49. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	3.16875	2.16	6.84	4.20	13.31	1.944
49. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	2.03125	75.40	153.16	440.77	895.31	5.846
49. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.9295	231.80	215.46	432.78	402.27	1.867
49. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.13	198.17	25.76	252.72	32.85	1.275
49. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	9.347	266.28	2 488.92	554.08	5 178.99	2.081
49. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	97.5	2.67	260.33	21.41	2 087.48	8.019
49. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	195	0.97	189.15	2.25	438.75	2.32
49. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.2145	56.72	12.17	121.74	26.11	2.146
		Накладные расходы				100%	260.75	=(100*0.94)	2 930.65	
		Сметная прибыль				70%	182.53	=(70*1)	2 182.40	
		Всего с НР и СП					4 055.81		17 305.82	
50.	**С27прайс-лист.**	**Трубки из вспененого полиэтилена Энергофлекс Т=9мм диаметром 48 мм**	**м**		**71.5**	**6.06**	**433.29**	**28.32**	**2 024.88**	**4.673**
		Объем: (6.5)*11.0								

51.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками**	**10 м**		**4.5**	**555.77**	**2 500.98**	**1 875.81**	**8 441.15**	**3.375**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	18.216	9.91	180.52	118.49	2 158.41	11.957
51. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	2.19375	2.16	4.74	4.20	9.21	1.944
51. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	1.40625	75.40	106.03	440.77	619.83	5.846
51. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.6435	231.80	149.16	432.78	278.49	1.867
51. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.09	198.17	17.84	252.72	22.74	1.275
51. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	6.471	266.28	1 723.10	554.08	3 585.45	2.081
51. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	67.5	2.67	180.23	21.41	1 445.18	8.019
51. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	135	0.97	130.95	2.25	303.75	2.32
51. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.1485	56.72	8.42	121.74	18.08	2.146
		Накладные расходы				100%	180.52	=(100*0.94)	2 028.91	
		Сметная прибыль				70%	126.36	=(70*1)	1 510.89	
		Всего с НР и СП					2 807.86		11 980.94	
52.	**С28прайс-лист.**	**Трубки из вспененого полиэтилена Энергофлекс Т=9 мм диаметром 60 мм**	**м**		**49.5**	**8.72**	**431.64**	**40.70**	**2 014.65**	**4.667**
		Объем: (4.5)*11.0								
53.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс") трубками**	**10 м**		**1**	**555.77**	**555.77**	**1 875.81**	**1 875.81**	**3.375**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	4.048	9.91	40.12	118.49	479.65	11.957
53. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	0.4875	2.16	1.05	4.20	2.05	1.944
53. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	0.3125	75.40	23.56	440.77	137.74	5.846
53. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.143	231.80	33.15	432.78	61.89	1.867
53. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.02	198.17	3.96	252.72	5.05	1.275
53. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	1.438	266.28	382.91	554.08	796.77	2.081
53. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	15	2.67	40.05	21.41	321.15	8.019
53. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	30	0.97	29.10	2.25	67.50	2.32
53. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.033	56.72	1.87	121.74	4.02	2.146
		Накладные расходы				100%	40.12	=(100*0.94)	450.87	
		Сметная прибыль				70%	28.08	=(70*1)	335.76	
		Всего с НР и СП					623.97		2 662.44	

54.	**С29прайс-лист.**	**Трубки из вспененого полиэтилена Энергофлекс Т=9 мм диаметром 40 мм** **Объем: (1.0)*11.0**	**м**		**11**	**4.81**	**52.91**	**22.46**	**247.06**	**4.669**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**219 176.90**		**1 178 455.51**	**5.377**
	Раздел 2. Устройство обогреваемых полов									
55.	**Е26-01-055-1**	**Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой RENAU**	**100 м2**		**0.22**	**987.86**	**217.33**	**11 694.91**	**2 572.88**	**11.839**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
55. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	110.331	24.27282	8.74	212.14	104.75	2 542.58	11.985
55. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	0.06875	75.40	5.18	440.77	30.30	5.846
		Накладные расходы				100%	212.14	=(100*0.94)	2 390.03	
		Сметная прибыль				70%	148.50	=(70*1)	1 779.81	
		Всего с НР и СП					577.97		6 742.71	
56.	**С42прайс-лист.**	**Пленка полиэтиленовая RENAU** **Объем: (0.22)*112.0**	**м2**		**24.64**	**6.81**	**167.80**	**31.80**	**783.55**	**4.67**
57.	**Е11-01-009-1**	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из матов RENAU**	**100 м2**		**0.22**	**2 067.41**	**454.83**	**10 498.57**	**2 309.69**	**5.078**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	32.637	7.18014	8.97	64.41	107.33	770.64	11.965
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.225*	*0.0495*	*13.50*	*0.67*	*120.16*	*5.95*	*8.901*
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.225	0.0495	20.00 *13.50*	0.99 *0.67*	159.62 *120.16*	7.90 *5.95*	7.981 8.901
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.225	0.2695	75.40	20.32	440.77	118.79	5.846
57. 5.	с104-0013	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125, толщина 40 мм	м3	4.12	0.9064	407.23	369.11	1 558.20	1 412.35	3.826
		Накладные расходы				123%	80.05	=(123*0.94)	897.89	
		Сметная прибыль				75%	48.81	=(75*1)	582.44	
		Всего с НР и СП					583.69		3 790.03	
58.	**С43прайс-лист.**	**Маты RENAU** **Объем: (0.22)*0.0255*100**	**м3**		**0.561**	**1 522.98**	**854.39**	**7 112.32**	**3 990.01**	**4.67**
59.	**Е26-01-055-1**	**Установка пароизоляционного слоя из мультифольги**	**100 м2**		**0.22**	**987.86**	**217.33**	**11 694.91**	**2 572.88**	**11.839**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
59. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	110.331	24.27282	8.74	212.14	104.75	2 542.58	11.985
59. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	0.06875	75.40	5.18	440.77	30.30	5.846

		Накладные расходы				100%	212.14	=(100*0.94)	2 390.03	
		Сметная прибыль				70%	148.50	=(70*1)	1 779.81	
		Всего с НР и СП					577.97		6 742.71	
60.	**С44прайс-лист.**	**Мультифольга**	**м2**		**53**	**54.63**	**2 895.39**	**255.10**	**13 520.30**	**4.67**
61.	**Ц08-02-409-7**	**Прокладка гофры**	**100 м**		**1**	**1 293.60**	**1 293.60**	**3 205.62**	**3 205.62**	**2.478**
		Начисления: Н11= 2.0								
61. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	21.4	21.4	9.40	201.16	112.48	2 407.07	11.966
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.33*	*0.33*	*13.50*	*4.46*	*153.32*	*50.60*	*11.357*
61. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.33	0.33	134.65 *13.50*	44.43 *4.46*	604.73 *153.32*	199.56 *50.60*	4.491 11.357
61. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.6	3.6	2.08	7.49	5.13	18.47	2.466
61. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.33	0.33	95.53	31.52	501.93	165.64	5.254
61. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.0021	12 095.66	25.40	27 050.59	56.81	2.236
61. 7.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.2	12.2	2.82	34.40	13.17	160.67	4.67
61. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.2	12.2	26.08	318.18	7.62	92.96	0.292
61. 9.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.4	0.4	25.49	10.20	119.04	47.62	4.67
61. 10.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1	19.66	19.66	33.83	33.83	1.721
61. 11.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	2	2	274.18	548.36	5.00	10.00	0.018
61. 12.	с512-3603-33	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.5	66.02	33.01	9.72	4.86	0.147
		Накладные расходы				95%	195.34	=(95*0.94)	2 194.70	
		Сметная прибыль				65%	133.65	=(65*1)	1 597.49	
		Всего с НР и СП					1 622.59		6 997.80	
62.	**С44а прайс-лист.**	**Гофротруба д-32 мм**	**м**		**100**	**5.91**	**591.00**	**27.59**	**2 759.00**	**4.668**
63.	**Е16-03-001-2**	**Прокладка трубопроводов отопления теплого пола из труб Wirsbo (PN - 10бар) диаметром 20х2,8 мм**	**100 м**		**1.1**	**1 401.11**	**1 541.22**	**15 176.00**	**16 693.60**	**10.831**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
63. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	127.65	140.415	9.77	1 371.85	116.77	16 396.26	11.952
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0875*	*0.09625*	*13.50*	*1.30*	*153.32*	*14.76*	*11.357*
63. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.055	86.40 *13.50*	4.75 *0.74*	494.72 *153.32*	27.21 *8.43*	5.726 11.357
63. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.04125	111.99 *13.50*	4.62 *0.56*	531.32 *153.32*	21.92 *6.32*	4.744 11.357
63. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.7	6.27	19.20	120.38	3.82	23.95	0.199

63. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4625	0.50875	75.40	38.36	440.77	224.24	5.846
63. 7.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00176	2.02		11.74	0.02	5.812
63. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.517	2.41	1.25			
		Накладные расходы				128%	1 757.63	=(128*0.94)	19 745.74	
		Сметная прибыль				83%	1 139.71	=(83*1)	13 621.15	
		Всего с НР и СП					4 438.57		50 060.49	
64.	**С45прайс-лист.**	**Трубы Wirsbo (PN - 10бар) диаметром 20х2,8 мм**	**м**		**110**	**23.84**	**2 622.40**	**111.35**	**12 248.50**	**4.671**
65.	**С46прайс-лист.**	**Двойной штуцер G 3/4" х G 3/4"**	**шт.**		**2**	**34.95**	**69.90**	**163.22**	**326.44**	**4.67**
66.	**С47прайс-лист.**	**Пластиковые шпильки U - образные**	**шт.**		**150**	**0.19**	**28.50**	**0.91**	**136.50**	**4.789**
67.	**С48прайс-лист.**	**Компенсационная лента UPONOR**	**м**		**30**	**17.46**	**523.80**	**81.55**	**2 446.50**	**4.671**
68.	**С49прайс-лист.**	**Демпферная лента UPONOR межконтурная**	**м**		**7**	**16.26**	**113.82**	**75.93**	**531.51**	**4.67**
69.	**С50прайс-лист.**	**Демпферная лента UPONOR кромка**	**м**		**30**	**15.77**	**473.10**	**73.66**	**2 209.80**	**4.671**
70.	**Е08-02-007-1**	**Прим. Армирование полов**	**т**		**0.0495**	**635.24**	**31.44**	**7 272.60**	**359.99**	**11.45**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
70. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	3.6278302	7.93	28.77	94.96	344.50	11.975
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.0142313*	*13.50*	*0.19*	*153.32*	*2.18*	*11.357*
70. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.0142313	86.40 *13.50*	1.23 *0.19*	494.72 *153.32*	7.04 *2.18*	5.726 11.357
70. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.0191813	75.40	1.45	440.77	8.45	5.846
		Накладные расходы				122%	35.33	=(122*0.94)	397.57	
		Сметная прибыль				80%	23.17	=(80*1)	277.34	
		Всего с НР и СП					89.94		1 034.91	
71.	**С51прайс-лист.**	**Сетка 100х100х3**	**м2**		**45**	**5.00**	**225.00**	**23.36**	**1 051.20**	**4.672**
72.	**Е16-02-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.15**	**5 790.13**	**868.52**	**29 136.34**	**4 370.45**	**5.032**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
72. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	42.6305	6.394575	9.62	61.52	115.05	735.70	11.959
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.028125*	*13.50*	*0.38*	*153.32*	*4.31*	*11.357*
72. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.015	86.40 *13.50*	1.30 *0.20*	494.72 *153.32*	7.42 *2.30*	5.726 11.357
72. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.013125	111.99 *13.50*	1.47 *0.18*	531.32 *153.32*	6.97 *2.01*	4.744 11.357

72. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.7375	0.260625	1.20	0.31	2.92	0.76	2.433
72. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.0825	75.40	6.22	440.77	36.36	5.846
72. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00019	0.0000285	34 800.00	0.99	88 907.73	2.53	2.555
72. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.342	0.0513	6.64	0.34	16.96	0.87	2.554
72. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000066	25 226.77	1.66	29 384.67	1.94	1.165
72. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.0000795	15 500.35	1.23	39 176.14	3.11	2.527
72. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00006	9 639.40	0.58	31 865.43	1.91	3.306
72. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00024	2.02		11.74		5.812
72. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0075	36.85	0.28	99.44	0.75	2.699
72. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.066	2.41	0.16			
72. 15.	с300-0888	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	100	15	48.03	720.45	210.13	3 151.95	4.375
72. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	9.15	7.87	72.01	45.92	420.17	5.835
		Накладные расходы				128%	79.23	=(128*0.94)	890.38	
		Сметная прибыль				83%	51.38	=(83*1)	614.21	
		Всего с НР и СП					999.13		5 875.04	
73.	**С52прайс-лист.**	**Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 д-20 мм**	**шт.**		**2**	**25.91**	**51.82**	**121.00**	**242.00**	**4.67**
74.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.03**	**405.43**	**12.16**	**1 361.72**	**40.85**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
74. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.2015145	10.64	2.14	127.07	25.61	11.943
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000375*	*10.06*		*114.25*	*0.04*	*11.357*
74. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	89.99 *10.06*	0.03	396.33 *114.25*	0.15 *0.04*	4.404 11.357
74. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.000375	1.70		4.58		2.694
74. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.042	6.82	0.29	16.92	0.71	2.481
74. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	75.40	0.03	440.77	0.17	5.846
74. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00036	26 200.00	9.43	38 090.56	13.71	1.454

74. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00006	3 960.00	0.24	8 436.43	0.51	2.13
		Накладные расходы				90%	1.93	=(90*0.94)	21.70	
		Сметная прибыль				70%	1.50	=(70*1)	17.96	
		Всего с НР и СП					15.58		80.50	
75.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.03**	**1 150.81**	**34.52**	**9 778.21**	**293.35**	**8.498**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
75. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	2.45157	8.85	21.70	106.04	259.96	11.982
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000375*	*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.05*	*8.901*
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	20.00	0.01	159.62	0.06	7.981
						13.50	*0.01*	*120.16*	*0.05*	8.901
75. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.001125	75.40	0.08	440.77	0.50	5.846
75. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.009	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
75. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.081	15.50	1.26	48.02	3.89	3.098
75. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000738	15 519.00	11.45	39 125.42	28.87	2.521
		Накладные расходы				105%	22.80	=(105*0.94)	256.63	
		Сметная прибыль				55%	11.94	=(55*1)	143.01	
		Всего с НР и СП					69.26		692.99	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**13 287.87**	**72 664.62**	**5.468**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**232 464.77**	**1 251 120.13**	**5.382**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 293.60**	**3 205.62**	**2.478**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 61)	**195.34**	**2 194.70**	**11.235**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 61)	**133.65**	**1 597.49**	**11.953**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 622.59**	**6 997.81**	**4.313**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**11 913.27**	**50 518.93**	**4.241**
. МАТЕРИАЛОВ -	**4 142.58**	**19 345.06**	**4.67**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 47, 48, 74; %=94 - по стр. 49, 51, 53, 55, 59; %=115.62 - по стр. 57; %=114.68 - по стр. 70; %=98.7 - по стр. 75)	**1 064.63**	**11 976.14**	**11.249**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 47-49, 51, 53, 55, 59, 74; %=75 - по стр. 57; %=80 - по стр. 70; %=55 - по стр. 75)	**734.06**	**8 784.70**	**11.967**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**13 711.96**	**71 279.77**	**5.198**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**219 257.90**	**1 197 395.58**	**5.461**

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 72)	**9 884.69**	**110 925.43**	**11.222**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 16, 17, 19, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 72)	**6 409.61**	**76 519.36**	**11.938**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**235 552.20**	**1 384 840.37**	**5.879**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**250 886.75**	**1 463 117.95**	**5.832**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**11 144.66**	**125 096.27**	**11.225**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**7 277.32**	**86 901.55**	**11.941**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 61)	**19.78**	**8.14**	**0.411**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06

(Локальный сметный расчет)

на Вентиляция

Сметная стоимость: **1 277.744** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **95.924** тыс. руб.
монтажных работ: **0.260** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.481** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **159.662** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. П1									
1.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357

1. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
1. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
1. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
1. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
2.	**С1прайс лист.**	**Вентилятор канальный RK 600х300 F3, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**8 026.77**	**8 026.77**	**37 485.00**	**37 485.00**	**4.67**
3.	**Е20-05-001-1**	**Установка фильтров ячейковых**	**м2**		**0.18**	**254.75**	**45.85**	**1 509.25**	**271.66**	**5.925**
		Объем: 0.6*0.3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.761	0.85698	9.40	8.06	112.48	96.39	11.966
3. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2875	0.23175	3.12	0.72	6.86	1.59	2.199
3. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.009	75.40	0.68	440.77	3.97	5.846
3. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.02	0.0036	12.20	0.04	61.41	0.22	5.034
3. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00012	0.0000216	11 461.18	0.25	40 630.42	0.88	3.545
3. 6.	с542-0040	Масло веретенное	т	0.0052	0.000936	38 575.00	36.11	180 145.25	168.62	4.67
		Накладные расходы				128%	10.32	=(128*0.94)	115.98	
		Сметная прибыль				83%	6.69	=(83*1)	80.00	
		Всего с НР и СП					62.86		467.64	
4.	**С2прайс лист.**	**Фильтр канальный ФЛР 600х300 Арткос**	**шт.**		**1**	**535.33**	**535.33**	**2 500.00**	**2 500.00**	**4.67**
5.	**Е20-02-006-8**	**Установка клапанов воздушных АВК 600х300 с электрическим приводом**	**шт.**		**1**	**49.67**	**49.67**	**416.55**	**416.55**	**8.386**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.8865	2.8865	8.97	25.89	107.33	309.81	11.965
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
5. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.625	0.625	3.12	1.95	6.86	4.29	2.199
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846

5. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	1.05	12.20	12.81	61.41	64.48	5.034
5. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545
		Накладные расходы				128%	33.36	=(128*0.94)	375.07	
		Сметная прибыль				83%	21.63	=(83*1)	258.74	
		Всего с НР и СП					104.66		1 050.36	
6.	**С3прайс лист.**	**Клапан воздушный АВК 600х300, шт.**	**шт.**		**1**	**1 420.24**	**1 420.24**	**3 579.00**	**3 579.00**	**2.52**
7.	**С4прайс лист.**	**Электропривод DAF 2,06**	**шт.**		**1**	**2 678.57**	**2 678.57**	**6 750.00**	**6 750.00**	**2.52**
8.	**Е20-04-002-1**	**Установка нагревателей канальных PBAS 600*300-3-2.5**	**шт.**		**1**	**117.92**	**117.92**	**983.98**	**983.98**	**8.344**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.1065	6.1065	8.53	52.09	102.17	623.90	11.978
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.0375*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.75*	*11.357*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
8. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.525	1.525	3.12	4.76	6.86	10.46	2.199
8. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
8. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
8. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00021	0.00021	9 600.99	2.02	28 938.14	6.08	3.014
8. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00026	0.00026	11 461.18	2.98	40 630.42	10.56	3.545
8. 9.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	2	18.96	37.92	131.43	262.86	6.932
8. 10.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
		Накладные расходы				128%	67.33	=(128*0.94)	757.59	
		Сметная прибыль				83%	43.66	=(83*1)	522.61	
		Всего с НР и СП					228.91		2 264.18	
9.	**С5прайс лист.**	**Нагреватель канальный PBAS 600*300-3-2.5**	**шт.**		**1**	**2 871.52**	**2 871.52**	**13 410.00**	**13 410.00**	**4.67**
10.	**Е20-02-016-9**	**Установка шумоглушителей RSA 600*300/1000**	**шт.**		**1**	**108.77**	**108.77**	**518.89**	**518.89**	**4.771**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.219	1.219	8.85	10.79	106.04	129.26	11.982
10. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.3	0.3	3.12	0.94	6.86	2.06	2.199
10. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958

10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
10. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
10. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00002	0.00002	9 140.00	0.18	31 650.68	0.63	3.463
10. 7.	с101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0.00138	0.00138	5 261.10	7.26	24 569.34	33.91	4.67
10. 8.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	7.05	84.60	27.40	328.80	3.887
		Накладные расходы				128%	13.81	=(128*0.94)	155.53	
		Сметная прибыль				83%	8.96	=(83*1)	107.29	
		Всего с НР и СП					131.54		781.70	
11.	**С6прайс лист.**	**Шумоглушитель RSA 600*300/1000**	**шт.**		**1**	**1 049.25**	**1 049.25**	**4 900.00**	**4 900.00**	**4.67**
12.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток наружных воздухозаборных АРН 500х1000**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
12. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
12. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
12. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
12. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
13.	**С7прайс лист.**	**Решетки наружные воздухозаборные АРН 500*1000.**	**шт.**		**1**	**898.29**	**898.29**	**4 195.00**	**4 195.00**	**4.67**
14.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
14. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
14. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199

14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
14. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
14. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
14. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
15.	**С8прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**2**	**108.99**	**217.98**	**509.00**	**1 018.00**	**4.67**
16.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**6**	**27.30**	**163.82**	**207.60**	**1 245.61**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	10.074	8.97	90.36	107.33	1 081.24	11.965
16. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.9	8.10	7.29	32.06	28.85	3.958
16. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	2.025	19.20	38.88	3.82	7.74	0.199
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.075	75.40	5.66	440.77	33.06	5.846
16. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00258	5 620.22	14.50	26 246.43	67.72	4.67
16. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00066	9 600.99	6.34	28 938.14	19.10	3.014
16. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0018	438.74	0.79	4 389.41	7.90	10.005
		Накладные расходы				128%	115.66	=(128*0.94)	1 300.95	
		Сметная прибыль				83%	75.00	=(83*1)	897.43	
		Всего с НР и СП					354.48		3 443.99	
17.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**6**	**153.32**	**919.92**	**716.00**	**4 296.00**	**4.67**
18.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих КЛОП-1(60)-НО-МВ125-К**	**шт.**		**2**	**181.08**	**362.15**	**1 135.75**	**2 271.50**	**6.272**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.623	9.246	9.07	83.86	108.61	1 004.21	11.975

18. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2625	2.525	3.12	7.88	6.86	17.32	2.199
18. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
18. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00026	47 200.00	12.27	220 424.00	57.31	4.67
18. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.32	12.20	3.90	61.41	19.65	5.034
18. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00036	11 461.18	4.13	40 630.42	14.63	3.545
18. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	0.78	15.39	12.00	56.66	44.19	3.682
18. 8.	с201-2605-33	Трос	м	9.3	18.6	12.70	236.22	59.31	1 103.17	4.67
		Накладные расходы				128%	107.34	=(128*0.94)	1 208.27	
		Сметная прибыль				83%	69.60	=(83*1)	833.49	
		Всего с НР и СП					539.09		4 313.26	
19.	**С10прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ125-К**	**шт.**		**1**	**1 019.27**	**1 019.27**	**4 760.00**	**4 760.00**	**4.67**
20.	**С11прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ-400х200-К**	**шт.**		**1**	**1 648.82**	**1 648.82**	**7 700.00**	**7 700.00**	**4.67**
21.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.019625**	**4 892.40**	**96.01**	**36 061.99**	**707.72**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	3.7883904	8.74	33.11	104.75	396.83	11.985
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0127563*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.96*	*11.357*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0127563	111.99 *13.50*	1.43 *0.17*	531.32 *153.32*	6.78 *1.96*	4.744 11.357
21. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0095672	6.66	0.06	17.63	0.17	2.647
21. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0439109	8.10	0.36	32.06	1.41	3.958
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0191344	75.40	1.44	440.77	8.43	5.846
21. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000175	47 200.00	0.82	220 424.00	3.85	4.67
21. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000983	16 978.62	1.67	79 290.16	7.80	4.67
21. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000088	9 600.99	0.08	28 938.14	0.26	3.014

21. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.157	12.20	1.92	61.41	9.64	5.034
21. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0002944	11 461.18	3.37	40 630.42	11.96	3.545
21. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.11775	3.16	0.37	14.76	1.74	4.671
21. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0064763	92.26	0.60	430.85	2.79	4.67
21. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.215875	102.83	22.20	480.22	103.67	4.67
21. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.11775	83.25	9.80	667.35	78.58	8.016
21. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0023354	8 038.80	18.77	31 607.35	73.82	3.932
		Накладные расходы				128%	42.60	=(128*0.94)	479.82	
		Сметная прибыль				83%	27.62	=(83*1)	331.00	
		Всего с НР и СП					166.23		1 518.54	
22.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**		**1.9625**	**114.74**	**225.18**	**384.09**	**753.78**	**3.347**
		Объем: 3.14*.125*5								
23.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 600 мм**	**100 м2**		**0.006**	**4 813.03**	**28.88**	**34 980.73**	**209.88**	**7.267**
		Объем: (0.200+0.100)*2*1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	1.158234	8.74	10.12	104.75	121.33	11.985
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0039*	*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.60*	*11.357*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0039	111.99 *13.50*	0.44 *0.05*	531.32 *153.32*	2.07 *0.60*	4.744 11.357
23. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.002925	6.66	0.02	17.63	0.05	2.647
23. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.013425	8.10	0.11	32.06	0.43	3.958
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.00585	75.40	0.44	440.77	2.58	5.846
23. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000053	47 200.00	0.25	220 424.00	1.18	4.67
23. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000301	16 978.62	0.51	79 290.16	2.38	4.67
23. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000027	9 600.99	0.03	28 938.14	0.08	3.014

23. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.048	12.20	0.59	61.41	2.95	5.034
23. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00009	11 461.18	1.03	40 630.42	3.66	3.545
23. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.036	3.16	0.11	14.76	0.53	4.671
23. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.0021	92.26	0.19	430.85	0.90	4.67
23. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.066	109.40	7.22	510.90	33.72	4.67
23. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.036	49.63	1.79	397.85	14.32	8.016
23. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00075	8 038.80	6.03	31 607.35	23.71	3.932
		Накладные расходы				128%	13.02	=(128*0.94)	146.71	
		Сметная прибыль				83%	8.44	=(83*1)	101.20	
		Всего с НР и СП					50.34		457.79	
24.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 600мм**	**м2**		**0.6**	**101.18**	**60.71**	**314.42**	**188.65**	**3.107**
		Объем: (0.200+0.100)*2*1								
25.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 800 мм**	**100 м2**		**0.064**	**2 997.97**	**191.87**	**25 079.11**	**1 605.06**	**8.365**
		Объем: (0.2+0.2)*2*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	11.311584	8.74	98.86	104.75	1 184.89	11.985
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0328*	*13.50*	*0.44*	*153.32*	*5.03*	*11.357*
25. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0328	111.99 *13.50*	3.67 *0.44*	531.32 *153.32*	17.43 *5.03*	4.744 11.357
25. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0312	6.66	0.21	17.63	0.55	2.647
25. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1296	8.10	1.05	32.06	4.15	3.958
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0488	75.40	3.68	440.77	21.51	5.846
25. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000057	47 200.00	2.69	220 424.00	12.56	4.67
25. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003206	16 978.62	5.44	79 290.16	25.42	4.67
25. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000262	9 600.99	0.25	28 938.14	0.76	3.014

25. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.512	12.20	6.25	61.41	31.44	5.034
25. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00096	11 461.18	11.00	40 630.42	39.01	3.545
25. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	1.92	7.05	13.54	27.40	52.61	3.887
25. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.128	3.16	0.40	14.76	1.89	4.671
25. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.00512	92.26	0.47	430.85	2.21	4.67
25. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.192	127.38	24.46	594.86	114.21	4.67
25. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.064	69.67	4.46	558.51	35.74	8.017
25. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.00192	8 038.80	15.43	31 607.35	60.69	3.932
		Накладные расходы				128%	127.10	=(128*0.94)	1 431.71	
		Сметная прибыль				83%	82.42	=(83*1)	987.63	
		Всего с НР и СП					401.39		4 024.41	
26.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 800мм**	**м2**		**6.4**	**101.18**	**647.55**	**314.42**	**2 012.29**	**3.108**
		Объем: (0.2+0.2)*2*8								
27.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 820 мм**	**100 м2**		**0.0738**	**2 997.97**	**221.25**	**25 079.11**	**1 850.84**	**8.365**
		Объем: (0.27+0.14)*2*9								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	13.04367	8.74	114.00	104.75	1 366.32	11.985
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0378225*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.80*	*11.357*
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0378225	111.99 *13.50*	4.24 *0.51*	531.32 *153.32*	20.10 *5.80*	4.744 11.357
27. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0359775	6.66	0.24	17.63	0.63	2.647
27. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.149445	8.10	1.21	32.06	4.79	3.958
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0562725	75.40	4.24	440.77	24.80	5.846
27. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000657	47 200.00	3.10	220 424.00	14.48	4.67
27. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003697	16 978.62	6.28	79 290.16	29.32	4.67

27. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000303	9 600.99	0.29	28 938.14	0.88	3.014
27. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.5904	12.20	7.20	61.41	36.26	5.034
27. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.001107	11 461.18	12.69	40 630.42	44.98	3.545
27. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	2.214	7.05	15.61	27.40	60.66	3.887
27. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.1476	3.16	0.47	14.76	2.18	4.671
27. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.005904	92.26	0.54	430.85	2.54	4.67
27. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.2214	127.38	28.20	594.86	131.70	4.67
27. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.0738	69.67	5.14	558.51	41.22	8.017
27. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.002214	8 038.80	17.80	31 607.35	69.98	3.932
		Накладные расходы				128%	146.57	=(128*0.94)	1 650.93	
		Сметная прибыль				83%	95.04	=(83*1)	1 138.86	
		Всего с НР и СП					462.87		4 640.63	
28.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 820мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*9**	**м2**		**7.38**	**101.18**	**746.71**	**314.42**	**2 320.42**	**3.108**
29.	**Е20-01-001-10А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм** **Объем: (0.3+0.2)*2*13** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.13**	**3 591.47**	**466.89**	**27 166.49**	**3 531.64**	**7.564**
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	19.88051	8.74	173.76	104.75	2 082.48	11.985
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.06175*	*13.50*	*0.83*	*153.32*	*9.47*	*11.357*
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.06175	111.99 *13.50*	6.92 *0.83*	531.32 *153.32*	32.81 *9.47*	4.744 11.357
29. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.063375	6.66	0.42	17.63	1.12	2.647
29. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.25025	8.10	2.03	32.06	8.02	3.958
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.092625	75.40	6.98	440.77	40.83	5.846
29. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0001092	47 200.00	5.15	220 424.00	24.07	4.67

29. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0006669	16 978.62	11.32	79 290.16	52.88	4.67
29. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000507	9 600.99	0.49	28 938.14	1.47	3.014
29. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.9854	12.20	12.02	61.41	60.51	5.034
29. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.00143	11 461.18	16.39	40 630.42	58.10	3.545
29. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.39	3.16	1.23	14.76	5.76	4.671
29. 13.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.15	0.0195	74.87	1.46	349.64	6.82	4.67
29. 14.	с300-3210-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600	шт.	5	0.65	207.12	134.63	967.25	628.71	4.67
29. 15.	с300-3098	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	3	0.39	99.24	38.70	795.62	310.29	8.017
29. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.053	0.00689	8 038.80	55.39	31 607.35	217.77	3.932
		Накладные расходы				128%	223.48	=(128*0.94)	2 517.03	
		Сметная прибыль				83%	144.91	=(83*1)	1 736.32	
		Всего с НР и СП					835.27		7 784.99	
30.	**С300-2330-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1000мм**	**м2**		**13**	**122.52**	**1 592.76**	**443.04**	**5 759.52**	**3.616**
		Объем: (0.3+0.2)*2*13								
31.	**Е20-01-001-10А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм**	**100 м2**		**0.054**	**3 591.47**	**193.94**	**27 166.49**	**1 466.99**	**7.564**
		Объем: (0.4+0.2)*2*4.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	8.258058	8.74	72.18	104.75	865.03	11.985
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.02565*	*13.50*	*0.35*	*153.32*	*3.93*	*11.357*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.02565	111.99 *13.50*	2.87 *0.35*	531.32 *153.32*	13.63 *3.93*	4.744 11.357
31. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.026325	6.66	0.18	17.63	0.46	2.647
31. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.10395	8.10	0.84	32.06	3.33	3.958
31. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.038475	75.40	2.90	440.77	16.96	5.846
31. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000454	47 200.00	2.14	220 424.00	10.00	4.67

31. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.000277	16 978.62	4.70	79 290.16	21.96	4.67
31. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000211	9 600.99	0.20	28 938.14	0.61	3.014
31. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.40932	12.20	4.99	61.41	25.14	5.034
31. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.000594	11 461.18	6.81	40 630.42	24.13	3.545
31. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.162	3.16	0.51	14.76	2.39	4.671
31. 13.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.15	0.0081	74.87	0.61	349.64	2.83	4.67
31. 14.	с300-3210-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600	шт.	5	0.27	207.12	55.92	967.25	261.16	4.67
31. 15.	с300-3098	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	3	0.162	99.24	16.08	795.62	128.89	8.017
31. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.053	0.002862	8 038.80	23.01	31 607.35	90.46	3.932
		Накладные расходы				128%	92.84	=(128*0.94)	1 045.53	
		Сметная прибыль				83%	60.20	=(83*1)	721.24	
		Всего с НР и СП					346.98		3 233.76	
32.	**С300-2330-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром от 1100 до 1600 мм**	**м2**		**5.4**	**122.52**	**661.61**	**443.04**	**2 392.42**	**3.616**
		Объем: (0.4+0.2)*2*4.5								
33.	**Е15-01-051-3 (Прим)**	**Изоляция поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: воздуховодов двумя слоями ГКЛ без изоляции**	**100 м2**		**0.058**	**12 559.09**	**728.43**	**52 149.09**	**3 024.65**	**4.152**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	224.1925	13.003165	9.40	122.23	112.48	1 462.60	11.966
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1125*	*0.064525*	*13.50*	*0.87*	*120.16*	*7.75*	*8.901*
33. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.07685	75.40	5.79	440.77	33.87	5.846
33. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.1125	0.064525	20.00 *13.50*	1.29 *0.87*	159.62 *120.16*	10.30 *7.75*	7.981 8.901
33. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.025	0.58145	19.20	11.16	3.82	2.22	0.199
33. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.0116	8.50	0.10	101.79	1.18	11.975
33. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.000348	34 592.73	12.04	118 874.11	41.37	3.436

33. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	12.18	38.97	474.65	85.93	1 046.63	2.205
33. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	0.4292	20.00	8.58	30.82	13.23	1.541
33. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.0001566	2 863.90	0.45	8 374.42	1.31	2.924
33. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	0.4408	7.50	3.31	29.89	13.18	3.985
33. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.008932	9 424.71	84.18	44 013.40	393.13	4.67
33. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.05336	86.90	4.64	105.67	5.64	1.216
		Накладные расходы				105%	129.26	=(105*0.94)	1 451.24	
		Сметная прибыль				55%	67.71	=(55*1)	808.69	
		Всего с НР и СП					925.39		5 284.58	
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**28 154.79**		**123 542.75**	**4.388**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 098.81**		**10 329.00**	**2.52**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 098.81**		**10 329.00**	**2.52**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**728.43**		**3 024.65**	**4.152**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 33)					**129.26**		**1 451.24**	**11.227**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 33)					**67.71**		**808.69**	**11.943**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**925.40**		**5 284.58**	**5.711**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**23 327.55**		**110 189.10**	**4.724**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31)					**1 128.08**		**12 699.14**	**11.257**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31)					**731.49**		**8 760.21**	**11.976**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**25 187.12**		**131 648.45**	**5.227**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**30 211.33**		**147 262.03**	**4.874**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 257.34**		**14 150.38**	**11.254**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**799.20**		**9 568.90**	**11.973**
		Раздел 2. П2								
34.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
34. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
34. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199

34. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
34. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
34. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
35.	**С1прайс лист.**	**Вентилятор канальный RK 600х300 F3, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**8 026.77**	**8 026.77**	**37 485.00**	**37 485.00**	**4.67**
36.	**Е20-05-001-1**	**Установка фильтров ячейковых**	**м2**		**0.18**	**254.75**	**45.85**	**1 509.25**	**271.66**	**5.925**
		Объем: 0.6*0.3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.761	0.85698	9.40	8.06	112.48	96.39	11.966
36. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2875	0.23175	3.12	0.72	6.86	1.59	2.199
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.009	75.40	0.68	440.77	3.97	5.846
36. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.02	0.0036	12.20	0.04	61.41	0.22	5.034
36. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00012	0.0000216	11 461.18	0.25	40 630.42	0.88	3.545
36. 6.	с542-0040	Масло веретенное	т	0.0052	0.000936	38 575.00	36.11	180 145.25	168.62	4.67
		Накладные расходы				128%	10.32	=(128*0.94)	115.98	
		Сметная прибыль				83%	6.69	=(83*1)	80.00	
		Всего с НР и СП					62.86		467.64	
37.	**С2прайс лист.**	**Фильтр канальный ФЛР 600х300 Арткос**	**шт.**		**1**	**535.33**	**535.33**	**2 500.00**	**2 500.00**	**4.67**
38.	**Е20-02-006-8**	**Установка клапанов воздушных АВК 600х300 под электро првод**	**шт.**		**1**	**49.67**	**49.67**	**416.55**	**416.55**	**8.386**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.8865	2.8865	8.97	25.89	107.33	309.81	11.965
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
38. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
38. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.625	0.625	3.12	1.95	6.86	4.29	2.199
38. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
38. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	1.05	12.20	12.81	61.41	64.48	5.034
38. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545

		Накладные расходы				128%	33.36	=(128*0.94)	375.07	
		Сметная прибыль				83%	21.63	=(83*1)	258.74	
		Всего с НР и СП					104.66		1 050.36	
39.	**С3прайс лист.**	**Клапан воздушный АВК 600х300, шт.**	**шт.**		**1**	**1 420.24**	**1 420.24**	**3 579.00**	**3 579.00**	**2.52**
40.	**С4прайс лист.**	**Электропривод DAF 2,06**	**шт.**		**1**	**2 678.57**	**2 678.57**	**6 750.00**	**6 750.00**	**2.52**
41.	**Е20-04-002-1**	**Установка нагревателей канальных PBAS 600*300-3-2.5**	**шт.**		**1**	**117.92**	**117.92**	**983.98**	**983.98**	**8.344**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
41. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.1065	6.1065	8.53	52.09	102.17	623.90	11.978
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.0375*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.75*	*11.357*
41. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
41. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.525	1.525	3.12	4.76	6.86	10.46	2.199
41. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
41. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00021	0.00021	9 600.99	2.02	28 938.14	6.08	3.014
41. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00026	0.00026	11 461.18	2.98	40 630.42	10.56	3.545
41. 9.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	2	18.96	37.92	131.43	262.86	6.932
41. 10.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
		Накладные расходы				128%	67.33	=(128*0.94)	757.59	
		Сметная прибыль				83%	43.66	=(83*1)	522.61	
		Всего с НР и СП					228.91		2 264.18	
42.	**С5прайс лист.**	**Нагреватель канальный PBAS 600*300-3-2.5**	**шт.**		**1**	**2 871.52**	**2 871.52**	**13 410.00**	**13 410.00**	**4.67**
43.	**Е20-02-016-9**	**Установка шумоглушителей RSA 600*300/1000**	**шт.**		**1**	**108.77**	**108.77**	**518.89**	**518.89**	**4.771**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.219	1.219	8.85	10.79	106.04	129.26	11.982
43. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.3	0.3	3.12	0.94	6.86	2.06	2.199
43. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846

43. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
43. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00002	0.00002	9 140.00	0.18	31 650.68	0.63	3.463
43. 7.	с101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0.00138	0.00138	5 261.10	7.26	24 569.34	33.91	4.67
43. 8.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	7.05	84.60	27.40	328.80	3.887
		Накладные расходы				128%	13.81	=(128*0.94)	155.53	
		Сметная прибыль				83%	8.96	=(83*1)	107.29	
		Всего с НР и СП					131.54		781.70	
44.	**С6прайс лист.**	**Шумоглушитель RSA 600*300/1000**	**шт.**		**1**	**1 049.25**	**1 049.25**	**4 900.00**	**4 900.00**	**4.67**
45.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**7**	**27.30**	**191.12**	**207.60**	**1 453.21**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
45. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	11.753	8.97	105.42	107.33	1 261.45	11.965
45. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	1.05	8.10	8.51	32.06	33.66	3.958
45. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	2.3625	19.20	45.36	3.82	9.02	0.199
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0875	75.40	6.60	440.77	38.57	5.846
45. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00301	5 620.22	16.92	26 246.43	79.00	4.67
45. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00077	9 600.99	7.39	28 938.14	22.28	3.014
45. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0021	438.74	0.92	4 389.41	9.22	10.005
		Накладные расходы				128%	134.94	=(128*0.94)	1 517.78	
		Сметная прибыль				83%	87.50	=(83*1)	1 047.00	
		Всего с НР и СП					413.56		4 017.99	
46.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**7**	**153.32**	**1 073.24**	**716.00**	**5 012.00**	**4.67**
47.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 200х200 мм**	**100 м2**		**0.064**	**2 997.97**	**191.87**	**25 079.11**	**1 605.06**	**8.365**
		Объем: (0.2+0.2)*2*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	11.311584	8.74	98.86	104.75	1 184.89	11.985
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0328*	*13.50*	*0.44*	*153.32*	*5.03*	*11.357*

47. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0328	111.99 *13.50*	3.67 *0.44*	531.32 *153.32*	17.43 *5.03*	4.744 11.357
47. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0312	6.66	0.21	17.63	0.55	2.647
47. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1296	8.10	1.05	32.06	4.15	3.958
47. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0488	75.40	3.68	440.77	21.51	5.846
47. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000057	47 200.00	2.69	220 424.00	12.56	4.67
47. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003206	16 978.62	5.44	79 290.16	25.42	4.67
47. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000262	9 600.99	0.25	28 938.14	0.76	3.014
47. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.512	12.20	6.25	61.41	31.44	5.034
47. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00096	11 461.18	11.00	40 630.42	39.01	3.545
47. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	1.92	7.05	13.54	27.40	52.61	3.887
47. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.128	3.16	0.40	14.76	1.89	4.671
47. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.00512	92.26	0.47	430.85	2.21	4.67
47. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.192	127.38	24.46	594.86	114.21	4.67
47. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.064	69.67	4.46	558.51	35.74	8.017
47. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.00192	8 038.80	15.43	31 607.35	60.69	3.932
		Накладные расходы				128%	127.10	=(128*0.94)	1 431.71	
		Сметная прибыль				83%	82.42	=(83*1)	987.63	
		Всего с НР и СП					401.39		4 024.41	
48.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 200*200 мм** **Объем: (0.2+0.2)*2*8**	**м2**	**6.4**		**101.18**	**647.55**	**314.42**	**2 012.29**	**3.108**
49.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром 270х140 мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*15.5**	**100 м2**	**0.1271**		**2 997.97**	**381.04**	**25 079.11**	**3 187.55**	**8.365**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
49. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	22.464099	8.74	196.34	104.75	2 353.11	11.985
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0651388*	*13.50*	*0.88*	*153.32*	*9.99*	*11.357*
49. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0651388	111.99 *13.50*	7.29 *0.88*	531.32 *153.32*	34.61 *9.99*	4.744 11.357
49. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0619613	6.66	0.41	17.63	1.09	2.647
49. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.2573775	8.10	2.08	32.06	8.25	3.958
49. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0969138	75.40	7.31	440.77	42.72	5.846
49. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001131	47 200.00	5.34	220 424.00	24.93	4.67
49. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0006368	16 978.62	10.81	79 290.16	50.49	4.67
49. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000521	9 600.99	0.50	28 938.14	1.51	3.014
49. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.0168	12.20	12.40	61.41	62.44	5.034
49. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0019065	11 461.18	21.85	40 630.42	77.46	3.545
49. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	3.813	7.05	26.88	27.40	104.48	3.887
49. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.2542	3.16	0.80	14.76	3.75	4.671
49. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.010168	92.26	0.94	430.85	4.38	4.67
49. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.3813	127.38	48.57	594.86	226.82	4.67
49. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.1271	69.67	8.86	558.51	70.99	8.017
49. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.003813	8 038.80	30.65	31 607.35	120.52	3.932
		Накладные расходы				128%	252.44	=(128*0.94)	2 843.28	
		Сметная прибыль				83%	163.69	=(83*1)	1 961.37	
		Всего с НР и СП					797.17		7 992.20	
50.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром2 70х140 мм**	**м2**	**12.71**		**101.18**	**1 286.00**	**314.42**	**3 996.28**	**3.108**
		Объем: (0.27+0.14)*2*15.5								

51.	**Е20-01-001-10А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром 300х200 мм**	**100 м2**		**0.05**	**3 591.47**	**179.57**	**27 166.49**	**1 358.32**	**7.564**
		Объем: (0.3+0.2)*2*5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	7.64635	8.74	66.83	104.75	800.96	11.985
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.02375*	*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.64*	*11.357*
51. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.02375	111.99 *13.50*	2.66 *0.32*	531.32 *153.32*	12.62 *3.64*	4.744 11.357
51. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.024375	6.66	0.16	17.63	0.43	2.647
51. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.09625	8.10	0.78	32.06	3.09	3.958
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.035625	75.40	2.69	440.77	15.70	5.846
51. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.000042	47 200.00	1.98	220 424.00	9.26	4.67
51. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0002565	16 978.62	4.36	79 290.16	20.34	4.67
51. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000195	9 600.99	0.19	28 938.14	0.56	3.014
51. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.379	12.20	4.62	61.41	23.27	5.034
51. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.00055	11 461.18	6.30	40 630.42	22.35	3.545
51. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.15	3.16	0.47	14.76	2.21	4.671
51. 13.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.15	0.0075	74.87	0.56	349.64	2.62	4.67
51. 14.	с300-3210-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600	шт.	5	0.25	207.12	51.78	967.25	241.81	4.67
51. 15.	с300-3098	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	3	0.15	99.24	14.89	795.62	119.34	8.017
51. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.053	0.00265	8 038.80	21.30	31 607.35	83.76	3.932
		Накладные расходы				128%	85.95	=(128*0.94)	968.09	
		Сметная прибыль				83%	55.73	=(83*1)	667.82	
		Всего с НР и СП					321.26		2 994.23	
52.	**С300-2330-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 300х200 мм**	**м2**		**5**	**122.52**	**612.60**	**443.04**	**2 215.20**	**3.616**

		Объем: (0.3+0.2)*2*5								
53.	**Е20-01-001-10А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром 400х200 мм**	**100 м2**		**0.168**	**3 591.47**	**603.37**	**27 166.49**	**4 563.97**	**7.564**
		Объем: (0.4+0.2)*2*14								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	25.691736	8.74	224.55	104.75	2 691.21	11.985
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.0798*	*13.50*	*1.08*	*153.32*	*12.23*	*11.357*
53. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.0798	111.99 *13.50*	8.94 *1.08*	531.32 *153.32*	42.40 *12.23*	4.744 11.357
53. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0819	6.66	0.55	17.63	1.44	2.647
53. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.3234	8.10	2.62	32.06	10.37	3.958
53. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.1197	75.40	9.03	440.77	52.76	5.846
53. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0001411	47 200.00	6.66	220 424.00	31.11	4.67
53. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0008618	16 978.62	14.63	79 290.16	68.34	4.67
53. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000655	9 600.99	0.63	28 938.14	1.90	3.014
53. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	1.27344	12.20	15.54	61.41	78.20	5.034
53. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.001848	11 461.18	21.18	40 630.42	75.09	3.545
53. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.504	3.16	1.59	14.76	7.44	4.671
53. 13.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.15	0.0252	74.87	1.89	349.64	8.81	4.67
53. 14.	с300-3210-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600	шт.	5	0.84	207.12	173.98	967.25	812.49	4.67
53. 15.	с300-3098	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	3	0.504	99.24	50.02	795.62	400.99	8.017
53. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.053	0.008904	8 038.80	71.58	31 607.35	281.43	3.932
		Накладные расходы				128%	288.81	=(128*0.94)	3 252.78	
		Сметная прибыль				83%	187.27	=(83*1)	2 243.86	
		Всего с НР и СП					1 079.45		10 060.60	

54.	**С300-2330-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 400х200 мм**	**м2**		**16.8**	**122.52**	**2 058.34**	**443.04**	**7 443.07**	**3.616**
		Объем: (0.4+0.2)*2*14								
55.	**Е15-01-051-3 (Прим)**	**Изоляция поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: воздуховодов двумя слоями ГКЛ без изоляции**	**100 м2**		**0.244**	**12 559.09**	**3 064.42**	**52 149.09**	**12 724.38**	**4.152**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	224.1925	54.70297	9.40	514.21	112.48	6 152.99	11.966
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1125*	*0.27145*	*13.50*	*3.66*	*120.16*	*32.62*	*8.901*
55. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.3233	75.40	24.38	440.77	142.50	5.846
55. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.1125	0.27145	20.00 *13.50*	5.43 *3.66*	159.62 *120.16*	43.33 *32.62*	7.981 8.901
55. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.025	2.4461	19.20	46.97	3.82	9.34	0.199
55. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.0488	8.50	0.41	101.79	4.97	11.975
55. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.001464	34 592.73	50.64	118 874.11	174.03	3.436
55. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	51.24	38.97	1 996.82	85.93	4 403.05	2.205
55. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	1.8056	20.00	36.11	30.82	55.65	1.541
55. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.0006588	2 863.90	1.89	8 374.42	5.52	2.924
55. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	1.8544	7.50	13.91	29.89	55.43	3.985
55. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.037576	9 424.71	354.14	44 013.40	1 653.85	4.67
55. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.22448	86.90	19.51	105.67	23.72	1.216
		Накладные расходы				105%	543.76	=(105*0.94)	6 105.20	
		Сметная прибыль				55%	284.83	=(55*1)	3 402.09	
		Всего с НР и СП					3 893.01		22 231.66	
56.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих КЛОП-1(60)-НО-МВ125-К**	**шт.**		**1**	**181.08**	**181.08**	**1 135.75**	**1 135.75**	**6.272**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
56. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.623	4.623	9.07	41.93	108.61	502.10	11.975
56. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2625	1.2625	3.12	3.94	6.86	8.66	2.199
56. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846

56. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00013	47 200.00	6.14	220 424.00	28.66	4.67
56. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.16	12.20	1.95	61.41	9.83	5.034
56. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00018	11 461.18	2.06	40 630.42	7.31	3.545
56. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	0.39	15.39	6.00	56.66	22.10	3.682
56. 8.	с201-2605-33	Трос	м	9.3	9.3	12.70	118.11	59.31	551.58	4.67
		Накладные расходы				128%	53.67	=(128*0.94)	604.13	
		Сметная прибыль				83%	34.80	=(83*1)	416.74	
		Всего с НР и СП					269.55		2 156.62	
57.	**С11прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ-400х200-К**	**шт.**		**1**	**1 648.82**	**1 648.82**	**7 700.00**	**7 700.00**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**29 099.86**		**126 017.06**	**4.331**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 098.81**		**10 329.00**	**2.52**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 098.81**		**10 329.00**	**2.52**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 064.42**		**12 724.38**	**4.152**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 55)					**543.76**		**6 105.20**	**11.228**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 55)					**284.83**		**3 402.09**	**11.944**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 893.01**		**22 231.67**	**5.711**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**21 936.63**		**102 963.68**	**4.694**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56)					**1 144.55**		**12 885.48**	**11.258**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56)					**742.17**		**8 888.75**	**11.977**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**23 823.35**		**124 737.91**	**5.236**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**31 815.17**		**157 298.58**	**4.944**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 688.31**		**18 990.68**	**11.248**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 027.00**		**12 290.84**	**11.968**
		Раздел 3. ПЗ								
58.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
58. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*

58. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
58. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
58. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
58. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
58. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
59.	**С41прайс лист.**	**Вентилятор канальный СК 200 А, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**1 705.57**	**1 705.57**	**7 965.00**	**7 965.00**	**4.67**
60.	**Е20-03-004-1 (Прим)**	**Установка фильтров для круглых каналов ФЛК 200 в комп лекте с материалом**	**шт.**		**1**	**77.77**	**77.77**	**787.49**	**787.49**	**10.126**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
60. 1.	з000-1002-6	Рабочие-строители (средний разряд 2.6)	чел.ч	6.9345	6.9345	8.23	57.07	98.57	683.53	11.977
60. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.5	1.5	3.12	4.68	6.86	10.29	2.199
60. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2125	0.2125	75.40	16.02	440.77	93.66	5.846
		Накладные расходы				128%	73.05	=(128*0.94)	822.42	
		Сметная прибыль				83%	47.37	=(83*1)	567.33	
		Всего с НР и СП					198.19		2 177.24	
61.	**С41а прайс лист.**	**Фильтры для круглых каналов ФЛК 200 в комплекте с мат ериалом**	**шт.**		**1**	**256.96**	**256.96**	**1 200.00**	**1 200.00**	**4.67**
62.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 200**	**шт.**		**1**	**28.25**	**28.25**	**252.22**	**252.22**	**8.928**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
62. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	1.8745	8.97	16.81	107.33	201.19	11.965
62. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.4375	3.12	1.37	6.86	3.00	2.199
62. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
62. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	0.56	12.20	6.83	61.41	34.39	5.034
62. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	40 630.42	8.13	3.545
		Накладные расходы				128%	21.52	=(128*0.94)	242.07	
		Сметная прибыль				83%	13.95	=(83*1)	166.99	

		Всего с НР и СП					63.72		661.28	
63.	**С42б прайс лист.**	**Клапан воздушный КВК 200**	**шт.**		**1**	**396.83**	**396.83**	**1 000.00**	**1 000.00**	**2.52**
64.	**С4прайс лист.**	**Электропривод DAF 2,06**	**шт.**		**1**	**2 678.57**	**2 678.57**	**6 750.00**	**6 750.00**	**2.52**
65.	**Е20-04-002-1 (Прим)**	**Установка воздухонагревателей РВАНС 200-2-2.5**	**шт.**		**1**	**117.92**	**117.92**	**983.98**	**983.98**	**8.344**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
65. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.1065	6.1065	8.53	52.09	102.17	623.90	11.978
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.0375*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.75*	*11.357*
65. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
65. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.525	1.525	3.12	4.76	6.86	10.46	2.199
65. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
65. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
65. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00021	0.00021	9 600.99	2.02	28 938.14	6.08	3.014
65. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00026	0.00026	11 461.18	2.98	40 630.42	10.56	3.545
65. 9.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	2	18.96	37.92	131.43	262.86	6.932
65. 10.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
		Накладные расходы				128%	67.33	=(128*0.94)	757.59	
		Сметная прибыль				83%	43.66	=(83*1)	522.61	
		Всего с НР и СП					228.91		2 264.18	
66.	**С4а прайс лист.**	**Воздухонагреватели РВАНС 200-2-2.5**	**шт.**		**1**	**1 753.75**	**1 753.75**	**8 190.00**	**8 190.00**	**4.67**
67.	**Е20-02-016-9**	**Установка шумоглушителей CSA 200/600**	**шт.**		**1**	**108.77**	**108.77**	**518.89**	**518.89**	**4.771**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
67. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.219	1.219	8.85	10.79	106.04	129.26	11.982
67. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.3	0.3	3.12	0.94	6.86	2.06	2.199
67. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
67. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
67. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
67. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00002	0.00002	9 140.00	0.18	31 650.68	0.63	3.463

67. 7.	с101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0.00138	0.00138	5 261.10	7.26	24 569.34	33.91	4.67
67. 8.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	7.05	84.60	27.40	328.80	3.887
		Накладные расходы				128%	13.81	=(128*0.94)	155.53	
		Сметная прибыль				83%	8.96	=(83*1)	107.29	
		Всего с НР и СП					131.54		781.70	
68.	**С44прайс лист.**	**Шумоглушитель CSA 200/600**	**шт.**		**1**	**364.03**	**364.03**	**1 700.00**	**1 700.00**	**4.67**
69.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х100, шт.**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
69. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
69. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
69. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199
69. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
69. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
69. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
69. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
70.	**С47прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х100**	**шт.**		**2**	**132.98**	**265.96**	**621.00**	**1 242.00**	**4.67**
71.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих КЛОП-1(60)-НО-МВ-160-К**	**шт.**		**2**	**181.08**	**362.15**	**1 135.75**	**2 271.50**	**6.272**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
71. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.623	9.246	9.07	83.86	108.61	1 004.21	11.975
71. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2625	2.525	3.12	7.88	6.86	17.32	2.199
71. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
71. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00026	47 200.00	12.27	220 424.00	57.31	4.67

71. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.32	12.20	3.90	61.41	19.65	5.034
71. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00036	11 461.18	4.13	40 630.42	14.63	3.545
71. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	0.78	15.39	12.00	56.66	44.19	3.682
71. 8.	с201-2605-33	Трос	м	9.3	18.6	12.70	236.22	59.31	1 103.17	4.67
		Накладные расходы				128%	107.34	=(128*0.94)	1 208.27	
		Сметная прибыль				83%	69.60	=(83*1)	833.49	
		Всего с НР и СП					539.09		4 313.26	
72.	**С12прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ-160-К**	**шт.**		**2**	**1 019.27**	**2 038.54**	**4 760.00**	**9 520.00**	**4.67**
73.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 160 мм**	**100 м2**		**0.115552**	**4 892.40**	**565.33**	**36 061.99**	**4 167.03**	**7.371**
		Объем: 3.14*.16*23								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
73. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	22.306043	8.74	194.95	104.75	2 336.56	11.985
73. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0751088*	*13.50*	*1.01*	*153.32*	*11.52*	*11.357*
73. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0751088	111.99 *13.50*	8.41 *1.01*	531.32 *153.32*	39.91 *11.52*	4.744 11.357
73. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0563316	6.66	0.38	17.63	0.99	2.647
73. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.2585476	8.10	2.09	32.06	8.29	3.958
73. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.1126632	75.40	8.49	440.77	49.66	5.846
73. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001028	47 200.00	4.85	220 424.00	22.67	4.67
73. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0005789	16 978.62	9.83	79 290.16	45.90	4.67
73. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.000052	9 600.99	0.50	28 938.14	1.50	3.014
73. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.924416	12.20	11.28	61.41	56.77	5.034
73. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0017333	11 461.18	19.87	40 630.42	70.42	3.545
73. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.693312	3.16	2.19	14.76	10.23	4.671
73. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0381322	92.26	3.52	430.85	16.43	4.67

73. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	1.271072	102.83	130.70	480.22	610.39	4.67
73. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.693312	83.25	57.72	667.35	462.68	8.016
73. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0137507	8 038.80	110.54	31 607.35	434.62	3.932
		Накладные расходы				128%	250.83	=(128*0.94)	2 825.21	
		Сметная прибыль				83%	162.65	=(83*1)	1 948.91	
		Всего с НР и СП					978.81		8 941.15	
74.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160мм** **Объем: 3.14*.16*23**	**м2**		**11.5552**	**114.74**	**1 325.84**	**384.09**	**4 438.24**	**3.347**
75.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 600 мм** **Объем: (0.200+0.100)*2*1** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.006**	**4 813.03**	**28.88**	**34 980.73**	**209.88**	**7.267**
75. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	1.158234	8.74	10.12	104.75	121.33	11.985
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0039*	*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.60*	*11.357*
75. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0039	111.99 *13.50*	0.44 *0.05*	531.32 *153.32*	2.07 *0.60*	4.744 11.357
75. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.002925	6.66	0.02	17.63	0.05	2.647
75. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.013425	8.10	0.11	32.06	0.43	3.958
75. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.00585	75.40	0.44	440.77	2.58	5.846
75. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000053	47 200.00	0.25	220 424.00	1.18	4.67
75. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000301	16 978.62	0.51	79 290.16	2.38	4.67
75. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000027	9 600.99	0.03	28 938.14	0.08	3.014
75. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.048	12.20	0.59	61.41	2.95	5.034
75. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00009	11 461.18	1.03	40 630.42	3.66	3.545
75. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.036	3.16	0.11	14.76	0.53	4.671
75. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.0021	92.26	0.19	430.85	0.90	4.67

75. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.066	109.40	7.22	510.90	33.72	4.67
75. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.036	49.63	1.79	397.85	14.32	8.016
75. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00075	8 038.80	6.03	31 607.35	23.71	3.932
		Накладные расходы				128%	13.02	=(128*0.94)	146.71	
		Сметная прибыль				83%	8.44	=(83*1)	101.20	
		Всего с НР и СП					50.34		457.79	
76.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 600мм** **Объем: (0.200+0.100)*2*1**	**м2**		**0.6**	**101.18**	**60.71**	**314.42**	**188.65**	**3.107**
77.	**Е15-01-051-3 (Прим)**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: воздуховодов двумя слоями ГКЛ без изоляции** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.299**	**12 559.09**	**3 755.17**	**52 149.09**	**15 592.58**	**4.152**
77. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	224.1925	67.033558	9.40	630.12	112.48	7 539.93	11.966
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1125*	*0.3326375*	*13.50*	*4.49*	*120.16*	*39.97*	*8.901*
77. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.396175	75.40	29.87	440.77	174.62	5.846
77. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.1125	0.3326375	20.00 *13.50*	6.65 *4.49*	159.62 *120.16*	53.10 *39.97*	7.981 8.901
77. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.025	2.997475	19.20	57.55	3.82	11.45	0.199
77. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.0598	8.50	0.51	101.79	6.09	11.975
77. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.001794	34 592.73	62.06	118 874.11	213.26	3.436
77. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	62.79	38.97	2 446.93	85.93	5 395.54	2.205
77. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	2.2126	20.00	44.25	30.82	68.19	1.541
77. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.0008073	2 863.90	2.31	8 374.42	6.76	2.924
77. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	2.2724	7.50	17.04	29.89	67.92	3.985
77. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.046046	9 424.71	433.97	44 013.40	2 026.64	4.67
77. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.27508	86.90	23.90	105.67	29.07	1.216
		Накладные расходы				105%	666.34	=(105*0.94)	7 481.36	
		Сметная прибыль				55%	349.04	=(55*1)	4 168.95	

		Всего с НР и СП					4 770.55		27 242.89	
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**16 022.56**		**68 187.56**	**4.256**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**3 075.40**		**7 750.00**	**2.52**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**3 075.40**		**7 750.00**	**2.52**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**3 755.17**		**15 592.58**	**4.152**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 77)					**666.34**		**7 481.36**	**11.228**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 77)					**349.04**		**4 168.95**	**11.944**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**4 770.55**		**27 242.89**	**5.711**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**9 191.99**		**44 844.98**	**4.879**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75)					**662.27**		**7 454.98**	**11.257**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75)					**429.44**		**5 142.65**	**11.975**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**10 283.70**		**57 442.61**	**5.586**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**18 129.65**		**92 435.50**	**5.099**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 328.61**		**14 936.34**	**11.242**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**778.48**		**9 311.60**	**11.961**
		Раздел 4. П4								
78.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
78. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
78. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
78. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
78. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
78. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
78. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
79.	**С21прайс лист.**	**Вентилятор канальный RK 700x400 D3, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**13 500.00**	**13 500.00**	**63 045.00**	**63 045.00**	**4.67**
80.	**Е20-05-001-1**	**Установка фильтров ячейковых**	**м2**		**0.28**	**254.75**	**71.33**	**1 509.25**	**422.59**	**5.924**

		Объем: 0.7*0.4								
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НВ= 1.15								
80. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.761	1.33308	9.40	12.53	112.48	149.94	11.966
80. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2875	0.3605	3.12	1.12	6.86	2.47	2.199
80. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.014	75.40	1.06	440.77	6.17	5.846
80. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.02	0.0056	12.20	0.07	61.41	0.34	5.034
80. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00012	0.0000336	11 461.18	0.39	40 630.42	1.37	3.545
80. 6.	с542-0040	Масло веретенное	т	0.0052	0.001456	38 575.00	56.17	180 145.25	262.29	4.67
		Накладные расходы				128%	16.04	=(128*0.94)	180.41	
		Сметная прибыль				83%	10.40	=(83*1)	124.45	
		Всего с НР и СП					97.77		727.45	
81.	**С22прайс лист.**	**Фильтр канальный ФЛР 700х400 Арткос**	**шт.**		**1**	**835.12**	**835.12**	**3 900.00**	**3 900.00**	**4.67**
82.	**Е20-02-006-8**	**Установка клапанов воздушных АВК 700х400 с электрическим приводом периметром до 2400 мм**	**шт.**		**1**	**49.67**	**49.67**	**416.55**	**416.55**	**8.386**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НВ= 1.15								
82. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.8865	2.8865	8.97	25.89	107.33	309.81	11.965
82. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
82. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
82. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.625	0.625	3.12	1.95	6.86	4.29	2.199
82. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
82. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	1.05	12.20	12.81	61.41	64.48	5.034
82. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545
		Накладные расходы				128%	33.36	=(128*0.94)	375.07	
		Сметная прибыль				83%	21.63	=(83*1)	258.74	
		Всего с НР и СП					104.66		1 050.36	
83.	**С23прайс лист.**	**Клапан воздушный АВК 700х400, шт.**	**шт.**		**1**	**1 858.33**	**1 858.33**	**4 683.00**	**4 683.00**	**2.52**
84.	**С24прайс лист.**	**Электропривод DA 2,F**	**шт.**		**1**	**3 678.57**	**3 678.57**	**9 270.00**	**9 270.00**	**2.52**
85.	**Е20-04-002-1**	**Установка нагревателей канальных PBAS 700*400-3-2.5**	**шт.**		**1**	**117.92**	**117.92**	**983.98**	**983.98**	**8.344**
		Начисления: НЗ= 1.25, НА= 1.25, НВ= 1.15								
85. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.1065	6.1065	8.53	52.09	102.17	623.90	11.978

85. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.0375*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.75*	*11.357*
85. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	111.99 *13.50*	4.20 *0.51*	531.32 *153.32*	19.92 *5.75*	4.744 11.357
85. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.525	1.525	3.12	4.76	6.86	10.46	2.199
85. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.3	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
85. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
85. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00021	0.00021	9 600.99	2.02	28 938.14	6.08	3.014
85. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00026	0.00026	11 461.18	2.98	40 630.42	10.56	3.545
85. 9.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	2	2	18.96	37.92	131.43	262.86	6.932
85. 10.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.002	3 408.70	6.82	6 511.02	13.02	1.91
		Накладные расходы				128%	67.33	=(128*0.94)	757.59	
		Сметная прибыль				83%	43.66	=(83*1)	522.61	
		Всего с НР и СП					228.91		2 264.18	
86.	**С25прайс лист.**	**Нагреватель канальный PBAS 700*400-3-2.5**	**шт.**		**1**	**3 950.75**	**3 950.75**	**18 450.00**	**18 450.00**	**4.67**
87.	**Е20-02-016-9**	**Установка шумоглушителей RSA 700*400/1000**	**шт.**		**1**	**108.77**	**108.77**	**518.89**	**518.89**	**4.771**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
87. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.219	1.219	8.85	10.79	106.04	129.26	11.982
87. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.3	0.3	3.12	0.94	6.86	2.06	2.199
87. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
87. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
87. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
87. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00002	0.00002	9 140.00	0.18	31 650.68	0.63	3.463
87. 7.	с101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0.00138	0.00138	5 261.10	7.26	24 569.34	33.91	4.67
87. 8.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	7.05	84.60	27.40	328.80	3.887
		Накладные расходы				128%	13.81	=(128*0.94)	155.53	
		Сметная прибыль				83%	8.96	=(83*1)	107.29	
		Всего с НР и СП					131.54		781.70	

88.	**С26прайс лист.**	**Шумоглушитель RSA 700*400/1000**	**шт.**		**1**	**1 691.65**	**1 691.65**	**7 900.00**	**7 900.00**	**4.67**
89.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток наружных воздухозаборных АРН 700х400**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
89. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
89. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
89. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
89. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
89. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
89. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
89. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
90.	**С27прайс лист.**	**Решетки наружные воздухозаборные АРН 700*400.**	**шт.**		**1**	**513.28**	**513.28**	**2 397.00**	**2 397.00**	**4.67**
91.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
91. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
91. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
91. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
91. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
91. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67
91. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
91. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	

92.	**С28прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**3**	**108.99**	**326.97**	**509.00**	**1 527.00**	**4.67**
93.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
93. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
93. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
93. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
93. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
93. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
93. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
93. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
94.	**С29прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**1**	**153.32**	**153.32**	**716.00**	**716.00**	**4.67**
95.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х200, шт.**	**шт.**		**4**	**27.30**	**109.21**	**207.60**	**830.40**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
95. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	6.716	8.97	60.24	107.33	720.83	11.965
95. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.6	8.10	4.86	32.06	19.24	3.958
95. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.35	19.20	25.92	3.82	5.16	0.199
95. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.05	75.40	3.77	440.77	22.04	5.846
95. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	26 246.43	45.14	4.67
95. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00044	9 600.99	4.22	28 938.14	12.73	3.014
95. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0012	438.74	0.53	4 389.41	5.27	10.005
		Накладные расходы				128%	77.11	=(128*0.94)	867.30	
		Сметная прибыль				83%	50.00	=(83*1)	598.29	

		Всего с НР и СП					236.32		2 295.99	
96.	**С30прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х200**	**шт.**		**4**	**176.02**	**704.08**	**822.00**	**3 288.00**	**4.67**
97.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 500х200, шт.**	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
97. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
97. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
97. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
97. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
97. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67
97. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
97. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	
98.	**С31прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 500х200**	**шт.**		**3**	**236.83**	**710.49**	**1 106.00**	**3 318.00**	**4.67**
99.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 125**	**шт.**		**1**	**28.25**	**28.25**	**252.22**	**252.22**	**8.928**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
99. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	1.8745	8.97	16.81	107.33	201.19	11.965
99. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.4375	3.12	1.37	6.86	3.00	2.199
99. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
99. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	0.56	12.20	6.83	61.41	34.39	5.034
99. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	40 630.42	8.13	3.545
		Накладные расходы				128%	21.52	=(128*0.94)	242.07	
		Сметная прибыль				83%	13.95	=(83*1)	166.99	
		Всего с НР и СП					63.72		661.28	
100.	**С32прайс лист.**	**Клапан воздушный КВК 125, шт.**	**шт.**		**1**	**149.89**	**149.89**	**700.00**	**700.00**	**4.67**
101.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 200**	**шт.**		**2**	**28.25**	**56.49**	**252.22**	**504.43**	**8.93**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
101. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	3.749	8.97	33.63	107.33	402.38	11.965
101. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.875	3.12	2.73	6.86	6.00	2.199
101. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
101. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	1.12	12.20	13.66	61.41	68.78	5.034
101. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0004	11 461.18	4.58	40 630.42	16.25	3.545
		Накладные расходы				128%	43.05	=(128*0.94)	484.14	
		Сметная прибыль				83%	27.91	=(83*1)	333.98	
		Всего с НР и СП					127.45		1 322.55	
102.	**С33прайс лист.**	**Клапан воздушный КВК 200, шт.**	**шт.**		**2**	**214.13**	**428.26**	**1 000.00**	**2 000.00**	**4.67**
103.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 250**	**шт.**		**1**	**28.25**	**28.25**	**252.22**	**252.22**	**8.928**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
103. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	1.8745	8.97	16.81	107.33	201.19	11.965
103. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.4375	3.12	1.37	6.86	3.00	2.199
103. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
103. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	0.56	12.20	6.83	61.41	34.39	5.034
103. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	40 630.42	8.13	3.545
		Накладные расходы				128%	21.52	=(128*0.94)	242.07	
		Сметная прибыль				83%	13.95	=(83*1)	166.99	
		Всего с НР и СП					63.72		661.28	
104.	**С34прайс лист.**	**Клапан воздушный КВК 250, шт.**	**шт.**		**1**	**385.44**	**385.44**	**1 800.00**	**1 800.00**	**4.67**
105.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.043175**	**4 892.40**	**211.23**	**36 061.99**	**1 556.98**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*11								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
105. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	8.3344588	8.74	72.84	104.75	873.03	11.985
105. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0280638*	*13.50*	*0.38*	*153.32*	*4.30*	*11.357*
105. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0280638	111.99 *13.50*	3.14 *0.38*	531.32 *153.32*	14.91 *4.30*	4.744 11.357
105. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0210478	6.66	0.14	17.63	0.37	2.647
105. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0966041	8.10	0.78	32.06	3.10	3.958

105. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0420956	75.40	3.17	440.77	18.55	5.846
105. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000384	47 200.00	1.81	220 424.00	8.47	4.67
105. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002163	16 978.62	3.67	79 290.16	17.15	4.67
105. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000194	9 600.99	0.19	28 938.14	0.56	3.014
105. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.3454	12.20	4.21	61.41	21.21	5.034
105. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0006476	11 461.18	7.42	40 630.42	26.31	3.545
105. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.25905	3.16	0.82	14.76	3.82	4.671
105. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0142478	92.26	1.31	430.85	6.14	4.67
105. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.474925	102.83	48.84	480.22	228.07	4.67
105. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.25905	83.25	21.57	667.35	172.88	8.016
105. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0051378	8 038.80	41.30	31 607.35	162.39	3.932
		Накладные расходы				128%	93.72	=(128*0.94)	1 055.60	
		Сметная прибыль				83%	60.77	=(83*1)	728.18	
		Всего с НР и СП					365.72		3 340.77	
106.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*11**	**м2**		**4.3175**	**114.74**	**495.39**	**384.09**	**1 658.31**	**3.347**
107.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 200 мм** **Объем: 3.14*0.2*8** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.05024**	**4 892.40**	**245.79**	**36 061.99**	**1 811.75**	**7.371**
107. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	9.6982794	8.74	84.76	104.75	1 015.89	11.985
107. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.032656*	*13.50*	*0.44*	*153.32*	*5.01*	*11.357*
107. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.032656	111.99 *13.50*	3.66 *0.44*	531.32 *153.32*	17.35 *5.01*	4.744 11.357
107. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.024492	6.66	0.16	17.63	0.43	2.647
107. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.112412	8.10	0.91	32.06	3.60	3.958

107. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.048984	75.40	3.69	440.77	21.59	5.846
107. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000447	47 200.00	2.11	220 424.00	9.86	4.67
107. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002517	16 978.62	4.27	79 290.16	19.96	4.67
107. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000226	9 600.99	0.22	28 938.14	0.65	3.014
107. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.40192	12.20	4.90	61.41	24.68	5.034
107. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0007536	11 461.18	8.64	40 630.42	30.62	3.545
107. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.30144	3.16	0.95	14.76	4.45	4.671
107. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0165792	92.26	1.53	430.85	7.14	4.67
107. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.55264	102.83	56.83	480.22	265.39	4.67
107. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.30144	83.25	25.09	667.35	201.17	8.016
107. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0059786	8 038.80	48.06	31 607.35	188.97	3.932
		Накладные расходы				128%	109.06	=(128*0.94)	1 228.35	
		Сметная прибыль				83%	70.72	=(83*1)	847.35	
		Всего с НР и СП					425.56		3 887.44	
108.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200мм** **Объем: 3.14*0.2*8**	**м2**	**5.024**		**114.74**	**576.45**	**384.09**	**1 929.67**	**3.348**
109.	**Е20-01-001-4А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, диаметром 250 мм** **Объем: 3.14*0.25*5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**	**0.03925**		**4 402.83**	**172.81**	**33 641.72**	**1 320.44**	**7.641**
109. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.5767808	8.74	66.22	104.75	793.67	11.985
109. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0255125*	*13.50*	*0.34*	*153.32*	*3.91*	*11.357*
109. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0255125	111.99 *13.50*	2.86 *0.34*	531.32 *153.32*	13.56 *3.91*	4.744 11.357
109. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0191344	6.66	0.13	17.63	0.34	2.647
109. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0878219	8.10	0.71	32.06	2.82	3.958

109. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1	0.03925	75.40	2.96	440.77	17.30	5.846
109. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000349	47 200.00	1.65	220 424.00	7.70	4.67
109. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001966	16 978.62	3.34	79 290.16	15.59	4.67
109. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000177	9 600.99	0.17	28 938.14	0.51	3.014
109. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.314	12.20	3.83	61.41	19.28	5.034
109. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0005888	11 461.18	6.75	40 630.42	23.92	3.545
109. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	5	0.19625	3.16	0.62	14.76	2.90	4.671
109. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.26	0.010205	92.26	0.94	430.85	4.40	4.67
109. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	9	0.35325	102.83	36.32	480.22	169.64	4.67
109. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	5	0.19625	83.25	16.34	667.35	130.97	8.016
109. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.095	0.0037288	8 038.80	29.97	31 607.35	117.86	3.932
		Накладные расходы				128%	85.20	=(128*0.94)	959.65	
		Сметная прибыль				83%	55.24	=(83*1)	661.99	
		Всего с НР и СП					313.25		2 942.08	
110.	**С300-2280-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 250мм** **Объем: 3.14*0.25*5**	**м2**		**3.925**	**92.40**	**362.67**	**384.09**	**1 507.55**	**4.157**
111.	**Е20-01-001-5А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, диаметром 315 мм** **Объем: 3.14*0.315*6** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.059346**	**3 919.29**	**232.59**	**30 258.09**	**1 795.70**	**7.72**
111. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	10.48902	8.74	91.67	104.75	1 098.72	11.985
111. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5375*	*0.0318985*	*13.50*	*0.43*	*153.32*	*4.89*	*11.357*
111. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5375	0.0318985	111.99 *13.50*	3.57 *0.43*	531.32 *153.32*	16.95 *4.89*	4.744 11.357
111. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0289312	6.66	0.19	17.63	0.51	2.647
111. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1201757	8.10	0.97	32.06	3.85	3.958

111. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.0459932	75.40	3.47	440.77	20.27	5.846
111. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000528	47 200.00	2.49	220 424.00	11.64	4.67
111. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002973	16 978.62	5.05	79 290.16	23.57	4.67
111. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000243	9 600.99	0.23	28 938.14	0.70	3.014
111. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.474768	12.20	5.79	61.41	29.16	5.034
111. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0006528	11 461.18	7.48	40 630.42	26.52	3.545
111. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.178038	3.16	0.56	14.76	2.63	4.671
111. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.19	0.0112757	92.26	1.04	430.85	4.86	4.67
111. 14.	с300-3201-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 450	шт.	6	0.356076	162.39	57.82	758.36	270.03	4.67
111. 15.	с300-3091	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	3	0.178038	111.20	19.80	891.47	158.72	8.017
111. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.068	0.0040355	8 038.80	32.44	31 607.35	127.55	3.932
		Накладные расходы				128%	117.89	=(128*0.94)	1 327.86	
		Сметная прибыль				83%	76.44	=(83*1)	916.00	
		Всего с НР и СП					426.92		4 039.56	
112.	**С300-2290-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 315мм** **Объем: 3.14*0.315*6**	**м2**		**5.9346**	**83.04**	**492.81**	**384.09**	**2 279.42**	**4.625**
113.	**Е20-01-001-11А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм** **Объем: (0.6+0.3)*2*8** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.144**	**3 070.73**	**442.19**	**22 305.57**	**3 212.00**	**7.264**
113. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	115.069	16.569936	8.74	144.82	104.75	1 735.70	11.985
113. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.0504*	*13.50*	*0.68*	*153.32*	*7.73*	*11.357*
113. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.35	0.0504	111.99 *13.50*	5.64 *0.68*	531.32 *153.32*	26.78 *7.73*	4.744 11.357
113. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	12.5625	1.809	3.12	5.64	6.86	12.41	2.199
113. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.25	0.036	6.66	0.24	17.63	0.63	2.647

113. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.6375	0.2358	8.10	1.91	32.06	7.56	3.958
113. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5375	0.0774	75.40	5.84	440.77	34.12	5.846
113. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0001584	47 200.00	7.48	220 424.00	34.92	4.67
113. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00269	0.0003874	16 978.62	6.58	79 290.16	30.71	4.67
113. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0000475	9 600.99	0.46	28 938.14	1.38	3.014
113. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	1.42704	12.20	17.41	61.41	87.63	5.034
113. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.001152	11 461.18	13.20	40 630.42	46.81	3.545
113. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.288	3.16	0.91	14.76	4.25	4.671
113. 14.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.09	0.01296	74.87	0.97	349.64	4.53	4.67
113. 15.	с300-3212-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 2400	шт.	3	0.432	357.36	154.38	1 668.87	720.95	4.67
113. 16.	с300-3099	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	1	0.144	275.45	39.66	2 208.18	317.98	8.017
113. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.032	0.004608	8 038.80	37.04	31 607.35	145.65	3.932
		Накладные расходы				128%	186.24	=(128*0.94)	2 097.69	
		Сметная прибыль				83%	120.77	=(83*1)	1 447.05	
		Всего с НР и СП					749.20		6 756.74	
114.	**С300-2340-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1800 мм** **Объем: (0.6+0.3)*2*8**	**м2**		**14.4**	**128.11**	**1 844.78**	**443.04**	**6 379.78**	**3.458**
115.	**Е20-01-001-11А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм** **Объем: (0.7+0.4)*2*2.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.055**	**3 070.73**	**168.89**	**22 305.57**	**1 226.81**	**7.264**
115. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	115.069	6.328795	8.74	55.31	104.75	662.94	11.985
115. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.01925*	*13.50*	*0.26*	*153.32*	*2.95*	*11.357*
115. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.35	0.01925	111.99 *13.50*	2.16 *0.26*	531.32 *153.32*	10.23 *2.95*	4.744 11.357
115. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	12.5625	0.6909375	3.12	2.16	6.86	4.74	2.199

115. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.25	0.01375	6.66	0.09	17.63	0.24	2.647
115. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.6375	0.0900625	8.10	0.73	32.06	2.89	3.958
115. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5375	0.0295625	75.40	2.23	440.77	13.03	5.846
115. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0000605	47 200.00	2.86	220 424.00	13.34	4.67
115. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00269	0.000148	16 978.62	2.51	79 290.16	11.73	4.67
115. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0000181	9 600.99	0.17	28 938.14	0.53	3.014
115. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	0.54505	12.20	6.65	61.41	33.47	5.034
115. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.00044	11 461.18	5.04	40 630.42	17.88	3.545
115. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.11	3.16	0.35	14.76	1.62	4.671
115. 14.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.09	0.00495	74.87	0.37	349.64	1.73	4.67
115. 15.	с300-3212-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 2400	шт.	3	0.165	357.36	58.96	1 668.87	275.36	4.67
115. 16.	с300-3099	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	1	0.055	275.45	15.15	2 208.18	121.45	8.017
115. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.032	0.00176	8 038.80	14.15	31 607.35	55.63	3.932
		Накладные расходы				128%	71.13	=(128*0.94)	801.20	
		Сметная прибыль				83%	46.12	=(83*1)	552.69	
		Всего с НР и СП					286.14		2 580.70	
116.	**С300-2340-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 12200 мм** **Объем: (0.7+0.4)*2*2.5**	**м2**	**5.5**		**128.11**	**704.61**	**443.04**	**2 436.72**	**3.458**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**35 701.62**		**156 746.11**	**4.39**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**5 536.90**		**13 953.00**	**2.52**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**5 536.90**		**13 953.00**	**2.52**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**30 164.72**		**142 793.11**	**4.734**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115)					**1 187.99**		**13 372.69**	**11.257**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115)					**770.34**		**9 224.84**	**11.975**

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**32 123.05**		**165 390.64**	**5.149**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**37 659.95**		**179 343.64**	**4.762**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 187.99**		**13 372.69**	**11.257**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**770.34**		**9 224.84**	**11.975**
	Раздел 5. В1								
117.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**	**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
117. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
117. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
117. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
117. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
117. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
117. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
117. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
118.	**С35прайс лист.**	**Вентилятор канальный RK 600x300 F3, OSTBERG**	**шт.**	**1**	**8 027.84**	**8 027.84**	**37 485.00**	**37 485.00**	**4.669**
119.	**Е20-02-006-8**	**Установка клапанов воздушных АВК 700x400 с электрическим приводом периметром до 2400 мм**	**шт.**	**1**	**49.67**	**49.67**	**416.55**	**416.55**	**8.386**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
119. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.8865	2.8865	8.97	25.89	107.33	309.81	11.965
119. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
119. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
119. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.625	0.625	3.12	1.95	6.86	4.29	2.199
119. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
119. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	1.05	12.20	12.81	61.41	64.48	5.034
119. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545

		Накладные расходы				128%	33.36	=(128*0.94)	375.07	
		Сметная прибыль				83%	21.63	=(83*1)	258.74	
		Всего с НР и СП					104.66		1 050.36	
120.	**С36прайс лист.**	**Клапан воздушный АВК 600х300, шт.**	**шт.**		**1**	**1 420.24**	**1 420.24**	**3 579.00**	**3 579.00**	**2.52**
121.	**С37прайс лист.**	**Электропривод DAF 2, 06**	**шт.**		**1**	**2 678.57**	**2 678.57**	**6 750.00**	**6 750.00**	**2.52**
122.	**Е20-02-016-9**	**Установка шумоглушителей RSA 600*300/1000**	**шт.**		**1**	**108.77**	**108.77**	**518.89**	**518.89**	**4.771**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
122. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.219	1.219	8.85	10.79	106.04	129.26	11.982
122. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.3	0.3	3.12	0.94	6.86	2.06	2.199
122. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
122. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
122. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
122. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00002	0.00002	9 140.00	0.18	31 650.68	0.63	3.463
122. 7.	с101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0.00138	0.00138	5 261.10	7.26	24 569.34	33.91	4.67
122. 8.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	7.05	84.60	27.40	328.80	3.887
		Накладные расходы				128%	13.81	=(128*0.94)	155.53	
		Сметная прибыль				83%	8.96	=(83*1)	107.29	
		Всего с НР и СП					131.54		781.70	
123.	**С38прайс лист.**	**Шумоглушитель RSA 600*300/1000**	**шт.**		**1**	**1 049.25**	**1 049.25**	**4 900.00**	**4 900.00**	**4.67**
124.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток наружных воздухозаборных АРН 600х300**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
124. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
124. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
124. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199
124. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
124. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
124. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014

124. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
125.	**С39прайс лист.**	**Решетки наружные воздухозаборные АРН 600*300.**	**шт.**		**2**	**308.78**	**617.56**	**1 442.00**	**2 884.00**	**4.67**
126.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**6**	**27.30**	**163.82**	**207.60**	**1 245.61**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
126. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	10.074	8.97	90.36	107.33	1 081.24	11.965
126. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.9	8.10	7.29	32.06	28.85	3.958
126. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	2.025	19.20	38.88	3.82	7.74	0.199
126. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.075	75.40	5.66	440.77	33.06	5.846
126. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00258	5 620.22	14.50	26 246.43	67.72	4.67
126. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00066	9 600.99	6.34	28 938.14	19.10	3.014
126. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0018	438.74	0.79	4 389.41	7.90	10.005
		Накладные расходы				128%	115.66	=(128*0.94)	1 300.95	
		Сметная прибыль				83%	75.00	=(83*1)	897.43	
		Всего с НР и СП					354.48		3 443.99	
127.	**С40прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**6**	**153.32**	**919.92**	**716.00**	**4 296.00**	**4.67**
128.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 800мм**	**100 м2**		**0.108**	**2 997.97**	**323.78**	**25 079.11**	**2 708.54**	**8.365**
		Объем: (0.2+0.2)*2*13.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
128. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	19.088298	8.74	166.83	104.75	1 999.50	11.985
128. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.05535*	*13.50*	*0.75*	*153.32*	*8.49*	*11.357*
128. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.05535	111.99 *13.50*	6.20 *0.75*	531.32 *153.32*	29.41 *8.49*	4.744 11.357
128. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.05265	6.66	0.35	17.63	0.93	2.647
128. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.2187	8.10	1.77	32.06	7.01	3.958

128. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.08235	75.40	6.21	440.77	36.30	5.846
128. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000961	47 200.00	4.54	220 424.00	21.19	4.67
128. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0005411	16 978.62	9.19	79 290.16	42.90	4.67
128. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000443	9 600.99	0.43	28 938.14	1.28	3.014
128. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.864	12.20	10.54	61.41	53.06	5.034
128. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00162	11 461.18	18.57	40 630.42	65.82	3.545
128. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	3.24	7.05	22.84	27.40	88.78	3.887
128. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.216	3.16	0.68	14.76	3.19	4.671
128. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.00864	92.26	0.80	430.85	3.72	4.67
128. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.324	127.38	41.27	594.86	192.73	4.67
128. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.108	69.67	7.52	558.51	60.32	8.017
128. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.00324	8 038.80	26.05	31 607.35	102.41	3.932
		Накладные расходы				128%	214.50	=(128*0.94)	2 416.01	
		Сметная прибыль				83%	139.09	=(83*1)	1 666.63	
		Всего с НР и СП					677.37		6 791.19	
129.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 800мм** **Объем: (0.2+0.2)*2*13.5**	**м2**		**10.8**	**101.18**	**1 092.74**	**314.42**	**3 395.74**	**3.108**
130.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 820 мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*9** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0738**	**2 997.97**	**221.25**	**25 079.11**	**1 850.84**	**8.365**
130. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	13.04367	8.74	114.00	104.75	1 366.32	11.985
130. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0378225*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.80*	*11.357*
130. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0378225	111.99 *13.50*	4.24 *0.51*	531.32 *153.32*	20.10 *5.80*	4.744 11.357
130. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0359775	6.66	0.24	17.63	0.63	2.647

130. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.149445	8.10	1.21	32.06	4.79	3.958
130. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0562725	75.40	4.24	440.77	24.80	5.846
130. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000657	47 200.00	3.10	220 424.00	14.48	4.67
130. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003697	16 978.62	6.28	79 290.16	29.32	4.67
130. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000303	9 600.99	0.29	28 938.14	0.88	3.014
130. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.5904	12.20	7.20	61.41	36.26	5.034
130. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.001107	11 461.18	12.69	40 630.42	44.98	3.545
130. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	2.214	7.05	15.61	27.40	60.66	3.887
130. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.1476	3.16	0.47	14.76	2.18	4.671
130. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.005904	92.26	0.54	430.85	2.54	4.67
130. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.2214	127.38	28.20	594.86	131.70	4.67
130. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.0738	69.67	5.14	558.51	41.22	8.017
130. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.002214	8 038.80	17.80	31 607.35	69.98	3.932
		Накладные расходы				128%	146.57	=(128*0.94)	1 650.93	
		Сметная прибыль				83%	95.04	=(83*1)	1 138.86	
		Всего с НР и СП					462.87		4 640.63	
131.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 820мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*9**	**м2**		**7.38**	**101.18**	**746.71**	**314.42**	**2 320.42**	**3.108**
132.	**Е20-01-001-10А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм** **Объем: (0.4+0.2)*2*8** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.096**	**3 591.47**	**344.78**	**27 166.49**	**2 607.98**	**7.564**
132. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	14.680992	8.74	128.31	104.75	1 537.83	11.985
132. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.475*	*0.0456*	*13.50*	*0.62*	*153.32*	*6.99*	*11.357*
132. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.475	0.0456	111.99 *13.50*	5.11 *0.62*	531.32 *153.32*	24.23 *6.99*	4.744 11.357

132. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0468	6.66	0.31	17.63	0.83	2.647
132. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.1848	8.10	1.50	32.06	5.92	3.958
132. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7125	0.0684	75.40	5.16	440.77	30.15	5.846
132. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000806	47 200.00	3.81	220 424.00	17.77	4.67
132. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0004925	16 978.62	8.36	79 290.16	39.05	4.67
132. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000374	9 600.99	0.36	28 938.14	1.08	3.014
132. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.72768	12.20	8.88	61.41	44.69	5.034
132. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.001056	11 461.18	12.10	40 630.42	42.91	3.545
132. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.288	3.16	0.91	14.76	4.25	4.671
132. 13.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.15	0.0144	74.87	1.08	349.64	5.03	4.67
132. 14.	с300-3210-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1600	шт.	5	0.48	207.12	99.42	967.25	464.28	4.67
132. 15.	с300-3098	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм	шт.	3	0.288	99.24	28.58	795.62	229.14	8.017
132. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.053	0.005088	8 038.80	40.90	31 607.35	160.82	3.932
		Накладные расходы				128%	165.03	=(128*0.94)	1 858.73	
		Сметная прибыль				83%	107.01	=(83*1)	1 282.20	
		Всего с НР и СП					616.82		5 748.91	
133.	**С300-2330-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1200мм** **Объем: (0.4+0.2)*2*8**	**м2**		**9.6**	**122.52**	**1 176.19**	**443.04**	**4 253.18**	**3.616**
134.	**Е20-01-001-11А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм** **Объем: (0.6+0.3)*2*1** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.018**	**3 070.73**	**55.27**	**22 305.57**	**401.50**	**7.264**
134. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	115.069	2.071242	8.74	18.10	104.75	216.96	11.985
134. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.0063*	*13.50*	*0.09*	*153.32*	*0.97*	*11.357*
134. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.35	0.0063	111.99 *13.50*	0.71 *0.09*	531.32 *153.32*	3.35 *0.97*	4.744 11.357

134. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	12.5625	0.226125	3.12	0.71	6.86	1.55	2.199
134. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.25	0.0045	6.66	0.03	17.63	0.08	2.647
134. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.6375	0.029475	8.10	0.24	32.06	0.94	3.958
134. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5375	0.009675	75.40	0.73	440.77	4.26	5.846
134. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0000198	47 200.00	0.93	220 424.00	4.36	4.67
134. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00269	0.0000484	16 978.62	0.82	79 290.16	3.84	4.67
134. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0000059	9 600.99	0.06	28 938.14	0.17	3.014
134. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	0.17838	12.20	2.18	61.41	10.95	5.034
134. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.000144	11 461.18	1.65	40 630.42	5.85	3.545
134. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.036	3.16	0.11	14.76	0.53	4.671
134. 14.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.09	0.00162	74.87	0.12	349.64	0.57	4.67
134. 15.	с300-3212-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 2400	шт.	3	0.054	357.36	19.30	1 668.87	90.12	4.67
134. 16.	с300-3099	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	1	0.018	275.45	4.96	2 208.18	39.75	8.017
134. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.032	0.000576	8 038.80	4.63	31 607.35	18.21	3.932
		Накладные расходы				128%	23.28	=(128*0.94)	262.21	
		Сметная прибыль				83%	15.10	=(83*1)	180.88	
		Всего с НР и СП					93.65		844.60	
135.	**С300-2340-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 1800 мм** **Объем: (0.6+0.3)*2*1**	**м2**		**1.8**	**128.11**	**230.60**	**443.04**	**797.47**	**3.458**
136.	**Е15-01-051-3 (Прим)**	**Изоляция поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: воздуховодов двумя слоями ГКЛ без изоляции** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.079**	**12 559.09**	**992.17**	**52 149.09**	**4 119.78**	**4.152**
136. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	224.1925	17.711208	9.40	166.49	112.48	1 992.16	11.966
136. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1125*	*0.0878875*	*13.50*	*1.19*	*120.16*	*10.56*	*8.901*

136. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.104675	75.40	7.89	440.77	46.14	5.846
136. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.1125	0.0878875	20.00 *13.50*	1.76 *1.19*	159.62 *120.16*	14.03 *10.56*	7.981 8.901
136. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.025	0.791975	19.20	15.21	3.82	3.03	0.199
136. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.0158	8.50	0.13	101.79	1.61	11.975
136. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.000474	34 592.73	16.40	118 874.11	56.35	3.436
136. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	16.59	38.97	646.51	85.93	1 425.58	2.205
136. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	0.5846	20.00	11.69	30.82	18.02	1.541
136. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.0002133	2 863.90	0.61	8 374.42	1.79	2.924
136. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	0.6004	7.50	4.50	29.89	17.95	3.985
136. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.012166	9 424.71	114.66	44 013.40	535.47	4.67
136. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.07268	86.90	6.32	105.67	7.68	1.216
		Накладные расходы				105%	176.06	=(105*0.94)	1 976.68	
		Сметная прибыль				55%	92.22	=(55*1)	1 101.50	
		Всего с НР и СП					1 260.46		7 197.96	
137.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих КЛОП-1(60)-НО-МВ125-К**	**шт.**		**1**	**181.08**	**181.08**	**1 135.75**	**1 135.75**	**6.272**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
137. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.623	4.623	9.07	41.93	108.61	502.10	11.975
137. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2625	1.2625	3.12	3.94	6.86	8.66	2.199
137. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
137. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00013	47 200.00	6.14	220 424.00	28.66	4.67
137. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.16	12.20	1.95	61.41	9.83	5.034
137. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00018	11 461.18	2.06	40 630.42	7.31	3.545
137. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	0.39	15.39	6.00	56.66	22.10	3.682
137. 8.	с201-2605-33	Трос	м	9.3	9.3	12.70	118.11	59.31	551.58	4.67
		Накладные расходы				128%	53.67	=(128*0.94)	604.13	

		Сметная прибыль				83%	34.80	=(83*1)	416.74	
		Всего с НР и СП					269.55		2 156.62	
138.	**С11а прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ-600х300-К**	**шт.**		**1**	**825.68**	**825.68**	**3 855.93**	**3 855.93**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**21 357.45**		**90 732.28**	**4.248**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 098.81**		**10 329.00**	**2.52**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**4 098.81**		**10 329.00**	**2.52**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**992.17**		**4 119.78**	**4.152**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 136)					**176.06**		**1 976.68**	**11.227**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 136)					**92.22**		**1 101.50**	**11.944**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**1 260.45**		**7 197.96**	**5.711**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**16 266.47**		**76 283.50**	**4.69**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 117, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137)					**881.27**		**9 920.74**	**11.257**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 117, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137)					**571.45**		**6 843.60**	**11.976**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**17 719.19**		**93 047.84**	**5.251**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5					**23 078.45**		**110 574.80**	**4.791**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 057.33**		**11 897.42**	**11.252**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**663.67**		**7 945.10**	**11.971**
		Раздел 6. В2								
139.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
139. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
139. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
139. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
139. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
139. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
139. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
139. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	

140.	**С40а прайс лист.**	**Вентилятор осевой IN BB 12/5**	**шт.**		**1**	**375.80**	**375.80**	**1 755.00**	**1 755.00**	**4.67**
141.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.02355**	**4 892.40**	**115.22**	**36 061.99**	**849.26**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*6								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
141. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	4.5460685	8.74	39.73	104.75	476.20	11.985
141. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0153075*	*13.50*	*0.21*	*153.32*	*2.35*	*11.357*
141. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0153075	111.99 *13.50*	1.71 *0.21*	531.32 *153.32*	8.13 *2.35*	4.744 11.357
141. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0114806	6.66	0.08	17.63	0.20	2.647
141. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0526931	8.10	0.43	32.06	1.69	3.958
141. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0229613	75.40	1.73	440.77	10.12	5.846
141. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000021	47 200.00	0.99	220 424.00	4.62	4.67
141. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000118	16 978.62	2.00	79 290.16	9.36	4.67
141. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000106	9 600.99	0.10	28 938.14	0.31	3.014
141. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.1884	12.20	2.30	61.41	11.57	5.034
141. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0003533	11 461.18	4.05	40 630.42	14.35	3.545
141. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1413	3.16	0.45	14.76	2.09	4.671
141. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0077715	92.26	0.72	430.85	3.35	4.67
141. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.25905	102.83	26.64	480.22	124.40	4.67
141. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.1413	83.25	11.76	667.35	94.30	8.016
141. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0028025	8 038.80	22.53	31 607.35	88.58	3.932
		Накладные расходы				128%	51.12	=(128*0.94)	575.79	
		Сметная прибыль				83%	33.15	=(83*1)	397.20	
		Всего с НР и СП					199.49		1 822.25	
142.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**		**2.355**	**114.74**	**270.21**	**384.09**	**904.53**	**3.348**

		Объем: 3.14*.125*6								
143.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 560 мм**	**100 м2**		**0.0168**	**4 813.03**	**80.86**	**34 980.73**	**587.68**	**7.268**
		Объем: (0.14+0.140)*2*3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
143. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	3.2430552	8.74	28.34	104.75	339.71	11.985
143. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.01092*	*13.50*	*0.15*	*153.32*	*1.67*	*11.357*
143. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.01092	111.99 *13.50*	1.22 *0.15*	531.32 *153.32*	5.80 *1.67*	4.744 11.357
143. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.00819	6.66	0.05	17.63	0.14	2.647
143. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.03759	8.10	0.30	32.06	1.21	3.958
143. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.01638	75.40	1.24	440.77	7.22	5.846
143. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000015	47 200.00	0.71	220 424.00	3.30	4.67
143. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000842	16 978.62	1.43	79 290.16	6.67	4.67
143. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000076	9 600.99	0.07	28 938.14	0.22	3.014
143. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.1344	12.20	1.64	61.41	8.25	5.034
143. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000252	11 461.18	2.89	40 630.42	10.24	3.545
143. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1008	3.16	0.32	14.76	1.49	4.671
143. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.00588	92.26	0.54	430.85	2.53	4.67
143. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.1848	109.40	20.22	510.90	94.41	4.67
143. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.1008	49.63	5.00	397.85	40.10	8.016
143. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.0021	8 038.80	16.88	31 607.35	66.38	3.932
		Накладные расходы				128%	36.47	=(128*0.94)	410.75	
		Сметная прибыль				83%	23.65	=(83*1)	283.35	
		Всего с НР и СП					140.97		1 281.77	
144.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 560мм**	**м2**		**1.68**	**101.18**	**169.98**	**314.42**	**528.23**	**3.108**
		Объем: (0.14+0.140)*2*3								

		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**1 089.02**		**5 419.60**	**4.977**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**1 089.02**		**5 419.60**	**4.977**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 139, 141, 143)					**164.42**		**1 850.08**	**11.252**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 139, 141, 143)					**106.61**		**1 276.23**	**11.971**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**1 360.05**		**8 545.91**	**6.284**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6					**1 360.05**		**8 545.91**	**6.284**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**164.42**		**1 850.08**	**11.252**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**106.61**		**1 276.23**	**11.971**

Раздел 7. ВЗ

145.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
145. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
145. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
145. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
145. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
145. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
145. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
145. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
146.	**С41прайс лист.**	**Вентилятор канальный СК 200 А, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**1 705.57**	**1 705.57**	**7 965.00**	**7 965.00**	**4.67**
147.	**Е20-02-006-8**	**Установка клапанов воздушных КВК 200 с электрическим приводом**	**шт.**		**1**	**49.67**	**49.67**	**416.55**	**416.55**	**8.386**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
147. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.8865	2.8865	8.97	25.89	107.33	309.81	11.965
147. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
147. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357

147. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.625	0.625	3.12	1.95	6.86	4.29	2.199
147. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
147. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	1.05	12.20	12.81	61.41	64.48	5.034
147. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545
		Накладные расходы				128%	33.36	=(128*0.94)	375.07	
		Сметная прибыль				83%	21.63	=(83*1)	258.74	
		Всего с НР и СП					104.66		1 050.36	
148.	**С42прайс лист.**	**Клапан воздушный КВК 200, шт.**	**шт.**		**1**	**396.83**	**396.83**	**1 000.00**	**1 000.00**	**2.52**
149.	**С43прайс лист.**	**Электропривод DAF 2,06**	**шт.**		**1**	**2 678.57**	**2 678.57**	**6 750.00**	**6 750.00**	**2.52**
150.	**Е20-02-016-9**	**Установка шумоглушителей CSA 200/600**	**шт.**		**1**	**108.77**	**108.77**	**518.89**	**518.89**	**4.771**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
150. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.219	1.219	8.85	10.79	106.04	129.26	11.982
150. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.3	0.3	3.12	0.94	6.86	2.06	2.199
150. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
150. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
150. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
150. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00002	0.00002	9 140.00	0.18	31 650.68	0.63	3.463
150. 7.	с101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая обыкновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм	т	0.00138	0.00138	5 261.10	7.26	24 569.34	33.91	4.67
150. 8.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	7.05	84.60	27.40	328.80	3.887
		Накладные расходы				128%	13.81	=(128*0.94)	155.53	
		Сметная прибыль				83%	8.96	=(83*1)	107.29	
		Всего с НР и СП					131.54		781.70	
151.	**С44прайс лист.**	**Шумоглушитель CSA 200/600**	**шт.**		**1**	**364.03**	**364.03**	**1 700.00**	**1 700.00**	**4.67**
152.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток наружных воздухозаборных АРН 200Х200**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
152. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
152. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
152. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199

152. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
152. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
152. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
152. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
153.	**С45прайс лист.**	**Решетки наружные воздухозаборные АРН 200Х200**	**шт.**		**2**	**123.98**	**247.96**	**579.00**	**1 158.00**	**4.67**
154.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
154. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
154. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
154. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
154. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
154. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
154. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
154. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
155.	**С46прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**1**	**108.99**	**108.99**	**509.00**	**509.00**	**4.67**
156.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х100, шт.**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
156. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
156. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958

156. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199
156. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
156. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
156. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
156. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
157.	**С47прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х100**	**шт.**		**2**	**132.98**	**265.96**	**621.00**	**1 242.00**	**4.67**
158.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих КЛОП-1(60)-НО-МВ-160-К**	**шт.**		**2**	**181.08**	**362.15**	**1 135.75**	**2 271.50**	**6.272**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
158. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.623	9.246	9.07	83.86	108.61	1 004.21	11.975
158. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2625	2.525	3.12	7.88	6.86	17.32	2.199
158. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
158. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00026	47 200.00	12.27	220 424.00	57.31	4.67
158. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.32	12.20	3.90	61.41	19.65	5.034
158. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00036	11 461.18	4.13	40 630.42	14.63	3.545
158. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	0.78	15.39	12.00	56.66	44.19	3.682
158. 8.	с201-2605-33	Трос	м	9.3	18.6	12.70	236.22	59.31	1 103.17	4.67
		Накладные расходы				128%	107.34	=(128*0.94)	1 208.27	
		Сметная прибыль				83%	69.60	=(83*1)	833.49	
		Всего с НР и СП					539.09		4 313.26	
159.	**С48прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ-160-К**	**шт.**		**2**	**1 019.27**	**2 038.54**	**4 760.00**	**9 520.00**	**4.67**

160.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.003925**	**4 892.40**	**19.20**	**36 061.99**	**141.54**	**7.372**
		Объем: 3.14*.125*1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
160. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	0.7576781	8.74	6.62	104.75	79.37	11.985
160. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0025512*	*13.50*	*0.03*	*153.32*	*0.39*	*11.357*
160. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0025512	111.99 *13.50*	0.29 *0.03*	531.32 *153.32*	1.36 *0.39*	4.744 11.357
160. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0019134	6.66	0.01	17.63	0.03	2.647
160. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0087822	8.10	0.07	32.06	0.28	3.958
160. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0038269	75.40	0.29	440.77	1.69	5.846
160. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000035	47 200.00	0.16	220 424.00	0.77	4.67
160. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000197	16 978.62	0.33	79 290.16	1.56	4.67
160. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000018	9 600.99	0.02	28 938.14	0.05	3.014
160. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.0314	12.20	0.38	61.41	1.93	5.034
160. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0000589	11 461.18	0.67	40 630.42	2.39	3.545
160. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.02355	3.16	0.07	14.76	0.35	4.671
160. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0012953	92.26	0.12	430.85	0.56	4.67
160. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.043175	102.83	4.44	480.22	20.73	4.67
160. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.02355	83.25	1.96	667.35	15.72	8.016
160. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0004671	8 038.80	3.75	31 607.35	14.76	3.932
		Накладные расходы				128%	8.51	=(128*0.94)	95.97	
		Сметная прибыль				83%	5.52	=(83*1)	66.20	
		Всего с НР и СП					33.23		303.71	
161.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**		**0.3925**	**114.74**	**45.04**	**384.09**	**150.76**	**3.347**
		Объем: 3.14*.125*1								

162.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 160 мм**	**100 м2**		**0.13816**	**4 892.40**	**675.93**	**36 061.99**	**4 982.32**	**7.371**
		Объем: 3.14*0.16*27.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
162. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	26.670268	8.74	233.10	104.75	2 793.71	11.985
162. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.089804*	*13.50*	*1.21*	*153.32*	*13.77*	*11.357*
162. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.089804	111.99 *13.50*	10.06 *1.21*	531.32 *153.32*	47.71 *13.77*	4.744 11.357
162. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.067353	6.66	0.45	17.63	1.19	2.647
162. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.309133	8.10	2.50	32.06	9.91	3.958
162. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.134706	75.40	10.16	440.77	59.37	5.846
162. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000123	47 200.00	5.80	220 424.00	27.10	4.67
162. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0006922	16 978.62	11.75	79 290.16	54.88	4.67
162. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000622	9 600.99	0.60	28 938.14	1.80	3.014
162. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.10528	12.20	13.48	61.41	67.88	5.034
162. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0020724	11 461.18	23.75	40 630.42	84.20	3.545
162. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.82896	3.16	2.62	14.76	12.24	4.671
162. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0455928	92.26	4.21	430.85	19.64	4.67
162. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	1.51976	102.83	156.28	480.22	729.82	4.67
162. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.82896	83.25	69.01	667.35	553.21	8.016
162. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.016441	8 038.80	132.17	31 607.35	519.66	3.932
		Накладные расходы				128%	299.92	=(128*0.94)	3 377.96	
		Сметная прибыль				83%	194.48	=(83*1)	2 330.21	
		Всего с НР и СП					1 170.32		10 690.49	
163.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160мм**	**м2**		**13.816**	**114.74**	**1 585.25**	**384.09**	**5 306.59**	**3.347**
		Объем: 3.14*0.16*27.5								

164.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 200 мм**	**100 м2**		**0.01256**	**4 892.40**	**61.45**	**36 061.99**	**452.94**	**7.371**
		Объем: 3.14*.2*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
164. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	2.4245698	8.74	21.19	104.75	253.97	11.985
164. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.008164*	*13.50*	*0.11*	*153.32*	*1.25*	*11.357*
164. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.008164	111.99 *13.50*	0.91 *0.11*	531.32 *153.32*	4.34 *1.25*	4.744 11.357
164. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.006123	6.66	0.04	17.63	0.11	2.647
164. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.028103	8.10	0.23	32.06	0.90	3.958
164. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.012246	75.40	0.92	440.77	5.40	5.846
164. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000112	47 200.00	0.53	220 424.00	2.46	4.67
164. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000629	16 978.62	1.07	79 290.16	4.99	4.67
164. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000057	9 600.99	0.05	28 938.14	0.16	3.014
164. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.10048	12.20	1.23	61.41	6.17	5.034
164. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0001884	11 461.18	2.16	40 630.42	7.65	3.545
164. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.07536	3.16	0.24	14.76	1.11	4.671
164. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0041448	92.26	0.38	430.85	1.79	4.67
164. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.13816	102.83	14.21	480.22	66.35	4.67
164. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.07536	83.25	6.27	667.35	50.29	8.016
164. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0014946	8 038.80	12.02	31 607.35	47.24	3.932
		Накладные расходы				128%	27.26	=(128*0.94)	307.08	
		Сметная прибыль				83%	17.68	=(83*1)	211.83	
		Всего с НР и СП					106.39		971.85	
165.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 200 мм**	**м2**		**1.256**	**114.74**	**144.11**	**384.09**	**482.42**	**3.348**
		Объем: 3.14*.2*2								

166.	**Е13-03-004-24**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	**100 м2**		**0.075**	**16 509.30**	**1 238.20**	**32 395.38**	**2 429.65**	**1.962**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
166. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.13	9.15975	9.07	83.08	108.61	994.84	11.975
166. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1375*	*0.0853125*	*10.06*	*0.86*	*114.25*	*9.75*	*11.357*
166. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.1375	0.0853125	89.99	7.68	396.33	33.81	4.404
			(1)			*10.06*	*0.86*	*114.25*	*9.75*	11.357
166. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0009375	1.70		4.58		2.694
166. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.105	6.82	0.72	16.92	1.78	2.481
166. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.25	0.16875	75.40	12.72	440.77	74.38	5.846
			(1)							
166. 7.	с101-1761	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2	т	0.6	0.045	25 200.00	1 134.00	29 440.90	1 324.84	1.168
		Накладные расходы				90%	75.55	=(90*0.94)	849.88	
		Сметная прибыль				70%	58.76	=(70*1)	703.21	
		Всего с НР и СП					1 372.50		3 982.75	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**12 309.69**	**48 830.06**	**3.967**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**3 075.40**	**7 750.00**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**3 075.40**	**7 750.00**	**2.52**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 238.20**	**2 429.65**	**1.962**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 166)	**75.55**	**849.88**	**11.249**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 166)	**58.76**	**703.21**	**11.967**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**1 372.51**	**3 982.74**	**2.902**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**7 996.09**	**38 650.41**	**4.834**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 145, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164)	**663.41**	**7 467.53**	**11.256**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 145, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164)	**430.18**	**5 151.30**	**11.975**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**9 089.68**	**51 269.24**	**5.64**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**13 537.59**	**63 001.98**	**4.654**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**738.96**	**8 317.41**	**11.256**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**488.94**	**5 854.51**	**11.974**

Раздел 8. В4

167.	**Е20-06-015-1**	**Установка агрегатов вентиляторных производительностью 5,410 тыс. м3/час**	**шт.**		**1**	**214.83**	**214.83**	**1 874.32**	**1 874.32**	**8.725**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
167. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.5355	13.5355	9.62	130.21	115.05	1 557.26	11.959
167. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0875*	*0.0875*	*13.50*	*1.18*	*153.32*	*13.42*	*11.357*
167. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0875	111.99 *13.50*	9.80 *1.18*	531.32 *153.32*	46.49 *13.42*	4.744 11.357
167. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	3.375	3.375	3.12	10.53	6.86	23.15	2.199
167. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.1125	75.40	8.48	440.77	49.59	5.846
167. 6.	с101-1929	Болты анкерные	т	0.0062	0.0062	9 000.93	55.81	31 908.71	197.83	3.545
		Накладные расходы				128%	168.18	=(128*0.94)	1 889.84	
		Сметная прибыль				83%	109.05	=(83*1)	1 303.66	
		Всего с НР и СП					492.06		5 067.83	
168.	**С300-0069**	**Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46-4,0**	**комплект**		**1**	**7 601.18**	**7 601.18**	**9 593.00**	**9 593.00**	**1.262**
169.	**Е20-02-018-1**	**Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам**	**м2**		**2.4**	**334.38**	**802.52**	**1 983.21**	**4 759.70**	**5.931**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
169. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.6125	15.87	8.74	138.70	104.75	1 662.38	11.985
169. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.03	75.40	2.26	440.77	13.22	5.846
169. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.192	12.20	2.34	61.41	11.79	5.034
169. 4.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.00048	11 461.18	5.50	40 630.42	19.50	3.545
169. 5.	с48а прайс-лист.	Вставка гибкая Д=400 мм	шт.	1	2.4	125.91	302.18	588.00	1 411.20	4.67
169. 6.	с48б прайс-лист.	Вставка гибкая 280х280 мм	шт.	1	2.4	146.47	351.53	684.00	1 641.60	4.67
		Накладные расходы				128%	177.54	=(128*0.94)	2 000.18	
		Сметная прибыль				83%	115.12	=(83*1)	1 379.78	
		Всего с НР и СП					1 095.18		8 139.65	
170.	**Е20-02-006-8**	**Установка клапанов воздушных АВК 700х400 с электрическим приводом**	**шт.**		**1**	**49.67**	**49.67**	**416.55**	**416.55**	**8.386**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
170. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.8865	2.8865	8.97	25.89	107.33	309.81	11.965
170. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
170. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357

170. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.625	0.625	3.12	1.95	6.86	4.29	2.199
170. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
170. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.05	1.05	12.20	12.81	61.41	64.48	5.034
170. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0005	0.0005	11 461.18	5.73	40 630.42	20.32	3.545
		Накладные расходы				128%	33.36	=(128*0.94)	375.07	
		Сметная прибыль				83%	21.63	=(83*1)	258.74	
		Всего с НР и СП					104.66		1 050.36	
171.	**С49прайс лист.**	**Клапан воздушный АВК 700х400, шт.**	**шт.**		**1**	**1 858.33**	**1 858.33**	**4 683.00**	**4 683.00**	**2.52**
172.	**С50прайс лист.**	**Электропривод DA 2,F**	**шт.**		**1**	**3 678.57**	**3 678.57**	**9 270.00**	**9 270.00**	**2.52**
173.	**Е20-02-010-4**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм**	**шт.**		**1**	**426.69**	**426.69**	**1 800.22**	**1 800.22**	**4.219**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
173. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.38	1.38	8.85	12.21	106.04	146.34	11.982
173. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.2875	0.2875	3.12	0.90	6.86	1.97	2.199
173. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
173. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
173. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014
173. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00054	0.00054	11 461.18	6.19	40 630.42	21.94	3.545
173. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	5	7.05	35.25	27.40	137.00	3.887
173. 8.	с300-0291	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм	шт.	1	1	369.02	369.02	1 479.76	1 479.76	4.01
		Накладные расходы				128%	15.63	=(128*0.94)	176.08	
		Сметная прибыль				83%	10.13	=(83*1)	121.46	
		Всего с НР и СП					452.45		2 097.76	
174.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
174. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
174. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
174. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199

174. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
174. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67
174. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
174. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	
175.	**С51прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**3**	**108.99**	**326.97**	**509.00**	**1 527.00**	**4.67**
176.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х100, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
176. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
176. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
176. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
176. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
176. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
176. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
176. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
177.	**С52прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х100**	**шт.**		**1**	**132.98**	**132.98**	**621.00**	**621.00**	**4.67**
178.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
178. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
178. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958

178. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
178. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
178. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
178. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
178. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
179.	**С53прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х1050**	**шт.**		**1**	**153.32**	**153.32**	**716.00**	**716.00**	**4.67**
180.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х200, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
180. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
180. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
180. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
180. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
180. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
180. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
180. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
181.	**С54прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х200**	**шт.**		**1**	**176.02**	**176.02**	**822.00**	**822.00**	**4.67**
182.	**Е20-02-011-1**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**		**0.5406**	**160.10**	**86.55**	**636.08**	**343.86**	**3.973**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
182. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1.15	0.62169	9.40	5.84	112.48	69.93	11.966
182. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.2625	0.1419075	3.12	0.44	6.86	0.97	2.199

182. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.02703	75.40	2.04	440.77	11.91	5.846
182. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.551	0.2978706	12.20	3.63	61.41	18.29	5.034
182. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00006	0.0000324	11 461.18	0.37	40 630.42	1.32	3.545
182. 6.	с300-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0.5406	133.06	71.93	430.17	232.55	3.233
182. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0.6	0.32436	7.05	2.29	27.40	8.89	3.887
		Накладные расходы				128%	7.48	=(128*0.94)	84.14	
		Сметная прибыль				83%	4.85	=(83*1)	58.04	
		Всего с НР и СП					98.87		486.04	
183.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 200 диаметром 125 мм**	**шт.**		**2**	**28.25**	**56.49**	**252.22**	**504.43**	**8.93**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
183. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	3.749	8.97	33.63	107.33	402.38	11.965
183. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.875	3.12	2.73	6.86	6.00	2.199
183. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
183. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	1.12	12.20	13.66	61.41	68.78	5.034
183. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0004	11 461.18	4.58	40 630.42	16.25	3.545
		Накладные расходы				128%	43.05	=(128*0.94)	484.14	
		Сметная прибыль				83%	27.91	=(83*1)	333.98	
		Всего с НР и СП					127.45		1 322.55	
184.	**С56прайс лист.**	**Клапаны воздушные КВК 200 диаметром 125 мм**	**шт.**		**2**	**214.13**	**428.26**	**1 000.00**	**2 000.00**	**4.67**
185.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 250 диаметром 250 мм**	**шт.**		**2**	**28.25**	**56.49**	**252.22**	**504.43**	**8.93**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
185. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	3.749	8.97	33.63	107.33	402.38	11.965
185. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.875	3.12	2.73	6.86	6.00	2.199
185. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
185. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	1.12	12.20	13.66	61.41	68.78	5.034
185. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0004	11 461.18	4.58	40 630.42	16.25	3.545
		Накладные расходы				128%	43.05	=(128*0.94)	484.14	
		Сметная прибыль				83%	27.91	=(83*1)	333.98	
		Всего с НР и СП					127.45		1 322.55	

186.	**С56а прайс лист.**	**Клапаны воздушные КВК 250 диаметром 250 мм**	**шт.**		**2**	**385.44**	**770.88**	**1 800.00**	**3 600.00**	**4.67**
187.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.082425**	**4 892.40**	**403.26**	**36 061.99**	**2 972.41**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*21								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
187. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	15.91124	8.74	139.06	104.75	1 666.70	11.985
187. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0535763*	*13.50*	*0.72*	*153.32*	*8.21*	*11.357*
187. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0535763	111.99 *13.50*	6.00 *0.72*	531.32 *153.32*	28.47 *8.21*	4.744 11.357
187. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0401822	6.66	0.27	17.63	0.71	2.647
187. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.1844259	8.10	1.49	32.06	5.91	3.958
187. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0803644	75.40	6.06	440.77	35.42	5.846
187. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000734	47 200.00	3.46	220 424.00	16.17	4.67
187. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0004129	16 978.62	7.01	79 290.16	32.74	4.67
187. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000371	9 600.99	0.36	28 938.14	1.07	3.014
187. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.6594	12.20	8.04	61.41	40.49	5.034
187. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0012364	11 461.18	14.17	40 630.42	50.23	3.545
187. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.49455	3.16	1.56	14.76	7.30	4.671
187. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0272003	92.26	2.51	430.85	11.72	4.67
187. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.906675	102.83	93.23	480.22	435.40	4.67
187. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.49455	83.25	41.17	667.35	330.04	8.016
187. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0098086	8 038.80	78.85	31 607.35	310.02	3.932
		Накладные расходы				128%	178.92	=(128*0.94)	2 015.25	
		Сметная прибыль				83%	116.02	=(83*1)	1 390.18	
		Всего с НР и СП					698.20		6 377.84	
188.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**		**8.2425**	**114.74**	**945.74**	**384.09**	**3 165.86**	**3.347**

		Объем: 3.14*.125*21								
189.	**Е20-01-001-4А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, диаметром до 250 мм**	**100 м2**		**0.05495**	**4 402.83**	**241.94**	**33 641.72**	**1 848.61**	**7.641**
		Объем: 3.14*0.25*7								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
189. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	10.607493	8.74	92.71	104.75	1 111.13	11.985
189. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0357175*	*13.50*	*0.48*	*153.32*	*5.48*	*11.357*
189. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0357175	111.99 *13.50*	4.00 *0.48*	531.32 *153.32*	18.98 *5.48*	4.744 11.357
189. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0267881	6.66	0.18	17.63	0.47	2.647
189. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.1229506	8.10	1.00	32.06	3.94	3.958
189. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1	0.05495	75.40	4.14	440.77	24.22	5.846
189. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000489	47 200.00	2.31	220 424.00	10.78	4.67
189. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002753	16 978.62	4.67	79 290.16	21.83	4.67
189. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000247	9 600.99	0.24	28 938.14	0.72	3.014
189. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4396	12.20	5.36	61.41	27.00	5.034
189. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0008243	11 461.18	9.45	40 630.42	33.49	3.545
189. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	5	0.27475	3.16	0.87	14.76	4.06	4.671
189. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.26	0.014287	92.26	1.32	430.85	6.16	4.67
189. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	9	0.49455	102.83	50.85	480.22	237.49	4.67
189. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	5	0.27475	83.25	22.87	667.35	183.35	8.016
189. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.095	0.0052202	8 038.80	41.96	31 607.35	165.00	3.932
		Накладные расходы				128%	119.28	=(128*0.94)	1 343.51	
		Сметная прибыль				83%	77.35	=(83*1)	926.79	
		Всего с НР и СП					438.57		4 118.90	
190.	**С300-2280-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 250мм**	**м2**		**5.495**	**92.40**	**507.74**	**384.09**	**2 110.57**	**4.157**
		Объем: 3.14*0.25*7								

191.	**Е20-01-001-5А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, диаметром 400 мм**	**100 м2**		**0.1884**	**3 919.29**	**738.39**	**30 258.09**	**5 700.62**	**7.72**
		Объем: 3.14*0.400*15								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
191. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	33.298475	8.74	291.03	104.75	3 488.02	11.985
191. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5375*	*0.101265*	*13.50*	*1.37*	*153.32*	*15.53*	*11.357*
191. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5375	0.101265	111.99 *13.50*	11.34 *1.37*	531.32 *153.32*	53.80 *15.53*	4.744 11.357
191. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.091845	6.66	0.61	17.63	1.62	2.647
191. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.38151	8.10	3.09	32.06	12.23	3.958
191. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.14601	75.40	11.01	440.77	64.36	5.846
191. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001677	47 200.00	7.91	220 424.00	36.96	4.67
191. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0009439	16 978.62	16.03	79 290.16	74.84	4.67
191. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000772	9 600.99	0.74	28 938.14	2.24	3.014
191. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.5072	12.20	18.39	61.41	92.56	5.034
191. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0020724	11 461.18	23.75	40 630.42	84.20	3.545
191. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.5652	3.16	1.79	14.76	8.34	4.671
191. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.19	0.035796	92.26	3.30	430.85	15.42	4.67
191. 14.	с300-3201-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 450	шт.	6	1.1304	162.39	183.57	758.36	857.25	4.67
191. 15.	с300-3091	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	3	0.5652	111.20	62.85	891.47	503.86	8.017
191. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.068	0.0128112	8 038.80	102.99	31 607.35	404.93	3.932
		Накладные расходы				128%	374.27	=(128*0.94)	4 215.47	
		Сметная прибыль				83%	242.69	=(83*1)	2 907.95	
		Всего с НР и СП					1 355.35		12 824.04	
192.	**С300-2290-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром до 315мм**	**м2**		**18.84**	**83.04**	**1 564.47**	**384.09**	**7 236.26**	**4.625**
		Объем: 3.14*0.400*15								

193.	**Е20-01-001-11А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, периметром 500*300 мм**	**100 м2**		**0.192**	**3 070.73**	**589.58**	**22 305.57**	**4 282.67**	**7.264**
		Объем: (0.5+0.3)*2*12								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
193. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	115.069	22.093248	8.74	193.09	104.75	2 314.27	11.985
193. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.35*	*0.0672*	*13.50*	*0.91*	*153.32*	*10.30*	*11.357*
193. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.35	0.0672	111.99 *13.50*	7.53 *0.91*	531.32 *153.32*	35.70 *10.30*	4.744 11.357
193. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	12.5625	2.412	3.12	7.53	6.86	16.55	2.199
193. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.25	0.048	6.66	0.32	17.63	0.85	2.647
193. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.6375	0.3144	8.10	2.55	32.06	10.08	3.958
193. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5375	0.1032	75.40	7.78	440.77	45.49	5.846
193. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.0011	0.0002112	47 200.00	9.97	220 424.00	46.55	4.67
193. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00269	0.0005165	16 978.62	8.77	79 290.16	40.95	4.67
193. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.0000634	9 600.99	0.61	28 938.14	1.83	3.014
193. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	9.91	1.90272	12.20	23.21	61.41	116.85	5.034
193. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.008	0.001536	11 461.18	17.60	40 630.42	62.41	3.545
193. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.384	3.16	1.21	14.76	5.67	4.671
193. 14.	с300-2705-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету свыше 0,5 м2	м2	0.09	0.01728	74.87	1.29	349.64	6.04	4.67
193. 15.	с300-3212-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 2400	шт.	3	0.576	357.36	205.84	1 668.87	961.27	4.67
193. 16.	с300-3099	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм	шт.	1	0.192	275.45	52.89	2 208.18	423.97	8.017
193. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.032	0.006144	8 038.80	49.39	31 607.35	194.20	3.932
		Накладные расходы				128%	248.32	=(128*0.94)	2 796.92	
		Сметная прибыль				83%	161.02	=(83*1)	1 929.39	
		Всего с НР и СП					998.92		9 008.99	

194.	**С300-2340-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм периметром 500*300 мм**	**м2**		**19.2**	**128.11**	**2 459.71**	**443.04**	**8 506.37**	**3.458**
		Объем: (0.5+0.3)*2*12								
195.	**Е26-01-011-1**	**Изоляция воздуховодов фольгированной минватой**	**м3**		**0.105**	**319.36**	**33.53**	**2 575.61**	**270.44**	**8.066**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
195. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.02	1.7871	9.29	16.60	111.19	198.71	11.969
195. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.25	0.02625	2.16	0.06	4.20	0.11	1.944
195. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6375	0.0669375	75.40	5.05	440.77	29.50	5.846
195. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.00726	0.0007623	3 900.00	2.97	21 682.75	16.53	5.56
195. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.00021	14 514.50	3.05	37 993.39	7.98	2.618
195. 6.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.003	0.000315	12 095.66	3.81	26 963.05	8.49	2.229
195. 7.	с101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм	т	0.00006	0.0000063	14 811.72	0.09	36 981.40	0.23	2.497
195. 8.	с101-1986	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм	кг	0.5	0.0525	13.05	0.69	60.94	3.20	4.67
195. 9.	с101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм	кг	1.4	0.147	8.28	1.22	38.67	5.68	4.67
		Накладные расходы				100%	16.60	=(100*0.94)	186.79	
		Сметная прибыль				70%	11.62	=(70*1)	139.10	
		Всего с НР и СП					61.75		596.32	
196.	**С57прайс лист.**	**Фольгированная минвата**	**м3**		**0.105**	**643.00**	**67.52**	**3 002.82**	**315.30**	**4.67**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**24 535.44**	**80 690.22**	**3.289**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 536.90**	**13 953.00**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**5 536.90**	**13 953.00**	**2.52**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**33.53**	**270.44**	**8.066**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 195)	**16.60**	**186.79**	**11.252**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 195)	**11.62**	**139.10**	**11.971**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**61.75**	**596.33**	**9.657**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**18 965.01**	**66 466.78**	**3.505**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 167, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193)	**1 524.72**	**17 165.71**	**11.258**

	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 167, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193)					**988.69**		**11 841.37**	**11.977**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**21 478.42**		**95 473.86**	**4.445**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8					**27 077.07**		**110 023.19**	**4.063**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 541.32**		**17 352.50**	**11.258**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 000.31**		**11 980.47**	**11.977**
	Раздел 9. В5								
197.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
197. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
197. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
197. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
197. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
197. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
197. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
197. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
198.	**С58прайс лист.**	**Вентилятор канальный KVEU 160 B, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**1 185.22**	**1 185.22**	**5 535.00**	**5 535.00**	**4.67**
199.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
199. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
199. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
199. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199
199. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846

199. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
199. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
199. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
200.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**2**	**113.70**	**227.40**	**531.00**	**1 062.00**	**4.67**
201.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.009813**	**4 892.40**	**48.01**	**36 061.99**	**353.88**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*2.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
201. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	1.8942917	8.74	16.56	104.75	198.43	11.985
201. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0063785*	*13.50*	*0.09*	*153.32*	*0.98*	*11.357*
201. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0063785	111.99 *13.50*	0.71 *0.09*	531.32 *153.32*	3.39 *0.98*	4.744 11.357
201. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0047838	6.66	0.03	17.63	0.08	2.647
201. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0219566	8.10	0.18	32.06	0.70	3.958
201. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0095677	75.40	0.72	440.77	4.22	5.846
201. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000087	47 200.00	0.41	220 424.00	1.93	4.67
201. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000492	16 978.62	0.83	79 290.16	3.90	4.67
201. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000044	9 600.99	0.04	28 938.14	0.13	3.014
201. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.078504	12.20	0.96	61.41	4.82	5.034
201. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0001472	11 461.18	1.69	40 630.42	5.98	3.545
201. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.058878	3.16	0.19	14.76	0.87	4.671
201. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0032383	92.26	0.30	430.85	1.40	4.67

201. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.107943	102.83	11.10	480.22	51.84	4.67
201. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.058878	83.25	4.90	667.35	39.29	8.016
201. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0011677	8 038.80	9.39	31 607.35	36.91	3.932
		Накладные расходы				128%	21.31	=(128*0.94)	239.93	
		Сметная прибыль				83%	13.82	=(83*1)	165.51	
		Всего с НР и СП					83.14		759.32	
202.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*2.5**	**м2**		**0.98125**	**114.74**	**112.59**	**384.09**	**376.89**	**3.347**
203.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 820 мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*6.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0533**	**2 997.97**	**159.79**	**25 079.11**	**1 336.72**	**8.365**
203. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	9.4204286	8.74	82.33	104.75	986.79	11.985
203. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0273163*	*13.50*	*0.37*	*153.32*	*4.19*	*11.357*
203. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0273163	111.99 *13.50*	3.06 *0.37*	531.32 *153.32*	14.51 *4.19*	4.744 11.357
203. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0259838	6.66	0.17	17.63	0.46	2.647
203. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1079325	8.10	0.87	32.06	3.46	3.958
203. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0406413	75.40	3.06	440.77	17.91	5.846
203. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000474	47 200.00	2.24	220 424.00	10.46	4.67
203. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000267	16 978.62	4.53	79 290.16	21.17	4.67
203. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000219	9 600.99	0.21	28 938.14	0.63	3.014
203. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4264	12.20	5.20	61.41	26.19	5.034
203. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0007995	11 461.18	9.16	40 630.42	32.48	3.545
203. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	1.599	7.05	11.27	27.40	43.81	3.887
203. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.1066	3.16	0.34	14.76	1.57	4.671

203. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.004264	92.26	0.39	430.85	1.84	4.67
203. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.1599	127.38	20.37	594.86	95.12	4.67
203. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.0533	69.67	3.71	558.51	29.77	8.017
203. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.001599	8 038.80	12.85	31 607.35	50.54	3.932
		Накладные расходы				128%	105.86	=(128*0.94)	1 192.35	
		Сметная прибыль				83%	68.64	=(83*1)	822.51	
		Всего с НР и СП					334.29		3 351.58	
204.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 820мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*6.5**	**м2**	**5.33**		**101.18**	**539.29**	**314.42**	**1 675.86**	**3.108**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9					**2 403.86**		**11 550.45**	**4.805**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 403.86**		**11 550.45**	**4.805**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 197, 199, 201, 203)					**242.55**		**2 729.46**	**11.253**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 197, 199, 201, 203)					**157.28**		**1 882.86**	**11.971**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 803.69**		**16 162.77**	**5.765**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9					**2 803.69**		**16 162.77**	**5.765**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**242.55**		**2 729.46**	**11.253**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**157.28**		**1 882.86**	**11.971**
		Раздел 10. В6								
205.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
205. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
205. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
205. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
205. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
205. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846

205. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
205. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
206.	**С560 прайс лист.**	**Вентилятор канальный KVEU 125 A, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**1 146.68**	**1 146.68**	**5 355.00**	**5 355.00**	**4.67**
207.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
207. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965
207. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
207. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199
207. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
207. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
207. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
207. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
208.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**2**	**113.70**	**227.40**	**531.00**	**1 062.00**	**4.67**
209.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 160 мм**	**100 м2**		**0.0314**	**4 892.40**	**153.62**	**36 061.99**	**1 132.35**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
209. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	6.0614246	8.74	52.98	104.75	634.93	11.985
209. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02041*	*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3.13*	*11.357*
209. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02041	111.99 *13.50*	2.29 *0.28*	531.32 *153.32*	10.84 *3.13*	4.744 11.357
209. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0153075	6.66	0.10	17.63	0.27	2.647

209. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0702575	8.10	0.57	32.06	2.25	3.958
209. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.030615	75.40	2.31	440.77	13.49	5.846
209. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000279	47 200.00	1.32	220 424.00	6.16	4.67
209. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001573	16 978.62	2.67	79 290.16	12.47	4.67
209. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000141	9 600.99	0.14	28 938.14	0.41	3.014
209. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2512	12.20	3.06	61.41	15.43	5.034
209. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000471	11 461.18	5.40	40 630.42	19.14	3.545
209. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1884	3.16	0.60	14.76	2.78	4.671
209. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.010362	92.26	0.96	430.85	4.46	4.67
209. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.3454	102.83	35.52	480.22	165.87	4.67
209. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.1884	83.25	15.68	667.35	125.73	8.016
209. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0037366	8 038.80	30.04	31 607.35	118.10	3.932
		Накладные расходы				128%	68.17	=(128*0.94)	767.71	
		Сметная прибыль				83%	44.21	=(83*1)	529.59	
		Всего с НР и СП					266.00		2 429.65	
210.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160мм** **Объем: 3.14*.125*8**	**м2**	**3.14**		**114.74**	**360.28**	**384.09**	**1 206.04**	**3.348**
211.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 820 мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*6.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0533**	**2 997.97**	**159.79**	**25 079.11**	**1 336.72**	**8.365**
211. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	9.4204286	8.74	82.33	104.75	986.79	11.985
211. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0273163*	*13.50*	*0.37*	*153.32*	*4.19*	*11.357*
211. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0273163	111.99 *13.50*	3.06 *0.37*	531.32 *153.32*	14.51 *4.19*	4.744 11.357
211. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0259838	6.66	0.17	17.63	0.46	2.647

211. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1079325	8.10	0.87	32.06	3.46	3.958
211. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0406413	75.40	3.06	440.77	17.91	5.846
211. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000474	47 200.00	2.24	220 424.00	10.46	4.67
211. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000267	16 978.62	4.53	79 290.16	21.17	4.67
211. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000219	9 600.99	0.21	28 938.14	0.63	3.014
211. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4264	12.20	5.20	61.41	26.19	5.034
211. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0007995	11 461.18	9.16	40 630.42	32.48	3.545
211. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	1.599	7.05	11.27	27.40	43.81	3.887
211. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.1066	3.16	0.34	14.76	1.57	4.671
211. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.004264	92.26	0.39	430.85	1.84	4.67
211. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.1599	127.38	20.37	594.86	95.12	4.67
211. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.0533	69.67	3.71	558.51	29.77	8.017
211. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.001599	8 038.80	12.85	31 607.35	50.54	3.932
		Накладные расходы				128%	105.86	=(128*0.94)	1 192.35	
		Сметная прибыль				83%	68.64	=(83*1)	822.51	
		Всего с НР и СП					334.29		3 351.58	
212.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 820мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*6.5**	**м2**		**5.33**	**101.18**	**539.29**	**314.42**	**1 675.86**	**3.108**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**2 718.62**	**12 978.07**	**4.774**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**2 718.62**	**12 978.07**	**4.774**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 205, 207, 209, 211)	**289.41**	**3 257.24**	**11.255**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 205, 207, 209, 211)	**187.66**	**2 246.93**	**11.973**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**3 195.69**	**18 482.24**	**5.783**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**3 195.69**	**18 482.24**	**5.783**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**289.41**	**3 257.24**	**11.255**

	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**187.66**		**2 246.93**	**11.973**
	Раздел 11. В7									
213.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
213. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
213. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
213. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
213. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
213. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
213. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
213. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
214.	**С40прайс лист.**	**Вентилятор осевой IN BB 12/5**	**шт.**		**1**	**375.80**	**375.80**	**1 755.00**	**1 755.00**	**4.67**
215.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.00785**	**4 892.40**	**38.41**	**36 061.99**	**283.09**	**7.37**
		Объем: 3.14*.125*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
215. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	1.5153562	8.74	13.24	104.75	158.73	11.985
215. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0051025*	*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.78*	*11.357*
215. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0051025	111.99 *13.50*	0.57 *0.07*	531.32 *153.32*	2.71 *0.78*	4.744 11.357
215. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0038269	6.66	0.03	17.63	0.07	2.647
215. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0175644	8.10	0.14	32.06	0.56	3.958
215. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0076538	75.40	0.58	440.77	3.37	5.846
215. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000007	47 200.00	0.33	220 424.00	1.54	4.67
215. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000393	16 978.62	0.67	79 290.16	3.12	4.67

215. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000035	9 600.99	0.03	28 938.14	0.10	3.014
215. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.0628	12.20	0.77	61.41	3.86	5.034
215. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0001178	11 461.18	1.35	40 630.42	4.78	3.545
215. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.0471	3.16	0.15	14.76	0.70	4.671
215. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0025905	92.26	0.24	430.85	1.12	4.67
215. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.08635	102.83	8.88	480.22	41.47	4.67
215. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.0471	83.25	3.92	667.35	31.43	8.016
215. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0009342	8 038.80	7.51	31 607.35	29.53	3.932
		Накладные расходы				128%	17.04	=(128*0.94)	191.92	
		Сметная прибыль				83%	11.05	=(83*1)	132.39	
		Всего с НР и СП					66.49		607.41	
216.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**		**0.785**	**114.74**	**90.07**	**384.09**	**301.51**	**3.348**
		Объем: 3.14*.125*2								
217.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм**	**100 м2**		**0.0364**	**4 813.03**	**175.19**	**34 980.73**	**1 273.30**	**7.268**
		Объем: (0.14+0.140)*2*6.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
217. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.0266196	8.74	61.41	104.75	736.04	11.985
217. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02366*	*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.63*	*11.357*
217. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02366	111.99 *13.50*	2.65 *0.32*	531.32 *153.32*	12.57 *3.63*	4.744 11.357
217. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.017745	6.66	0.12	17.63	0.31	2.647
217. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.081445	8.10	0.66	32.06	2.61	3.958
217. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.03549	75.40	2.68	440.77	15.64	5.846
217. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000324	47 200.00	1.53	220 424.00	7.14	4.67
217. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001824	16 978.62	3.10	79 290.16	14.46	4.67

217. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000164	9 600.99	0.16	28 938.14	0.47	3.014
217. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2912	12.20	3.55	61.41	17.88	5.034
217. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000546	11 461.18	6.26	40 630.42	22.18	3.545
217. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.2184	3.16	0.69	14.76	3.22	4.671
217. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01274	92.26	1.18	430.85	5.49	4.67
217. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.4004	109.40	43.80	510.90	204.56	4.67
217. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.2184	49.63	10.84	397.85	86.89	8.016
217. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00455	8 038.80	36.58	31 607.35	143.81	3.932
		Накладные расходы				128%	79.01	=(128*0.94)	889.97	
		Сметная прибыль				83%	51.24	=(83*1)	613.93	
		Всего с НР и СП					305.44		2 777.20	
218.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм**	**м2**		**3.64**	**101.18**	**368.30**	**314.42**	**1 144.49**	**3.107**
		Объем: (0.14+0.140)*2*6.5								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11						**1 124.72**		**5 552.29**	**4.937**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**1 124.72**		**5 552.29**	**4.937**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 213, 215, 217)						**172.88**		**1 945.43**	**11.253**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 213, 215, 217)						**112.10**		**1 342.01**	**11.972**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**1 409.70**		**8 839.73**	**6.271**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11						**1 409.70**		**8 839.73**	**6.271**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**172.88**		**1 945.43**	**11.253**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**112.10**		**1 342.01**	**11.972**
	Раздел 12. В8									
219.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
219. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
219. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*

219. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
219. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
219. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
219. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
219. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
220.	**С40прайс лист.**	**Вентилятор осевой IN BB 12/5**	**шт.**		**1**	**375.80**	**375.80**	**1 755.00**	**1 755.00**	**4.67**
221.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.0157**	**4 892.40**	**76.81**	**36 061.99**	**566.17**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*4								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
221. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	3.0307123	8.74	26.49	104.75	317.47	11.985
221. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.010205*	*13.50*	*0.14*	*153.32*	*1.56*	*11.357*
221. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.010205	111.99 *13.50*	1.14 *0.14*	531.32 *153.32*	5.42 *1.56*	4.744 11.357
221. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0076538	6.66	0.05	17.63	0.13	2.647
221. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0351288	8.10	0.28	32.06	1.13	3.958
221. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0153075	75.40	1.15	440.77	6.75	5.846
221. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000014	47 200.00	0.66	220 424.00	3.08	4.67
221. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000787	16 978.62	1.34	79 290.16	6.24	4.67
221. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000071	9 600.99	0.07	28 938.14	0.20	3.014
221. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.1256	12.20	1.53	61.41	7.71	5.034
221. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0002355	11 461.18	2.70	40 630.42	9.57	3.545
221. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.0942	3.16	0.30	14.76	1.39	4.671
221. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.005181	92.26	0.48	430.85	2.23	4.67

221. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.1727	102.83	17.76	480.22	82.93	4.67
221. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.0942	83.25	7.84	667.35	62.86	8.016
221. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0018683	8 038.80	15.02	31 607.35	59.05	3.932
		Накладные расходы				128%	34.09	=(128*0.94)	383.86	
		Сметная прибыль				83%	22.10	=(83*1)	264.79	
		Всего с НР и СП					133.00		1 214.82	
222.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*4**	**м2**	**1.57**	**114.74**	**180.14**	**384.09**	**603.02**	**3.348**
223.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*6.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0364**	**4 813.03**	**175.19**	**34 980.73**	**1 273.30**	**7.268**
223. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.0266196	8.74	61.41	104.75	736.04	11.985
223. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02366*	*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.63*	*11.357*
223. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02366	111.99 *13.50*	2.65 *0.32*	531.32 *153.32*	12.57 *3.63*	4.744 11.357
223. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.017745	6.66	0.12	17.63	0.31	2.647
223. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.081445	8.10	0.66	32.06	2.61	3.958
223. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.03549	75.40	2.68	440.77	15.64	5.846
223. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000324	47 200.00	1.53	220 424.00	7.14	4.67
223. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001824	16 978.62	3.10	79 290.16	14.46	4.67
223. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000164	9 600.99	0.16	28 938.14	0.47	3.014
223. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2912	12.20	3.55	61.41	17.88	5.034
223. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000546	11 461.18	6.26	40 630.42	22.18	3.545
223. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.2184	3.16	0.69	14.76	3.22	4.671
223. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01274	92.26	1.18	430.85	5.49	4.67

223. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.4004	109.40	43.80	510.90	204.56	4.67
223. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.2184	49.63	10.84	397.85	86.89	8.016
223. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00455	8 038.80	36.58	31 607.35	143.81	3.932
		Накладные расходы				128%	79.01	=(128*0.94)	889.97	
		Сметная прибыль				83%	51.24	=(83*1)	613.93	
		Всего с НР и СП					305.44		2 777.20	
224.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*6.5**	**м2**		**3.64**	**101.18**	**368.30**	**314.42**	**1 144.49**	**3.107**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12					**1 253.19**		**6 136.88**	**4.897**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**1 253.19**		**6 136.88**	**4.897**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 219, 221, 223)					**189.93**		**2 137.36**	**11.253**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 219, 221, 223)					**123.16**		**1 474.41**	**11.972**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**1 566.28**		**9 748.65**	**6.224**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12					**1 566.28**		**9 748.65**	**6.224**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**189.93**		**2 137.36**	**11.253**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**123.16**		**1 474.41**	**11.972**
		Раздел 13. ВЕ1								
225.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
225. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
225. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
225. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
225. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
225. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67

225. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
225. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	
226.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**3**	**153.32**	**459.96**	**716.00**	**2 148.00**	**4.67**
227.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.0314**	**4 892.40**	**153.62**	**36 061.99**	**1 132.35**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
227. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	6.0614246	8.74	52.98	104.75	634.93	11.985
227. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02041*	*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3.13*	*11.357*
227. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02041	111.99 *13.50*	2.29 *0.28*	531.32 *153.32*	10.84 *3.13*	4.744 11.357
227. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0153075	6.66	0.10	17.63	0.27	2.647
227. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0702575	8.10	0.57	32.06	2.25	3.958
227. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.030615	75.40	2.31	440.77	13.49	5.846
227. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000279	47 200.00	1.32	220 424.00	6.16	4.67
227. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001573	16 978.62	2.67	79 290.16	12.47	4.67
227. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000141	9 600.99	0.14	28 938.14	0.41	3.014
227. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2512	12.20	3.06	61.41	15.43	5.034
227. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000471	11 461.18	5.40	40 630.42	19.14	3.545
227. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1884	3.16	0.60	14.76	2.78	4.671
227. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.010362	92.26	0.96	430.85	4.46	4.67
227. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.3454	102.83	35.52	480.22	165.87	4.67
227. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.1884	83.25	15.68	667.35	125.73	8.016

227. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0037366	8 038.80	30.04	31 607.35	118.10	3.932
		Накладные расходы				128%	68.17	=(128*0.94)	767.71	
		Сметная прибыль				83%	44.21	=(83*1)	529.59	
		Всего с НР и СП					266.00		2 429.65	
228.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**	**3.14**		**114.74**	**360.28**	**384.09**	**1 206.04**	**3.348**
		Объем: 3.14*.125*8								
229.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм**	**100 м2**		**0.0364**	**4 813.03**	**175.19**	**34 980.73**	**1 273.30**	**7.268**
		Объем: (0.14+0.140)*2*6.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
229. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.0266196	8.74	61.41	104.75	736.04	11.985
229. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02366*	*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.63*	*11.357*
229. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02366	111.99 *13.50*	2.65 *0.32*	531.32 *153.32*	12.57 *3.63*	4.744 11.357
229. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.017745	6.66	0.12	17.63	0.31	2.647
229. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.081445	8.10	0.66	32.06	2.61	3.958
229. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.03549	75.40	2.68	440.77	15.64	5.846
229. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000324	47 200.00	1.53	220 424.00	7.14	4.67
229. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001824	16 978.62	3.10	79 290.16	14.46	4.67
229. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000164	9 600.99	0.16	28 938.14	0.47	3.014
229. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2912	12.20	3.55	61.41	17.88	5.034
229. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000546	11 461.18	6.26	40 630.42	22.18	3.545
229. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.2184	3.16	0.69	14.76	3.22	4.671
229. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01274	92.26	1.18	430.85	5.49	4.67
229. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.4004	109.40	43.80	510.90	204.56	4.67
229. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.2184	49.63	10.84	397.85	86.89	8.016

229. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00455	8 038.80	36.58	31 607.35	143.81	3.932
		Накладные расходы				128%	79.01	=(128*0.94)	889.97	
		Сметная прибыль				83%	51.24	=(83*1)	613.93	
		Всего с НР и СП					305.44		2 777.20	
230.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм**	**м2**		**3.64**	**101.18**	**368.30**	**314.42**	**1 144.49**	**3.107**
		Объем: (0.14+0.140)*2*6.5								
231.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 270х140 мм**	**100 м2**		**0.0779**	**2 997.97**	**233.54**	**25 079.11**	**1 953.66**	**8.365**
		Объем: (0.27+0.14)*2*9.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
231. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	13.768319	8.74	120.34	104.75	1 442.23	11.985
231. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0399238*	*13.50*	*0.54*	*153.32*	*6.12*	*11.357*
231. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0399238	111.99 *13.50*	4.47 *0.54*	531.32 *153.32*	21.21 *6.12*	4.744 11.357
231. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0379763	6.66	0.25	17.63	0.67	2.647
231. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1577475	8.10	1.28	32.06	5.06	3.958
231. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0593988	75.40	4.48	440.77	26.18	5.846
231. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000693	47 200.00	3.27	220 424.00	15.28	4.67
231. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003903	16 978.62	6.63	79 290.16	30.95	4.67
231. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000319	9 600.99	0.31	28 938.14	0.92	3.014
231. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.6232	12.20	7.60	61.41	38.27	5.034
231. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0011685	11 461.18	13.39	40 630.42	47.48	3.545
231. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	2.337	7.05	16.48	27.40	64.03	3.887
231. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.1558	3.16	0.49	14.76	2.30	4.671
231. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.006232	92.26	0.57	430.85	2.69	4.67
231. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.2337	127.38	29.77	594.86	139.02	4.67

231. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.0779	69.67	5.43	558.51	43.51	8.017
231. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.002337	8 038.80	18.79	31 607.35	73.87	3.932
		Накладные расходы				128%	154.73	=(128*0.94)	1 742.65	
		Сметная прибыль				83%	100.33	=(83*1)	1 202.13	
		Всего с НР и СП					488.60		4 898.45	
232.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 270х140мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*9.5**	**м2**		**7.79**	**101.18**	**788.19**	**314.42**	**2 449.33**	**3.108**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13					**2 620.99**		**11 929.97**	**4.552**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 620.99**		**11 929.97**	**4.552**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 225, 227, 229, 231)					**359.74**		**4 050.81**	**11.26**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 225, 227, 229, 231)					**233.27**		**2 794.36**	**11.979**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**3 214.00**		**18 775.14**	**5.842**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13					**3 214.00**		**18 775.14**	**5.842**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**359.74**		**4 050.81**	**11.26**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**233.27**		**2 794.36**	**11.979**
		Раздел 14. ВЕ2								
233.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**шт.**		**4**	**27.30**	**109.21**	**207.60**	**830.40**	**7.604**
233. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	6.716	8.97	60.24	107.33	720.83	11.965
233. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.6	8.10	4.86	32.06	19.24	3.958
233. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.35	19.20	25.92	3.82	5.16	0.199
233. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.05	75.40	3.77	440.77	22.04	5.846
233. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00172	5 620.22	9.67	26 246.43	45.14	4.67
233. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00044	9 600.99	4.22	28 938.14	12.73	3.014
233. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0012	438.74	0.53	4 389.41	5.27	10.005

		Накладные расходы				128%	77.11	=(128*0.94)	867.30	
		Сметная прибыль				83%	50.00	=(83*1)	598.29	
		Всего с НР и СП					236.32		2 295.99	
234.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**4**	**113.70**	**454.80**	**531.00**	**2 124.00**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14					**564.01**		**2 954.40**	**5.238**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**564.01**		**2 954.40**	**5.238**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 233)					**77.11**		**867.30**	**11.248**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 233)					**50.00**		**598.29**	**11.966**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**691.12**		**4 419.99**	**6.395**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14					**691.12**		**4 419.99**	**6.395**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**77.11**		**867.30**	**11.248**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**50.00**		**598.29**	**11.966**
		Раздел 15. ВЕЗ								
235.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**5**	**27.30**	**136.51**	**207.60**	**1 038.00**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
235. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	8.395	8.97	75.30	107.33	901.04	11.965
235. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.75	8.10	6.08	32.06	24.05	3.958
235. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.6875	19.20	32.40	3.82	6.45	0.199
235. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
235. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00215	5 620.22	12.08	26 246.43	56.43	4.67
235. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00055	9 600.99	5.28	28 938.14	15.92	3.014
235. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0015	438.74	0.66	4 389.41	6.58	10.005
		Накладные расходы				128%	96.38	=(128*0.94)	1 084.13	
		Сметная прибыль				83%	62.50	=(83*1)	747.86	
		Всего с НР и СП					295.39		2 869.99	
236.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**5**	**113.70**	**568.50**	**531.00**	**2 655.00**	**4.67**
237.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.0314**	**4 892.40**	**153.62**	**36 061.99**	**1 132.35**	**7.371**

		Объем: 3.14*.125*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
237. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	6.0614246	8.74	52.98	104.75	634.93	11.985
237. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02041*	*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3.13*	*11.357*
237. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02041	111.99 *13.50*	2.29 *0.28*	531.32 *153.32*	10.84 *3.13*	4.744 11.357
237. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0153075	6.66	0.10	17.63	0.27	2.647
237. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0702575	8.10	0.57	32.06	2.25	3.958
237. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.030615	75.40	2.31	440.77	13.49	5.846
237. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000279	47 200.00	1.32	220 424.00	6.16	4.67
237. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001573	16 978.62	2.67	79 290.16	12.47	4.67
237. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000141	9 600.99	0.14	28 938.14	0.41	3.014
237. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2512	12.20	3.06	61.41	15.43	5.034
237. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000471	11 461.18	5.40	40 630.42	19.14	3.545
237. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1884	3.16	0.60	14.76	2.78	4.671
237. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.010362	92.26	0.96	430.85	4.46	4.67
237. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.3454	102.83	35.52	480.22	165.87	4.67
237. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.1884	83.25	15.68	667.35	125.73	8.016
237. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0037366	8 038.80	30.04	31 607.35	118.10	3.932
		Накладные расходы				128%	68.17	=(128*0.94)	767.71	
		Сметная прибыль				83%	44.21	=(83*1)	529.59	
		Всего с НР и СП					266.00		2 429.65	
238.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм**	**м2**	**3.14**	**114.74**	**360.28**	**384.09**	**1 206.04**	**3.348**	
		Объем: 3.14*.125*8								
239.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм**	**100 м2**	**0.0532**	**4 813.03**	**256.05**	**34 980.73**	**1 860.97**	**7.268**	

		Объем: (0.14+0.140)*2*9.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
239. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	10.269675	8.74	89.76	104.75	1 075.75	11.985
239. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.03458*	*13.50*	*0.47*	*153.32*	*5.30*	*11.357*
239. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.03458	111.99 *13.50*	3.87 *0.47*	531.32 *153.32*	18.37 *5.30*	4.744 11.357
239. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.025935	6.66	0.17	17.63	0.46	2.647
239. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.119035	8.10	0.96	32.06	3.82	3.958
239. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.05187	75.40	3.91	440.77	22.86	5.846
239. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000473	47 200.00	2.23	220 424.00	10.44	4.67
239. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002665	16 978.62	4.53	79 290.16	21.13	4.67
239. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000239	9 600.99	0.23	28 938.14	0.69	3.014
239. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4256	12.20	5.19	61.41	26.14	5.034
239. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000798	11 461.18	9.15	40 630.42	32.42	3.545
239. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.3192	3.16	1.01	14.76	4.71	4.671
239. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01862	92.26	1.72	430.85	8.02	4.67
239. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.5852	109.40	64.02	510.90	298.98	4.67
239. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.3192	49.63	15.84	397.85	126.99	8.016
239. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00665	8 038.80	53.46	31 607.35	210.19	3.932
		Накладные расходы				128%	115.49	=(128*0.94)	1 300.72	
		Сметная прибыль				83%	74.89	=(83*1)	897.27	
		Всего с НР и СП					446.44		4 058.96	
240.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм**	**м2**	**5.32**	**101.18**	**538.28**	**314.42**	**1 672.71**	**3.108**
		Объем: (0.14+0.140)*2*9.5								
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15				**2 013.24**		**9 565.07**	**4.751**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				**2 013.24**		**9 565.07**	**4.751**

	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 235, 237, 239)					**280.05**		**3 152.56**	**11.257**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 235, 237, 239)					**181.60**		**2 174.72**	**11.975**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 474.89**		**14 892.35**	**6.017**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 15					**2 474.89**		**14 892.35**	**6.017**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**280.05**		**3 152.56**	**11.257**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**181.60**		**2 174.72**	**11.975**

Раздел 16. ВЕ4

241.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
241. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
241. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
241. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
241. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
241. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67
241. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
241. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	
242.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**3**	**113.70**	**341.10**	**531.00**	**1 593.00**	**4.67**
243.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
243. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
243. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
243. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
243. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846

243. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
243. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
243. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
244.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**1**	**153.32**	**153.32**	**716.00**	**716.00**	**4.67**
245.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.009813**	**4 892.40**	**48.01**	**36 061.99**	**353.88**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*2.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
245. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	1.8942917	8.74	16.56	104.75	198.43	11.985
245. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0063785*	*13.50*	*0.09*	*153.32*	*0.98*	*11.357*
245. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0063785	111.99 *13.50*	0.71 *0.09*	531.32 *153.32*	3.39 *0.98*	4.744 11.357
245. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0047838	6.66	0.03	17.63	0.08	2.647
245. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0219566	8.10	0.18	32.06	0.70	3.958
245. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0095677	75.40	0.72	440.77	4.22	5.846
245. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000087	47 200.00	0.41	220 424.00	1.93	4.67
245. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000492	16 978.62	0.83	79 290.16	3.90	4.67
245. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000044	9 600.99	0.04	28 938.14	0.13	3.014
245. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.078504	12.20	0.96	61.41	4.82	5.034
245. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0001472	11 461.18	1.69	40 630.42	5.98	3.545
245. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.058878	3.16	0.19	14.76	0.87	4.671
245. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0032383	92.26	0.30	430.85	1.40	4.67

245. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.107943	102.83	11.10	480.22	51.84	4.67
245. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.058878	83.25	4.90	667.35	39.29	8.016
245. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0011677	8 038.80	9.39	31 607.35	36.91	3.932
		Накладные расходы				128%	21.31	=(128*0.94)	239.93	
		Сметная прибыль				83%	13.82	=(83*1)	165.51	
		Всего с НР и СП					83.14		759.32	
246.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*2.5**	**м2**		**0.98125**	**114.74**	**112.59**	**384.09**	**376.89**	**3.347**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16					**764.23**		**3 870.17**	**5.064**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**764.23**		**3 870.17**	**5.064**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 241, 243, 245)					**98.42**		**1 107.23**	**11.25**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 241, 243, 245)					**63.82**		**763.80**	**11.968**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**926.47**		**5 741.20**	**6.197**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 16					**926.47**		**5 741.20**	**6.197**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**98.42**		**1 107.23**	**11.25**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**63.82**		**763.80**	**11.968**
		Раздел 17. ВЕ5								
247.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
247. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
247. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958
247. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
247. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
247. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67
247. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014

247. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	
248.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**3**	**113.70**	**341.10**	**531.00**	**1 593.00**	**4.67**
249.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
249. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
249. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
249. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
249. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
249. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
249. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
249. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
250.	**С59а прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**1**	**108.99**	**108.99**	**509.00**	**509.00**	**4.67**
251.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.037288**	**4 892.40**	**182.43**	**36 061.99**	**1 344.68**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*9.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
251. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.1980382	8.74	62.91	104.75	753.99	11.985
251. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0242372*	*13.50*	*0.33*	*153.32*	*3.72*	*11.357*
251. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0242372	111.99 *13.50*	2.71 *0.33*	531.32 *153.32*	12.88 *3.72*	4.744 11.357
251. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0181779	6.66	0.12	17.63	0.32	2.647
251. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0834319	8.10	0.68	32.06	2.67	3.958

251. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0363558	75.40	2.74	440.77	16.02	5.846
251. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000332	47 200.00	1.57	220 424.00	7.32	4.67
251. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001868	16 978.62	3.17	79 290.16	14.81	4.67
251. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000168	9 600.99	0.16	28 938.14	0.49	3.014
251. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.298304	12.20	3.64	61.41	18.32	5.034
251. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0005593	11 461.18	6.41	40 630.42	22.73	3.545
251. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.223728	3.16	0.71	14.76	3.30	4.671
251. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.012305	92.26	1.14	430.85	5.30	4.67
251. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.410168	102.83	42.18	480.22	196.97	4.67
251. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.223728	83.25	18.63	667.35	149.30	8.016
251. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0044373	8 038.80	35.67	31 607.35	140.25	3.932
		Накладные расходы				128%	80.95	=(128*0.94)	911.68	
		Сметная прибыль				83%	52.49	=(83*1)	628.90	
		Всего с НР и СП					315.87		2 885.26	
252.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*9.5**	**м2**		**3.72875**	**114.74**	**427.84**	**384.09**	**1 432.18**	**3.347**
253.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*6.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0364**	**4 813.03**	**175.19**	**34 980.73**	**1 273.30**	**7.268**
253. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.0266196	8.74	61.41	104.75	736.04	11.985
253. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02366*	*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.63*	*11.357*
253. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02366	111.99 *13.50*	2.65 *0.32*	531.32 *153.32*	12.57 *3.63*	4.744 11.357
253. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.017745	6.66	0.12	17.63	0.31	2.647
253. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.081445	8.10	0.66	32.06	2.61	3.958

253. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.03549	75.40	2.68	440.77	15.64	5.846
253. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000324	47 200.00	1.53	220 424.00	7.14	4.67
253. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001824	16 978.62	3.10	79 290.16	14.46	4.67
253. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000164	9 600.99	0.16	28 938.14	0.47	3.014
253. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2912	12.20	3.55	61.41	17.88	5.034
253. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000546	11 461.18	6.26	40 630.42	22.18	3.545
253. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.2184	3.16	0.69	14.76	3.22	4.671
253. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01274	92.26	1.18	430.85	5.49	4.67
253. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.4004	109.40	43.80	510.90	204.56	4.67
253. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.2184	49.63	10.84	397.85	86.89	8.016
253. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00455	8 038.80	36.58	31 607.35	143.81	3.932
		Накладные расходы				128%	79.01	=(128*0.94)	889.97	
		Сметная прибыль				83%	51.24	=(83*1)	613.93	
		Всего с НР и СП					305.44		2 777.20	
254.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм**	**м2**		**3.64**	**101.18**	**368.30**	**314.42**	**1 144.49**	**3.107**
		Объем: (0.14+0.140)*2*6.5								
255.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
255. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
255. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
255. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
255. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
255. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67

255. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
255. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
256.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**1**	**153.32**	**153.32**	**716.00**	**716.00**	**4.67**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17						**1 893.68**		**9 050.65**	**4.779**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**1 893.68**		**9 050.65**	**4.779**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 247, 249, 251, 253, 255)						**256.35**		**2 885.78**	**11.257**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 247, 249, 251, 253, 255)						**166.22**		**1 990.69**	**11.976**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**2 316.25**		**13 927.12**	**6.013**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 17						**2 316.25**		**13 927.12**	**6.013**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**256.35**		**2 885.78**	**11.257**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**166.22**		**1 990.69**	**11.976**
	Раздел 18. ВЕ6									
257.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
257. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
257. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
257. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
257. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
257. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
257. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
257. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	

258.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**1**	**113.70**	**113.70**	**531.00**	**531.00**	**4.67**
259.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм**	**100 м2**		**0.018**	**4 813.03**	**86.63**	**34 980.73**	**629.65**	**7.268**
		Объем: (0.15+0.15)*2*3.0								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
259. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	3.474702	8.74	30.37	104.75	363.98	11.985
259. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0117*	*13.50*	*0.16*	*153.32*	*1.79*	*11.357*
259. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0117	111.99 *13.50*	1.31 *0.16*	531.32 *153.32*	6.22 *1.79*	4.744 11.357
259. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.008775	6.66	0.06	17.63	0.15	2.647
259. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.040275	8.10	0.33	32.06	1.29	3.958
259. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.01755	75.40	1.32	440.77	7.74	5.846
259. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000016	47 200.00	0.76	220 424.00	3.53	4.67
259. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000902	16 978.62	1.53	79 290.16	7.15	4.67
259. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000081	9 600.99	0.08	28 938.14	0.23	3.014
259. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.144	12.20	1.76	61.41	8.84	5.034
259. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.00027	11 461.18	3.09	40 630.42	10.97	3.545
259. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.108	3.16	0.34	14.76	1.59	4.671
259. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.0063	92.26	0.58	430.85	2.71	4.67
259. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.198	109.40	21.66	510.90	101.16	4.67
259. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.108	49.63	5.36	397.85	42.97	8.016
259. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00225	8 038.80	18.09	31 607.35	71.12	3.932
		Накладные расходы				128%	39.08	=(128*0.94)	440.09	
		Сметная прибыль				83%	25.34	=(83*1)	303.59	
		Всего с НР и СП					151.05		1 373.33	

260.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм** **Объем: (0.15+0.15)*2*3.0**	**м2**		**1.8**	**101.18**	**182.12**	**314.42**	**565.96**	**3.108**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18					**409.75**		**1 934.21**	**4.72**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**409.75**		**1 934.21**	**4.72**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 257, 259)					**58.36**		**656.92**	**11.256**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 257, 259)					**37.84**		**453.16**	**11.976**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**505.95**		**3 044.29**	**6.017**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 18					**505.95**		**3 044.29**	**6.017**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**58.36**		**656.92**	**11.256**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**37.84**		**453.16**	**11.976**
		Раздел 19. ВЕ7								
261.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**5**	**27.30**	**136.51**	**207.60**	**1 038.00**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
261. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	8.395	8.97	75.30	107.33	901.04	11.965
261. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.75	8.10	6.08	32.06	24.05	3.958
261. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.6875	19.20	32.40	3.82	6.45	0.199
261. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
261. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00215	5 620.22	12.08	26 246.43	56.43	4.67
261. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00055	9 600.99	5.28	28 938.14	15.92	3.014
261. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0015	438.74	0.66	4 389.41	6.58	10.005
		Накладные расходы				128%	96.38	=(128*0.94)	1 084.13	
		Сметная прибыль				83%	62.50	=(83*1)	747.86	
		Всего с НР и СП					295.39		2 869.99	
262.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**5**	**113.70**	**568.50**	**531.00**	**2 655.00**	**4.67**
263.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.**	**шт.**		**2**	**27.30**	**54.61**	**207.60**	**415.20**	**7.603**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
263. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	3.358	8.97	30.12	107.33	360.41	11.965

263. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.3	8.10	2.43	32.06	9.62	3.958
263. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.675	19.20	12.96	3.82	2.58	0.199
263. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
263. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	26 246.43	22.57	4.67
263. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00022	9 600.99	2.11	28 938.14	6.37	3.014
263. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0006	438.74	0.26	4 389.41	2.63	10.005
		Накладные расходы				128%	38.55	=(128*0.94)	433.65	
		Сметная прибыль				83%	25.00	=(83*1)	299.14	
		Всего с НР и СП					118.16		1 147.99	
264.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**2**	**153.32**	**306.64**	**716.00**	**1 432.00**	**4.67**
265.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм**	**100 м2**		**0.0532**	**4 813.03**	**256.05**	**34 980.73**	**1 860.97**	**7.268**
		Объем: (0.14+0.140)*2*9.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
265. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	10.269675	8.74	89.76	104.75	1 075.75	11.985
265. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.03458*	*13.50*	*0.47*	*153.32*	*5.30*	*11.357*
265. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.03458	111.99 *13.50*	3.87 *0.47*	531.32 *153.32*	18.37 *5.30*	4.744 11.357
265. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.025935	6.66	0.17	17.63	0.46	2.647
265. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.119035	8.10	0.96	32.06	3.82	3.958
265. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.05187	75.40	3.91	440.77	22.86	5.846
265. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000473	47 200.00	2.23	220 424.00	10.44	4.67
265. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0002665	16 978.62	4.53	79 290.16	21.13	4.67
265. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000239	9 600.99	0.23	28 938.14	0.69	3.014
265. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.4256	12.20	5.19	61.41	26.14	5.034
265. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000798	11 461.18	9.15	40 630.42	32.42	3.545

265. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.3192	3.16	1.01	14.76	4.71	4.671
265. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01862	92.26	1.72	430.85	8.02	4.67
265. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.5852	109.40	64.02	510.90	298.98	4.67
265. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.3192	49.63	15.84	397.85	126.99	8.016
265. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00665	8 038.80	53.46	31 607.35	210.19	3.932
		Накладные расходы				128%	115.49	=(128*0.94)	1 300.72	
		Сметная прибыль				83%	74.89	=(83*1)	897.27	
		Всего с НР и СП					446.44		4 058.96	
266.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*9.5**	**м2**		**5.32**	**101.18**	**538.28**	**314.42**	**1 672.71**	**3.108**
267.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 270х140 мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*25.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.2091**	**2 997.97**	**626.88**	**25 079.11**	**5 244.04**	**8.365**
267. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	36.957066	8.74	323.00	104.75	3 871.25	11.985
267. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.1071638*	*13.50*	*1.45*	*153.32*	*16.43*	*11.357*
267. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.1071638	111.99 *13.50*	12.00 *1.45*	531.32 *153.32*	56.94 *16.43*	4.744 11.357
267. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.1019363	6.66	0.68	17.63	1.80	2.647
267. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.4234275	8.10	3.43	32.06	13.58	3.958
267. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.1594388	75.40	12.02	440.77	70.28	5.846
267. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001861	47 200.00	8.78	220 424.00	41.02	4.67
267. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0010476	16 978.62	17.79	79 290.16	83.06	4.67
267. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000857	9 600.99	0.82	28 938.14	2.48	3.014
267. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.6728	12.20	20.41	61.41	102.73	5.034

267. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0031365	11 461.18	35.95	40 630.42	127.44	3.545
267. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	6.273	7.05	44.22	27.40	171.88	3.887
267. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.4182	3.16	1.32	14.76	6.17	4.671
267. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.016728	92.26	1.54	430.85	7.21	4.67
267. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.6273	127.38	79.91	594.86	373.16	4.67
267. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.2091	69.67	14.57	558.51	116.78	8.017
267. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.006273	8 038.80	50.43	31 607.35	198.27	3.932
		Накладные расходы				128%	415.30	=(128*0.94)	4 677.66	
		Сметная прибыль				83%	269.29	=(83*1)	3 226.77	
		Всего с НР и СП					1 311.47		13 148.47	
268.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 270х140мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*25.5**	**м2**		**20.91**	**101.18**	**2 115.67**	**314.42**	**6 574.52**	**3.108**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19					**4 603.14**		**20 892.44**	**4.539**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**4 603.14**		**20 892.44**	**4.539**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 261, 263, 265, 267)					**665.73**		**7 496.15**	**11.26**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 261, 263, 265, 267)					**431.68**		**5 171.05**	**11.979**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**5 700.55**		**33 559.64**	**5.887**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 19					**5 700.55**		**33 559.64**	**5.887**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**665.73**		**7 496.15**	**11.26**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**431.68**		**5 171.05**	**11.979**
		Раздел 20. ВЕ8								
269.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 300х150, шт.** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**шт.**		**3**	**27.30**	**81.91**	**207.60**	**622.80**	**7.603**
269. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	5.037	8.97	45.18	107.33	540.62	11.965
269. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.45	8.10	3.65	32.06	14.43	3.958

269. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.0125	19.20	19.44	3.82	3.87	0.199
269. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
269. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00129	5 620.22	7.25	26 246.43	33.86	4.67
269. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00033	9 600.99	3.17	28 938.14	9.55	3.014
269. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0009	438.74	0.39	4 389.41	3.95	10.005
		Накладные расходы				128%	57.83	=(128*0.94)	650.47	
		Сметная прибыль				83%	37.50	=(83*1)	448.71	
		Всего с НР и СП					177.24		1 721.99	
270.	**С09прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 300х150**	**шт.**		**3**	**153.32**	**459.96**	**716.00**	**2 148.00**	**4.67**
271.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.0314**	**4 892.40**	**153.62**	**36 061.99**	**1 132.35**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
271. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	6.0614246	8.74	52.98	104.75	634.93	11.985
271. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02041*	*13.50*	*0.28*	*153.32*	*3.13*	*11.357*
271. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02041	111.99 *13.50*	2.29 *0.28*	531.32 *153.32*	10.84 *3.13*	4.744 11.357
271. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0153075	6.66	0.10	17.63	0.27	2.647
271. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0702575	8.10	0.57	32.06	2.25	3.958
271. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.030615	75.40	2.31	440.77	13.49	5.846
271. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000279	47 200.00	1.32	220 424.00	6.16	4.67
271. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001573	16 978.62	2.67	79 290.16	12.47	4.67
271. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000141	9 600.99	0.14	28 938.14	0.41	3.014
271. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2512	12.20	3.06	61.41	15.43	5.034
271. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000471	11 461.18	5.40	40 630.42	19.14	3.545
271. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1884	3.16	0.60	14.76	2.78	4.671
271. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.010362	92.26	0.96	430.85	4.46	4.67

271. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.3454	102.83	35.52	480.22	165.87	4.67
271. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.1884	83.25	15.68	667.35	125.73	8.016
271. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0037366	8 038.80	30.04	31 607.35	118.10	3.932
		Накладные расходы				128%	68.17	=(128*0.94)	767.71	
		Сметная прибыль				83%	44.21	=(83*1)	529.59	
		Всего с НР и СП					266.00		2 429.65	
272.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*8**	**м2**	**3.14**		**114.74**	**360.28**	**384.09**	**1 206.04**	**3.348**
273.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*6.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0364**	**4 813.03**	**175.19**	**34 980.73**	**1 273.30**	**7.268**
273. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	7.0266196	8.74	61.41	104.75	736.04	11.985
273. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.02366*	*13.50*	*0.32*	*153.32*	*3.63*	*11.357*
273. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.02366	111.99 *13.50*	2.65 *0.32*	531.32 *153.32*	12.57 *3.63*	4.744 11.357
273. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.017745	6.66	0.12	17.63	0.31	2.647
273. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.081445	8.10	0.66	32.06	2.61	3.958
273. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.03549	75.40	2.68	440.77	15.64	5.846
273. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000324	47 200.00	1.53	220 424.00	7.14	4.67
273. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001824	16 978.62	3.10	79 290.16	14.46	4.67
273. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000164	9 600.99	0.16	28 938.14	0.47	3.014
273. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.2912	12.20	3.55	61.41	17.88	5.034
273. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000546	11 461.18	6.26	40 630.42	22.18	3.545
273. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.2184	3.16	0.69	14.76	3.22	4.671
273. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.01274	92.26	1.18	430.85	5.49	4.67

273. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.4004	109.40	43.80	510.90	204.56	4.67
273. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.2184	49.63	10.84	397.85	86.89	8.016
273. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.00455	8 038.80	36.58	31 607.35	143.81	3.932
		Накладные расходы				128%	79.01	=(128*0.94)	889.97	
		Сметная прибыль				83%	51.24	=(83*1)	613.93	
		Всего с НР и СП					305.44		2 777.20	
274.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*6.5**	**м2**		**3.64**	**101.18**	**368.30**	**314.42**	**1 144.49**	**3.107**
275.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 270х140 мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*9.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.0779**	**2 997.97**	**233.54**	**25 079.11**	**1 953.66**	**8.365**
275. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	13.768319	8.74	120.34	104.75	1 442.23	11.985
275. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.0399238*	*13.50*	*0.54*	*153.32*	*6.12*	*11.357*
275. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.0399238	111.99 *13.50*	4.47 *0.54*	531.32 *153.32*	21.21 *6.12*	4.744 11.357
275. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0379763	6.66	0.25	17.63	0.67	2.647
275. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.1577475	8.10	1.28	32.06	5.06	3.958
275. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.0593988	75.40	4.48	440.77	26.18	5.846
275. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000693	47 200.00	3.27	220 424.00	15.28	4.67
275. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003903	16 978.62	6.63	79 290.16	30.95	4.67
275. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000319	9 600.99	0.31	28 938.14	0.92	3.014
275. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.6232	12.20	7.60	61.41	38.27	5.034
275. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0011685	11 461.18	13.39	40 630.42	47.48	3.545
275. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	2.337	7.05	16.48	27.40	64.03	3.887

275. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.1558	3.16	0.49	14.76	2.30	4.671
275. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.006232	92.26	0.57	430.85	2.69	4.67
275. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.2337	127.38	29.77	594.86	139.02	4.67
275. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.0779	69.67	5.43	558.51	43.51	8.017
275. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.002337	8 038.80	18.79	31 607.35	73.87	3.932
		Накладные расходы				128%	154.73	=(128*0.94)	1 742.65	
		Сметная прибыль				83%	100.33	=(83*1)	1 202.13	
		Всего с НР и СП					488.60		4 898.45	
276.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 270х140мм** **Объем: (0.27+0.14)*2*9.5**	**м2**		**7.79**	**101.18**	**788.19**	**314.42**	**2 449.33**	**3.108**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20					**2 620.99**		**11 929.97**	**4.552**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 620.99**		**11 929.97**	**4.552**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 269, 271, 273, 275)					**359.74**		**4 050.81**	**11.26**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 269, 271, 273, 275)					**233.27**		**2 794.36**	**11.979**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**3 214.00**		**18 775.14**	**5.842**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 20					**3 214.00**		**18 775.14**	**5.842**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**359.74**		**4 050.81**	**11.26**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**233.27**		**2 794.36**	**11.979**
		Раздел 21. ВЕ9								
277.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
277. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
277. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
277. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
277. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846

277. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
277. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
277. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
278.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**1**	**113.70**	**113.70**	**531.00**	**531.00**	**4.67**
279.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**5**	**27.30**	**136.51**	**207.60**	**1 038.00**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
279. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	8.395	8.97	75.30	107.33	901.04	11.965
279. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.75	8.10	6.08	32.06	24.05	3.958
279. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	1.6875	19.20	32.40	3.82	6.45	0.199
279. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
279. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00215	5 620.22	12.08	26 246.43	56.43	4.67
279. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00055	9 600.99	5.28	28 938.14	15.92	3.014
279. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0015	438.74	0.66	4 389.41	6.58	10.005
		Накладные расходы				128%	96.38	=(128*0.94)	1 084.13	
		Сметная прибыль				83%	62.50	=(83*1)	747.86	
		Всего с НР и СП					295.39		2 869.99	
280.	**С8прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**5**	**108.99**	**544.95**	**509.00**	**2 545.00**	**4.67**
281.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток наружных воздухозаборных АРН 200Х200**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
281. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
281. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
281. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199

281. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
281. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
281. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
281. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
282.	**С45прайс лист.**	**Решетки наружные воздухозаборные АРН 200Х200**	**шт.**		**1**	**123.98**	**123.98**	**579.00**	**579.00**	**4.67**
283.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 125 мм**	**100 м2**		**0.0628**	**4 892.40**	**307.24**	**36 061.99**	**2 264.69**	**7.371**
		Объем: 3.14*.125*16								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
283. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	12.122849	8.74	105.95	104.75	1 269.87	11.985
283. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.04082*	*13.50*	*0.55*	*153.32*	*6.26*	*11.357*
283. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.04082	111.99 *13.50*	4.57 *0.55*	531.32 *153.32*	21.69 *6.26*	4.744 11.357
283. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.030615	6.66	0.20	17.63	0.54	2.647
283. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.140515	8.10	1.14	32.06	4.50	3.958
283. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.06123	75.40	4.62	440.77	26.99	5.846
283. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000559	47 200.00	2.64	220 424.00	12.32	4.67
283. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0003146	16 978.62	5.34	79 290.16	24.95	4.67
283. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000283	9 600.99	0.27	28 938.14	0.82	3.014
283. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.5024	12.20	6.13	61.41	30.85	5.034
283. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.000942	11 461.18	10.80	40 630.42	38.27	3.545
283. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.3768	3.16	1.19	14.76	5.56	4.671
283. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.020724	92.26	1.91	430.85	8.93	4.67

283. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.6908	102.83	71.03	480.22	331.74	4.67
283. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.3768	83.25	31.37	667.35	251.46	8.016
283. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0074732	8 038.80	60.08	31 607.35	236.21	3.932
		Накладные расходы				128%	136.32	=(128*0.94)	1 535.44	
		Сметная прибыль				83%	88.40	=(83*1)	1 059.19	
		Всего с НР и СП					531.96		4 859.32	
284.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 125мм** **Объем: 3.14*.125*16**	**м2**		**6.28**	**114.74**	**720.57**	**384.09**	**2 412.09**	**3.347**
285.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 160 мм** **Объем: 3.14*.16*5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.02512**	**4 892.40**	**122.90**	**36 061.99**	**905.88**	**7.371**
285. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	4.8491397	8.74	42.38	104.75	507.95	11.985
285. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.016328*	*13.50*	*0.22*	*153.32*	*2.50*	*11.357*
285. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.016328	111.99 *13.50*	1.83 *0.22*	531.32 *153.32*	8.68 *2.50*	4.744 11.357
285. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.012246	6.66	0.08	17.63	0.22	2.647
285. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.056206	8.10	0.46	32.06	1.80	3.958
285. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.024492	75.40	1.85	440.77	10.80	5.846
285. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000224	47 200.00	1.06	220 424.00	4.93	4.67
285. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0001259	16 978.62	2.14	79 290.16	9.98	4.67
285. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000113	9 600.99	0.11	28 938.14	0.33	3.014
285. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.20096	12.20	2.45	61.41	12.34	5.034
285. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0003768	11 461.18	4.32	40 630.42	15.31	3.545
285. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.15072	3.16	0.48	14.76	2.22	4.671
285. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0082896	92.26	0.76	430.85	3.57	4.67

285. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.27632	102.83	28.41	480.22	132.69	4.67
285. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.15072	83.25	12.55	667.35	100.58	8.016
285. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0029893	8 038.80	24.03	31 607.35	94.48	3.932
		Накладные расходы				128%	54.53	=(128*0.94)	614.17	
		Сметная прибыль				83%	35.36	=(83*1)	423.67	
		Всего с НР и СП					212.79		1 943.73	
286.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 160мм** **Объем: 3.14*.16*5**	**м2**	**2.512**	**114.74**	**288.23**	**384.09**	**964.83**	**3.347**
287.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 140*140 мм** **Объем: (0.14+0.140)*2*26.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.1484**	**4 813.03**	**714.25**	**34 980.73**	**5 191.14**	**7.268**
287. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	28.646988	8.74	250.37	104.75	3 000.77	11.985
287. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.09646*	*13.50*	*1.30*	*153.32*	*14.79*	*11.357*
287. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.09646	111.99 *13.50*	10.80 *1.30*	531.32 *153.32*	51.25 *14.79*	4.744 11.357
287. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.072345	6.66	0.48	17.63	1.28	2.647
287. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.332045	8.10	2.69	32.06	10.65	3.958
287. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.14469	75.40	10.91	440.77	63.78	5.846
287. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001321	47 200.00	6.23	220 424.00	29.11	4.67
287. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0007435	16 978.62	12.62	79 290.16	58.95	4.67
287. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000668	9 600.99	0.64	28 938.14	1.93	3.014
287. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	1.1872	12.20	14.48	61.41	72.91	5.034
287. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.002226	11 461.18	25.51	40 630.42	90.44	3.545
287. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.8904	3.16	2.81	14.76	13.14	4.671
287. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.05194	92.26	4.79	430.85	22.38	4.67

287. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	1.6324	109.40	178.58	510.90	833.99	4.67
287. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.8904	49.63	44.19	397.85	354.25	8.016
287. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.01855	8 038.80	149.12	31 607.35	586.32	3.932
		Накладные расходы				128%	322.14	=(128*0.94)	3 628.32	
		Сметная прибыль				83%	208.89	=(83*1)	2 502.91	
		Всего с НР и СП					1 245.27		11 322.38	
288.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 140*140 мм**	**м2**		**14.84**	**101.18**	**1 501.51**	**314.42**	**4 665.99**	**3.108**
		Объем: (0.14+0.140)*2*26.5								
289.	**Е20-01-001-3А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром 270х140 мм**	**100 м2**		**0.1148**	**2 997.97**	**344.17**	**25 079.11**	**2 879.08**	**8.365**
		Объем: (0.27+0.14)*2*14								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
289. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	20.290154	8.74	177.34	104.75	2 125.39	11.985
289. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5125*	*0.058835*	*13.50*	*0.79*	*153.32*	*9.02*	*11.357*
289. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5125	0.058835	111.99 *13.50*	6.59 *0.79*	531.32 *153.32*	31.26 *9.02*	4.744 11.357
289. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.055965	6.66	0.37	17.63	0.99	2.647
289. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.23247	8.10	1.88	32.06	7.45	3.958
289. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7625	0.087535	75.40	6.60	440.77	38.58	5.846
289. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001022	47 200.00	4.82	220 424.00	22.52	4.67
289. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0005751	16 978.62	9.77	79 290.16	45.60	4.67
289. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000471	9 600.99	0.45	28 938.14	1.36	3.014
289. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.9184	12.20	11.20	61.41	56.40	5.034
289. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.001722	11 461.18	19.74	40 630.42	69.97	3.545
289. 12.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	30	3.444	7.05	24.28	27.40	94.37	3.887

289. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.2296	3.16	0.73	14.76	3.39	4.671
289. 14.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.08	0.009184	92.26	0.85	430.85	3.96	4.67
289. 15.	с300-3208-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 1000	шт.	3	0.3444	127.38	43.87	594.86	204.87	4.67
289. 16.	с300-3097	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм	шт.	1	0.1148	69.67	8.00	558.51	64.12	8.017
289. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.03	0.003444	8 038.80	27.69	31 607.35	108.86	3.932
		Накладные расходы				128%	228.01	=(128*0.94)	2 568.12	
		Сметная прибыль				83%	147.85	=(83*1)	1 771.56	
		Всего с НР и СП					720.02		7 218.76	
290.	**С300-2270-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром 270х140мм**	**м2**		**11.48**	**101.18**	**1 161.55**	**314.42**	**3 609.54**	**3.108**
		Объем: (0.27+0.14)*2*14								
291.	**Е13-03-004-24**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	**100 м2**		**0.054**	**16 509.30**	**891.50**	**32 395.38**	**1 749.35**	**1.962**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
291. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.13	6.59502	9.07	59.82	108.61	716.29	11.975
291. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1375*	*0.061425*	*10.06*	*0.62*	*114.25*	*7.02*	*11.357*
291. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.1375	0.061425	89.99 *10.06*	5.53 *0.62*	396.33 *114.25*	24.34 *7.02*	4.404 11.357
291. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.000675	1.70		4.58		2.694
291. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.0756	6.82	0.52	16.92	1.28	2.481
291. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.25	0.1215	75.40	9.16	440.77	53.55	5.846
291. 7.	с101-1761	Паста огнезащитная вспучивающаяся водоэмульсионная ВПМ-2	т	0.6	0.0324	25 200.00	816.48	29 440.90	953.89	1.168
		Накладные расходы				90%	54.40	=(90*0.94)	611.92	
		Сметная прибыль				70%	42.31	=(70*1)	506.32	
		Всего с НР и СП					988.20		2 867.59	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21						**7 025.66**		**29 750.79**	**4.235**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**891.50**		**1 749.35**	**1.962**

		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 291)					**54.40**		**611.92**	**11.249**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 291)					**42.31**		**506.32**	**11.967**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**988.21**		**2 867.59**	**2.902**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**6 134.16**		**28 001.44**	**4.565**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289)					**875.93**		**9 863.85**	**11.261**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289)					**567.99**		**6 804.35**	**11.98**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**7 578.08**		**44 669.64**	**5.895**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 21					**8 566.29**		**47 537.23**	**5.549**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**930.33**		**10 475.77**	**11.26**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**610.30**		**7 310.67**	**11.979**

Раздел 22. В9

292.	**Е20-03-002-2**	**Установка вентиляторов массой до 0,05 т**	**шт.**		**1**	**76.95**	**76.95**	**794.90**	**794.90**	**10.33**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
292. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	6.2215	6.2215	9.62	59.85	115.05	715.78	11.959
292. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
292. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
292. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.55	1.55	3.12	4.84	6.86	10.63	2.199
292. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.125	75.40	9.43	440.77	55.10	5.846
292. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.09	0.09	12.20	1.10	61.41	5.53	5.034
292. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00003	0.00003	11 461.18	0.34	40 630.42	1.22	3.545
		Накладные расходы				128%	76.83	=(128*0.94)	863.54	
		Сметная прибыль				83%	49.82	=(83*1)	595.69	
		Всего с НР и СП					203.59		2 254.13	
293.	**С55прайс лист.**	**Вентилятор канальный СК 100 А, OSTBERG**	**шт.**		**1**	**1 040.69**	**1 040.69**	**4 860.00**	**4 860.00**	**4.67**
294.	**Е20-02-004-1**	**Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм**	**шт.**		**1**	**17.73**	**17.73**	**156.58**	**156.58**	**8.831**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
294. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.1845	1.1845	8.85	10.48	106.04	125.60	11.982
294. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.325	0.325	3.12	1.01	6.86	2.23	2.199

294. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
294. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	12.20	3.00	61.41	15.11	5.034
294. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	40 630.42	8.13	3.545
		Накладные расходы				128%	13.41	=(128*0.94)	151.12	
		Сметная прибыль				83%	8.70	=(83*1)	104.25	
		Всего с НР и СП					39.84		411.95	
295.	**С56прайс лист.**	**Клапан обратный CRSK 100**	**шт.**		**1**	**73.23**	**73.23**	**342.00**	**342.00**	**4.67**
296.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 200х100, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
296. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
296. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
296. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
296. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
296. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
296. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
296. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
297.	**С8прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 200х100**	**шт.**		**1**	**108.99**	**108.99**	**509.00**	**509.00**	**4.67**
298.	**Е20-02-004-15**	**Установка клапанов огнезадерживающих КЛОП-1(60)-НО-МВ-100-К**	**шт.**		**1**	**181.08**	**181.08**	**1 135.75**	**1 135.75**	**6.272**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
298. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.623	4.623	9.07	41.93	108.61	502.10	11.975
298. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.2625	1.2625	3.12	3.94	6.86	8.66	2.199
298. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
298. 4.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00013	0.00013	47 200.00	6.14	220 424.00	28.66	4.67

298. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.16	0.16	12.20	1.95	61.41	9.83	5.034
298. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00018	11 461.18	2.06	40 630.42	7.31	3.545
298. 7.	с103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.39	0.39	15.39	6.00	56.66	22.10	3.682
298. 8.	с201-2605-33	Трос	м	9.3	9.3	12.70	118.11	59.31	551.58	4.67
		Накладные расходы				128%	53.67	=(128*0.94)	604.13	
		Сметная прибыль				83%	34.80	=(83*1)	416.74	
		Всего с НР и СП					269.55		2 156.62	
299.	**С57а прайс лист.**	**Клапаны огнезадерживающие КЛОП-1(60)-НО-МВ125-К**	**шт.**		**1**	**1 019.27**	**1 019.27**	**4 760.00**	**4 760.00**	**4.67**
300.	**Е20-01-001-1А**	**Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром 100 мм**	**100 м2**		**0.02355**	**4 892.40**	**115.22**	**36 061.99**	**849.26**	**7.371**
		Объем: 3.14*.100*7.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
300. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	4.5460685	8.74	39.73	104.75	476.20	11.985
300. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0153075*	*13.50*	*0.21*	*153.32*	*2.35*	*11.357*
300. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0153075	111.99 *13.50*	1.71 *0.21*	531.32 *153.32*	8.13 *2.35*	4.744 11.357
300. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0114806	6.66	0.08	17.63	0.20	2.647
300. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0526931	8.10	0.43	32.06	1.69	3.958
300. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0229613	75.40	1.73	440.77	10.12	5.846
300. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.000021	47 200.00	0.99	220 424.00	4.62	4.67
300. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.000118	16 978.62	2.00	79 290.16	9.36	4.67
300. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000106	9 600.99	0.10	28 938.14	0.31	3.014
300. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.1884	12.20	2.30	61.41	11.57	5.034
300. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0003533	11 461.18	4.05	40 630.42	14.35	3.545
300. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.1413	3.16	0.45	14.76	2.09	4.671
300. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.33	0.0077715	92.26	0.72	430.85	3.35	4.67

300. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	11	0.25905	102.83	26.64	480.22	124.40	4.67
300. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	6	0.1413	83.25	11.76	667.35	94.30	8.016
300. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.119	0.0028025	8 038.80	22.53	31 607.35	88.58	3.932
		Накладные расходы				128%	51.12	=(128*0.94)	575.79	
		Сметная прибыль				83%	33.15	=(83*1)	397.20	
		Всего с НР и СП					199.49		1 822.25	
301.	**С300-2250-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 100мм**	**м2**		**1.9625**	**114.74**	**225.18**	**384.09**	**753.78**	**3.347**
		Объем: 3.14*.125*5								
302.	**Е20-02-009-1**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**		**1**	**30.36**	**30.36**	**158.36**	**158.36**	**5.216**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
302. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	0.5405	0.5405	9.18	4.96	109.90	59.40	11.972
302. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.1125	0.1125	3.12	0.35	6.86	0.77	2.199
302. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.0625	0.0625	8.10	0.51	32.06	2.00	3.958
302. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
302. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00004	0.00004	9 600.99	0.38	28 938.14	1.16	3.014
302. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00018	0.00018	11 461.18	2.06	40 630.42	7.31	3.545
302. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	3	7.05	21.15	27.40	82.20	3.887
		Накладные расходы				128%	6.35	=(128*0.94)	71.47	
		Сметная прибыль				83%	4.12	=(83*1)	49.30	
		Всего с НР и СП					40.83		279.13	
303.	**С300-0277**	**Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 100 мм**	**шт.**		**1**	**148.39**	**148.39**	**595.02**	**595.02**	**4.01**
		Объем: (1.0)*1.0								
304.	**Е26-01-011-1**	**Изоляция воздуховодов фольгированной минватой**	**м3**		**0.11**	**319.36**	**35.13**	**2 575.61**	**283.32**	**8.065**
		Объем: 2.2*0.05								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
304. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.02	1.8722	9.29	17.39	111.19	208.17	11.969

304. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.25	0.0275	2.16	0.06	4.20	0.12	1.944
304. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6375	0.070125	75.40	5.29	440.77	30.91	5.846
304. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.00726	0.0007986	3 900.00	3.11	21 682.75	17.32	5.56
304. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.00022	14 514.50	3.19	37 993.39	8.36	2.618
304. 6.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.003	0.00033	12 095.66	3.99	26 963.05	8.90	2.229
304. 7.	с101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм	т	0.00006	0.0000066	14 811.72	0.10	36 981.40	0.24	2.497
304. 8.	с101-1986	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм	кг	0.5	0.055	13.05	0.72	60.94	3.35	4.67
304. 9.	с101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм	кг	1.4	0.154	8.28	1.28	38.67	5.96	4.67
		Накладные расходы				100%	17.39	=(100*0.94)	195.68	
		Сметная прибыль				70%	12.17	=(70*1)	145.72	
		Всего с НР и СП					64.69		624.72	
305.	**С57прайс лист.**	**Фольгированная минвата ISOTEK KIM-AL** **Объем: 2.2*0.05**	**м3**		**0.11**	**643.00**	**70.73**	**3 002.82**	**330.31**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22					**3 170.25**		**15 735.88**	**4.964**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**35.13**		**283.32**	**8.065**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 304)					**17.39**		**195.68**	**11.252**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 304)					**12.17**		**145.72**	**11.974**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**64.69**		**624.72**	**9.657**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**3 135.12**		**15 452.56**	**4.929**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 292, 294, 296, 298, 300, 302)					**220.66**		**2 482.88**	**11.252**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 292, 294, 296, 298, 300, 302)					**143.08**		**1 712.75**	**11.971**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**3 498.86**		**19 648.19**	**5.616**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 22					**3 563.55**		**20 272.91**	**5.689**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**238.05**		**2 678.56**	**11.252**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**155.25**		**1 858.47**	**11.971**
		Раздел 23. ВЕ10								
306.	**Ц08-01-087-1**	**Ограждение сетчатое**	**м2**		**0.2**	**146.98**	**29.40**	**801.27**	**160.25**	**5.451**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2.0								
306. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.7485	0.5497	9.62	5.29	115.05	63.24	11.959
306. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.01*	*13.50*	*0.14*	*153.32*	*1.53*	*11.357*
306. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.05	0.01	134.65 *13.50*	1.35 *0.14*	604.73 *153.32*	6.05 *1.53*	4.491 11.357
306. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.475	0.095	8.10	0.77	32.06	3.05	3.958
306. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0125	95.53	1.19	501.93	6.27	5.254
306. 6.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.0157	0.00314	5 248.02	16.48	20 202.00	63.43	3.849
306. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.26	0.052	14.13	0.73	34.15	1.78	2.417
306. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.21	0.042	68.04	2.86	317.75	13.35	4.67
306. 9.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.0002	0.00004	7 963.71	0.32	37 190.53	1.49	4.67
		Накладные расходы				95%	5.16	=(95*0.94)	57.84	
		Сметная прибыль				65%	3.53	=(65*1)	42.10	
		Всего с НР и СП					38.09		260.19	
307.	**Е20-02-012-3**	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм**	**шт.**		**1**	**66.07**	**66.07**	**682.21**	**682.21**	**10.326**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
307. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	6.141	6.141	8.53	52.38	102.17	627.43	11.978
307. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
307. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
307. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.3875	1.3875	3.12	4.33	6.86	9.52	2.199
307. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
307. 6.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00008	0.00008	47 200.00	3.78	220 424.00	17.63	4.67
307. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.219	0.219	12.20	2.67	61.41	13.45	5.034
307. 8.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00005	0.00005	11 461.18	0.57	40 630.42	2.03	3.545
		Накладные расходы				128%	67.26	=(128*0.94)	757.23	
		Сметная прибыль				83%	43.62	=(83*1)	522.36	
		Всего с НР и СП					176.95		1 961.80	
308.	**С300-0264**	**Дефлекторы Д315.00.000-02**	**шт.**		**1**	**393.82**	**393.82**	**2 991.12**	**2 991.12**	**7.595**
		Объем: (1.0)*1.0								
309.	**С46прайс лист.**	**Электропривод DA 2.F**	**шт.**		**2**	**3 678.57**	**7 357.14**	**9 270.00**	**18 540.00**	**2.52**

310.	**Е20-02-013-3**	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**438.78**	**43.88**	**4 631.50**	**463.15**	**10.555**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
310. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.8715	4.18715	8.53	35.72	102.17	427.80	11.978
310. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	1.3	0.13	6.66	0.87	17.63	2.29	2.647
310. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.00625	75.40	0.47	440.77	2.75	5.846
310. 4.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00001	0.000001	25 226.77	0.03	29 384.67	0.03	1.165
310. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.00001	0.000001	36.85		99.44		2.699
310. 6.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	3.4	0.34	12.20	4.15	61.41	20.88	5.034
310. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0023	0.00023	11 461.18	2.64	40 630.42	9.34	3.545
310. 8.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.01	0.001	15.50	0.02	48.02	0.05	3.098
		Накладные расходы				128%	45.72	=(128*0.94)	514.73	
		Сметная прибыль				83%	29.65	=(83*1)	355.07	
		Всего с НР и СП					119.25		1 332.95	
311.	**С300-3116**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром кольца 500 мм, марка УПЗ-11-16**	**шт.**		**1**	**511.19**	**511.19**	**4 266.37**	**4 266.37**	**8.346**
		Объем: (0.1)*10.0								
312.	**Е20-01-001-7А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм**	**100 м2**		**0.0314**	**3 525.36**	**110.70**	**27 007.48**	**848.04**	**7.661**
		Объем: 3.14*0.5*2								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
312. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	152.927	4.8019078	8.74	41.97	104.75	503.00	11.985
312. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3375*	*0.0105975*	*13.50*	*0.14*	*153.32*	*1.62*	*11.357*
312. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0105975	111.99 *13.50*	1.19 *0.14*	531.32 *153.32*	5.63 *1.62*	4.744 11.357
312. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	22.0625	0.6927625	3.12	2.16	6.86	4.75	2.199
312. 5.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.3375	0.0105975	6.66	0.07	17.63	0.19	2.647
312. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.925	0.060445	8.10	0.49	32.06	1.94	3.958

312. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5375	0.0168775	75.40	1.27	440.77	7.44	5.846
312. 8.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00084	0.0000264	47 200.00	1.24	220 424.00	5.81	4.67
312. 9.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00513	0.0001611	16 978.62	2.73	79 290.16	12.77	4.67
312. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.0000122	9 600.99	0.12	28 938.14	0.35	3.014
312. 11.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	7.58	0.238012	12.20	2.90	61.41	14.62	5.034
312. 12.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0003454	11 461.18	3.96	40 630.42	14.03	3.545
312. 13.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	2	0.0628	3.16	0.20	14.76	0.93	4.671
312. 14.	с300-3202-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 560	шт.	4	0.1256	233.13	29.28	1 088.72	136.74	4.67
312. 15.	с300-2703-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,3 м2	м2	0.12	0.003768	85.57	0.32	399.61	1.51	4.67
312. 16.	с300-3092	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм	шт.	2	0.0628	189.98	11.93	1 523.02	95.65	8.017
312. 17.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.043	0.0013502	8 038.80	10.85	31 607.35	42.68	3.932
		Накладные расходы				128%	53.90	=(128*0.94)	607.16	
		Сметная прибыль				83%	34.95	=(83*1)	418.83	
		Всего с НР и СП					199.55		1 874.03	
313.	**С300-2320-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7мм диаметром 500мм**	**м2**	**3.14**		**110.03**	**345.49**	**443.04**	**1 391.15**	**4.027**
		Объем: 3.14*0.5*2								
314.	**Е15-01-051-3 (Прим)**	**Изоляция поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: воздуховодов двумя слоями ГКЛ без изоляции**	**100 м2**	**0.406**		**12 559.09**	**5 098.99**	**52 149.09**	**21 172.53**	**4.152**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
314. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	224.1925	91.022155	9.40	855.61	112.48	10 238.17	11.966
314. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1125*	*0.451675*	*13.50*	*6.10*	*120.16*	*54.27*	*8.901*
314. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.53795	75.40	40.56	440.77	237.11	5.846
314. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.1125	0.451675	20.00	9.03	159.62	72.10	7.981
						13.50	*6.10*	*120.16*	*54.27*	8.901
314. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.025	4.07015	19.20	78.15	3.82	15.55	0.199
314. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.0812	8.50	0.69	101.79	8.27	11.975

314. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.002436	34 592.73	84.27	118 874.11	289.58	3.436
314. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	85.26	38.97	3 322.58	85.93	7 326.39	2.205
314. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	3.0044	20.00	60.09	30.82	92.60	1.541
314. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.0010962	2 863.90	3.14	8 374.42	9.18	2.924
314. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	3.0856	7.50	23.14	29.89	92.23	3.985
314. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.062524	9 424.71	589.27	44 013.40	2 751.89	4.67
314. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.37352	86.90	32.46	105.67	39.47	1.216
		Накладные расходы				105%	904.80	=(105*0.94)	10 158.64	
		Сметная прибыль				55%	473.94	=(55*1)	5 660.84	
		Всего с НР и СП					6 477.73		36 992.01	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**13 956.68**	**50 514.82**	**3.619**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**7 750.96**	**21 531.12**	**2.778**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**7 750.96**	**21 531.12**	**2.778**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**29.40**	**160.25**	**5.451**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 306)	**5.16**	**57.84**	**11.209**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 306)	**3.53**	**42.10**	**11.926**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**38.09**	**260.19**	**6.831**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 098.99**	**21 172.53**	**4.152**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 314)	**904.80**	**10 158.64**	**11.227**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 314)	**473.94**	**5 660.84**	**11.944**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 477.73**	**36 992.01**	**5.711**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**1 077.33**	**7 650.92**	**7.102**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 307, 310, 312)	**166.89**	**1 879.12**	**11.26**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 307, 310, 312)	**108.22**	**1 296.27**	**11.978**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**1 352.44**	**10 826.31**	**8.005**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**15 619.22**	**69 609.63**	**4.457**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 076.85**	**12 095.60**	**11.232**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**585.69**	**6 999.21**	**11.95**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 306)	**0.41**	**1.60**	**3.926**

Раздел 24. В10

315.	**Е20-06-015-1**	**Установка агрегатов вентиляторных производительностью 5,410 тыс. м3/час**	**шт.**		**1**	**214.83**	**214.83**	**1 874.32**	**1 874.32**	**8.725**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
315. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.5355	13.5355	9.62	130.21	115.05	1 557.26	11.959
315. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0875*	*0.0875*	*13.50*	*1.18*	*153.32*	*13.42*	*11.357*
315. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.0875	111.99 *13.50*	9.80 *1.18*	531.32 *153.32*	46.49 *13.42*	4.744 11.357
315. 4.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	3.375	3.375	3.12	10.53	6.86	23.15	2.199
315. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.1125	75.40	8.48	440.77	49.59	5.846
315. 6.	с101-1929	Болты анкерные	т	0.0062	0.0062	9 000.93	55.81	31 908.71	197.83	3.545
		Накладные расходы				128%	168.18	=(128*0.94)	1 889.84	
		Сметная прибыль				83%	109.05	=(83*1)	1 303.66	
		Всего с НР и СП					492.06		5 067.83	
316.	**С61прайс лист.**	**Вентиляторы радиальные в комплекте с виброизоляторами ВР 300-45-2,5**	**шт.**		**1**	**2 322.93**	**2 322.93**	**10 848.10**	**10 848.10**	**4.67**
317.	**Е20-02-004-1**	**Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм**	**шт.**		**1**	**17.73**	**17.73**	**156.58**	**156.58**	**8.831**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
317. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.1845	1.1845	8.85	10.48	106.04	125.60	11.982
317. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.325	0.325	3.12	1.01	6.86	2.23	2.199
317. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
317. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.246	12.20	3.00	61.41	15.11	5.034
317. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0002	11 461.18	2.29	40 630.42	8.13	3.545
		Накладные расходы				128%	13.41	=(128*0.94)	151.12	
		Сметная прибыль				83%	8.70	=(83*1)	104.25	
		Всего с НР и СП					39.84		411.95	
318.	**С62прайс лист.**	**Клапан обратный КО 355**	**шт.**		**1**	**199.46**	**199.46**	**931.50**	**931.50**	**4.67**
319.	**Е20-02-009-3**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 315 мм**	**шт.**		**1**	**33.50**	**33.50**	**184.45**	**184.45**	**5.506**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
319. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	0.736	0.736	9.18	6.76	109.90	80.89	11.972
319. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.15	0.15	3.12	0.47	6.86	1.03	2.199
319. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.075	0.075	8.10	0.61	32.06	2.40	3.958

319. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
319. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00005	0.00005	9 600.99	0.48	28 938.14	1.45	3.014
319. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00027	0.00027	11 461.18	3.09	40 630.42	10.97	3.545
319. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3	3	7.05	21.15	27.40	82.20	3.887
		Накладные расходы				128%	8.65	=(128*0.94)	97.33	
		Сметная прибыль				83%	5.61	=(83*1)	67.14	
		Всего с НР и СП					47.76		348.92	
320.	**С300-0279**	**Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм**	**шт.**		**1**	**190.38**	**190.38**	**763.41**	**763.41**	**4.01**
321.	**Е20-02-011-1**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**		**1.0812**	**160.10**	**173.10**	**636.08**	**687.73**	**3.973**
		Объем: 1.02*.53*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
321. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1.15	1.24338	9.40	11.69	112.48	139.86	11.966
321. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.2625	0.283815	3.12	0.89	6.86	1.95	2.199
321. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.05406	75.40	4.08	440.77	23.83	5.846
321. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.551	0.5957412	12.20	7.27	61.41	36.58	5.034
321. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00006	0.0000649	11 461.18	0.74	40 630.42	2.64	3.545
321. 6.	с300-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	1.0812	133.06	143.86	430.17	465.10	3.233
321. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0.6	0.64872	7.05	4.57	27.40	17.77	3.887
		Накладные расходы				128%	14.96	=(128*0.94)	168.28	
		Сметная прибыль				83%	9.70	=(83*1)	116.08	
		Всего с НР и СП					197.77		972.09	
322.	**Е20-02-006-1**	**Установка клапанов воздушных КВК 250 диаметром 250 мм**	**шт.**		**2**	**28.25**	**56.49**	**252.22**	**504.43**	**8.93**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
322. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.8745	3.749	8.97	33.63	107.33	402.38	11.965
322. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.4375	0.875	3.12	2.73	6.86	6.00	2.199
322. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
322. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.56	1.12	12.20	13.66	61.41	68.78	5.034
322. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0002	0.0004	11 461.18	4.58	40 630.42	16.25	3.545
		Накладные расходы				128%	43.05	=(128*0.94)	484.14	

		Сметная прибыль				83%	27.91	=(83*1)	333.98	
		Всего с НР и СП					127.45		1 322.55	
323.	**С56а прайс лист.**	**Клапаны воздушные КВК 250 диаметром 250 мм**	**шт.**		**2**	**385.44**	**770.88**	**1 800.00**	**3 600.00**	**4.67**
324.	**Е20-01-001-4А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, диаметром до 250 мм**	**100 м2**		**0.11775**	**4 402.83**	**518.43**	**33 641.72**	**3 961.31**	**7.641**
		Объем: 3.14*.25*15								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
324. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	22.730342	8.74	198.66	104.75	2 381.00	11.985
324. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0765375*	*13.50*	*1.03*	*153.32*	*11.73*	*11.357*
324. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0765375	111.99 *13.50*	8.57 *1.03*	531.32 *153.32*	40.67 *11.73*	4.744 11.357
324. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0574031	6.66	0.38	17.63	1.01	2.647
324. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.2634656	8.10	2.13	32.06	8.45	3.958
324. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1	0.11775	75.40	8.88	440.77	51.90	5.846
324. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0001048	47 200.00	4.95	220 424.00	23.10	4.67
324. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0005899	16 978.62	10.02	79 290.16	46.78	4.67
324. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.000053	9 600.99	0.51	28 938.14	1.53	3.014
324. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.942	12.20	11.49	61.41	57.85	5.034
324. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0017663	11 461.18	20.24	40 630.42	71.76	3.545
324. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	5	0.58875	3.16	1.86	14.76	8.69	4.671
324. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.26	0.030615	92.26	2.82	430.85	13.19	4.67
324. 14.	с300-3200-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 280	шт.	9	1.05975	102.83	108.97	480.22	508.91	4.67
324. 15.	с300-3090	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	5	0.58875	83.25	49.01	667.35	392.90	8.016
324. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.095	0.0111863	8 038.80	89.92	31 607.35	353.57	3.932
		Накладные расходы				128%	255.60	=(128*0.94)	2 878.93	
		Сметная прибыль				83%	165.74	=(83*1)	1 985.97	
		Всего с НР и СП					939.78		8 826.21	

325.	**С300-2280-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 250мм** **Объем: (0.11775)*100.0**	**м2**		**11.775**	**92.40**	**1 088.01**	**384.09**	**4 522.66**	**4.157**
326.	**Е20-01-001-5А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм** **Объем: 3.14*0.315*10.5** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.103856**	**3 919.29**	**407.04**	**30 258.09**	**3 142.48**	**7.72**
326. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	18.355873	8.74	160.43	104.75	1 922.78	11.985
326. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5375*	*0.0558226*	*13.50*	*0.75*	*153.32*	*8.56*	*11.357*
326. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5375	0.0558226	111.99 *13.50*	6.25 *0.75*	531.32 *153.32*	29.66 *8.56*	4.744 11.357
326. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0506298	6.66	0.34	17.63	0.89	2.647
326. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.2103084	8.10	1.70	32.06	6.74	3.958
326. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.0804884	75.40	6.07	440.77	35.48	5.846
326. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000924	47 200.00	4.36	220 424.00	20.37	4.67
326. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0005203	16 978.62	8.83	79 290.16	41.26	4.67
326. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000426	9 600.99	0.41	28 938.14	1.23	3.014
326. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.830848	12.20	10.14	61.41	51.02	5.034
326. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0011424	11 461.18	13.09	40 630.42	46.42	3.545
326. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.311568	3.16	0.98	14.76	4.60	4.671
326. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.19	0.0197326	92.26	1.82	430.85	8.50	4.67
326. 14.	с300-3201-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 450	шт.	6	0.623136	162.39	101.19	758.36	472.56	4.67
326. 15.	с300-3091	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	3	0.311568	111.20	34.65	891.47	277.75	8.017
326. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.068	0.0070622	8 038.80	56.77	31 607.35	223.22	3.932
		Накладные расходы				128%	206.31	=(128*0.94)	2 323.79	
		Сметная прибыль				83%	133.78	=(83*1)	1 603.01	
		Всего с НР и СП					747.13		7 069.28	

327.	**С300-2290-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 315мм** **Объем: (0.103856)*100.0**	**м2**		**10.3856**	**83.04**	**862.42**	**384.09**	**3 989.01**	**4.625**
328.	**Е20-01-001-5А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм** **Объем: 3.14*0.355*10** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.11147**	**3 919.29**	**436.88**	**30 258.09**	**3 372.87**	**7.72**
328. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	176.7435	19.701598	8.74	172.19	104.75	2 063.74	11.985
328. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5375*	*0.0599151*	*13.50*	*0.81*	*153.32*	*9.19*	*11.357*
328. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5375	0.0599151	111.99 *13.50*	6.71 *0.81*	531.32 *153.32*	31.83 *9.19*	4.744 11.357
328. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0543416	6.66	0.36	17.63	0.96	2.647
328. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.025	0.2257268	8.10	1.83	32.06	7.24	3.958
328. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.0863893	75.40	6.51	440.77	38.08	5.846
328. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000992	47 200.00	4.68	220 424.00	21.87	4.67
328. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0005585	16 978.62	9.48	79 290.16	44.28	4.67
328. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00041	0.0000457	9 600.99	0.44	28 938.14	1.32	3.014
328. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.89176	12.20	10.88	61.41	54.76	5.034
328. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.011	0.0012262	11 461.18	14.05	40 630.42	49.82	3.545
328. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	3	0.33441	3.16	1.06	14.76	4.94	4.671
328. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.19	0.0211793	92.26	1.95	430.85	9.13	4.67
328. 14.	с300-3201-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, круглые диаметром, мм до: 450	шт.	6	0.66882	162.39	108.61	758.36	507.21	4.67
328. 15.	с300-3091	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм	шт.	3	0.33441	111.20	37.19	891.47	298.12	8.017
328. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.068	0.00758	8 038.80	60.93	31 607.35	239.58	3.932
		Накладные расходы				128%	221.44	=(128*0.94)	2 494.15	
		Сметная прибыль				83%	143.59	=(83*1)	1 720.53	
		Всего с НР и СП					801.91		7 587.55	

329.	**С300-2290-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм диаметром 355мм** **Объем: (0.11147)*100.0**	**м2**		**11.147**	**83.04**	**925.65**	**384.09**	**4 281.45**	**4.625**
330.	**Е26-01-011-1**	**Изоляция воздуховодов фольгированной минватой** **Объем: 12.9*0.05** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**м3**		**0.645**	**319.36**	**205.99**	**2 575.61**	**1 661.27**	**8.065**
330. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.02	10.9779	9.29	101.98	111.19	1 220.63	11.969
330. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.25	0.16125	2.16	0.35	4.20	0.68	1.944
330. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6375	0.4111875	75.40	31.00	440.77	181.24	5.846
330. 4.	с101-0540	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм	т	0.00726	0.0046827	3 900.00	18.26	21 682.75	101.53	5.56
330. 5.	с101-0811	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.00129	14 514.50	18.72	37 993.39	49.01	2.618
330. 6.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.003	0.001935	12 095.66	23.41	26 963.05	52.17	2.229
330. 7.	с101-1876	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.8 мм	т	0.00006	0.0000387	14 811.72	0.57	36 981.40	1.43	2.497
330. 8.	с101-1986	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 0,8 мм	кг	0.5	0.3225	13.05	4.21	60.94	19.65	4.67
330. 9.	с101-1987	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, диаметром 2 мм	кг	1.4	0.903	8.28	7.48	38.67	34.92	4.67
		Накладные расходы				100%	101.98	=(100*0.94)	1 147.39	
		Сметная прибыль				70%	71.39	=(70*1)	854.44	
		Всего с НР и СП					379.36		3 663.10	
331.	**С57прайс лист.**	**Фольгированная минвата ISOTEK KIM-AL** **Объем: 12.9*0.05**	**м3**		**0.645**	**643.00**	**414.74**	**3 002.82**	**1 936.82**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24					**8 838.46**		**46 418.39**	**5.252**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**205.99**		**1 661.27**	**8.065**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 330)					**101.98**		**1 147.39**	**11.251**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 330)					**71.39**		**854.44**	**11.969**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**379.36**		**3 663.10**	**9.656**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**8 632.47**		**44 757.12**	**5.185**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 315, 317, 319, 321, 322, 324, 326, 328)					**931.61**		**10 487.58**	**11.257**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 315, 317, 319, 321, 322, 324, 326, 328)					**604.09**		**7 234.62**	**11.976**

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**10 168.17**		**62 479.32**	**6.145**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 24					**10 547.53**		**66 142.42**	**6.271**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 033.59**		**11 634.97**	**11.257**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**675.48**		**8 089.06**	**11.975**
	Раздел 25. ВЕ11								
332.	**Е20-02-002-1**	**Установка решеток вентиляционных АМР 150х150, шт.**	**шт.**		**1**	**27.30**	**27.30**	**207.60**	**207.60**	**7.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
332. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	1.679	8.97	15.06	107.33	180.21	11.965
332. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	0.15	8.10	1.22	32.06	4.81	3.958
332. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	0.3375	19.20	6.48	3.82	1.29	0.199
332. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
332. 5.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	26 246.43	11.29	4.67
332. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.00011	9 600.99	1.06	28 938.14	3.18	3.014
332. 7.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.0003	438.74	0.13	4 389.41	1.32	10.005
		Накладные расходы				128%	19.28	=(128*0.94)	216.83	
		Сметная прибыль				83%	12.50	=(83*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					59.08		574.00	
333.	**С59прайс лист.**	**Решетки вентиляционные АМР 150х150**	**шт.**		**1**	**113.70**	**113.70**	**531.00**	**531.00**	**4.67**
334.	**Е20-01-001-2А**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованнойстали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм**	**100 м2**		**0.001274**	**4 813.03**	**6.13**	**34 980.73**	**44.57**	**7.271**
		Объем: 0.14*0.14*6.5								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
334. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	193.039	0.2459317	8.74	2.15	104.75	25.76	11.985
334. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65*	*0.0008281*	*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.13*	*11.357*
334. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.65	0.0008281	111.99 *13.50*	0.09 *0.01*	531.32 *153.32*	0.44 *0.13*	4.744 11.357
334. 4.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.4875	0.0006211	6.66		17.63	0.01	2.647

334. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.2375	0.0028506	8.10	0.02	32.06	0.09	3.958
334. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	0.0012421	75.40	0.09	440.77	0.55	5.846
334. 7.	с101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00089	0.0000011	47 200.00	0.05	220 424.00	0.25	4.67
334. 8.	с101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00501	0.0000064	16 978.62	0.11	79 290.16	0.51	4.67
334. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00045	0.0000006	9 600.99	0.01	28 938.14	0.02	3.014
334. 10.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	8	0.010192	12.20	0.12	61.41	0.63	5.034
334. 11.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.015	0.0000191	11 461.18	0.22	40 630.42	0.78	3.545
334. 12.	с300-2850-33	Заглушки питометражных лючков, СТД-8281	шт.	6	0.007644	3.16	0.02	14.76	0.11	4.671
334. 13.	с300-2702-33	Сетки металлические в рамках, площадь сетки в свету до 0,2 м2	м2	0.35	0.0004459	92.26	0.04	430.85	0.19	4.67
334. 14.	с300-3207-33	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления, из листовой и сортовой стали, с утеплением, прямоугольные периметром, мм до: 700	шт.	11	0.014014	109.40	1.53	510.90	7.16	4.67
334. 15.	с300-3096	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	6	0.007644	49.63	0.38	397.85	3.04	8.016
334. 16.	с300-0475	Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0.125	0.0001592	8 038.80	1.28	31 607.35	5.03	3.932
		Накладные расходы				128%	2.76	=(128*0.94)	31.15	
		Сметная прибыль				83%	1.79	=(83*1)	21.49	
		Всего с НР и СП					10.69		97.21	
335.	**С300-2260-33**	**Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5мм периметром до 600мм** **Объем: (0.001274)*100.0**	**м2**		**0.1274**	**101.18**	**12.89**	**314.42**	**40.06**	**3.108**
336.	**Е15-01-051-3 (Прим)**	**Изоляция поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) по металлическому каркасу с его устройством: воздуховодов двумя слоями ГКЛ без изоляции** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.418**	**12 559.09**	**5 249.70**	**52 149.09**	**21 798.32**	**4.152**
336. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	224.1925	93.712465	9.40	880.90	112.48	10 540.78	11.966
336. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1125*	*0.465025*	*13.50*	*6.28*	*120.16*	*55.88*	*8.901*
336. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.325	0.55385	75.40	41.76	440.77	244.12	5.846
336. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.1125	0.465025	20.00 *13.50*	9.30 *6.28*	159.62 *120.16*	74.23 *55.88*	7.981 8.901
336. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	10.025	4.19045	19.20	80.46	3.82	16.01	0.199

336. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.2	0.0836	8.50	0.71	101.79	8.51	11.975
336. 7.	с101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.006	0.002508	34 592.73	86.76	118 874.11	298.14	3.436
336. 8.	с101-0742	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	210	87.78	38.97	3 420.79	85.93	7 542.94	2.205
336. 9.	с101-1850	Резина губчатая	кг	7.4	3.0932	20.00	61.86	30.82	95.33	1.541
336. 10.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0027	0.0011286	2 863.90	3.23	8 374.42	9.45	2.924
336. 11.	с101-1945	Лента с липким слоем тканевая	10 м	7.6	3.1768	7.50	23.83	29.89	94.95	3.985
336. 12.	с201-0587	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0.154	0.064372	9 424.71	606.69	44 013.40	2 833.23	4.67
336. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	0.92	0.38456	86.90	33.42	105.67	40.64	1.216
		Накладные расходы				105%	931.54	=(105*0.94)	10 458.90	
		Сметная прибыль				55%	487.95	=(55*1)	5 828.16	
		Всего с НР и СП					6 669.19		38 085.39	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**5 409.72**	**22 621.55**	**4.182**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 249.70**	**21 798.32**	**4.152**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 336)	**931.54**	**10 458.90**	**11.228**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 336)	**487.95**	**5 828.16**	**11.944**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**6 669.19**	**38 085.38**	**5.711**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**160.02**	**823.23**	**5.145**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 332, 334)	**22.04**	**247.98**	**11.251**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 332, 334)	**14.29**	**171.06**	**11.971**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**196.35**	**1 242.27**	**6.327**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**6 865.54**	**39 327.65**	**5.728**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**953.58**	**10 706.88**	**11.228**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**502.24**	**5 999.22**	**11.945**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**229 661.62**	**973 551.64**	**4.239**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**37 271.99**	**95 924.12**	**2.574**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**37 271.99**	**95 924.12**	**2.574**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**29.40**	**160.25**	**5.451**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 306)	**5.16**	**57.84**	**11.209**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 306)	**3.53**	**42.10**	**11.926**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**38.09**	**260.19**	**6.831**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**21 293.23**	**84 826.27**	**3.984**

. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 33, 55, 77, 136, 314, 336; %=84.6 - по стр. 166, 291; %=94 - по стр. 195, 304, 330)	**3 617.68**	**40 623.68**	**11.229**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55 - по стр. 33, 55, 77, 136, 314, 336; %=70 - по стр. 166, 195, 291, 304, 330)	**1 951.94**	**23 319.02**	**11.947**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**26 862.85**	**148 768.97**	**5.538**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**171 067.00**	**792 641.00**	**4.634**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 307, 310, 312, 315, 317, 319, 321, 322, 324, 326, 328, 332, 334)	**12 624.11**	**142 114.81**	**11.257**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 167, 169, 170, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 307, 310, 312, 315, 317, 319, 321, 322, 324, 326, 328, 332, 334)	**8 185.94**	**98 034.64**	**11.976**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**191 877.05**	**1 032 790.45**	**5.383**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**256 049.98**	**1 277 743.73**	**4.99**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**16 246.95**	**182 796.33**	**11.251**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**10 141.41**	**121 395.76**	**11.97**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 306)	**0.41**	**1.60**	**3.924**

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-07.

(Локальный сметный расчет)

на Индивидуальный тепловой пункт

Сметная стоимость: **377.014** тыс. руб.
монтажных работ: **0.511** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.307** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **35.044** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ИТП									
1.	**Е18-07-001-4**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**комплект**		**11**	**5.39**	**59.25**	**43.91**	**483.00**	**8.152**
		Объем: 4+7								
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.3565	3.9215	9.40	36.86	112.48	441.09	11.966
1. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00022	25 226.77	5.55	29 384.67	6.46	1.165
1. 3.	с101-0587	Масло индустриальное И-20А	т	0.00011	0.00121	9 155.30	11.08	16 693.69	20.20	1.823
1. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00011	15 500.35	1.71	39 176.14	4.31	2.527
1. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.11	36.85	4.05	99.44	10.94	2.699
		Накладные расходы				128%	47.18	=(128*0.94)	530.72	
		Сметная прибыль				83%	30.59	=(83*1)	366.10	
		Всего с НР и СП					137.02		1 379.82	
2.	**С300-1467**	**Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе**	**комплект**		**11**	**330.11**	**3 631.21**	**414.26**	**4 556.86**	**1.255**
		Объем: 4+7								
3.	**Е18-07-001-2**	**Установка манометров: с трехходовым краном**	**комплект**		**24**	**3.54**	**84.85**	**31.95**	**766.84**	**9.038**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.253	6.072	9.91	60.17	118.49	719.47	11.957
3. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00048	25 226.77	12.11	29 384.67	14.10	1.165
3. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00024	15 500.35	3.72	39 176.14	9.40	2.527
3. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.24	36.85	8.84	99.44	23.87	2.699

		Накладные расходы				128%	77.02	=(128*0.94)	865.67	
		Сметная прибыль				83%	49.94	=(83*1)	597.16	
		Всего с НР и СП					211.81		2 229.67	
4.	**СЗпрайс лист.**	**Манометр МП4-У, Д=100**	**шт.**		**24**	**132.76**	**3 186.24**	**620.00**	**14 880.00**	**4.67**
5.	**Е18-06-002-3**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм**	**шт.**		**2**	**1 052.03**	**2 104.06**	**5 323.26**	**10 646.52**	**5.06**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	4.485	8.97	9.29	83.33	111.19	997.37	11.969
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.05*	*13.50*	*0.68*	*153.32*	*7.67*	*11.357*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	111.99 *13.50*	5.60 *0.68*	531.32 *153.32*	26.57 *7.67*	4.744 11.357
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.75	3.5	8.10	28.35	32.06	112.21	3.958
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	75.40	3.77	440.77	22.04	5.846
5. 6.	с101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0.003	0.006	7 320.00	43.92	16 955.08	101.73	2.316
5. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.001	0.002	9 600.99	19.20	28 938.14	57.88	3.014
5. 8.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00202	0.00404	15 139.94	61.17	67 779.67	273.83	4.477
5. 9.	с300-0259	Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм	шт.	1	2	784.51	1 569.02	3 534.78	7 069.56	4.506
5. 10.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.004	0.008	5 582.50	44.66	13 026.43	104.21	2.333
5. 11.	с300-0968	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм	шт.	4	8	30.63	245.04	235.14	1 881.12	7.677
		Накладные расходы				128%	107.53	=(128*0.94)	1 209.26	
		Сметная прибыль				83%	69.73	=(83*1)	834.18	
		Всего с НР и СП					2 281.32		12 689.97	
6.	**Е18-06-007-6**	**Установка фильтров диаметром 80 мм**	**10 шт.**		**0.2**	**333.69**	**66.74**	**2 709.20**	**541.84**	**8.119**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.296	3.4592	9.29	32.14	111.19	384.63	11.969
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.275*	*0.055*	*13.50*	*0.74*	*153.32*	*8.43*	*11.357*
6. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.275	0.055	111.99 *13.50*	6.16 *0.74*	531.32 *153.32*	29.22 *8.43*	4.744 11.357
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6625	0.1325	75.40	9.99	440.77	58.40	5.846

6. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	9.1375	1.8275	8.10	14.80	32.06	58.59	3.958
6. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.00038	9 600.99	3.65	28 938.14	11.00	3.014
		Накладные расходы				128%	42.09	=(128*0.94)	472.93	
		Сметная прибыль				83%	27.29	=(83*1)	326.24	
		Всего с НР и СП					136.12		1 341.01	
7.	**С4прайс лист.**	**Фильтр магнитный ФМФ диаметр 80мм**	**шт.**		**2**	**928.59**	**1 857.18**	**4 336.50**	**8 673.00**	**4.67**
8.	**Е16-06-005-2**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм**	**шт.**		**1**	**83.81**	**83.81**	**619.19**	**619.19**	**7.388**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1.403	1.403	9.40	13.19	112.48	157.81	11.966
8. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	0.4375	8.10	3.54	32.06	14.03	3.958
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
8. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00018	0.00018	9 600.99	1.73	28 938.14	5.21	3.014
8. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.05	0.05	12.20	0.61	61.41	3.07	5.034
8. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00128	0.00128	13 398.39	17.15	63 406.78	81.16	4.732
8. 7.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	2	22.85	45.70	173.45	346.90	7.591
		Накладные расходы				128%	16.88	=(128*0.94)	189.88	
		Сметная прибыль				83%	10.95	=(83*1)	130.98	
		Всего с НР и СП					111.64		940.05	
9.	**С5прайс лист.**	**Счетчик тепловой энергии ТЭРМ- 02-4-Х -50Д**	**шт.**		**1**	**5 297.64**	**5 297.64**	**24 740.00**	**24 740.00**	**4.67**
10.	**Е16-05-001-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм**	**шт.**		**2**	**158.04**	**316.09**	**1 241.03**	**2 482.06**	**7.852**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.3465	6.693	9.07	60.71	108.61	726.93	11.975
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.05*	*13.50*	*0.68*	*153.32*	*7.67*	*11.357*
10. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	86.40 *13.50*	2.16 *0.34*	494.72 *153.32*	12.37 *3.83*	5.726 11.357
10. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	111.99 *13.50*	2.80 *0.34*	531.32 *153.32*	13.28 *3.83*	4.744 11.357
10. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7875	1.575	8.10	12.76	32.06	50.49	3.958

10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	75.40	3.77	440.77	22.04	5.846
10. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00033	0.00066	9 600.99	6.34	28 938.14	19.10	3.014
10. 8.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00207	0.00414	13 398.39	55.47	63 406.78	262.50	4.732
10. 9.	с541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм	1000 шт.	0.002	0.004	5 582.50	22.33	13 026.43	52.11	2.333
10. 10.	с300-0969	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм	шт.	2	4	37.44	149.76	330.81	1 323.24	8.836
		Накладные расходы				128%	78.58	=(128*0.94)	883.87	
		Сметная прибыль				83%	50.95	=(83*1)	609.72	
		Всего с НР и СП					445.62		3 975.65	
11.	**С6прайс лист.**	**Кран шаровой стальной КВО-АРМ д=80 мм**	**шт.**		**2**	**80.34**	**160.68**	**375.18**	**750.36**	**4.67**
12.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**29**	**89.36**	**2 591.48**	**642.37**	**18 628.77**	**7.188**
		Объем: 12+2+15								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	49.0245	9.07	444.65	108.61	5 324.55	11.975
12. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	12.6875	8.10	102.77	32.06	406.76	3.958
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.725	75.40	54.67	440.77	319.56	5.846
12. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00406	9 600.99	38.98	28 938.14	117.49	3.014
12. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0319	13 398.39	427.41	63 406.78	2 022.68	4.732
12. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.058	3 408.70	197.70	6 511.02	377.64	1.91
12. 7.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	58	22.85	1 325.30	173.45	10 060.10	7.591
		Накладные расходы				128%	569.15	=(128*0.94)	6 406.50	
		Сметная прибыль				83%	369.06	=(83*1)	4 419.38	
		Всего с НР и СП					3 529.69		29 454.65	
13.	**С7прайс лист.**	**Кран шаровой фланцевый МАЗ9015 д=50 мм**	**шт.**		**12**	**222.70**	**2 672.40**	**1 040.00**	**12 480.00**	**4.67**
14.	**С300-4034-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 40 мм**	**шт.**		**2**	**295.72**	**591.44**	**542.04**	**1 084.08**	**1.833**
15.	**С300-4033-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 25 мм**	**шт.**		**15**	**77.82**	**1 167.30**	**198.59**	**2 978.85**	**2.552**

16.	**Е18-06-006-7**	**Установка насосов ручных**	**узел**		**1**	**119.78**	**119.78**	**1 045.23**	**1 045.23**	**8.726**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	7.6935	7.6935	8.85	68.09	106.04	815.82	11.982
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.025*	*13.50*	*0.34*	*153.32*	*3.83*	*11.357*
16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	111.99 *13.50*	2.80 *0.34*	531.32 *153.32*	13.28 *3.83*	4.744 11.357
16. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.2125	0.2125	2.08	0.44	5.13	1.09	2.466
16. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.1	75.40	7.54	440.77	44.08	5.846
16. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00009	0.00009	25 226.77	2.27	29 384.67	2.64	1.165
16. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.00005	15 500.35	0.78	39 176.14	1.96	2.527
16. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.05	36.85	1.84	99.44	4.97	2.699
16. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00228	0.00228	15 139.94	34.52	67 779.67	154.54	4.477
16. 10.	с300-0478	Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205	т	0.00015	0.00015	8 708.70	1.31	34 241.30	5.14	3.932
16. 11.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0005	0.0005	396.03	0.20	3 428.34	1.71	8.657
		Накладные расходы				128%	87.59	=(128*0.94)	986.20	
		Сметная прибыль				83%	56.80	=(83*1)	680.31	
		Всего с НР и СП					264.17		2 711.74	
17.	**С10прайс лист.**	**Насос ручной Р 0,8-30**	**шт.**		**1**	**644.33**	**644.33**	**3 009.00**	**3 009.00**	**4.67**
18.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**259.61**	**259.61**	**2 389.75**	**2 389.75**	**9.205**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.2955	16.2955	9.29	151.39	111.19	1 811.90	11.969
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.0625*	*13.50*	*0.84*	*153.32*	*9.58*	*11.357*
18. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	111.99 *13.50*	7.00 *0.84*	531.32 *153.32*	33.21 *9.58*	4.744 11.357
18. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.65	0.65	8.10	5.27	32.06	20.84	3.958
18. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
18. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 938.14	11.29	3.014
18. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	61.41	4.30	5.034

18. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	23 972.16	52.74	2.402
18. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	67 779.67	86.08	4.477
18. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	3 428.34	48.00	8.657
18. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	131.43	131.43	6.932
18. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	173.45	173.45	7.591
		Накладные расходы				128%	194.85	=(128*0.94)	2 191.60	
		Сметная прибыль				83%	126.35	=(83*1)	1 511.83	
		Всего с НР и СП					580.82		6 093.18	
19.	**С11прайс лист.**	**Погружной моноблочный ц/б э/насос типа ГНОМ 10-10Т**	**шт.**		**1**	**1 016.92**	**1 016.92**	**4 749.00**	**4 749.00**	**4.67**
20.	**Ц08-03-481-20**	**Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15**	**шт.**		**1**	**67.05**	**67.05**	**289.52**	**289.52**	**4.318**
		Начисления: Н11= 2								
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.21	1.21	9.91	11.99	118.49	143.37	11.957
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.002*	*13.50*	*0.03*	*153.32*	*0.31*	*11.357*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.002	0.002	134.65 *13.50*	0.27 *0.03*	604.73 *153.32*	1.21 *0.31*	4.491 11.357
20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.09	0.09	8.10	0.73	32.06	2.89	3.958
20. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.11	0.11	1.11	0.12	2.91	0.32	2.622
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.002	95.53	0.19	501.93	1.00	5.254
20. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.08	0.08	14.13	1.13	34.15	2.73	2.417
20. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.8	0.8	18.67	14.94	94.46	75.57	5.059
20. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.01	0.01	68.04	0.68	136.08	1.36	2
20. 10.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	3.06	3.06	7.70	23.56	11.51	35.22	1.495
20. 11.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
20. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.031	0.031	140.80	4.36	238.17	7.38	1.692
20. 13.	с542-0031	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой)	т	0.00031	0.00031	17 290.00	5.36	35 708.64	11.07	2.065

20. 14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.004	0.004	94.60	0.38	188.85	0.76	1.996
		Накладные расходы				95%	11.42	=(95*0.94)	128.31	
		Сметная прибыль				65%	7.81	=(65*1)	93.39	
		Всего с НР и СП					86.28		511.22	
21.	**Е20-02-019-1**	**Установка кронштейнов (опора из угловой стали)**	**100 кг**		**0.3016**	**803.13**	**242.22**	**3 658.84**	**1 103.51**	**4.556**
		Объем: 3.77*8								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	6.923	2.0879768	9.18	19.17	109.90	229.47	11.972
21. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.1625	0.35061	8.10	2.84	32.06	11.24	3.958
21. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.625	0.1885	2.08	0.39	5.13	0.97	2.466
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.01508	75.40	1.14	440.77	6.65	5.846
21. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.0002413	9 600.99	2.32	28 938.14	6.98	3.014
21. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0007	0.0002111	11 461.18	2.42	40 630.42	8.58	3.545
21. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	100	30.16	7.05	212.63	27.40	826.38	3.887
21. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	0.003016	438.74	1.32	4 389.41	13.24	10.005
		Накладные расходы				128%	24.54	=(128*0.94)	276.10	
		Сметная прибыль				83%	15.91	=(83*1)	190.46	
		Всего с НР и СП					282.67		1 570.07	
22.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.1**	**10 222.76**	**1 022.28**	**102 687.38**	**10 268.74**	**10.045**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	91.7125	9.17125	9.77	89.60	116.77	1 070.93	11.952
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4625*	*0.04625*	*13.50*	*0.62*	*153.32*	*7.09*	*11.357*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3375	0.03375	86.40 *13.50*	2.92 *0.46*	494.72 *153.32*	16.70 *5.17*	5.726 11.357
22. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
22. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	43.65	4.365	1.20	5.24	2.92	12.75	2.433
22. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.75	0.175	75.40	13.20	440.77	77.13	5.846
22. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.067	6.64	0.44	16.96	1.14	2.554

22. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.00005	9 639.40	0.48	31 865.43	1.59	3.306
22. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.00251	2.02	0.01	11.74	0.03	5.812
22. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.061	37.93	2.31	96.91	5.91	2.555
22. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	0.703	2.41	1.69			
22. 12.	с300-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	10	85.04	850.40	875.24	8 752.40	10.292
22. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	6.8	7.87	53.52	45.92	312.26	5.835
22. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.0021	508.54	1.07	5 364.83	11.27	10.549
		Накладные расходы				128%	115.48	=(128*0.94)	1 297.07	
		Сметная прибыль				83%	74.88	=(83*1)	894.76	
		Всего с НР и СП					1 212.64		12 460.57	
23.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.18**	**7 007.05**	**1 261.27**	**70 668.40**	**12 720.31**	**10.085**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	12.59181	9.77	123.02	116.77	1 470.35	11.952
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.04275*	*13.50*	*0.58*	*153.32*	*6.55*	*11.357*
23. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.027	86.40 *13.50*	2.33 *0.36*	494.72 *153.32*	13.36 *4.14*	5.726 11.357
23. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.01575	111.99 *13.50*	1.76 *0.21*	531.32 *153.32*	8.37 *2.41*	4.744 11.357
23. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	4.149	1.20	4.98	2.92	12.12	2.433
23. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.19575	75.40	14.76	440.77	86.28	5.846
23. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.063	6.64	0.42	16.96	1.07	2.554
23. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000036	9 639.40	0.35	31 865.43	1.15	3.306
23. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.001782	2.02		11.74	0.02	5.812
23. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0576	37.93	2.18	96.91	5.58	2.555
23. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.495	2.41	1.19			
23. 12.	с300-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	18	56.84	1 023.12	589.45	10 610.10	10.37

23. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	10.98	7.87	86.41	45.92	504.20	5.835
23. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00144	508.54	0.73	5 364.83	7.73	10.549
		Накладные расходы				128%	158.21	=(128*0.94)	1 777.01	
		Сметная прибыль				83%	102.59	=(83*1)	1 225.83	
		Всего с НР и СП					1 522.07		15 723.14	
24.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.08**	**4 495.65**	**359.65**	**54 211.36**	**4 336.91**	**12.059**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	5.59636	9.77	54.68	116.77	653.49	11.952
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.019*	*13.50*	*0.26*	*153.32*	*2.91*	*11.357*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.012	86.40 *13.50*	1.04 *0.16*	494.72 *153.32*	5.94 *1.84*	5.726 11.357
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.007	111.99 *13.50*	0.78 *0.09*	531.32 *153.32*	3.72 *1.07*	4.744 11.357
24. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	1.844	1.20	2.21	2.92	5.38	2.433
24. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.087	75.40	6.56	440.77	38.35	5.846
24. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.028	6.64	0.19	16.96	0.47	2.554
24. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000016	9 639.40	0.15	31 865.43	0.51	3.306
24. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000504	2.02		11.74	0.01	5.812
24. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0256	37.93	0.97	96.91	2.48	2.555
24. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.1408	2.41	0.34			
24. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	4.88	7.87	38.41	45.92	224.09	5.835
24. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00064	508.54	0.33	5 364.83	3.43	10.549
24. 14.	с300-1331	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	8	31.75	254.00	424.88	3 399.04	13.382
		Накладные расходы				128%	70.32	=(128*0.94)	789.78	
		Сметная прибыль				83%	45.60	=(83*1)	544.81	
		Всего с НР и СП					475.57		5 671.50	
25.	**Е16-02-001-3**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.1**	**4 531.72**	**453.17**	**37 799.92**	**3 779.99**	**8.341**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	3.79155	9.62	36.47	115.05	436.22	11.959
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.01875*	*13.50*	*0.25*	*153.32*	*2.87*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.01	86.40 *13.50*	0.86 *0.14*	494.72 *153.32*	4.95 *1.53*	5.726 11.357
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.00875	111.99 *13.50*	0.98 *0.12*	531.32 *153.32*	4.65 *1.34*	4.744 11.357
25. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	0.14375	1.20	0.17	2.92	0.42	2.433
25. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.04375	75.40	3.30	440.77	19.28	5.846
25. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000013	34 800.00	0.45	88 907.73	1.16	2.555
25. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.0281	6.64	0.19	16.96	0.48	2.554
25. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000044	25 226.77	1.11	29 384.67	1.29	1.165
25. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000053	15 500.35	0.82	39 176.14	2.08	2.527
25. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000017	9 639.40	0.16	31 865.43	0.54	3.306
25. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.00025	2.02		11.74		5.812
25. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.006	36.85	0.22	99.44	0.60	2.699
25. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.69	0.069	2.41	0.17			
25. 15.	с300-0883	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 25 мм	м	100	10	35.25	352.50	297.87	2 978.70	8.45
25. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	6.2	7.87	48.79	45.92	284.70	5.835
25. 17.	с300-1343	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	3	0.3	23.22	6.97	149.76	44.93	6.45
		Накладные расходы				128%	47.00	=(128*0.94)	528.31	
		Сметная прибыль				83%	30.48	=(83*1)	364.44	
		Всего с НР и СП					530.65		4 672.75	
26.	**Е16-02-001-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.1**	**3 997.11**	**399.71**	**28 550.92**	**2 855.09**	**7.143**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.9155	3.79155	9.62	36.47	115.05	436.22	11.959
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.01875*	*13.50*	*0.25*	*153.32*	*2.87*	*11.357*

26. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.1	0.01	86.40 *13.50*	0.86 *0.14*	494.72 *153.32*	4.95 *1.53*	5.726 11.357
26. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.00875	111.99 *13.50*	0.98 *0.12*	531.32 *153.32*	4.65 *1.34*	4.744 11.357
26. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.4375	0.14375	1.20	0.17	2.92	0.42	2.433
26. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.04375	75.40	3.30	440.77	19.28	5.846
26. 7.	с101-0063	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0.00013	0.000013	34 800.00	0.45	88 907.73	1.16	2.555
26. 8.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.281	0.0281	6.64	0.19	16.96	0.48	2.554
26. 9.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00044	0.000044	25 226.77	1.11	29 384.67	1.29	1.165
26. 10.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00053	0.000053	15 500.35	0.82	39 176.14	2.08	2.527
26. 11.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.00017	0.000017	9 639.40	0.16	31 865.43	0.54	3.306
26. 12.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00016	2.02		11.74		5.812
26. 13.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.06	0.006	36.85	0.22	99.44	0.60	2.699
26. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.44	0.044	2.41	0.11			
26. 15.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	6.2	7.87	48.79	45.92	284.70	5.835
26. 16.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	3	0.3	21.55	6.47	99.43	29.83	4.614
26. 17.	с300-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 20 мм	м	100	10	29.96	299.60	206.89	2 068.90	6.906
		Накладные расходы				128%	47.00	=(128*0.94)	528.31	
		Сметная прибыль				83%	30.48	=(83*1)	364.44	
		Всего с НР и СП					477.19		3 747.85	
27.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.075**	**405.43**	**30.41**	**1 361.72**	**102.13**	**3.358**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
27. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	0.5037863	10.64	5.36	127.07	64.02	11.943
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0009375*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.11*	*11.357*
27. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0009375	89.99 *10.06*	0.08 *0.01*	396.33 *114.25*	0.37 *0.11*	4.404 11.357
27. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0009375	1.70		4.58		2.694

27. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.105	6.82	0.72	16.92	1.78	2.481
27. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0009375	75.40	0.07	440.77	0.41	5.846
27. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0009	26 200.00	23.58	38 090.56	34.28	1.454
27. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00015	3 960.00	0.59	8 436.43	1.27	2.13
		Накладные расходы				90%	4.83	=(90*0.94)	54.25	
		Сметная прибыль				70%	3.76	=(70*1)	44.89	
		Всего с НР и СП					39.00		201.27	
28.	**Е13-03-004-23**	**Масляно-битумное антикоррозийное покрытие огрунтованных поверхностей Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.075**	**263.57**	**19.77**	**1 210.74**	**90.81**	**4.593**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.6432	0.27324	9.07	2.48	108.61	29.68	11.975
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0009375*	*10.06*	*0.01*	*114.25*	*0.11*	*11.357*
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0009375	89.99 *10.06*	0.08 *0.01*	396.33 *114.25*	0.37 *0.11*	4.404 11.357
28. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0009375	1.70		4.58		2.694
28. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.75	0.13125	6.82	0.90	16.92	2.22	2.481
28. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.001875	75.40	0.14	440.77	0.83	5.846
28. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.000675	23 379.12	15.78	84 272.07	56.88	3.605
28. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0000975	3 960.00	0.39	8 436.43	0.82	2.13
		Накладные расходы				90%	2.24	=(90*0.94)	25.20	
		Сметная прибыль				70%	1.74	=(70*1)	20.85	
		Всего с НР и СП					23.75		136.87	
29.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**4.6**	**555.77**	**2 556.56**	**1 875.81**	**8 628.74**	**3.375**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	18.6208	9.91	184.53	118.49	2 206.38	11.957
29. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	2.2425	2.16	4.84	4.20	9.42	1.944
29. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	1.4375	75.40	108.39	440.77	633.61	5.846
29. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	0.6578	231.80	152.48	432.78	284.68	1.867
29. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.092	198.17	18.23	252.72	23.25	1.275

29. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	6.6148	266.28	1 761.39	554.08	3 665.13	2.081
29. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	69	2.67	184.23	21.41	1 477.29	8.019
29. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	138	0.97	133.86	2.25	310.50	2.32
29. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.1518	56.72	8.61	121.74	18.48	2.146
		Накладные расходы				100%	184.53	=(100*0.94)	2 074.00	
		Сметная прибыль				70%	129.17	=(70*1)	1 544.47	
		Всего с НР и СП					2 870.26		12 247.20	
30.	**С12прайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучук а д=100*9мм, м**	**м**		**11**	**32.72**	**359.92**	**152.80**	**1 680.80**	**4.67**
		Объем: 10*1.1								
31.	**С13прайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучук а д=60*9 мм, м**	**м**		**19.8**	**20.21**	**400.16**	**94.40**	**1 869.12**	**4.671**
		Объем: 18*1.1								
32.	**С14прайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучук а д=48*9 мм, м**	**м**		**8.8**	**13.96**	**122.85**	**65.20**	**573.76**	**4.67**
		Объем: 8*1.1								
33.	**С14апрайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные К-FLEX на основе вспененного каучук а д=28*9 мм, м**	**м**		**11**	**10.34**	**113.74**	**48.30**	**531.30**	**4.671**
		Объем: 10*1.1								
34.	**Е15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.03**	**1 150.81**	**34.52**	**9 778.21**	**293.35**	**8.498**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	2.45157	8.85	21.70	106.04	259.96	11.982
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000375*	*13.50*	*0.01*	*120.16*	*0.05*	*8.901*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000375	20.00 *13.50*	0.01 *0.01*	159.62 *120.16*	0.06 *0.05*	7.981 8.901
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.001125	75.40	0.08	440.77	0.50	5.846
34. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.009	3.00	0.03	6.89	0.06	2.297
34. 6.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.081	15.50	1.26	48.02	3.89	3.098
34. 7.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.000738	15 519.00	11.45	39 125.42	28.87	2.521
		Накладные расходы				105%	22.80	=(105*0.94)	256.63	
		Сметная прибыль				55%	11.94	=(55*1)	143.01	
		Всего с НР и СП					69.26		692.99	

35.	**Е16-02-006-1**	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметромдо 40 мм**	**100 м**		**0.03**	**530.90**	**15.93**	**5 870.07**	**176.10**	**11.055**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	47.7365	1.432095	9.77	13.99	116.77	167.23	11.952
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.007125*	*13.50*	*0.10*	*153.32*	*1.09*	*11.357*
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.0045	86.40 *13.50*	0.39 *0.06*	494.72 *153.32*	2.23 *0.69*	5.726 11.357
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.002625	111.99 *13.50*	0.29 *0.04*	531.32 *153.32*	1.39 *0.40*	4.744 11.357
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.35	0.0105	75.40	0.79	440.77	4.63	5.846
35. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00022	0.0000066	25 226.77	0.17	29 384.67	0.19	1.165
35. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00024	0.0000072	15 500.35	0.11	39 176.14	0.28	2.527
35. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.000189	2.02		11.74		5.812
35. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0015	36.85	0.06	99.44	0.15	2.699
35. 10.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.0528	2.41	0.13			
		Накладные расходы				128%	18.04	=(128*0.94)	202.52	
		Сметная прибыль				83%	11.69	=(83*1)	139.71	
		Всего с НР и СП					45.66		518.33	
36.	**С103-0003**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм**	**м**		**3**	**15.39**	**46.17**	**56.66**	**169.98**	**3.682**
		Объем: (0.03)*100								
37.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**7**	**74.29**	**520.06**	**443.19**	**3 102.34**	**5.965**
		Объем: 3.0+4								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	11.8335	9.07	107.33	108.61	1 285.24	11.975
37. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	3.0625	8.10	24.81	32.06	98.18	3.958
37. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0875	75.40	6.60	440.77	38.57	5.846
37. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00098	9 600.99	9.41	28 938.14	28.36	3.014

37. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0077	15 139.94	116.58	67 779.67	521.90	4.477
37. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.014	3 408.70	47.72	6 511.02	91.15	1.91
37. 7.	с300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	14	14.83	207.62	74.21	1 038.94	5.004
		Накладные расходы				128%	137.38	=(128*0.94)	1 546.40	
		Сметная прибыль				83%	89.08	=(83*1)	1 066.75	
		Всего с НР и СП					746.53		5 715.49	
38.	**С300-4033-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 25 мм**	**шт.**		**3**	**77.82**	**233.46**	**198.59**	**595.77**	**2.552**
39.	**С300-4032-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 20 мм**	**шт.**		**4**	**58.37**	**233.48**	**133.69**	**534.76**	**2.29**
40.	**Е18-06-002-2**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 57 мм**	**шт.**		**1**	**190.33**	**190.33**	**1 277.13**	**1 277.13**	**6.71**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
40. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	3.312	3.312	9.29	30.77	111.19	368.26	11.969
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
40. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
40. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.975	0.975	8.10	7.90	32.06	31.26	3.958
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
40. 6.	с101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0.003	0.003	7 320.00	21.96	16 955.08	50.87	2.316
40. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00037	0.00037	9 600.99	3.55	28 938.14	10.71	3.014
40. 8.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00124	0.00124	15 139.94	18.77	67 779.67	84.05	4.477
40. 9.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.004	0.004	3 408.70	13.63	6 511.02	26.04	1.91
40. 10.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	4	4	22.85	91.40	173.45	693.80	7.591
		Накладные расходы				128%	39.60	=(128*0.94)	445.40	
		Сметная прибыль				83%	25.68	=(83*1)	307.25	
		Всего с НР и СП					255.61		2 029.78	
41.	**С300-0258**	**Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм**	**шт.**		**1**	**414.98**	**414.98**	**2 390.15**	**2 390.15**	**5.76**

		Объем: (1.0)*1.0								
42.	**Е18-06-002-1**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм**	**шт.**		**1**	**174.77**	**174.77**	**1 109.05**	**1 109.05**	**6.346**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
42. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	3.312	3.312	9.29	30.77	111.19	368.26	11.969
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*153.32*	*1.92*	*11.357*
42. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	111.99 *13.50*	1.40 *0.17*	531.32 *153.32*	6.64 *1.92*	4.744 11.357
42. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.975	0.975	8.10	7.90	32.06	31.26	3.958
42. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
42. 6.	с101-0020	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0.003	0.003	7 320.00	21.96	16 955.08	50.87	2.316
42. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00037	0.00037	9 600.99	3.55	28 938.14	10.71	3.014
42. 8.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00124	0.00124	15 139.94	18.77	67 779.67	84.05	4.477
42. 9.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.004	0.004	3 408.70	13.63	6 511.02	26.04	1.91
42. 10.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	4	4	18.96	75.84	131.43	525.72	6.932
		Накладные расходы				128%	39.60	=(128*0.94)	445.40	
		Сметная прибыль				83%	25.68	=(83*1)	307.25	
		Всего с НР и СП					240.05		1 861.70	
43.	**С300-0256**	**Грязевики из стальных электросварных и водо-газопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм**	**шт.**		**1**	**343.86**	**343.86**	**2 026.15**	**2 026.15**	**5.892**
		Объем: (1.0)*1.0								
44.	**Е18-06-007-4**	**Установка фильтров диаметром 50 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**8 445.99**	**844.60**	**13 544.43**	**1 354.44**	**1.604**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	11.408	1.1408	9.29	10.60	111.19	126.85	11.969
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.00625*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.96*	*11.357*
44. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.00625	111.99 *13.50*	0.70 *0.08*	531.32 *153.32*	3.32 *0.96*	4.744 11.357
44. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.925	0.4925	8.10	3.99	32.06	15.79	3.958
44. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5625	0.05625	75.40	4.24	440.77	24.79	5.846
44. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.001	0.0001	9 600.99	0.96	28 938.14	2.89	3.014

44. 7.	с300-1216	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 50 мм	шт.	10	1	824.11	824.11	1 180.80	1 180.80	1.433
		Накладные расходы				128%	13.67	=(128*0.94)	153.78	
		Сметная прибыль				83%	8.86	=(83*1)	106.08	
		Всего с НР и СП					867.13		1 614.30	
45.	**Е18-06-007-2**	**Установка фильтров диаметром 32 мм**	**10 шт.**		**0.1**	**5 774.26**	**577.43**	**11 261.88**	**1 126.19**	**1.95**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
45. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.407	0.9407	9.40	8.84	112.48	105.81	11.966
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.00375*	*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.57*	*11.357*
45. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.00375	111.99 *13.50*	0.42 *0.05*	531.32 *153.32*	1.99 *0.57*	4.744 11.357
45. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.0625	0.40625	8.10	3.29	32.06	13.02	3.958
45. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.03375	75.40	2.54	440.77	14.88	5.846
45. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0008	0.00008	9 600.99	0.77	28 938.14	2.32	3.014
45. 7.	с300-1214	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм	шт.	10	1	561.56	561.56	988.17	988.17	1.76
		Накладные расходы				128%	11.38	=(128*0.94)	128.00	
		Сметная прибыль				83%	7.38	=(83*1)	88.30	
		Всего с НР и СП					596.19		1 342.48	
46.	**Е16-06-005-1**	**Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм**	**шт.**		**1**	**6.40**	**6.40**	**60.52**	**60.52**	**9.456**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.4715	0.4715	9.40	4.43	112.48	53.03	11.966
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	75.40	0.94	440.77	5.51	5.846
46. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00002	25 226.77	0.50	29 384.67	0.59	1.165
46. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00001	0.00001	15 500.35	0.16	39 176.14	0.39	2.527
46. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.01	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
		Накладные расходы				128%	5.67	=(128*0.94)	63.81	
		Сметная прибыль				83%	3.68	=(83*1)	44.01	
		Всего с НР и СП					15.75		168.34	
47.	**С15прайс лист.**	**Теплосчетчик SONOCAL 2000 д-25 мм**	**шт.**		**1**	**4 328.48**	**4 328.48**	**20 214.00**	**20 214.00**	**4.67**
48.	**Е16-05-001-2**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**536.59**	**1 073.18**	**1 558.27**	**3 116.54**	**2.904**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	3.381	9.07	30.67	108.61	367.21	11.975

48. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	0.875	8.10	7.09	32.06	28.05	3.958
48. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	75.40	3.77	440.77	22.04	5.846
48. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 938.14	8.10	3.014
48. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0022	13 398.39	29.48	63 406.78	139.49	4.732
48. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 511.02	26.04	1.91
48. 7.	с300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт.	1	2	447.23	894.46	915.90	1 831.80	2.048
48. 8.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	22.85	91.40	173.45	693.80	7.591
		Накладные расходы				128%	39.26	=(128*0.94)	441.83	
		Сметная прибыль				83%	25.46	=(83*1)	304.78	
		Всего с НР и СП					1 137.89		3 863.15	
49.	**С300-4039-33**	**Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 32 мм**	**шт.**		**2**	**182.10**	**364.20**	**145.12**	**290.24**	**0.797**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**42 721.62**		**202 171.79**	**4.732**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**67.05**		**289.52**	**4.318**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 20)					**11.42**		**128.31**	**11.236**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20)					**7.81**		**93.39**	**11.958**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**86.28**		**511.22**	**5.925**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**7 966.41**		**33 984.01**	**4.266**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**5 325.15**		**24 868.98**	**4.67**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 27, 28; %=94 - по стр. 29; %=98.7 - по стр. 34)					**214.40**		**2 410.08**	**11.241**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 27-29; %=55 - по стр. 34)					**146.61**		**1 753.22**	**11.958**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**8 327.42**		**38 147.31**	**4.581**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**34 688.16**		**167 898.26**	**4.84**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 21-26, 35, 37, 40, 42, 44-46, 48)					**1 988.03**		**22 360.35**	**11.247**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 21-26, 35, 37, 40, 42, 44-46, 48)					**1 289.11**		**15 424.78**	**11.965**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**37 965.30**		**205 683.39**	**5.418**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**46 379.00**		**244 341.92**	**5.268**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 213.85**		**24 898.74**	**11.247**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 443.53**		**17 271.39**	**11.965**

	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 20)					**1.05**			**2.76**	**2.618**
	Раздел 2. Магистральные трубопроводы									
50.	**Е16-02-005-4**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм**	**100 м**		**0.46**	**10 222.76**	**4 702.47**	**102 687.38**	**47 236.20**	**10.045**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
50. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	91.7125	42.18775	9.77	412.17	116.77	4 926.26	11.952
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4625*	*0.21275*	*13.50*	*2.87*	*153.32*	*32.62*	*11.357*
50. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.3375	0.15525	86.40 *13.50*	13.41 *2.10*	494.72 *153.32*	76.81 *23.80*	5.726 11.357
50. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.125	0.0575	111.99 *13.50*	6.44 *0.78*	531.32 *153.32*	30.55 *8.82*	4.744 11.357
50. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	43.65	20.079	1.20	24.09	2.92	58.63	2.433
50. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.75	0.805	75.40	60.70	440.77	354.82	5.846
50. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.67	0.3082	6.64	2.05	16.96	5.23	2.554
50. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0005	0.00023	9 639.40	2.22	31 865.43	7.33	3.306
50. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0251	0.011546	2.02	0.02	11.74	0.14	5.812
50. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.61	0.2806	37.93	10.64	96.91	27.19	2.555
50. 11.	с411-0001	Вода	м3	7.03	3.2338	2.41	7.79			
50. 12.	с300-1319	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	46	85.04	3 911.84	875.24	40 261.04	10.292
50. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	68	31.28	7.87	246.17	45.92	1 436.38	5.835
50. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.021	0.00966	508.54	4.91	5 364.83	51.82	10.549
		Накладные расходы				128%	531.25	=(128*0.94)	5 966.52	
		Сметная прибыль				83%	344.48	=(83*1)	4 115.87	
		Всего с НР и СП					5 578.20		57 318.59	
51.	**Е16-02-005-2**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм**	**100 м**		**0.23**	**7 007.05**	**1 611.62**	**70 668.40**	**16 253.73**	**10.085**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	16.089535	9.77	157.19	116.77	1 878.78	11.952

51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.054625*	*13.50*	*0.74*	*153.32*	*8.38*	*11.357*
51. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.0345	86.40 *13.50*	2.98 *0.47*	494.72 *153.32*	17.07 *5.29*	5.726 11.357
51. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.020125	111.99 *13.50*	2.25 *0.27*	531.32 *153.32*	10.69 *3.09*	4.744 11.357
51. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	5.3015	1.20	6.36	2.92	15.48	2.433
51. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.250125	75.40	18.86	440.77	110.25	5.846
51. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.0805	6.64	0.53	16.96	1.37	2.554
51. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000046	9 639.40	0.44	31 865.43	1.47	3.306
51. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.002277	2.02		11.74	0.03	5.812
51. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0736	37.93	2.79	96.91	7.13	2.555
51. 11.	с411-0001	Вода	м3	2.75	0.6325	2.41	1.52			
51. 12.	с300-1317	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	23	56.84	1 307.32	589.45	13 557.35	10.37
51. 13.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	14.03	7.87	110.42	45.92	644.26	5.835
51. 14.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00184	508.54	0.94	5 364.83	9.87	10.549
		Накладные расходы				128%	202.15	=(128*0.94)	2 270.63	
		Сметная прибыль				83%	131.08	=(83*1)	1 566.34	
		Всего с НР и СП					1 944.85		20 090.70	
52.	**Е16-02-005-1**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм**	**100 м**		**0.23**	**4 495.65**	**1 034.00**	**54 211.36**	**12 468.61**	**12.059**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
52. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	69.9545	16.089535	9.77	157.19	116.77	1 878.78	11.952
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.054625*	*13.50*	*0.74*	*153.32*	*8.38*	*11.357*
52. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.15	0.0345	86.40 *13.50*	2.98 *0.47*	494.72 *153.32*	17.07 *5.29*	5.726 11.357
52. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.020125	111.99 *13.50*	2.25 *0.27*	531.32 *153.32*	10.69 *3.09*	4.744 11.357
52. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	23.05	5.3015	1.20	6.36	2.92	15.48	2.433
52. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.0875	0.250125	75.40	18.86	440.77	110.25	5.846

52. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.35	0.0805	6.64	0.53	16.96	1.37	2.554
52. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0002	0.000046	9 639.40	0.44	31 865.43	1.47	3.306
52. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0063	0.001449	2.02		11.74	0.02	5.812
52. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.32	0.0736	37.93	2.79	96.91	7.13	2.555
52. 11.	с411-0001	Вода	м3	1.76	0.4048	2.41	0.98			
52. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	61	14.03	7.87	110.42	45.92	644.26	5.835
52. 13.	с402-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.008	0.00184	508.54	0.94	5 364.83	9.87	10.549
52. 14.	с300-1331	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	100	23	31.75	730.25	424.88	9 772.24	13.382
		Накладные расходы				128%	202.15	=(128*0.94)	2 270.63	
		Сметная прибыль				83%	131.08	=(83*1)	1 566.34	
		Всего с НР и СП					1 367.23		16 305.58	
53.	**Е16-05-001-1**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм**	**шт.**		**2**	**74.29**	**148.59**	**443.19**	**886.38**	**5.965**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	3.381	9.07	30.67	108.61	367.21	11.975
53. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	0.875	8.10	7.09	32.06	28.05	3.958
53. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
53. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 938.14	8.10	3.014
53. 5.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.0011	0.0022	15 139.94	33.31	67 779.67	149.12	4.477
53. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 511.02	26.04	1.91
53. 7.	с300-0963	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2	4	14.83	59.32	74.21	296.84	5.004
		Накладные расходы				128%	39.26	=(128*0.94)	441.83	
		Сметная прибыль				83%	25.46	=(83*1)	304.78	
		Всего с НР и СП					213.30		1 632.99	
54.	**С300-4031-33**	**Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 15 мм**	**шт.**		**2**	**44.36**	**88.72**	**88.39**	**176.78**	**1.993**
55.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.2**	**405.43**	**81.09**	**1 361.72**	**272.34**	**3.358**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
55. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	1.34343	10.64	14.29	127.07	170.71	11.943
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0025*	*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.29*	*11.357*
55. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0025	89.99	0.22	396.33	0.99	4.404
			(1)			*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.29*	11.357
55. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0025	1.70		4.58	0.01	2.694
55. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.28	6.82	1.91	16.92	4.74	2.481
55. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0025	75.40	0.19	440.77	1.10	5.846
			(1)							
55. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0024	26 200.00	62.88	38 090.56	91.42	1.454
55. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0004	3 960.00	1.58	8 436.43	3.37	2.13
		Накладные расходы				90%	12.89	=(90*0.94)	144.67	
		Сметная прибыль				70%	10.02	=(70*1)	119.70	
		Всего с НР и СП					104.00		536.71	
56.	**Е13-03-004-23**	**Масляно-битумное антикоррозийное покрытие огрунтованных пов ерхностей**	**100 м2**		**0.2**	**260.57**	**52.11**	**1 174.77**	**234.95**	**4.509**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
56. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.312	0.6624	9.07	6.01	108.61	71.94	11.975
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0025*	*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.29*	*11.357*
56. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0025	89.99	0.22	396.33	0.99	4.404
			(1)			*10.06*	*0.03*	*114.25*	*0.29*	11.357
56. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0025	1.70		4.58	0.01	2.694
56. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.75	0.35	6.82	2.39	16.92	5.92	2.481
56. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.025	0.005	75.40	0.38	440.77	2.20	5.846
			(1)							
56. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0018	23 379.12	42.08	84 272.07	151.69	3.605
56. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.00026	3 960.00	1.03	8 436.43	2.19	2.13
		Накладные расходы				90%	5.44	=(90*0.94)	61.11	
		Сметная прибыль				70%	4.23	=(70*1)	50.56	
		Всего с НР и СП					61.77		346.62	
57.	**Е26-01-017-1**	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками**	**10 м**		**9.2**	**555.77**	**5 113.12**	**1 875.81**	**17 257.47**	**3.375**
		Объем: 46+23+23								

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	4.048	37.2416	9.91	369.06	118.49	4 412.76	11.957
57. 2.	х33-2101	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.ч	0.4875	4.485	2.16	9.69	4.20	18.84	1.944
57. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3125	2.875	75.40	216.78	440.77	1 267.21	5.846
57. 4.	с104-0120	Клей "Армофлекс- 520"	л	0.143	1.3156	231.80	304.96	432.78	569.37	1.867
57. 5.	с104-0121	Очиститель для клея "Армофлекс"	л	0.02	0.184	198.17	36.46	252.72	46.50	1.275
57. 6.	с104-0122	Краска "Армофиниш"	л	1.438	13.2296	266.28	3 522.78	554.08	7 330.26	2.081
57. 7.	с104-0125	Лента самоклеющая " Армофлекс" 3х50 мм	м	15	138	2.67	368.46	21.41	2 954.58	8.019
57. 8.	с104-0169	Клипсы (зажимы)	шт.	30	276	0.97	267.72	2.25	621.00	2.32
57. 9.	с517-0303	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг	0.033	0.3036	56.72	17.22	121.74	36.96	2.146
		Накладные расходы				100%	369.06	=(100*0.94)	4 147.99	
		Сметная прибыль				70%	258.34	=(70*1)	3 088.93	
		Всего с НР и СП					5 740.52		24 494.40	
58.	**С12прайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а д=89*9мм, м** **Объем: 46*1.1**	**м**		**50.6**	**32.72**	**1 655.63**	**152.80**	**7 731.68**	**4.67**
59.	**С13прайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а д=60*9 мм, м** **Объем: 23*1.1**	**м**		**25.3**	**20.21**	**511.31**	**94.40**	**2 388.32**	**4.671**
60.	**С14прайс лист.**	**Трубки теплоизоляционные K-FLEX на основе вспененного каучук а д=48*9 мм, м** **Объем: 23*1.1**	**м**		**25.3**	**13.96**	**353.19**	**65.20**	**1 649.56**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**15 351.85**		**106 556.02**	**6.941**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**7 766.45**		**29 534.32**	**3.803**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**2 520.13**		**11 769.56**	**4.67**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 55, 56; %=94 - по стр. 57)					**387.38**		**4 353.77**	**11.239**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 55-57)					**272.59**		**3 259.19**	**11.956**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**8 426.42**		**37 147.28**	**4.408**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**7 585.40**		**77 021.70**	**10.154**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 50-53)					**974.81**		**10 949.61**	**11.233**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 50-53)					**632.10**		**7 553.34**	**11.95**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**9 192.31**		**95 524.65**	**10.392**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**17 618.73**		**132 671.93**	**7.53**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 362.19**		**15 303.38**	**11.234**

ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**904.69**	**10 812.53**	**11.952**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**58 073.47**	**308 727.81**	**5.316**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**67.05**	**289.52**	**4.318**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 20)	**11.42**	**128.31**	**11.236**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 20)	**7.81**	**93.39**	**11.958**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**86.28**	**511.22**	**5.925**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**15 732.86**	**63 518.33**	**4.037**
. МАТЕРИАЛОВ -	**7 845.28**	**36 638.54**	**4.67**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 27, 28, 55, 56; %=94 - по стр. 29, 57; %=98.7 - по стр. 34)	**601.78**	**6 763.85**	**11.24**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 27-29, 55-57; %=55 - по стр. 34)	**419.20**	**5 012.41**	**11.957**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**16 753.84**	**75 294.59**	**4.494**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**42 273.56**	**244 919.96**	**5.794**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 21-26, 35, 37, 40, 42, 44-46, 48, 50-53)	**2 962.84**	**33 309.96**	**11.243**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 21-26, 35, 37, 40, 42, 44-46, 48, 50-53)	**1 921.21**	**22 978.12**	**11.96**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**47 157.61**	**301 208.04**	**6.387**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**63 997.73**	**377 013.85**	**5.891**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 576.04**	**40 202.12**	**11.242**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 348.22**	**28 083.92**	**11.96**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 20)	**1.05**	**2.76**	**2.619**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-08

(Локальный сметный расчет)

на Осветительное и силовое электрооборудование

Сметная стоимость: **1 926.765** тыс. руб.
монтажных работ: **1 893.337** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **2.321** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **272.517** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс

	ресурса		Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Светотехнические изделия									
1.	**Ц08-03-594-3**	**Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4**	**100 шт.**		**2.2**	**5 116.33**	**11 255.92**	**28 576.92**	**62 869.21**	**5.585**
		Начисления: Н11= 2.0								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	169	371.8	9.91	3 684.54	118.49	44 054.58	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.04*	*8.888*	*11.60*	*103.10*	*131.74*	*1 170.91*	*11.357*
1. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	4.04	8.888	111.04 *11.60*	986.92 *103.10*	515.75 *131.74*	4 583.99 *1 170.91*	4.645 11.357
1. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	4.04	8.888	95.53	849.07	501.93	4 461.15	5.254
1. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.00693	2 326.12	16.12	3 488.26	24.17	1.5
1. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	448.8	8.60	3 859.68	14.63	6 565.94	1.701
1. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	4.488	340.88	1 529.87	579.95	2 602.82	1.701
1. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	6.16	35.27	217.26	62.50	385.00	1.772
		Накладные расходы				95%	3 598.26	=(95*0.94)	40 386.36	
		Сметная прибыль				65%	2 461.97	=(65*1)	29 396.57	
		Всего с НР и СП					17 316.14		132 652.14	
2.	**С1прайс-лист.**	**Светильник PRS/S 4x18 с призматическим рассеивателем (с люминесцентными лампами)**	**шт.**		**220**	**258.67**	**56 907.40**	**1 208.00**	**265 760.00**	**4.67**
3.	**Ц08-03-594-2**	**Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.68**	**4 310.16**	**2 930.91**	**20 912.90**	**14 220.77**	**4.852**
		Начисления: Н11= 2.0								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	116	78.88	9.91	781.70	118.49	9 346.49	11.957
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.68*	*1.8224*	*11.60*	*21.14*	*131.74*	*240.08*	*11.357*
3. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	2.68	1.8224	111.04 *11.60*	202.36 *21.14*	515.75 *131.74*	939.90 *240.08*	4.645 11.357
3. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.68	1.8224	95.53	174.09	501.93	914.72	5.254
3. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.002142	2 326.12	4.98	3 488.26	7.47	1.5
3. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	138.72	8.60	1 192.99	14.63	2 029.47	1.701
3. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	1.3872	340.88	472.87	579.95	804.51	1.701
3. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	1.904	35.27	67.15	62.50	119.00	1.772

		Накладные расходы				95%	762.70	=(95*0.94)	8 560.81	
		Сметная прибыль				65%	521.85	=(65*1)	6 231.27	
		Всего с НР и СП					4 215.45		29 012.85	
4.	**С2прайс-лист.**	**Светильник ARCTIC 2x36 (с люминесцентными лампами)**	**шт.**		**68**	**239.83**	**16 308.44**	**1 120.00**	**76 160.00**	**4.67**
5.	**Ц08-03-594-3**	**Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4**	**100 шт.**		**0.18**	**5 116.33**	**920.94**	**28 576.92**	**5 143.84**	**5.585**
		Начисления: Н11= 2.0								
5. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	169	30.42	9.91	301.46	118.49	3 604.47	11.957
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.04*	*0.7272*	*11.60*	*8.44*	*131.74*	*95.80*	*11.357*
5. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	4.04	0.7272	111.04 *11.60*	80.75 *8.44*	515.75 *131.74*	375.05 *95.80*	4.645 11.357
5. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	4.04	0.7272	95.53	69.47	501.93	365.00	5.254
5. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000567	2 326.12	1.32	3 488.26	1.98	1.5
5. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	36.72	8.60	315.79	14.63	537.21	1.701
5. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.3672	340.88	125.17	579.95	212.96	1.701
5. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.504	35.27	17.78	62.50	31.50	1.772
		Накладные расходы				95%	294.41	=(95*0.94)	3 304.34	
		Сметная прибыль				65%	201.44	=(65*1)	2 405.18	
		Всего с НР и СП					1 416.78		10 853.36	
6.	**С3прайс-лист.**	**Светильник ЛПО 11 4x18-401"Мастер спорт" (с люминесцентными лампами)**	**шт.**		**18**	**134.69**	**2 424.42**	**629.00**	**11 322.00**	**4.67**
7.	**Ц08-03-594-2**	**Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.6**	**4 310.16**	**2 586.10**	**20 912.90**	**12 547.74**	**4.852**
		Начисления: Н11= 2.0								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	116	69.6	9.91	689.74	118.49	8 246.90	11.957
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.68*	*1.608*	*11.60*	*18.65*	*131.74*	*211.84*	*11.357*
7. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	2.68	1.608	111.04 *11.60*	178.55 *18.65*	515.75 *131.74*	829.33 *211.84*	4.645 11.357
7. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.68	1.608	95.53	153.61	501.93	807.10	5.254
7. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.00189	2 326.12	4.40	3 488.26	6.59	1.5
7. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	122.4	8.60	1 052.64	14.63	1 790.71	1.701
7. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	1.224	340.88	417.24	579.95	709.86	1.701
7. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	1.68	35.27	59.25	62.50	105.00	1.772
		Накладные расходы				95%	672.97	=(95*0.94)	7 553.65	
		Сметная прибыль				65%	460.45	=(65*1)	5 498.18	

		Всего с НР и СП					3 719.52		25 599.58	
8.	**С4прайс-лист.**	**Светильник с компактной люминисцентной лампой CD 2x18**	**шт.**		**60**	**352.68**	**21 160.80**	**1 647.00**	**98 820.00**	**4.67**
9.	**Ц08-03-594-2**	**Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**0.48**	**4 310.16**	**2 068.88**	**20 912.90**	**10 038.19**	**4.852**
		Начисления: Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	116	55.68	9.91	551.79	118.49	6 597.52	11.957
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.68*	*1.2864*	*11.60*	*14.92*	*131.74*	*169.47*	*11.357*
9. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	2.68	1.2864	111.04 *11.60*	142.84 *14.92*	515.75 *131.74*	663.46 *169.47*	4.645 11.357
9. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.68	1.2864	95.53	122.89	501.93	645.68	5.254
9. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.001512	2 326.12	3.52	3 488.26	5.27	1.5
9. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	97.92	8.60	842.11	14.63	1 432.57	1.701
9. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.9792	340.88	333.79	579.95	567.89	1.701
9. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	1.344	35.27	47.40	62.50	84.00	1.772
		Накладные расходы				95%	538.37	=(95*0.94)	6 042.92	
		Сметная прибыль				65%	368.36	=(65*1)	4 398.54	
		Всего с НР и СП					2 975.62		20 479.66	
10.	**С5прайс-лист.**	**Светильник аварийный серии Марс EFS 380 (с люминесцентными лампами)**	**шт.**		**48**	**454.39**	**21 810.72**	**2 122.00**	**101 856.00**	**4.67**
11.	**Ц08-03-593-9**	**Светильник местного освещения**	**100 шт.**		**0.05**	**1 251.81**	**62.59**	**11 688.67**	**584.43**	**9.337**
		Начисления: Н11= 2.0								
11. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	85.3	4.265	9.91	42.27	118.49	505.36	11.957
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.16*	*0.008*	*13.50*	*0.11*	*153.32*	*1.23*	*11.357*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.16	0.008	134.65 *13.50*	1.08 *0.11*	604.73 *153.32*	4.84 *1.23*	4.491 11.357
11. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	1.28	8.10	10.37	32.06	41.04	3.958
11. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.16	0.008	95.53	0.76	501.93	4.02	5.254
11. 6.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000153	9 140.00	1.40	31 650.68	4.84	3.463
11. 7.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.204	18.75	3.83	87.58	17.87	4.671
11. 8.	с542-3000-33	Фольга медная	кг	0.21	0.0105	120.58	1.27	283.36	2.98	2.35
11. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0155	94.60	1.47	188.85	2.93	1.996

		Накладные расходы				95%	40.26	=(95*0.94)	452.38	
		Сметная прибыль				65%	27.55	=(65*1)	329.28	
		Всего с НР и СП					130.40		1 366.10	
12.	**С6прайс-лист.**	**Светодиодный светильник ДБО 12-120х0,07-001**	**шт.**		**5**	**503.85**	**2 519.25**	**2 353.00**	**11 765.00**	**4.67**
13.	**Ц34-01-136-1**	**Облучатель бактерицидный настенный**	**шт.**		**10**	**93.62**	**936.21**	**1 118.68**	**11 186.83**	**11.949**
		Начисления: Н11= 2.0								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	10.3	103	9.07	934.21	108.61	11 186.83	11.975
13. 2.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0.49	4.9	0.40	1.96			
13. 3.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.005	0.05					
		Накладные расходы				80%	747.37	=(80*0.94)	8 412.50	
		Сметная прибыль				60%	560.53	=(60*1)	6 712.10	
		Всего с НР и СП					2 244.10		26 311.42	
14.	**С7прайс-лист.**	**Бактерицидный облучатель ОБНП-01 55 Вт**	**шт.**		**10**	**338.33**	**3 383.30**	**1 580.00**	**15 800.00**	**4.67**
15.	**С8прайс-лист.**	**Лампа люминесцентная Т8 с цок G13. Polylux XL GE F 18W/840**	**шт.**		**960**	**12.63**	**12 124.80**	**59.00**	**56 640.00**	**4.671**
16.	**С09прайс-лист.**	**Лампа люминесцентная Т8 с цок G13. Polylux XL GE F 36W/840**	**шт.**		**140**	**34.69**	**4 856.60**	**162.00**	**22 680.00**	**4.67**
17.	**С10прайс-лист.**	**Лампа люминесцентная Т8 с цок G13. Polylux XL GE F 8W/840**	**шт.**		**100**	**8.57**	**857.00**	**40.00**	**4 000.00**	**4.667**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**163 114.28**	**781 394.01**	**4.79**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**162 178.07**	**770 207.18**	**4.749**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11)	**5 906.97**	**66 300.47**	**11.224**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11)	**4 041.61**	**48 259.02**	**11.941**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**172 126.65**	**884 766.67**	**5.14**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**936.21**	**11 186.83**	**11.949**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 13)	**747.37**	**8 412.50**	**11.256**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)	**560.53**	**6 712.10**	**11.975**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**2 244.11**	**26 311.43**	**11.725**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**174 370.76**	**911 078.10**	**5.225**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**6 654.34**	**74 712.97**	**11.228**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**4 602.14**	**54 971.12**	**11.945**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13)	**211.83**	**361.05**	**1.704**

Раздел 2. Электроустановочные изделия

18.	**Ц08-03-591-9**	**Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.4**	**476.53**	**190.61**	**4 797.08**	**1 918.83**	**10.067**
		Начисления: Н11= 2.0								
18. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	15.24	9.91	151.03	118.49	1 805.79	11.957
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.016*	*13.50*	*0.22*	*153.32*	*2.45*	*11.357*
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.016	134.65 *13.50*	2.15 *0.22*	604.73 *153.32*	9.68 *2.45*	4.491 11.357
18. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.016	95.53	1.53	501.93	8.03	5.254
18. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.00126	2 326.12	2.93	3 488.26	4.40	1.5
18. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.6	8.93	5.36	31.66	19.00	3.545
18. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	40.8	0.27	11.02	0.94	38.35	3.481
18. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.168	94.60	15.89	188.85	31.73	1.996
		Накладные расходы				95%	143.69	=(95*0.94)	1 614.76	
		Сметная прибыль				65%	98.31	=(65*1)	1 175.36	
		Всего с НР и СП					432.61		4 708.94	
19.	**С11прайс-лист.**	**Розетки Valena 7744 22, 16 А, 2 К + 3, немецкий стандарт, с крышкой**	**шт.**		**40**	**47.89**	**1 915.60**	**223.64**	**8 945.60**	**4.67**
20.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.94**	**369.82**	**347.63**	**4 039.74**	**3 797.36**	**10.924**
		Начисления: Н11= 2.0								
20. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	30.832	9.91	305.55	118.49	3 653.28	11.957
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0376*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.76*	*11.357*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.0376	134.65 *13.50*	5.06 *0.51*	604.73 *153.32*	22.74 *5.76*	4.491 11.357
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.0376	95.53	3.59	501.93	18.87	5.254
20. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.002961	2 326.12	6.89	3 488.26	10.33	1.5
20. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	95.88	0.27	25.89	0.94	90.13	3.481
		Накладные расходы				95%	290.76	=(95*0.94)	3 267.52	
		Сметная прибыль				65%	198.94	=(65*1)	2 378.38	
		Всего с НР и СП					837.33		9 443.26	
21.	**С11а прайс-лист.**	**Выключатель скрытой проводки на 2 направления с подсветкой Valena 7744 10**	**шт.**		**94**	**71.16**	**6 689.04**	**332.34**	**31 239.96**	**4.67**

22.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.1**	**369.82**	**36.98**	**4 039.74**	**403.97**	**10.924**
		Начисления: Н11= 2.0								
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	32.8	3.28	9.91	32.50	118.49	388.65	11.957
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.004*	*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.61*	*11.357*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.004	134.65 *13.50*	0.54 *0.05*	604.73 *153.32*	2.42 *0.61*	4.491 11.357
22. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.004	95.53	0.38	501.93	2.01	5.254
22. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000315	2 326.12	0.73	3 488.26	1.10	1.5
22. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	10.2	0.27	2.75	0.94	9.59	3.481
		Накладные расходы				95%	30.92	=(95*0.94)	347.61	
		Сметная прибыль				65%	21.16	=(65*1)	253.02	
		Всего с НР и СП					89.06		1 004.60	
23.	**С12прайс-лист.**	**Двойной выключатель скрытой проводки на 2 направления с подсветкой Valena 7744 45**	**шт.**		**10**	**102.36**	**1 023.60**	**478.04**	**4 780.40**	**4.67**
24.	**С13прайс-лист.**	**Коробка монтажная для установки выключателей и розеток типа: Batik 892 51**	**шт.**		**400**	**14.45**	**5 780.00**	**67.50**	**27 000.00**	**4.671**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**15 983.46**		**78 086.12**	**4.885**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**15 983.46**		**78 086.12**	**4.885**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 18, 20, 22)					**465.37**		**5 229.89**	**11.238**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 18, 20, 22)					**318.41**		**3 806.75**	**11.955**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**16 767.24**		**87 122.76**	**5.196**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**16 767.24**		**87 122.76**	**5.196**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**465.37**		**5 229.89**	**11.238**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**318.41**		**3 806.75**	**11.955**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 18, 20, 22)					**1.43**		**4.09**	**2.863**
		Раздел 3. Прокладка кабеля								
25.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**56.2**	**864.72**	**48 597.10**	**4 412.14**	**247 962.10**	**5.102**
		Объем: 4320+1300								
		Начисления: Н11= 2.0								

25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	859.86	9.40	8 082.68	112.48	96 717.05	11.966
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.89*	*106.218*	*13.50*	*1 433.94*	*153.32*	*16 285.34*	*11.357*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.89	106.218	134.65 *13.50*	14 302.25 *1 433.94*	604.73 *153.32*	64 233.21 *16 285.34*	4.491 11.357
25. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	151.74	8.10	1 229.09	32.06	4 864.78	3.958
25. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	193.89	2.08	403.29	5.13	994.66	2.466
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.89	106.218	95.53	10 147.01	501.93	53 314.00	5.254
25. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	106.78	14.13	1 508.80	34.15	3 646.54	2.417
25. 8.	с101-9852	Краска	кг	0.4	22.48	68.04	1 529.54	136.08	3 059.08	2
25. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	8.992	641.98	5 772.68	1 085.88	9 764.23	1.691
25. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	1.124	19.26	21.65	28.32	31.83	1.47
25. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	23.042	140.80	3 244.31	238.17	5 487.91	1.692
25. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	3.091	118.57	366.50	236.72	731.70	1.996
25. 13.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	16.86	50.75	855.65	170.41	2 873.11	3.358
25. 14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	8.992	94.60	850.64	188.85	1 698.14	1.996
		Накладные расходы				95%	9 040.79	=(95*0.94)	100 911.13	
		Сметная прибыль				65%	6 185.80	=(65*1)	73 451.55	
		Всего с НР и СП					63 823.69		422 324.79	
26.	**С501-3259-33**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 1,5**	**1000 м**	**4.32**	**7 448.12**	**32 175.88**	**17 503.08**	**75 613.31**	**2.35**
27.	**С501-3260-33**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 2,5**	**1000 м**	**1.3**	**10 909.00**	**14 181.70**	**25 636.15**	**33 327.00**	**2.35**
28.	**Ц08-02-147-10**	**Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**	**7.8**	**865.49**	**6 750.84**	**3 487.88**	**27 205.46**	**4.03**
		Объем: 410+370								
		Начисления: Н11= 2.0								
28. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.6	137.28	9.62	1 320.63	115.05	15 794.06	11.959
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.43*	*34.554*	*11.71*	*404.53*	*132.96*	*4 594.22*	*11.357*
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.25	1.95	134.65 *13.50*	262.57 *26.33*	604.73 *153.32*	1 179.22 *298.97*	4.491 11.357

28. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.18	32.604	2.37	77.27	4.16	135.63	1.755
28. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	4.18	32.604	131.44 *11.60*	4 285.47 *378.21*	233.91 *131.74*	7 626.40 *4 295.25*	1.78 11.357
28. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.25	1.95	95.53	186.28	501.93	978.76	5.254
28. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00078	12 095.66	9.43	27 050.59	21.10	2.236
28. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00624	40 112.80	250.30	78 504.58	489.87	1.957
28. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00062	0.004836	12 281.50	59.39	35 315.28	170.78	2.875
28. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.005616	8 965.50	50.35	26 553.92	149.13	2.962
28. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.2	79.56	0.87	69.22	2.42	192.54	2.782
28. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.16224	19.26	3.12	28.32	4.59	1.47
28. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.078	140.80	10.98	238.17	18.58	1.692
28. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.1911	118.57	22.66	236.72	45.24	1.996
28. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	1.95	67.19	131.02	189.90	370.31	2.826
		Накладные расходы				95%	1 638.90	=(95*0.94)	18 206.73	
		Сметная прибыль				65%	1 121.35	=(65*1)	13 252.38	
		Всего с НР и СП					9 511.10		58 664.58	
29.	**С501-3261-33**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 3 и сечением 4**	**1000 м**		**0.41**	**15 694.00**	**6 434.54**	**36 880.90**	**15 121.17**	**2.35**
30.	**С14прайс-лист.**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 2,5**	**м**		**370**	**7.71**	**2 852.70**	**36.02**	**13 327.40**	**4.672**
31.	**Ц08-02-147-10**	**Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**		**11**	**865.49**	**9 520.42**	**3 487.88**	**38 366.67**	**4.03**
		Объем: 400+500+200								
		Начисления: Н11= 2.0								
31. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.6	193.6	9.62	1 862.43	115.05	22 273.68	11.959
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.43*	*48.73*	*11.71*	*570.49*	*132.96*	*6 479.04*	*11.357*
31. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.25	2.75	134.65 *13.50*	370.29 *37.13*	604.73 *153.32*	1 663.01 *421.63*	4.491 11.357
31. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.18	45.98	2.37	108.97	4.16	191.28	1.755

31. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	4.18	45.98	131.44 *11.60*	6 043.61 *533.37*	233.91 *131.74*	10 755.18 *6 057.41*	1.78 11.357
31. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.25	2.75	95.53	262.71	501.93	1 380.31	5.254
31. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.0011	12 095.66	13.31	27 050.59	29.76	2.236
31. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0088	40 112.80	352.99	78 504.58	690.84	1.957
31. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00062	0.00682	12 281.50	83.76	35 315.28	240.85	2.875
31. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.00792	8 965.50	71.01	26 553.92	210.31	2.962
31. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.2	112.2	0.87	97.61	2.42	271.52	2.782
31. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.2288	19.26	4.41	28.32	6.48	1.47
31. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.11	140.80	15.49	238.17	26.20	1.692
31. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.2695	118.57	31.95	236.72	63.80	1.996
31. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	2.75	67.19	184.77	189.90	522.23	2.826
		Накладные расходы				95%	2 311.27	=(95*0.94)	25 676.18	
		Сметная прибыль				65%	1 581.40	=(65*1)	18 689.27	
		Всего с НР и СП					13 413.09		82 732.12	
32.	**С15прайс-лист.**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 4**	**м**		**400**	**11.71**	**4 684.00**	**54.68**	**21 872.00**	**4.67**
33.	**С16прайс-лист.**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 6**	**м**		**500**	**16.10**	**8 050.00**	**75.20**	**37 600.00**	**4.671**
34.	**С17прайс-лист.**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 5 и сечением 10**	**м**		**200**	**24.97**	**4 994.00**	**116.62**	**23 324.00**	**4.67**
35.	**Ц08-02-147-12**	**Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 3 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.1**	**1 279.09**	**127.91**	**5 289.07**	**528.91**	**4.135**
		Начисления: Н11= 2.0								
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26	2.6	9.62	25.01	115.05	299.13	11.959
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.72*	*0.672*	*11.77*	*7.91*	*133.67*	*89.82*	*11.357*
35. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.6	0.06	134.65 *13.50*	8.08 *0.81*	604.73 *153.32*	36.28 *9.20*	4.491 11.357

35. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	6.12	0.612	2.37	1.45	4.16	2.55	1.755
35. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	6.12	0.612	131.44 *11.60*	80.44 *7.10*	233.91 *131.74*	143.15 *80.62*	1.78 11.357
35. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.6	0.06	95.53	5.73	501.93	30.12	5.254
35. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00001	12 095.66	0.12	27 050.59	0.27	2.236
35. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.00062	0.000062	40 112.80	2.49	78 504.58	4.87	1.957
35. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00062	0.000062	12 281.50	0.76	35 315.28	2.19	2.875
35. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000072	8 965.50	0.65	26 553.92	1.91	2.962
35. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.2	1.02	0.87	0.89	2.42	2.47	2.782
35. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00208	19.26	0.04	28.32	0.06	1.47
35. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.001	140.80	0.14	238.17	0.24	1.692
35. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.00245	118.57	0.29	236.72	0.58	1.996
35. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.025	67.19	1.68	189.90	4.75	2.826
		Накладные расходы				95%	31.27	=(95*0.94)	347.33	
		Сметная прибыль				65%	21.40	=(65*1)	252.82	
		Всего с НР и СП					180.58		1 129.06	
36.	**С18прайс-лист.**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг, с числом жил 4 и сечением 50**	**м**		**10**	**88.54**	**885.40**	**413.50**	**4 135.00**	**4.67**
37.	**Ц08-02-147-11**	**Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 2 По установленным конструкциям**	**100 м**		**2**	**1 064.50**	**2 128.99**	**4 359.16**	**8 718.32**	**4.095**
		Начисления: Н11= 2.0								
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.6	43.2	9.62	415.58	115.05	4 970.16	11.959
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.5*	*11*	*11.75*	*129.23*	*133.43*	*1 467.70*	*11.357*
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.43	0.86	134.65 *13.50*	115.80 *11.61*	604.73 *153.32*	520.07 *131.86*	4.491 11.357
37. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	5.07	10.14	2.37	24.03	4.16	42.18	1.755
37. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	5.07	10.14	131.44 *11.60*	1 332.80 *117.62*	233.91 *131.74*	2 371.85 *1 335.84*	1.78 11.357
37. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.43	0.86	95.53	82.16	501.93	431.66	5.254

37. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.0002	12 095.66	2.42	27 050.59	5.41	2.236
37. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0016	40 112.80	64.18	78 504.58	125.61	1.957
37. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00062	0.00124	12 281.50	15.23	35 315.28	43.79	2.875
37. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.00144	8 965.50	12.91	26 553.92	38.24	2.962
37. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.2	20.4	0.87	17.75	2.42	49.37	2.782
37. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.0416	19.26	0.80	28.32	1.18	1.47
37. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
37. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.049	118.57	5.81	236.72	11.60	1.996
37. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.5	67.19	33.60	189.90	94.95	2.826
		Накладные расходы				95%	517.57	=(95*0.94)	5 749.01	
		Сметная прибыль				65%	354.13	=(65*1)	4 184.61	
		Всего с НР и СП					3 000.69		18 651.94	
38.	**С501-3039-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 95**	**1000 м**		**0.2**	**103 180.61**	**20 636.12**	**242 519.41**	**48 503.88**	**2.35**
39.	**Ц08-02-153-1**	**Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ**	**100 м**		**0.3**	**5 724.89**	**1 717.47**	**27 666.15**	**8 299.84**	**4.833**
		Начисления: Н11= 2.0								
39. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	145	43.5	9.62	418.47	115.05	5 004.68	11.959
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.04*	*7.512*	*11.90*	*89.39*	*135.14*	*1 015.14*	*11.357*
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	3.94	1.182	134.65 *13.50*	159.16 *15.96*	604.73 *153.32*	714.79 *181.22*	4.491 11.357
39. 4.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	21.1	6.33	131.44 *11.60*	832.02 *73.43*	233.91 *131.74*	1 480.65 *833.91*	1.78 11.357
39. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	32.6	9.78	8.10	79.22	32.06	313.55	3.958
39. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.53	0.759	95.53	72.51	501.93	380.96	5.254
39. 7.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00025	0.000075	5 160.00	0.39	26 466.10	1.98	5.129
39. 8.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.008	0.0024	5 099.14	12.24	22 648.53	54.36	4.442
39. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	31.1	9.33	14.13	131.83	34.15	318.62	2.417

39. 10.	с102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.004	0.0012	729.31	0.88	3 315.93	3.98	4.547
39. 11.	с113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0.00026	0.000078	36 572.60	2.85	66 031.24	5.15	1.805
39. 12.	с113-0176	Сольвент каменноугольный технический, марка В	т	0.0003	0.00009	7 706.40	0.69	35 988.89	3.24	4.67
39. 13.	с113-0239	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная	т	0.00039	0.000117	35 547.20	4.16	84 971.72	9.94	2.39
		Накладные расходы				95%	482.47	=(95*0.94)	5 375.70	
		Сметная прибыль				65%	330.11	=(65*1)	3 912.88	
		Всего с НР и СП					2 530.05		17 588.42	
40.	**С512-3212-33**	**Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 60х40 мм**	**м**		**30**	**133.98**	**4 019.40**	**314.85**	**9 445.50**	**2.35**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**167 756.47**		**613 350.56**	**3.656**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**167 756.47**		**613 350.56**	**3.656**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 25, 28, 31, 35, 37, 39)					**14 022.28**		**156 266.09**	**11.144**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 25, 28, 31, 35, 37, 39)					**9 594.19**		**113 743.51**	**11.855**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**191 372.94**		**883 360.16**	**4.616**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**191 372.94**		**883 360.16**	**4.616**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**14 022.28**		**156 266.09**	**11.144**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**9 594.19**		**113 743.51**	**11.855**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 25, 28, 31, 35, 37, 39)					**318.54**		**632.12**	**1.984**
		Раздел 4. Заземление								
41.	**Ц08-02-472-1**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм**	**100 м**		**0.02**	**263.12**	**5.26**	**2 467.47**	**49.35**	**9.382**
		Начисления: Н11= 2.0								
41. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	19	0.38	9.40	3.57	112.48	42.74	11.966
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.14*	*0.0028*	*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.43*	*11.357*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.14	0.0028	134.65 *13.50*	0.38 *0.04*	604.73 *153.32*	1.69 *0.43*	4.491 11.357
41. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.13	0.0626	8.10	0.51	32.06	2.01	3.958
41. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.14	0.0028	95.53	0.27	501.93	1.41	5.254
41. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.00004	8 965.50	0.36	26 553.92	1.06	2.962

41. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.6	0.012	14.13	0.17	34.15	0.41	2.417
		Накладные расходы				95%	3.43	=(95*0.94)	38.55	
		Сметная прибыль				65%	2.35	=(65*1)	28.06	
		Всего с НР и СП					11.04		115.96	
42.	**С201-2605-33**	**Трос**	**м**		**120**	**12.70**	**1 524.00**	**59.31**	**7 117.20**	**4.67**
		Объем: 55+65								
43.	**Ц08-02-471-1**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50х50х5**	**10 шт.**		**0.4**	**186.15**	**74.46**	**1 546.72**	**618.69**	**8.309**
		Начисления: Н11= 2.0								
43. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	10.7	4.28	9.40	40.23	112.48	481.41	11.966
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.076*	*13.50*	*1.03*	*153.32*	*11.65*	*11.357*
43. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.19	0.076	134.65 *13.50*	10.23 *1.03*	604.73 *153.32*	45.96 *11.65*	4.491 11.357
43. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.75	0.7	8.10	5.67	32.06	22.44	3.958
43. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.19	0.076	95.53	7.26	501.93	38.15	5.254
43. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.0008	8 965.50	7.17	26 553.92	21.24	2.962
43. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.65	0.26	14.13	3.67	34.15	8.88	2.417
		Накладные расходы				95%	39.20	=(95*0.94)	440.30	
		Сметная прибыль				65%	26.82	=(65*1)	320.49	
		Всего с НР и СП					140.48		1 379.48	
44.	**С101-1641**	**Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм**	**т**		**0.1885**	**5 352.98**	**1 009.04**	**20 606.04**	**3 884.24**	**3.849**
		Объем: 3.77*(40+10)/1000								
		Начисления: Н11= 2.0								
45.	**Ц08-02-472-2**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой**	**100 м**		**3**	**278.84**	**836.52**	**2 342.55**	**7 027.64**	**8.401**
		Начисления: Н11= 2.0								
45. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	16.6	49.8	9.40	468.12	112.48	5 601.50	11.966
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.66*	*13.50*	*8.91*	*153.32*	*101.19*	*11.357*
45. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.22	0.66	134.65 *13.50*	88.87 *8.91*	604.73 *153.32*	399.12 *101.19*	4.491 11.357
45. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.13	9.39	8.10	76.06	32.06	301.04	3.958
45. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.66	95.53	63.05	501.93	331.27	5.254
45. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.0111	8 965.50	99.52	26 553.92	294.75	2.962
45. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.9	2.7	14.13	38.15	34.15	92.21	2.417
		Накладные расходы				95%	453.18	=(95*0.94)	5 092.50	

		Сметная прибыль				65%	310.07	=(65*1)	3 706.75	
		Всего с НР и СП					1 599.77		15 826.89	
46.	**С110-0171**	**Сталь полосовая 50х5 мм** **Объем: 1.96*300/1000** ***Начисления: Н11= 2.0***	**т**	**0.588**	**6 147.34**	**3 614.63**	**28 708.06**	**16 880.34**	**4.67**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**7 063.91**		**35 577.46**	**5.037**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**5 539.91**		**28 460.26**	**5.137**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 41, 43, 45)				**495.81**		**5 571.36**	**11.237**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 41, 43, 45)				**339.24**		**4 055.30**	**11.954**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**6 374.96**		**38 086.92**	**5.974**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**1 524.00**		**7 117.20**	**4.67**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**1 524.00**		**7 117.20**	**4.67**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**7 898.96**		**45 204.12**	**5.723**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**495.81**		**5 571.36**	**11.237**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**339.24**		**4 055.30**	**11.954**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 41, 43-46)				**93.64**		**415.52**	**4.437**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**353 918.12**		**1 508 408.15**	**4.262**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**351 457.91**		**1 490 104.12**	**4.24**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45)				**20 890.43**		**233 367.81**	**11.171**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45)				**14 293.45**		**169 864.58**	**11.884**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**386 641.79**		**1 893 336.51**	**4.897**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**936.21**		**11 186.83**	**11.949**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 13)				**747.37**		**8 412.50**	**11.256**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 13)				**560.53**		**6 712.10**	**11.975**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				**2 244.11**		**26 311.43**	**11.725**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**1 524.00**		**7 117.20**	**4.67**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				**1 524.00**		**7 117.20**	**4.67**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**390 409.90**		**1 926 765.14**	**4.935**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**21 637.80**		**241 780.31**	**11.174**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**14 853.98**		**176 576.68**	**11.887**
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 35, 37, 39, 41, 43-46)				**625.44**		**1 412.79**	**2.259**

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-09.

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование

Сметная стоимость: **429.258** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **360.544** тыс. руб.
монтажных работ: **68.713** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.199** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **23.585** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Комплектные устройства									
1.	**Ц08-03-571-3**	**Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубина до 800 мм**	**м**		**1.26**	**242.94**	**306.11**	**1 608.75**	**2 027.03**	**6.622**
		Начисления: Н11= 2.0								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	7.05	8.883	9.91	88.03	118.49	1 052.55	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.59*	*0.7434*	*13.50*	*10.04*	*153.32*	*113.98*	*11.357*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.59	0.7434	134.65 *13.50*	100.10 *10.04*	604.73 *153.32*	449.56 *113.98*	4.491 11.357
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.94	2.4444	8.10	19.80	32.06	78.37	3.958
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.59	0.7434	95.53	71.02	501.93	373.13	5.254
1. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0004	0.000504	4 940.27	2.49	28 924.00	14.58	5.855
1. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.15	0.189	14.13	2.67	34.15	6.45	2.417
1. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.51	0.6426	8.93	5.74	31.66	20.34	3.545
1. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.15	0.189	68.04	12.86	136.08	25.72	2
1. 10.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1.26	2.28	2.87	3.88	4.89	1.702
		Накладные расходы				95%	93.17	=(95*0.94)	1 041.71	
		Сметная прибыль				65%	63.75	=(65*1)	758.24	

		Всего с НР и СП					463.02		3 826.99	
2.	**С03прайс-лист.**	**Вводное устройство типа: ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30У3* сборка 1**	**комплект**		**1**	**16 143.16**	**16 143.16**	**40 680.77**	**40 680.77**	**2.52**
3.	**С04прайс-лист.**	**Вводное устройство типа: ВРУ 8504-4ВР-2-25-0-30У3* сборка 2**	**комплект**		**2**	**12 114.05**	**24 228.10**	**30 527.41**	**61 054.82**	**2.52**
4.	**Ц08-03-599-8**	**Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 50 осветительные**	**шт.**		**23**	**172.22**	**3 961.09**	**1 073.32**	**24 686.36**	**6.232**
		Начисления: Н11= 2.0								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	6.93	159.39	9.91	1 579.55	118.49	18 886.12	11.957
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.09*	*2.07*	*13.50*	*27.95*	*153.32*	*317.37*	*11.357*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.09	2.07	134.65 *13.50*	278.73 *27.95*	604.73 *153.32*	1 251.79 *317.37*	4.491 11.357
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.06	1.38	8.10	11.18	32.06	44.24	3.958
4. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.09	2.07	95.53	197.75	501.93	1 039.00	5.254
4. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00058	0.01334	8 965.50	119.60	26 553.92	354.23	2.962
4. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.05	1.15	14.13	16.25	34.15	39.27	2.417
4. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.41	9.43	8.93	84.21	31.66	298.55	3.545
4. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	0.41	9.43	2.82	26.59	13.17	124.19	4.67
4. 10.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.943	17.80	16.79	83.13	78.39	4.67
4. 11.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	0.41	9.43	26.08	245.93	7.62	71.86	0.292
4. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.2	4.6	68.04	312.98	136.08	625.97	2
4. 13.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.04	0.92	641.98	590.62	1 085.88	999.01	1.691
4. 14.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	23	2.28	52.44	3.88	89.24	1.702
4. 15.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.247	5.681	35.27	200.37	62.50	355.06	1.772
4. 16.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.46	140.80	64.77	238.17	109.56	1.692
4. 17.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.058	1.334	94.60	126.20	188.85	251.93	1.996
		Накладные расходы				95%	1 527.13	=(95*0.94)	17 148.72	
		Сметная прибыль				65%	1 044.88	=(65*1)	12 482.27	
		Всего с НР и СП					6 533.09		54 317.35	
5.	**С3прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО1**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
6.	**С4прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО2**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
7.	**С5прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО2**	**комплект**		**1**	**4 853.08**	**4 853.08**	**12 229.75**	**12 229.75**	**2.52**
8.	**С6прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО3**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
9.	**С7прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО4**	**комплект**		**1**	**1 989.93**	**1 989.93**	**5 014.63**	**5 014.63**	**2.52**

10.	**С8прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО5**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
11.	**С09прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО6**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
12.	**С10прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО7**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
13.	**С11прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО8**	**комплект**		**1**	**2 645.96**	**2 645.96**	**6 667.83**	**6 667.83**	**2.52**
14.	**С12прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩО9**	**комплект**		**1**	**2 820.94**	**2 820.94**	**7 108.77**	**7 108.77**	**2.52**
15.	**С13прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩАР**	**комплект**		**1**	**1 097.48**	**1 097.48**	**2 765.66**	**2 765.66**	**2.52**
16.	**С14прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩАО1**	**комплект**		**1**	**796.87**	**796.87**	**2 008.10**	**2 008.10**	**2.52**
17.	**С15прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩАО2**	**комплект**		**1**	**796.87**	**796.87**	**2 008.10**	**2 008.10**	**2.52**
18.	**С16прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩАО3**	**комплект**		**1**	**796.87**	**796.87**	**2 008.10**	**2 008.10**	**2.52**
19.	**С17прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩН**	**комплект**		**1**	**9 299.62**	**9 299.62**	**23 435.03**	**23 435.03**	**2.52**
20.	**С18прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩТО**	**комплект**		**1**	**12 694.82**	**12 694.82**	**31 990.96**	**31 990.96**	**2.52**
21.	**С19прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩС1**	**комплект**		**1**	**4 752.04**	**4 752.04**	**11 975.14**	**11 975.14**	**2.52**
22.	**С20прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩС2**	**комплект**		**1**	**7 413.67**	**7 413.67**	**18 682.45**	**18 682.45**	**2.52**
23.	**С21прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩС3**	**комплект**		**1**	**9 787.87**	**9 787.87**	**24 665.42**	**24 665.42**	**2.52**
24.	**С22прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩБ**	**комплект**		**1**	**1 616.13**	**1 616.13**	**4 072.65**	**4 072.65**	**2.52**
25.	**С23прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩВ**	**комплект**		**1**	**1 615.93**	**1 615.93**	**4 072.65**	**4 072.65**	**2.52**
26.	**С24прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩНО**	**комплект**		**1**	**5 295.80**	**5 295.80**	**13 345.42**	**13 345.42**	**2.52**
27.	**С25прайс-лист.**	**Щит распределительный ЩУ1**	**комплект**		**1**	**1 831.42**	**1 831.42**	**4 615.18**	**4 615.18**	**2.52**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**130 619.52**		**345 121.80**	**2.642**
	Раздел 2. Аппараты низкого напряжения									
28.	**Ц08-03-573-4**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350**	**шт.**		**1**	**79.76**	**79.76**	**508.91**	**508.91**	**6.381**
		Начисления: Н11= 2.0								
28. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.37	2.37	9.91	23.49	118.49	280.82	11.957
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.29*	*0.29*	*10.89*	*3.16*	*123.68*	*35.87*	*11.357*
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.07	0.07	134.65 *13.50*	9.43 *0.95*	604.73 *153.32*	42.33 *10.73*	4.491 11.357
28. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.71	0.71	8.10	5.75	32.06	22.76	3.958
28. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.22	0.22	90.00 *10.06*	19.80 *2.21*	391.86 *114.25*	86.21 *25.14*	4.354 11.357
28. 6.	х10-0602	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.ч	0.22	0.22	49.39	10.87	146.19	32.16	2.96

28. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.07	0.07	95.53	6.69	501.93	35.14	5.254
28. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.1	0.1	14.13	1.41	34.15	3.42	2.417
28. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.1	8.93	0.89	31.66	3.17	3.545
28. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.02	68.04	1.36	136.08	2.72	2
		Накладные расходы				95%	25.32	=(95*0.94)	282.80	
		Сметная прибыль				65%	17.32	=(65*1)	205.85	
		Всего с НР и СП					122.40		997.56	
29.	**С26прайс-лист.**	**Устройство автоматического включения резерва УАВР- ЩАП-23**	**комплект**		**1**	**1 228.70**	**1 228.70**	**3 096.32**	**3 096.32**	**2.52**
30.	**Ц08-03-600-2**	**Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные**	**шт.**		**2**	**11.20**	**22.41**	**115.12**	**230.24**	**10.274**
		Начисления: Н11= 2.0								
30. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.87	1.74	9.91	17.24	118.49	206.17	11.957
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*153.32*	*3.07*	*11.357*
30. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	134.65 *13.50*	2.69 *0.27*	604.73 *153.32*	12.09 *3.07*	4.491 11.357
30. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.02	95.53	1.91	501.93	10.04	5.254
30. 5.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00003	0.00006	9 140.00	0.55	31 650.68	1.90	3.463
		Накладные расходы				95%	16.63	=(95*0.94)	186.85	
		Сметная прибыль				65%	11.38	=(65*1)	136.01	
		Всего с НР и СП					50.43		553.10	
31.	**С27прайс-лист.**	**Счетчик трехфазный ЦЭ6803В**	**шт.**		**2**	**943.65**	**1 887.30**	**2 378.00**	**4 756.00**	**2.52**
32.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**3**	**120.32**	**360.95**	**344.96**	**1 034.88**	**2.867**
		Начисления: Н11= 2.0								
32. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	4.68	9.51	44.51	113.76	532.40	11.962
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	*11.357*
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.002	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*	4.491 11.357
32. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.39	8.10	3.16	32.06	12.50	3.958
32. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46	0.199
32. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
32. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.21	14.13	2.97	34.15	7.17	2.417
32. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.003	18.67	0.06	94.46	0.28	5.059

32. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.147	8.93	1.31	31.66	4.65	3.545
32. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	2.82	10.32	13.17	48.20	4.67
32. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.042	17.80	0.75	83.13	3.49	4.67
32. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	3.66	26.08	95.45	7.62	27.89	0.292
32. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.018	35.20	0.63	84.21	1.52	2.392
32. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.108	68.04	7.35	136.08	14.70	2
32. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.003	7 963.71	23.89	39 181.45	117.54	4.92
32. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	18.3	7.70	140.91	11.51	210.63	1.495
32. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	3	2.28	6.84	3.88	11.64	1.702
32. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.06	140.80	8.45	238.17	14.29	1.692
32. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.003	131.46	0.39	223.65	0.67	1.701
32. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.018	44.44	0.80	218.64	3.94	4.92
32. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.036	94.60	3.41	188.85	6.80	1.996
		Накладные расходы				95%	42.36	=(95*0.94)	476.25	
		Сметная прибыль				65%	28.98	=(65*1)	346.66	
		Всего с НР и СП					432.29		1 857.79	
33.	**С28прайс-лист.**	**Автоматы PKZMO1 16A**	**шт.**		**3**	**407.22**	**1 221.66**	**1 026.20**	**3 078.60**	**2.52**
34.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**7**	**143.29**	**1 003.02**	**494.00**	**3 457.99**	**3.448**
		Начисления: Н11= 2.0								
34. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.32	16.24	9.51	154.44	113.76	1 847.46	11.962
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.005*	*0.035*	*13.50*	*0.47*	*153.32*	*5.37*	*11.357*
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.005	0.035	134.65 *13.50*	4.71 *0.47*	604.73 *153.32*	21.17 *5.37*	4.491 11.357
34. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.91	8.10	7.37	32.06	29.17	3.958
34. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.28	19.20	5.38	3.82	1.07	0.199
34. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.2	1.4	1.11	1.55	2.91	4.07	2.622
34. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.005	0.035	95.53	3.34	501.93	17.57	5.254
34. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.13	6.92	34.15	16.73	2.417
34. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.028	18.67	0.52	94.46	2.64	5.059
34. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	2.66	8.93	23.75	31.66	84.22	3.545
34. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	2.82	24.08	13.17	112.47	4.67
34. 12.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.098	17.80	1.74	83.13	8.15	4.67

34. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	26.08	222.72	7.62	65.07	0.292
34. 14.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.098	35.20	3.45	84.21	8.25	2.392
34. 15.	с101-9852	Краска	кг	0.047	0.329	68.04	22.39	136.08	44.77	2
34. 16.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.014	7 963.71	111.49	39 181.45	548.54	4.92
34. 17.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	42.7	7.70	328.79	11.51	491.48	1.495
34. 18.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	7	2.28	15.96	3.88	27.16	1.702
34. 19.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.14	140.80	19.71	238.17	33.34	1.692
34. 20.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.014	131.46	1.84	223.65	3.13	1.701
34. 21.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.009	0.063	44.44	2.80	218.64	13.77	4.92
34. 22.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.252	94.60	23.84	188.85	47.59	1.996
		Накладные расходы				95%	147.16	=(95*0.94)	1 654.58	
		Сметная прибыль				65%	100.69	=(65*1)	1 204.34	
		Всего с НР и СП					1 250.88		6 316.91	
35.	**С29прайс-лист.**	**Автоматы PKZMO 32A**	**шт.**		**5**	**592.46**	**2 962.30**	**1 493.00**	**7 465.00**	**2.52**
36.	**С30прайс-лист.**	**Автоматы PKZM4 40A**	**шт.**		**2**	**769.44**	**1 538.88**	**1 939.00**	**3 878.00**	**2.52**
37.	**Ц08-03-523-1**	**Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до 100**	**шт.**		**2**	**33.76**	**67.52**	**188.31**	**376.62**	**5.578**
		Начисления: Н11= 2.0								
37. 1.	з000-1004-8	Рабочие-строители (средний разряд 4.8)	чел.ч	1.17	2.34	10.79	25.25	128.79	301.37	11.936
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.004*	*0.008*	*13.50*	*0.11*	*153.32*	*1.23*	*11.357*
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.004	0.008	134.65 *13.50*	1.08 *0.11*	604.73 *153.32*	4.84 *1.23*	4.491 11.357
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46	0.199
37. 5.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.08	0.16	1.11	0.18	2.91	0.47	2.622
37. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.004	0.008	95.53	0.76	501.93	4.02	5.254
37. 7.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.002	18.67	0.04	94.46	0.19	5.059
37. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.159	0.318	8.93	2.84	31.66	10.07	3.545
37. 9.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.005	0.01	35.20	0.35	84.21	0.84	2.392
37. 10.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	2	4	7.70	30.80	11.51	46.04	1.495
37. 11.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.002	131.46	0.26	223.65	0.45	1.701
37. 12.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.003	0.006	44.44	0.27	218.64	1.31	4.92
37. 13.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.014	0.028	94.60	2.65	188.85	5.29	1.996

		Накладные расходы			95%	24.09	=(95*0.94)	270.22	
		Сметная прибыль			65%	16.48	=(65*1)	196.69	
		Всего с НР и СП				108.10		843.53	
38.	**С31прайс-лист.**	**Ограничитель перенапряжений SPC 3.1**	**шт.**	**2**	**3 940.87**	**7 881.74**	**9 931.00**	**19 862.00**	**2.52**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**18 254.24**		**47 744.56**	**2.616**
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**148 873.76**		**392 866.36**	**2.639**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**143 072.90**		**360 544.33**	**2.52**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**143 072.90**		**360 544.33**	**2.52**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**5 800.86**		**32 322.03**	**5.572**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 4, 28, 30, 32, 34, 37)					**1 875.86**		**21 061.14**	**11.227**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 28, 30, 32, 34, 37)					**1 283.48**		**15 330.05**	**11.944**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**8 960.20**		**68 713.22**	**7.669**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**152 033.10**		**429 257.55**	**2.823**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**1 875.86**		**21 061.14**	**11.227**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 283.48**		**15 330.05**	**11.944**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 28, 30, 32, 34, 37)					**60.77**		**110.51**	**1.819**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-10

(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Сметная стоимость: **4 406.581** тыс. руб.

в т.ч. оборудования: **3 986.785** тыс. руб.

монтажных работ: **139.723** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.344** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **149.148** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Н. Оборудование немонтируемое

1.	**П1прайс-лист.**	**Стеллаж 1000*500*1800**	**шт**		**2**	**7 011.90**	**14 023.80**	**17 670.00**	**35 340.00**	**2.52**
2.	**П2прайс-лист.**	**Доска гладильная**	**шт**		**1**	**1 357.14**	**1 357.14**	**3 420.00**	**3 420.00**	**2.52**
3.	**П3прайс-лист.**	**Электроутюг**	**шт**		**1**	**1 384.92**	**1 384.92**	**3 490.00**	**3 490.00**	**2.52**
4.	**П4прайс-лист.**	**Стеллаж 1200*400*1800**	**шт**		**1**	**8 853.17**	**8 853.17**	**22 310.00**	**22 310.00**	**2.52**
5.	**П5прайс-лист.**	**Шкаф для белья**	**шт**		**12**	**2 531.75**	**30 381.00**	**6 380.00**	**76 560.00**	**2.52**
6.	**П6прайс-лист.**	**Шкаф офисный серия "Арбат"**	**шт**		**7**	**2 464.29**	**17 250.03**	**6 210.00**	**43 470.00**	**2.52**
7.	**П7прайс-лист.**	**Стол офисный серия "Арбат"**	**шт**		**2**	**2 662.30**	**5 324.60**	**6 709.00**	**13 418.00**	**2.52**
8.	**П8прайс-лист.**	**Стол офисный угловой серия "Арбат"**	**шт**		**1**	**2 637.30**	**2 637.30**	**6 646.00**	**6 646.00**	**2.52**
9.	**П09прайс-лист.**	**Кресло офисное**	**шт**		**2**	**2 309.52**	**4 619.04**	**5 820.00**	**11 640.00**	**2.52**
10.	**П10прайс-лист.**	**Компьютер персональный Pentium (системный блок, монитор)**	**шт**		**1**	**10 714.29**	**10 714.29**	**27 000.00**	**27 000.00**	**2.52**
11.	**П11прайс-лист.**	**Лазерный принтер Epson**	**шт**		**1**	**6 547.62**	**6 547.62**	**16 500.00**	**16 500.00**	**2.52**
12.	**П12прайс-лист.**	**Тумба под аппаратуру**	**шт**		**1**	**2 079.37**	**2 079.37**	**5 240.00**	**5 240.00**	**2.52**
13.	**П13прайс-лист.**	**Музыкальный центр**	**шт**		**1**	**3 722.22**	**3 722.22**	**9 380.00**	**9 380.00**	**2.52**
14.	**П14прайс-лист.**	**Пианино**	**шт**		**1**	**42 261.90**	**42 261.90**	**106 500.00**	**106 500.00**	**2.52**
15.	**П15прайс-лист.**	**Стул винтовой**	**шт**		**1**	**2 896.83**	**2 896.83**	**7 300.00**	**7 300.00**	**2.52**
16.	**П16прайс-лист.**	**Вешалка напольная**	**шт**		**1**	**1 428.57**	**1 428.57**	**3 600.00**	**3 600.00**	**2.52**
17.	**П17прайс-лист.**	**Стенка гимнастическая**	**шт**		**1**	**8 253.97**	**8 253.97**	**20 800.00**	**20 800.00**	**2.52**
18.	**П18прайс-лист.**	**Маты спортивные**	**шт**		**3**	**1 753.97**	**5 261.91**	**4 420.00**	**13 260.00**	**2.52**
19.	**П19прайс-лист.**	**Кресло для отдыха серия Арбат "Гармония"**	**шт**		**1**	**1 519.84**	**1 519.84**	**3 830.00**	**3 830.00**	**2.52**
20.	**П20прайс-лист.**	**Подтоварник**	**шт**		**1**	**3 055.56**	**3 055.56**	**7 700.00**	**7 700.00**	**2.52**
21.	**П21прайс-лист.**	**Стол производственный овощной**	**шт**		**1**	**7 500.00**	**7 500.00**	**18 900.00**	**18 900.00**	**2.52**
22.	**П22прайс-лист.**	**Весы товарные РП-100Ш13-М1**	**шт**		**1**	**5 337.30**	**5 337.30**	**13 450.00**	**13 450.00**	**2.52**
23.	**П23прайс-лист.**	**Ларь для овощей**	**шт**		**1**	**3 948.41**	**3 948.41**	**9 950.00**	**9 950.00**	**2.52**
24.	**П24прайс-лист.**	**Телевизор LG 32LG 7000**	**шт**		**6**	**11 269.84**	**67 619.04**	**28 400.00**	**170 400.00**	**2.52**
25.	**П25прайс-лист.**	**Кровать детская**	**шт**		**90**	**1 755.95**	**158 035.50**	**4 425.00**	**398 250.00**	**2.52**
26.	**П26прайс-лист.**	**Стол детский**	**шт**		**23**	**3 285.71**	**75 571.33**	**8 280.00**	**190 440.00**	**2.52**
27.	**П27прайс-лист.**	**Стул детский**	**шт**		**112**	**226.19**	**25 333.28**	**570.00**	**63 840.00**	**2.52**
28.	**П28прайс-лист.**	**Шкаф для пособий и игрушек**	**шт**		**20**	**1 436.51**	**28 730.20**	**3 620.00**	**72 400.00**	**2.52**
29.	**П29прайс-лист.**	**Стол рабочий серия "Арбат"**	**шт**		**15**	**2 662.30**	**39 934.50**	**6 709.00**	**100 635.00**	**2.52**
30.	**П30прайс-лист.**	**Стул полумягкий "Комфорт"**	**шт**		**31**	**555.56**	**17 222.36**	**1 400.00**	**43 400.00**	**2.52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	**П31прайс-лист.**	**Шкаф 2-х створчатый для одежды серия "Арбат"**	**шт**		**11**	**4 519.84**	**49 718.24**	**11 390.00**	**125 290.00**	**2.52**
32.	**П32прайс-лист.**	**Шкаф для детской одежды**	**шт**		**110**	**1 117.46**	**122 920.60**	**2 816.00**	**309 760.00**	**2.52**
33.	**П33прайс-лист.**	**Скамья**	**шт**		**16**	**337.30**	**5 396.80**	**850.00**	**13 600.00**	**2.52**
34.	**П34прайс-лист.**	**Стол производственный СР-3**	**шт**		**11**	**2 539.68**	**27 936.48**	**6 400.00**	**70 400.00**	**2.52**
35.	**П35прайс-лист.**	**Полка настенная закрытая, ПКС-1214н**	**шт**		**5**	**6 599.21**	**32 996.05**	**16 630.00**	**83 150.00**	**2.52**
36.	**П36прайс-лист.**	**Шкаф для хозяйственных принадлежностей МА 065**	**шт**		**8**	**3 611.11**	**28 888.88**	**9 100.00**	**72 800.00**	**2.52**
37.	**П38прайс-лист.**	**Стеллаж решетчатый СТКН-1200/650р**	**шт**		**1**	**7 585.32**	**7 585.32**	**19 115.00**	**19 115.00**	**2.52**
38.	**П39прайс-лист.**	**Стол производственный СР-3/1500**	**шт**		**4**	**3 531.75**	**14 127.00**	**8 900.00**	**35 600.00**	**2.52**
39.	**П40прайс-лист.**	**Стол производственный СР-2-950**	**шт**		**4**	**3 123.00**	**12 492.00**	**7 870.00**	**31 480.00**	**2.52**
40.	**П41прайс-лист.**	**Шкаф для хлеба 4ШХ8Т-5**	**шт**		**1**	**10 158.73**	**10 158.73**	**25 600.00**	**25 600.00**	**2.52**
41.	**П42прайс-лист.**	**Весы настольные электронные CAS SW-20**	**шт**		**1**	**1 817.46**	**1 817.46**	**4 580.00**	**4 580.00**	**2.52**
42.	**П44прайс-лист.**	**Шкаф раздевальный БТ-ШО-80**	**шт**		**3**	**10 869.05**	**32 607.15**	**27 390.00**	**82 170.00**	**2.52**
43.	**П45прайс-лист.**	**Кушетка медицинская БТ-А05**	**шт**		**1**	**4 315.08**	**4 315.08**	**10 874.00**	**10 874.00**	**2.52**
44.	**П46прайс-лист.**	**Тумбочка прикроватная 14-СР250**	**шт**		**1**	**7 702.38**	**7 702.38**	**19 410.00**	**19 410.00**	**2.52**
45.	**П47прайс-лист.**	**Стол медсестры однотумбовый БТ-СРт-150\60**	**шт**		**2**	**9 785.71**	**19 571.42**	**24 660.00**	**49 320.00**	**2.52**
46.	**П48прайс-лист.**	**Столик инструментальный БТ-Х21**	**шт**		**1**	**2 845.24**	**2 845.24**	**7 170.00**	**7 170.00**	**2.52**
47.	**П49прайс-лист.**	**Шкаф медицинский, БТ-ШВ-80**	**шт**		**2**	**14 873.02**	**29 746.04**	**37 480.00**	**74 960.00**	**2.52**
48.	**П01прайс-лист.**	**Доска учебная настенная**	**шт**		**5**	**1 774.60**	**8 873.00**	**4 472.00**	**22 360.00**	**2.52**
49.	**П04прайс-лист.**	**Вешалка для полотенец**	**шт**		**15**	**964.29**	**14 464.35**	**2 430.00**	**36 450.00**	**2.52**
50.	**П06прайс-лист.**	**Тележка МММ - 204**	**шт**		**5**	**1 900.05**	**9 500.25**	**4 788.14**	**23 940.70**	**2.52**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**1 046 467.47**		**2 637 098.70**	**2.52**
	Раздел 2. М. Оборудование монтируемое									
51.	**Ц34-01-001-3**	**Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры, л 400**	**шт.**		**1**	**312.30**	**312.30**	**3 294.02**	**3 294.02**	**10.548**
		Начисления: Н11= 2.0								
51. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	27.8	27.8	9.91	275.50	118.49	3 294.02	11.957
51. 2.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	90.2	90.2	0.40	36.08			
51. 3.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	1.2	1.2					
		Накладные расходы				80%	220.40	=(80*0.94)	2 477.10	
		Сметная прибыль				60%	165.30	=(60*1)	1 976.41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					698.00		7 747.54	
52.	**П140прайс-лист.**	**Стерилизатор ГП-120**	**шт**		**1**	**5 666.67**	**5 666.67**	**14 280.00**	**14 280.00**	**2.52**
53.	**Ц33-11-001-1**	**Машина стиральная для тряпья, загрузка, кг 25**	**шт.**		**2**	**126.27**	**252.55**	**1 493.17**	**2 986.34**	**11.825**
		Начисления: Н11= 2.0								
53. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	14.4	28.8	8.62	248.26	103.46	2 979.65	12.002
53. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.53	1.06	1.70	1.80	4.58	4.85	2.694
53. 3.	х03-1891	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0.5 т	маш.ч	0.21	0.42	1.65	0.69	4.37	1.84	2.648
53. 4.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2.2	4.4	0.40	1.76			
53. 5.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.43	0.86					
		Накладные расходы				80%	198.61	=(80*0.94)	2 240.70	
		Сметная прибыль				60%	148.96	=(60*1)	1 787.79	
		Всего с НР и СП					600.11		7 014.83	
54.	**П141прайс-лист.**	**Машина стирально-отжимная Meile PW6055 Plus**	**шт**		**2**	**29 269.84**	**58 539.68**	**73 760.00**	**147 520.00**	**2.52**
55.	**Ц18-02-079-2**	**Машина сушильная барабанная**	**шт.**		**1**	**6 452.67**	**6 452.67**	**42 494.63**	**42 494.63**	**6.586**
		Начисления: Н11= 2.0								
55. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	239	239	9.51	2 272.89	113.76	27 188.64	11.962
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*31.85*	*31.85*	*12.10*	*385.34*	*137.40*	*4 376.23*	*11.357*
55. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	5.07	5.07	134.65 *13.50*	682.68 *68.45*	604.73 *153.32*	3 065.98 *777.33*	4.491 11.357
55. 4.	х02-1202	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т	маш.ч (1)	2.41	2.41	137.15 *13.50*	330.53 *32.54*	532.72 *153.32*	1 283.86 *369.50*	3.884 11.357
55. 5.	х03-0407	Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т)	маш.ч (1)	18.32	18.32	80.74 *11.60*	1 479.16 *212.51*	192.04 *131.74*	3 518.17 *2 413.48*	2.378 11.357
55. 6.	х15-2202	Тракторы на гусеничном ходу 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.53	2.53	127.39 *14.40*	322.30 *36.43*	546.42 *163.54*	1 382.44 *413.76*	4.289 11.357
55. 7.	х22-0101	Лебедки слиповые электрические 10 т	маш.ч (1)	3.52	3.52	75.94 *10.06*	267.31 *35.41*	323.08 *114.25*	1 137.24 *402.16*	4.254 11.357
55. 8.	х40-0131	Полуприцепы-тяжеловозы 40 т	маш.ч	2.53	2.53	28.65	72.48	120.08	303.80	4.191
55. 9.	с101-1671	Закрепы металлические	кг	2.8	2.8	14.96	41.89	23.03	64.48	1.539
55. 10.	с105-0071	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип	шт.	2.8	2.8	263.47	737.72	1 230.40	3 445.12	4.67
55. 11.	с201-9180	Подкладки металлические	кг	28.1	28.1	7.73	217.21	36.10	1 014.41	4.67
55. 12.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	21	21	0.40	8.40			
55. 13.	С999-9999	Масса оборудования	т	13.2	13.2					
		Накладные расходы				80%	2 126.58	=(80*0.94)	23 736.78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				60%	1 594.94	=(60*1)	18 938.92	
		Всего с НР и СП					10 174.19		85 170.33	
56.	**П142прайс-лист.**	**Машина сушильная Meile PT7136**	**шт**		**1**	**19 857.14**	**19 857.14**	**50 040.00**	**50 040.00**	**2.52**
57.	**Е20-02-011-1**	**Установка зонтов над оборудованием**	**м2**		**0.812**	**160.10**	**130.00**	**636.08**	**516.49**	**3.973**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	1.15	0.9338	9.40	8.78	112.48	105.03	11.966
57. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.2625	0.21315	3.12	0.67	6.86	1.46	2.199
57. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0406	75.40	3.06	440.77	17.90	5.846
57. 4.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.551	0.447412	12.20	5.46	61.41	27.48	5.034
57. 5.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00006	0.0000487	11 461.18	0.56	40 630.42	1.98	3.545
57. 6.	с300-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали	м2	1	0.812	133.06	108.04	430.17	349.30	3.233
57. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0.6	0.4872	7.05	3.43	27.40	13.35	3.887
		Накладные расходы				128%	11.24	=(128*0.94)	126.37	
		Сметная прибыль				83%	7.29	=(83*1)	87.17	
		Всего с НР и СП					148.53		730.04	
58.	**Ц28-04-015-1**	**Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках**	**шт.**		**1**	**2 118.01**	**2 118.01**	**16 048.81**	**16 048.81**	**7.577**
		Начисления: Н11= 2.0								
58. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.2	93.2	8.85	824.82	106.04	9 882.93	11.982
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.56*	*2.56*	*13.50*	*34.56*	*153.32*	*392.50*	*11.357*
58. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.56	2.56	134.65 *13.50*	344.70 *34.56*	604.73 *153.32*	1 548.11 *392.50*	4.491 11.357
58. 4.	х03-0405	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.ч	2.08	2.08	8.20	17.06	21.75	45.24	2.652
58. 5.	х03-1895	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т	маш.ч	0.35	0.35	7.01	2.45	21.59	7.56	3.08
58. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.56	2.56	75.40	193.02	440.77	1 128.37	5.846
58. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	58	58	12.44	721.52	58.09	3 369.22	4.67
58. 8.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	8.5	8.5					
		Накладные расходы				80%	687.50	=(80*0.94)	7 727.12	
		Сметная прибыль				60%	515.63	=(60*1)	6 165.26	
		Всего с НР и СП					3 321.14		29 941.19	
59.	**П143прайс-лист.**	**Шкаф холодильный ШХ-1,4**	**шт**		**1**	**40 992.06**	**40 992.06**	**103 300.00**	**103 300.00**	**2.52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60.	**Ц28-04-015-1**	**Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках**	**шт.**		**3**	**2 118.01**	**6 354.02**	**16 048.81**	**48 146.43**	**7.577**
		Начисления: Н11= 2.0								
60. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.2	279.6	8.85	2 474.46	106.04	29 648.78	11.982
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.56*	*7.68*	*13.50*	*103.68*	*153.32*	*1 177.50*	*11.357*
60. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.56	7.68	134.65 *13.50*	1 034.11 *103.68*	604.73 *153.32*	4 644.33 *1 177.50*	4.491 11.357
60. 4.	х03-0405	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.ч	2.08	6.24	8.20	51.17	21.75	135.72	2.652
60. 5.	х03-1895	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т	маш.ч	0.35	1.05	7.01	7.36	21.59	22.67	3.08
60. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.56	7.68	75.40	579.07	440.77	3 385.11	5.846
60. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	58	174	12.44	2 164.56	58.09	10 107.66	4.67
60. 8.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	8.5	25.5					
		Накладные расходы				80%	2 062.51	=(80*0.94)	23 181.36	
		Сметная прибыль				60%	1 546.88	=(60*1)	18 495.77	
		Всего с НР и СП					9 963.42		89 823.56	
61.	**П144прайс-лист.**	**Ларь морозильный EL 35**	**шт**		**3**	**9 761.90**	**29 285.70**	**24 600.00**	**73 800.00**	**2.52**
62.	**Е17-01-001-1**	**Установка ванн моечных (Прим.)**	**10 комплектов**		**1.9**	**555.02**	**1 054.54**	**5 101.07**	**9 692.04**	**9.191**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
62. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	37.0185	70.33515	9.62	676.62	115.05	8 092.06	11.959
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.9875*	*1.87625*	*13.50*	*25.33*	*129.39*	*242.78*	*9.585*
62. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.275	0.5225	111.99 *13.50*	58.51 *7.05*	531.32 *153.32*	277.61 *80.11*	4.744 11.357
62. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7125	1.35375	20.00 *13.50*	27.08 *18.28*	159.62 *120.16*	216.09 *162.67*	7.981 8.901
62. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	1.805	75.40	136.10	440.77	795.59	5.846
62. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00133	22 002.26	29.26	44 139.86	58.71	2.006
62. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0013	0.00247	25 226.77	62.31	29 384.67	72.58	1.165
62. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0006	0.00114	15 500.35	17.67	39 176.14	44.66	2.527
62. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0038	1 310.10	4.98	5 627.43	21.38	4.295
62. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.6	1.14	36.85	42.01	99.44	113.36	2.699
		Накладные расходы				128%	898.50	=(128*0.94)	10 028.48	
		Сметная прибыль				83%	582.62	=(83*1)	6 917.92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					2 535.65		26 638.44	
63.	**П145прайс-лист.**	**Ванна моечная односекционная, ВМ-1/430**	**шт**		**19**	**1 317.46**	**25 031.74**	**3 320.00**	**63 080.00**	**2.52**
64.	**Е17-01-001-11**	**Установка ванн ножных и ручных**	**10 комплектов**		**0.2**	**492.15**	**98.43**	**4 596.23**	**919.25**	**9.339**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
64. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	35.489	7.0978	9.62	68.28	115.05	816.60	11.959
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.0475*	*13.50*	*0.64*	*120.16*	*5.71*	*8.901*
64. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.0475	20.00 *13.50*	0.95 *0.64*	159.62 *120.16*	7.58 *5.71*	7.981 8.901
64. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82	0.19	0.199
64. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4875	0.0975	75.40	7.35	440.77	42.98	5.846
64. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00014	22 002.26	3.08	44 139.86	6.18	2.006
64. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0002	0.00004	25 226.77	1.01	29 384.67	1.18	1.165
64. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0001	0.00002	15 500.35	0.31	39 176.14	0.78	2.527
64. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0004	1 310.10	0.52	5 627.43	2.25	4.295
64. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.1	0.02	36.85	0.74	99.44	1.99	2.699
64. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.43	25.94	2.079
64. 12.	с101-2185	Шурупы с полукруглой головкой 6х80 мм	т	0.0006	0.00012	9 700.00	1.16	36 647.85	4.40	3.778
64. 13.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9.18	5.793
		Накладные расходы				128%	88.22	=(128*0.94)	989.40	
		Сметная прибыль				83%	57.20	=(83*1)	682.52	
		Всего с НР и СП					243.85		2 591.17	
65.	**П146прайс-лист.**	**Ванна 2-х секционная ВСМ-2/430**	**шт**		**2**	**3 242.06**	**6 484.12**	**8 170.00**	**16 340.00**	**2.52**
66.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**1**	**989.69**	**989.69**	**5 206.34**	**5 206.34**	**5.261**
		Начисления: Н11= 2.0								
66. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	27.8	9.40	261.32	112.48	3 126.94	11.966
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.60*	*38.98*	*131.74*	*442.65*	*11.357*
66. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.36	3.36	131.44 *11.60*	441.64 *38.98*	233.91 *131.74*	785.94 *442.65*	1.78 11.357
66. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	32.06	115.42	3.958
66. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	0.58	2.433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.04	75.40	3.02	440.77	17.63	5.846
66. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.96	24.42	2.554
66. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	63 138.40	227.30	4.67
66. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	58.09	882.97	4.67
66. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.97	2.39	1.19
		Накладные расходы				80%	240.24	=(80*0.94)	2 684.33	
		Сметная прибыль				60%	180.18	=(60*1)	2 141.75	
		Всего с НР и СП					1 410.11		10 032.43	
67.	**П147прайс-лист.**	**Электрокипятильник URS 0030**	**шт**		**1**	**5 793.65**	**5 793.65**	**14 600.00**	**14 600.00**	**2.52**
68.	**П148прайс-лист.**	**Подставка под кипятильник**	**шт**		**1**	**821.43**	**821.43**	**2 070.00**	**2 070.00**	**2.52**
69.	**Ц28-07-032-5**	**Котел для варки и выпаривания овощефруктов**	**шт.**		**1**	**608.14**	**608.14**	**6 426.31**	**6 426.31**	**10.567**
		Начисления: Н11= 2.0								
69. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	53.8	53.8	9.18	493.88	109.90	5 912.62	11.972
69. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.33*	*0.33*	*12.77*	*4.21*	*145.03*	*47.86*	*11.357*
69. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.26	0.26	134.65 *13.50*	35.01 *3.51*	604.73 *153.32*	157.23 *39.86*	4.491 11.357
69. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.07	89.99 *10.06*	6.30 *0.70*	396.33 *114.25*	27.74 *8.00*	4.404 11.357
69. 5.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2.38	2.38	1.70	4.05	4.58	10.90	2.694
69. 6.	х31-0155	Агрегаты электронасосные 7.2 м3/ч	маш.ч	0.55	0.55	11.13	6.12	46.29	25.46	4.159
69. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.26	0.26	75.40	19.60	440.77	114.60	5.846
69. 8.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	3	3	12.44	37.32	58.09	174.27	4.67
69. 9.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	1	1	2.41	2.41			
69. 10.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6.5	6.5	0.40	2.60			
69. 11.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.3	0.3					
		Накладные расходы				80%	398.47	=(80*0.94)	4 482.28	
		Сметная прибыль				60%	298.85	=(60*1)	3 576.29	
		Всего с НР и СП					1 305.47		14 484.88	
70.	**П149прайс-лист.**	**Котел пищеварочный Т7Н1 (КПЭ-60)**	**шт**		**1**	**21 587.30**	**21 587.30**	**54 400.00**	**54 400.00**	**2.52**
71.	**Ц08-03-602-2**	**Электроплита**	**шт.**		**1**	**30.98**	**30.98**	**295.25**	**295.25**	**9.53**
71. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.39	2.39	9.91	23.68	118.49	283.19	11.957
71. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.01*	*13.50*	*0.14*	*153.32*	*1.53*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	134.65 *13.50*	1.35 *0.14*	604.73 *153.32*	6.05 *1.53*	4.491 11.357
71. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	0.26	19.20	4.99	3.82	0.99	0.199
71. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	95.53	0.96	501.93	5.02	5.254
		Накладные расходы				95%	22.63	=(95*0.94)	254.25	
		Сметная прибыль				65%	15.48	=(65*1)	185.07	
		Всего с НР и СП					69.09		734.57	
72.	**П150прайс-лист.**	**Электрическая плита 4-х комфорочная ES/P**	**шт**		**1**	**37 222.22**	**37 222.22**	**93 800.00**	**93 800.00**	**2.52**
73.	**Ц37-01-014-02**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.05**	**шт.**		**1**	**1 008.88**	**1 008.88**	**5 422.02**	**5 422.02**	**5.374**
		Начисления: Н11= 2.0								
73. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	29.6	29.6	9.40	278.24	112.48	3 329.41	11.966
73. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.60*	*38.98*	*131.74*	*442.65*	*11.357*
73. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.36	3.36	131.44 *11.60*	441.64 *38.98*	233.91 *131.74*	785.94 *442.65*	1.78 11.357
73. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	32.06	115.42	3.958
73. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	0.58	2.433
73. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.07	75.40	5.28	440.77	30.85	5.846
73. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.96	24.42	2.554
73. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	63 138.40	227.30	4.67
73. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	58.09	882.97	4.67
73. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.97	2.39	1.19
		Накладные расходы				80%	253.78	=(80*0.94)	2 836.59	
		Сметная прибыль				60%	190.33	=(60*1)	2 263.24	
		Всего с НР и СП					1 452.99		10 521.85	
74.	**П151прайс-лист.**	**Сковорода опрокидывающаяся ЕКР-7-40**	**шт**		**1**	**68 253.97**	**68 253.97**	**172 000.00**	**172 000.00**	**2.52**
75.	**Ц28-04-015-1**	**Аппарат скороморозильный для замораживания в стандартных блоках**	**шт.**		**3**	**2 118.01**	**6 354.02**	**16 048.81**	**48 146.43**	**7.577**
		Начисления: Н11= 2.0								
75. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.2	279.6	8.85	2 474.46	106.04	29 648.78	11.982
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.56*	*7.68*	*13.50*	*103.68*	*153.32*	*1 177.50*	*11.357*
75. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.56	7.68	134.65 *13.50*	1 034.11 *103.68*	604.73 *153.32*	4 644.33 *1 177.50*	4.491 11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75. 4.	х03-0405	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.ч	2.08	6.24	8.20	51.17	21.75	135.72	2.652
75. 5.	х03-1895	Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т	маш.ч	0.35	1.05	7.01	7.36	21.59	22.67	3.08
75. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.56	7.68	75.40	579.07	440.77	3 385.11	5.846
75. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	58	174	12.44	2 164.56	58.09	10 107.66	4.67
75. 8.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	8.5	25.5					
		Накладные расходы				80%	2 062.51	=(80*0.94)	23 181.36	
		Сметная прибыль				60%	1 546.88	=(60*1)	18 495.77	
		Всего с НР и СП					9 963.42		89 823.56	
76.	**П152прайс-лист.**	**Шкаф холодильный ШХ-0.7Э**	**шт**		**3**	**22 182.54**	**66 547.62**	**55 900.00**	**167 700.00**	**2.52**
77.	**Ц34-01-136-1**	**Облучатель бактерицидный настенный**	**шт.**		**1**	**93.62**	**93.62**	**1 118.68**	**1 118.68**	**11.949**
		Начисления: Н11= 2.0								
77. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	10.3	10.3	9.07	93.42	108.61	1 118.68	11.975
77. 2.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0.49	0.49	0.40	0.20			
77. 3.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.005	0.005					
		Накладные расходы				80%	74.74	=(80*0.94)	841.25	
		Сметная прибыль				60%	56.05	=(60*1)	671.21	
		Всего с НР и СП					224.41		2 631.14	
78.	**П154прайс-лист.**	**Бактерицидный облучатель настенный, ОБН-150**	**шт**		**1**	**626.98**	**626.98**	**1 580.00**	**1 580.00**	**2.52**
79.	**Ц37-01-014-03**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.1**	**шт.**		**1**	**1 094.10**	**1 094.10**	**6 134.59**	**6 134.59**	**5.607**
		Начисления: Н11= 2.0								
79. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.5	34.5	9.40	324.30	112.48	3 880.56	11.966
79. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.79*	*3.79*	*11.67*	*44.23*	*132.54*	*502.32*	*11.357*
79. 3.	х02-0810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.2	43.32 *11.60*	8.66 *2.32*	249.36 *131.74*	49.87 *26.35*	5.756 11.357
79. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.14	0.14	111.99 *13.50*	15.68 *1.89*	531.32 *153.32*	74.38 *21.46*	4.744 11.357
79. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.45	3.45	131.44 *11.60*	453.47 *40.02*	233.91 *131.74*	806.99 *454.50*	1.78 11.357
79. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.69	3.69	8.10	29.89	32.06	118.30	3.958
79. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	0.58	2.433
79. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.1	75.40	7.54	440.77	44.08	5.846
79. 9.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.96	24.42	2.554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79. 10.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	63 138.40	227.30	4.67
79. 11.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	58.09	882.97	4.67
79. 12.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.97	2.39	1.19
		Накладные расходы				80%	294.82	=(80*0.94)	3 295.93	
		Сметная прибыль				60%	221.12	=(60*1)	2 629.73	
		Всего с НР и СП					1 610.04		12 060.24	
80.	**П155прайс-лист.**	**Шкаф холодильный медицинский ШХ-07**	**шт**		**1**	**18 345.24**	**18 345.24**	**46 230.00**	**46 230.00**	**2.52**
81.	**Ц28-07-024-1**	**Машина для резки овощей и фруктов, производительность 5 т/ч**	**шт.**		**1**	**403.99**	**403.99**	**3 962.10**	**3 962.10**	**9.807**
		Начисления: Н11= 2.0								
81. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	30.3	30.3	9.40	284.82	112.48	3 408.14	11.966
81. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.34*	*12.79*	*4.35*	*145.28*	*49.39*	*11.357*
81. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.27	0.27	134.65 *13.50*	36.36 *3.65*	604.73 *153.32*	163.28 *41.40*	4.491 11.357
81. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.07	0.07	89.99 *10.06*	6.30 *0.70*	396.33 *114.25*	27.74 *8.00*	4.404 11.357
81. 5.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.51	1.51	1.70	2.57	4.58	6.92	2.694
81. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.27	0.27	75.40	20.36	440.77	119.01	5.846
81. 7.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	4	4	12.44	49.76	58.09	232.36	4.67
81. 8.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	6.95	6.95	0.40	2.78			
81. 9.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	0.36	0.36					
		Накладные расходы				80%	231.34	=(80*0.94)	2 600.06	
		Сметная прибыль				60%	173.50	=(60*1)	2 074.52	
		Всего с НР и СП					808.83		8 636.68	
82.	**П02прайс-лист.**	**Овощерезка CL 30**	**шт**		**1**	**11 758.47**	**11 758.47**	**29 631.36**	**29 631.36**	**2.52**
83.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**2**	**989.69**	**1 979.39**	**5 206.34**	**10 412.67**	**5.261**
		Начисления: Н11= 2.0								
83. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	55.6	9.40	522.64	112.48	6 253.89	11.966
83. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*6.72*	*11.60*	*77.95*	*131.74*	*885.29*	*11.357*
83. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.36	6.72	131.44 *11.60*	883.28 *77.95*	233.91 *131.74*	1 571.88 *885.29*	1.78 11.357
83. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	7.2	8.10	58.32	32.06	230.83	3.958
83. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.4	1.20	0.48	2.92	1.17	2.433
83. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.08	75.40	6.03	440.77	35.26	5.846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	2.88	6.64	19.12	16.96	48.84	2.554
83. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0072	13 520.00	97.34	63 138.40	454.60	4.67
83. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	30.4	12.44	378.18	58.09	1 765.94	4.67
83. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.48	8.38	4.02	9.97	4.79	1.19
		Накладные расходы				80%	480.47	=(80*0.94)	5 368.66	
		Сметная прибыль				60%	360.35	=(60*1)	4 283.51	
		Всего с НР и СП					2 820.22		20 064.84	
84.	**П03прайс-лист.**	**Мясорубка**	**шт**		**2**	**5 027.78**	**10 055.56**	**12 670.00**	**25 340.00**	**2.52**
85.	**Е20-02-010-4**	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм**	**шт.**		**0.02**	**55.46**	**1.11**	**300.50**	**6.01**	**5.414**
85. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	1.2	0.024	8.85	0.21	106.04	2.54	11.982
85. 2.	х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.23	0.0046	3.12	0.01	6.86	0.03	2.199
85. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.12	0.0024	8.10	0.02	32.06	0.08	3.958
85. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	75.40	0.02	440.77	0.09	5.846
85. 5.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0001	0.000002	9 600.99	0.02	44 836.62	0.09	4.67
85. 6.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.00054	0.0000108	11 461.18	0.12	40 630.42	0.44	3.545
85. 7.	с300-1193	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	5	0.1	7.05	0.71	27.40	2.74	3.887
		Накладные расходы				128%	0.27	=(128*0.94)	3.06	
		Сметная прибыль				83%	0.17	=(83*1)	2.11	
		Всего с НР и СП					1.55		11.17	
86.	**П03а прайс-лист.**	**Зонт вытяжной островной 200х700х580**	**шт**		**2**	**5 735.34**	**11 470.68**	**14 453.06**	**28 906.12**	**2.52**
87.	**Ц08-03-602-1**	**Электрополотенце**	**шт.**		**3**	**19.93**	**59.79**	**157.72**	**473.17**	**7.914**
		Начисления: Н11= 2.0								
87. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.2	3.6	9.91	35.68	118.49	426.56	11.957
87. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.03*	*13.50*	*0.41*	*153.32*	*4.60*	*11.357*
87. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.03	134.65 *13.50*	4.04 *0.41*	604.73 *153.32*	18.14 *4.60*	4.491 11.357
87. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.26	0.78	19.20	14.98	3.82	2.98	0.199
87. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.03	95.53	2.87	501.93	15.06	5.254
87. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.041	0.123	17.80	2.19	83.13	10.22	4.67
		Накладные расходы				95%	34.29	=(95*0.94)	385.03	
		Сметная прибыль				65%	23.46	=(65*1)	280.25	
		Всего с НР и СП					117.53		1 138.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	**П05прайс-лист.**	**Электросушитель**	**шт**		**3**	**1 615.87**	**4 847.61**	**4 072.00**	**12 216.00**	**2.52**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**472 584.07**		**1 328 535.06**	**2.811**
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**1 519 051.54**		**3 965 633.76**	**2.611**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**1 489 655.31**		**3 753 932.18**	**2.52**
	. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - (%=3 - по стр. 1-50, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88)						**44 689.66**		**112 617.96**	**2.52**
	. КОМПЛЕКТАЦИЯ - (%=1 - по стр. 1-50, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88)						**14 055.91**		**35 420.92**	**2.52**
	. НАЦЕНКА СНАБА - (%=1 - по стр. 1-50, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88)						**14 896.55**		**37 539.32**	**2.52**
	. ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - (%=1.2 - по стр. 1-50, 52, 54, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88)						**18 759.57**		**47 274.12**	**2.52**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -						**1 582 057.00**		**3 986 784.50**	**2.52**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**11 615.50**		**70 438.67**	**6.064**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 55, 66, 73, 79, 83; %=89.3 - по стр. 71, 87)						**3 452.81**		**38 561.57**	**11.168**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 55, 66, 73, 79, 83; %=65 - по стр. 71, 87)						**2 585.86**		**30 722.47**	**11.881**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**17 654.17**		**139 722.71**	**7.914**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**16 496.65**		**130 129.12**	**7.888**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 51, 53, 58, 60, 69, 75, 77, 81)						**5 936.08**		**66 731.24**	**11.242**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 51, 53, 58, 60, 69, 75, 77, 81)						**4 452.06**		**53 243.01**	**11.959**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**26 884.79**		**250 103.37**	**9.303**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**1 284.08**		**11 133.79**	**8.671**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 57, 62, 64, 85)						**998.22**		**11 147.31**	**11.167**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 57, 62, 64, 85)						**647.28**		**7 689.72**	**11.88**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						**2 929.58**		**29 970.82**	**10.23**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**1 629 525.54**		**4 406 581.40**	**2.704**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**10 387.11**		**116 440.12**	**11.21**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**7 685.20**		**91 655.20**	**11.926**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 51, 53, 55, 58, 60, 66, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87)						**148.75**		**684.22**	**4.6**

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-12.

(Локальный сметный расчет)

на Телефонизация

Сметная стоимость: **47.769** тыс. руб.
монтажных работ: **47.769** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.148** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **15.842** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**1**	**66.48**	**66.48**	**425.04**	**425.04**	**6.394**
		Начисления: Н11= 2								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	2	9.62	19.24	115.05	230.10	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.34*	*0.34*	*11.60*	*3.94*	*131.74*	*44.79*	*11.357*
1. 3.	х17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	маш.ч (1)	0.34	0.34	110.86 *11.60*	37.69 *3.94*	486.50 *131.74*	165.41 *44.79*	4.388 11.357
1. 4.	с101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.0015	2 500.00	3.75	12 300.00	18.45	4.92
1. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.02	12.45	0.25	54.55	1.09	4.382
1. 6.	с101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.004	151.90	0.61	406.48	1.63	2.676
1. 7.	с113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00002	9 365.32	0.19	33 148.52	0.66	3.539
1. 8.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.02	118.00	2.36	114.79	2.30	0.973
1. 9.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.02	67.19	1.34	189.90	3.80	2.826
1. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.103	8.38	0.86	9.97	1.03	1.19
		Накладные расходы				100%	23.18	=(100*0.94)	258.40	
		Сметная прибыль				65%	15.07	=(65*1)	178.68	
		Всего с НР и СП					104.73		862.12	
2.	**С1прайс-лист.**	**Коробка телефонная марки КРТМ-10 РС**	**шт.**		**1**	**36.30**	**36.30**	**169.50**	**169.50**	**4.669**
3.	**Ц08-03-591-9**	**Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.04**	**476.53**	**19.06**	**4 797.08**	**191.88**	**10.067**
		Начисления: Н11= 2.0								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	1.524	9.91	15.10	118.49	180.58	11.957
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.0016*	*13.50*	*0.02*	*153.32*	*0.25*	*11.357*

3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.0016	134.65 *13.50*	0.22 *0.02*	604.73 *153.32*	0.97 *0.25*	4.491 11.357
3. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.0016	95.53	0.15	501.93	0.80	5.254
3. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12	0.29	3 488.26	0.44	1.5
3. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.06	8.93	0.54	31.66	1.90	3.545
3. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	4.08	0.27	1.10	0.94	3.84	3.481
3. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0168	94.60	1.59	188.85	3.17	1.996
		Накладные расходы				95%	14.36	=(95*0.94)	161.48	
		Сметная прибыль				65%	9.83	=(65*1)	117.54	
		Всего с НР и СП					43.25		470.90	
4.	**С2прайс-лист.**	**Розетка телефонная Legrand Valena RRJ-12**	**шт.**		**4**	**42.61**	**170.44**	**199.00**	**796.00**	**4.67**
5.	**Ц10-01-055-3**	**Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: бетонной**	**100 м**		**2.3**	**1 249.20**	**2 873.17**	**6 110.11**	**14 053.24**	**4.891**
		Начисления: Н11= 2.0								
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	42.5	97.75	9.07	886.59	108.61	10 616.63	11.975
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.74*	*4.002*	*10.06*	*40.26*	*114.25*	*457.23*	*11.357*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.74	4.002	89.99 *10.06*	360.14 *40.26*	396.33 *114.25*	1 586.11 *457.23*	4.404 11.357
5. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0033	0.00759	2 326.12	17.66	3 488.26	26.48	1.5
5. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.00036	0.000828	13 026.22	10.79	27 488.31	22.76	2.11
5. 6.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.00139	0.003197	9 700.00	31.01	27 892.20	89.17	2.875
5. 7.	с110-0198	Скрепы фигурные Скф-30	100 шт.	3.12	7.176	213.92	1 535.09	233.53	1 675.81	1.092
		Накладные расходы				80%	741.48	=(80*0.94)	8 327.54	
		Сметная прибыль				60%	556.11	=(60*1)	6 644.32	
		Всего с НР и СП					4 170.76		29 025.10	
6.	**С504-3011-33**	**Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10**	**1000 м**		**0.23**	**8 615.41**	**1 981.54**	**17 230.82**	**3 963.09**	**2**
7.	**Ц10-01-055-9**	**Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной**	**100 м**		**2**	**952.34**	**1 904.69**	**3 189.43**	**6 378.86**	**3.349**
		Начисления: Н11= 2								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	20.2	40.4	8.53	344.61	102.17	4 127.67	11.978

7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.81*	*1.62*	*10.06*	*16.30*	*114.25*	*185.09*	*11.357*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.81	1.62	89.99	145.78	396.33	642.05	4.404
			(1)			*10.06*	*16.30*	*114.25*	*185.09*	11.357
7. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.0033	0.0066	2 326.12	15.35	3 488.26	23.02	1.5
7. 5.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.00036	0.00072	13 026.22	9.38	27 488.31	19.79	2.11
7. 6.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.00139	0.00278	9 700.00	26.97	27 892.20	77.54	2.875
7. 7.	с110-0198	Скрепы фигурные Скф-30	100 шт.	3.12	6.24	213.92	1 334.86	233.53	1 457.23	1.092
		Накладные расходы				80%	288.73	=(80*0.94)	3 243.20	
		Сметная прибыль				60%	216.55	=(60*1)	2 587.66	
		Всего с НР и СП					2 409.96		12 209.71	
8.	**С507-3017-33**	**Провода телефонные с двумя медными однопроволочными жилами, изолированными полиэтиленом с разделительным основанием марки ТРП 2х0,5 мм**	**1000 м**		**0.2**	**729.44**	**145.89**	**1 361.68**	**272.34**	**1.867**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**7 197.57**	**26 249.95**	**3.647**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**7 197.57**	**26 249.95**	**3.647**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 1; %=89.3 - по стр. 3; %=75.2 - по стр. 5, 7)	**1 067.75**	**11 990.62**	**11.23**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 3; %=60 - по стр. 5, 7)	**797.55**	**9 528.19**	**11.947**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**9 062.87**	**47 768.76**	**5.271**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**9 062.87**	**47 768.76**	**5.271**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 067.75**	**11 990.62**	**11.23**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**797.55**	**9 528.19**	**11.947**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7)	**59.88**	**68.60**	**1.146**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-13.

(Локальный сметный расчет)

на Радио

Сметная стоимость:	**53.007** тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**12.075** тыс. руб.
монтажных работ:	**40.932** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.107** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**11.296** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц10-01-055-8**	**Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной**	**100 м**		**4**	**1 206.33**	**4 825.32**	**4 550.17**	**18 200.69**	**3.772**
		Начисления: Н11= 2.0								
1. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	16.8	67.2	8.53	573.22	102.17	6 865.82	11.978
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.68*	*2.72*	*10.06*	*27.36*	*114.25*	*310.76*	*11.357*
1. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.68	2.72	89.99	244.77	396.33	1 078.02	4.404
			(1)			*10.06*	*27.36*	*114.25*	*310.76*	11.357
1. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.00055	0.0022	2 326.12	5.12	3 488.26	7.67	1.5
1. 5.	с101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.00139	0.00556	9 700.00	53.93	27 892.20	155.08	2.875
1. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	36.9	147.6	8.13	1 199.99	47.28	6 978.53	5.815
1. 7.	с110-0198	Скрепы фигурные Скф-30	100 шт.	3.12	12.48	213.92	2 669.72	233.53	2 914.45	1.092
		Накладные расходы				80%	480.46	=(80*0.94)	5 396.79	
		Сметная прибыль				60%	360.35	=(60*1)	4 305.95	
		Всего с НР и СП					5 666.13		27 903.43	
2.	**С507-3023-33**	**Провод однопарный с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стали, изолированными полиэтиленом высокого давления, с разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2**	**1000 м**		**0.4**	**1 479.35**	**591.74**	**3 698.38**	**1 479.35**	**2.5**
3.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.07**	**305.60**	**21.39**	**2 975.34**	**208.27**	**9.737**
		Начисления: Н11= 2.0								
3. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	1.7304	8.85	15.31	106.04	183.49	11.982
3. 2.	с101-0985	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп	т	0.006	0.00042	5 747.77	2.41	26 842.09	11.27	4.67
3. 3.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2	0.14	17.80	2.49	83.13	11.64	4.67
3. 4.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.0002	0.000014	75 196.00	1.05	98 897.10	1.38	1.315
3. 5.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.03	0.0021					
		Накладные расходы				100%	15.31	=(100*0.94)	172.48	
		Сметная прибыль				65%	9.95	=(65*1)	119.27	
		Всего с НР и СП					46.65		500.02	

4.	**С512-0005**	**Коробка универсальная марки УК-П1**	**шт.**		**1**	**5.94**	**5.94**	**14.85**	**14.85**	**2.5**
5.	**С1прайс-лист.**	**Коробка марки КРА**	**шт.**		**6**	**14.67**	**88.02**	**68.50**	**411.00**	**4.669**
6.	**Ц08-03-591-9**	**Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.15**	**476.53**	**71.48**	**4 797.08**	**719.56**	**10.067**
		Начисления: Н11= 2.0								
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	38.1	5.715	9.91	56.64	118.49	677.17	11.957
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	*11.357*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*	4.491 11.357
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
6. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0004725	2 326.12	1.10	3 488.26	1.65	1.5
6. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.225	8.93	2.01	31.66	7.12	3.545
6. 7.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	15.3	0.27	4.13	0.94	14.38	3.481
6. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.063	94.60	5.96	188.85	11.90	1.996
		Накладные расходы				95%	53.88	=(95*0.94)	605.53	
		Сметная прибыль				65%	36.87	=(65*1)	440.76	
		Всего с НР и СП					162.23		1 765.85	
7.	**С512-3447-33 (Прим)**	**Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная (с конденсатором) марки РПВ (радио)**	**шт.**		**15**	**4.33**	**64.95**	**9.79**	**146.85**	**2.261**
8.	**Ц10-04-101-7**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт.**		**15**	**32.24**	**483.64**	**251.66**	**3 774.88**	**7.805**
		Начисления: Н11= 2.0								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2	30	9.07	272.10	108.61	3 258.30	11.975
8. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.011	0.165	162.03	26.73	397.18	65.53	2.451
8. 3.	с507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.005	0.075	2 124.91	159.37	5 312.28	398.42	2.5
8. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.225	94.60	21.29	188.85	42.49	1.996
		Накладные расходы				92%	250.33	=(92*0.94)	2 817.78	
		Сметная прибыль				65%	176.87	=(65*1)	2 117.90	
		Всего с НР и СП					910.84		8 710.55	

9.	**П1прайс-лист.**	**Громкоговоритель трехпрограммный "Россия ПТ222"**	**шт.**	**15**	**319.00**	**4 785.00**	**805.00**	**12 075.00**	**2.524**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**10 937.48**	**37 030.45**	**3.386**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**4 785.00**	**12 075.00**	**2.524**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**4 785.00**	**12 075.00**	**2.524**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**6 152.48**	**24 955.45**	**4.056**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=94 - по стр. 3; %=89.3 - по стр. 6; %=86.48 - по стр. 8)	**799.99**	**8 992.58**	**11.241**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3, 6, 8)	**584.03**	**6 983.87**	**11.958**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**7 536.50**	**40 931.90**	**5.431**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**12 321.50**	**53 006.90**	**4.302**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**799.99**	**8 992.58**	**11.241**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**584.03**	**6 983.87**	**11.958**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 6, 8)	**83.11**	**212.43**	**2.556**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-14.

(Локальный сметный расчет)

на Телевизионная сеть

Сметная стоимость: **105.768** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **75.579** тыс. руб.
монтажных работ: **30.189** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.085** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **10.076** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц11-01-002-04 (Прим)**	**Стойка телевизионная 114 см.**	**шт.**		**1**	**108.66**	**108.66**	**504.46**	**504.46**	**4.643**
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.12	1.12	9.91	11.10	118.49	132.71	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.22*	*1.22*	*10.06*	*12.27*	*114.25*	*139.39*	*11.357*
1. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.67	0.67	8.10	5.43	32.06	21.48	3.958
1. 4.	х33-0900	Ножницы листовые кривошипные (гильотиновые)	маш.ч	0.61	0.61	70.00	42.70	167.14	101.96	2.388
1. 5.	х33-1002	Станки сверлильные	маш.ч	0.61	0.61	2.36	1.44	6.57	4.01	2.784
1. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.7	0.7	2.08	1.46	5.13	3.59	2.466
1. 7.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.17	0.17	6.82	1.16	16.92	2.88	2.481
1. 8.	х35-0461	Прессы кривошипные простого действия 25 (2.5) кН (тс)	маш.ч (1)	0.61	0.61	16.92 *10.06*	10.32 *6.14*	142.28 *114.25*	86.79 *69.69*	8.409 11.357
1. 9.	х35-0471	Прессы листогибочные кривошипные 1000 (100) кН (тс)	маш.ч (1)	0.61	0.61	56.24 *10.06*	34.31 *6.14*	240.40 *114.25*	146.64 *69.69*	4.275 11.357
1. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.01	75.40	0.75	440.77	4.41	5.846
		Накладные расходы				80%	18.70	=(80*0.94)	204.62	
		Сметная прибыль				60%	14.02	=(60*1)	163.26	
		Всего с НР и СП					141.38		872.34	
2.	**П1прайс-лист.**	**Стойка телевизионная 114 см.**	**шт.**		**1**	**2 375.00**	**2 375.00**	**5 985.00**	**5 985.00**	**2.52**
3.	**Ц10-04-087-2**	**Антенна телевизионная** ***Начисления: Н11= 2.0***	**шт.**		**1**	**592.54**	**592.54**	**2 655.34**	**2 655.34**	**4.481**
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	15.3	15.3	9.62	147.19	115.05	1 760.27	11.959
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.76*	*0.76*	*10.06*	*7.65*	*114.25*	*86.83*	*11.357*
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.76	0.76	89.99 *10.06*	68.39 *7.65*	396.33 *114.25*	301.21 *86.83*	4.404 11.357
3. 4.	с111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.45	0.45	30.37	13.67	83.74	37.68	2.757
3. 5.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	45	45	7.70	346.50	11.51	517.95	1.495
3. 6.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.14	0.14	67.19	9.41	189.90	26.59	2.826
3. 7.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.1	0.1					
		Накладные расходы				92%	142.45	=(92*0.94)	1 597.37	
		Сметная прибыль				65%	100.65	=(65*1)	1 200.62	
		Всего с НР и СП					835.64		5 453.33	
4.	**П2прайс-лист.**	**Антенна азимутальная 120 см.**	**шт.**		**1**	**1 783.73**	**1 783.73**	**4 495.00**	**4 495.00**	**2.52**
5.	**П3прайс-лист.**	**Спутниковый ресивер с подпиской на пакет Триколор ТВ**	**шт.**		**8**	**3 172.62**	**25 380.96**	**7 995.00**	**63 960.00**	**2.52**

6.	**П3а прайс-лист.**	**Переход IEC штырь-F гнездо**	**шт.**		**8**	**13.89**	**111.12**	**35.00**	**280.00**	**2.52**
7.	**Ц10-04-030-1**	**Делитель (сплитер) на 8 выходов. прим.**	**шт.**		**1**	**9.62**	**9.62**	**115.05**	**115.05**	**11.959**
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	1	9.62	9.62	115.05	115.05	11.959
7. 2.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.0006	0.0006					
		Накладные расходы				92%	8.85	=(92*0.94)	99.50	
		Сметная прибыль				65%	6.25	=(65*1)	74.78	
		Всего с НР и СП					24.72		289.33	
8.	**П4прайс-лист.**	**Сплитер спутниковый 1*8 на 8 выходов**	**шт.**		**1**	**198.00**	**198.00**	**499.00**	**499.00**	**2.52**
9.	**Ц08-02-147-10**	**Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 По установленным конструкциям**	**100 м**		**3**	**865.49**	**2 596.48**	**3 487.88**	**10 463.64**	**4.03**
		Начисления: Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	17.6	52.8	9.62	507.94	115.05	6 074.64	11.959
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.43*	*13.29*	*11.71*	*155.59*	*132.96*	*1 767.01*	*11.357*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.75	134.65 *13.50*	100.99 *10.13*	604.73 *153.32*	453.55 *114.99*	4.491 11.357
9. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.18	12.54	2.37	29.72	4.16	52.17	1.755
9. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	4.18	12.54	131.44 *11.60*	1 648.26 *145.46*	233.91 *131.74*	2 933.23 *1 652.02*	1.78 11.357
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.25	0.75	95.53	71.65	501.93	376.45	5.254
9. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.0003	12 095.66	3.63	27 050.59	8.12	2.236
9. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.0024	40 112.80	96.27	78 504.58	188.41	1.957
9. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00062	0.00186	12 281.50	22.84	35 315.28	65.69	2.875
9. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.00216	8 965.50	19.37	26 553.92	57.36	2.962
9. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.2	30.6	0.87	26.62	2.42	74.05	2.782
9. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.0624	19.26	1.20	28.32	1.77	1.47
9. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.03	140.80	4.22	238.17	7.15	1.692
9. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0735	118.57	8.71	236.72	17.40	1.996
9. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.75	67.19	50.39	189.90	142.43	2.826
		Накладные расходы				95%	630.35	=(95*0.94)	7 002.59	
		Сметная прибыль				65%	431.29	=(65*1)	5 097.07	
		Всего с НР и СП					3 658.13		22 563.31	
10.	**С2прайс-лист.**	**Кабель РК75--2-122 радиочастотныйй.**	**м**		**300**	**0.72**	**216.00**	**3.37**	**1 011.00**	**4.681**
11.	**П5прайс-лист.**	**Разъём для кабеля RG-6**	**шт.**		**18**	**7.94**	**142.92**	**20.00**	**360.00**	**2.519**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**33 515.03**	**90 328.49**	**2.695**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**29 991.73**	**75 579.00**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**29 991.73**	**75 579.00**	**2.52**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**3 523.30**	**14 749.49**	**4.186**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=86.48 - по стр. 3, 7; %=89.3 - по стр. 9)	**800.35**	**8 904.08**	**11.125**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3, 7, 9)	**552.22**	**6 535.73**	**11.835**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**4 875.87**	**30 189.30**	**6.192**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**34 867.60**	**105 768.30**	**3.033**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**800.35**	**8 904.08**	**11.125**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**552.22**	**6 535.73**	**11.835**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 3, 9)	**12.06**	**22.89**	**1.899**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-15

(Локальный сметный расчет)

на Чаша бассейна

Сметная стоимость: **578.939** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.823** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **95.310** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЧАША									
1.	**Е06-01-062-5**	**Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днищах бункерного типа**	**100 м3**		**0.1791**	**70 099.14**	**12 554.76**	**558 196.27**	**99 972.95**	**7.963**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	3096.352	554.55664	9.62	5 334.83	115.05	63 801.74	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*255.6875*	*45.793631*	*13.50*	*618.01*	*153.27*	*7 018.72*	*11.357*

1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.925	0.5238675	111.99 *13.50*	58.67 *7.07*	531.32 *153.32*	278.34 *80.32*	4.744 11.357
1. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	252.425	45.209318	96.89 *13.50*	4 380.33 *610.33*	521.88 *153.32*	23 593.84 *6 931.49*	5.386 11.357
1. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0604463	89.99 *10.06*	5.44 *0.61*	396.33 *114.25*	23.96 *6.91*	4.404 11.357
1. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	274.4	49.14504	8.10	398.07	32.06	1 575.59	3.958
1. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	168.275	30.138053	1.90	57.26	7.82	235.68	4.116
1. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.6875	0.4813313	3.27	1.57	12.66	6.09	3.872
1. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	8.725	1.5626475	75.40	117.82	440.77	688.77	5.846
1. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.147	0.0263277	2 791.33	73.49	11 379.02	299.58	4.077
1. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.1	0.01791	6 066.49	108.65	17 145.80	307.08	2.826
1. 12.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.28	0.050148	9 600.99	481.47	31 198.22	1 564.53	3.249
1. 13.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.21	0.037611	5 160.53	194.09	29 077.42	1 093.63	5.635
1. 14.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	2.17	0.388647	524.95	204.02	5 225.00	2 030.68	9.953
1. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	4.6	0.82386	1 078.11	888.21	4 191.39	3 453.12	3.888
1. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	1.2	0.21492	1 166.12	250.62	4 747.44	1 020.32	4.071
1. 17.	с411-0001	Вода	м3	0.441	0.0789831	2.41	0.19			
		Накладные расходы				105%	6 250.48	=(105*0.94)	69 899.79	
		Сметная прибыль				65%	3 869.35	=(65*1)	46 033.30	
		Всего с НР и СП					22 674.59		215 906.04	
2.	**С401-0009**	**Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)** **Объем: (0.1791)*101.5**	**м3**		**18.17865**	**684.81**	**12 448.92**	**4 834.76**	**87 889.41**	**7.06**
3.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.04591**	**7 779.52**	**357.16**	**16 458.43**	**755.61**	**2.116**
4.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.04591**	**2 191.82**	**100.63**	**18 893.50**	**867.40**	**8.62**
5.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.9773**	**6 401.84**	**6 256.52**	**17 094.00**	**16 705.97**	**2.67**

6.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.9773**	**1 183.05**	**1 156.19**	**11 617.60**	**11 353.88**	**9.82**
7.	**Е15-02-019-3**	**Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен**	**100 м2**		**0.632**	**583.68**	**368.89**	**6 887.54**	**4 352.92**	**11.8**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	37.713652	9.18	346.21	109.90	4 144.73	11.972
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.3375*	*1.4773*	*10.35*	*15.30*	*114.76*	*169.53*	*11.083*
7. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.05	0.0316	89.99	2.84	396.33	12.52	4.404
			(1)			*10.06*	*0.32*	*114.25*	*3.61*	11.357
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.1264	20.00	2.53	159.62	20.18	7.981
			(1)			*13.50*	*1.71*	*120.16*	*15.19*	8.901
7. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.0875	1.3193	12.39	16.35	133.02	175.49	10.736
			(1)			*10.06*	*13.27*	*114.25*	*150.73*	11.357
7. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.39816	2.41	0.96			
		Накладные расходы				105%	379.59	=(105*0.94)	4 258.17	
		Сметная прибыль				55%	198.83	=(55*1)	2 372.84	
		Всего с НР и СП					947.31		10 983.94	
8.	**С1прайс-лист.**	**Штукатурка Nivoplan**	**кг**		**613.04**	**11.31**	**6 933.48**	**52.80**	**32 368.51**	**4.668**
		Объем: 0.632*0.97*1000								
9.	**Е08-01-003-4**	**Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная**	**100 м2**		**0.632**	**975.70**	**616.64**	**11 443.37**	**7 232.21**	**11.728**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	102.12	64.53984	9.18	592.48	109.90	7 092.93	11.972
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5	0.316	75.40	23.83	440.77	139.28	5.846
			(1)							
9. 3.	с411-0001	Вода	м3	0.225	0.1422	2.41	0.34			
		Накладные расходы				122%	722.83	=(122*0.94)	8 134.17	
		Сметная прибыль				80%	473.98	=(80*1)	5 674.34	
		Всего с НР и СП					1 813.45		21 040.73	
10.	**С2прайс-лист.**	**Mape lastic**	**комплект**		**9**	**1 306.21**	**11 755.89**	**6 100.00**	**54 900.00**	**4.67**
11.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (стены чаши)**	**100 м2**		**0.632**	**1 725.26**	**1 090.36**	**20 493.00**	**12 951.58**	**11.878**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
11. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	116.04816	9.18	1 065.32	109.90	12 753.69	11.972
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0625*	*1.3035*	*10.62*	*13.85*	*115.22*	*150.19*	*10.846*

11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0632	89.99 *10.06*	5.69 *0.64*	396.33 *114.25*	25.05 *7.22*	4.404 11.357
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.2133	20.00 *13.50*	4.27 *2.88*	159.62 *120.16*	34.05 *25.63*	7.981 8.901
11. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	1.027	12.39 *10.06*	12.72 *10.33*	133.02 *114.25*	136.61 *117.33*	10.736 11.357
11. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.316	3.00	0.95	6.89	2.18	2.297
11. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.58776	2.41	1.42			
		Накладные расходы				105%	1 133.13	=(105*0.94)	12 736.13	
		Сметная прибыль				55%	593.54	=(55*1)	7 097.13	
		Всего с НР и СП					2 817.03		32 784.84	
12.	**С3прайс-лист.**	**Плитка "Мозаика"**	**м2**		**63.2**	**112.21**	**7 091.67**	**524.00**	**33 116.80**	**4.67**
		Объем: (0.632)*100.0								
13.	**С4прайс-лист.**	**Клей Keracret latex**	**л**		**115**	**45.82**	**5 269.30**	**214.00**	**24 610.00**	**4.67**
14.	**С4а прайс-лист.**	**Клей Keracret latex**	**кг**		**307**	**12.68**	**3 892.76**	**59.20**	**18 174.40**	**4.669**
15.	**С5прайс-лист.**	**Затирка Keracolor**	**кг**		**77**	**17.39**	**1 339.03**	**81.20**	**6 252.40**	**4.669**
16.	**С6прайс-лист.**	**Добавка к затирке FUGOLASTIC**	**кг**		**31**	**47.75**	**1 480.25**	**223.00**	**6 913.00**	**4.67**
17.	**Е13-03-003-1**	**Прим. Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей водостойкой краской для покраски бассейнов "Гидростоун"**	**100 м2**		**0.44**	**42.37**	**18.64**	**434.46**	**191.16**	**10.255**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	3.726	1.63944	9.07	14.87	108.61	178.06	11.975
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0055*	*10.06*	*0.06*	*114.25*	*0.63*	*11.357*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0055	89.99 *10.06*	0.49 *0.06*	396.33 *114.25*	2.18 *0.63*	4.404 11.357
17. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0055	1.70	0.01	4.58	0.03	2.694
17. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.3575	6.82	2.44	16.92	6.05	2.481
17. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.011	75.40	0.83	440.77	4.85	5.846
		Накладные расходы				90%	13.44	=(90*0.94)	151.17	
		Сметная прибыль				70%	10.45	=(70*1)	125.08	
		Всего с НР и СП					42.53		467.41	
18.	**С7прайс-лист.**	**Водостойкая краска для покраски бассейнов "Гидростоун"**	**тн**		**0.01584**	**52 030.00**	**824.16**	**243 000.00**	**3 849.12**	**4.67**
		Объем: (0.44)*0.036								
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**73 555.25**		**422 457.32**	**5.743**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**73 555.25**		**422 457.32**	**5.743**

. МАТЕРИАЛОВ -	**46 457.04**	**209 867.09**	**4.517**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98.7 - по стр. 1, 7, 11; %=114.68 - по стр. 9; %=84.6 - по стр. 17)	**8 499.46**	**95 179.44**	**11.198**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=55 - по стр. 7, 11; %=80 - по стр. 9; %=70 - по стр. 17)	**5 146.16**	**61 302.70**	**11.912**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**87 200.87**	**578 939.46**	**6.639**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**87 200.87**	**578 939.46**	**6.639**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**8 499.46**	**95 179.44**	**11.198**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**5 146.16**	**61 302.70**	**11.912**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-16

(Локальный сметный расчет)

на Бассеин. Санитарно - техническое оборудование

Сметная стоимость: **748.927** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **532.740** тыс. руб.
монтажных работ: **71.305** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.603** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **68.847** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е17-01-001-22 (Прим.)**	**Установка трапов диаметром 50 мм**	**10 комплектов**		**0.3**	**84.18**	**25.25**	**772.71**	**231.81**	**9.181**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.819	1.7457	9.62	16.79	115.05	200.84	11.959
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0375*	*0.01125*	*13.50*	*0.15*	*120.16*	*1.35*	*8.901*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.01125	20.00 *13.50*	0.23 *0.15*	159.62 *120.16*	1.80 *1.35*	7.981 8.901
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.125	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
1. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0007	0.00021	22 002.26	4.62	44 139.86	9.27	2.006

1. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0006	1 310.10	0.79	5 627.43	3.38	4.295
		Накладные расходы				128%	21.68	=(128*0.94)	243.28	
		Сметная прибыль				83%	14.06	=(83*1)	167.82	
		Всего с НР и СП					60.99		642.90	
2.	**П1прайс-лист.**	**Скиммер АС.05.08 [[нерж]]**	**шт.**		**1**	**4 682.54**	**4 682.54**	**11 800.00**	**11 800.00**	**2.52**
3.	**П2прайс-лист.**	**Форсунка под пылесос [[нерж]]**	**шт.**		**1**	**1 190.48**	**1 190.48**	**3 000.00**	**3 000.00**	**2.52**
4.	**П3прайс-лист.**	**Регулятор уровня воды АС.05.26**	**шт.**		**1**	**3 174.60**	**3 174.60**	**8 000.00**	**8 000.00**	**2.52**
5.	**Е17-01-001-23 (Прим.)**	**Установка трапов диаметром 100 мм**	**10 комплектов**		**0.1**	**148.03**	**14.80**	**1 355.95**	**135.59**	**9.161**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.0855	1.00855	9.62	9.70	115.05	116.03	11.959
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.0125*	*13.50*	*0.17*	*120.16*	*1.50*	*8.901*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.125	0.0125	20.00 *13.50*	0.25 *0.17*	159.62 *120.16*	2.00 *1.50*	7.981 8.901
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2375	0.02375	75.40	1.79	440.77	10.47	5.846
5. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0012	0.00012	22 002.26	2.64	44 139.86	5.30	2.006
5. 6.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0032	0.00032	1 310.10	0.42	5 627.43	1.80	4.295
		Накладные расходы				128%	12.63	=(128*0.94)	141.41	
		Сметная прибыль				83%	8.19	=(83*1)	97.55	
		Всего с НР и СП					35.63		374.55	
6.	**П4прайс-лист.**	**Донный слив "Антивихревой" [[нерж]]**	**шт.**		**1**	**1 587.30**	**1 587.30**	**4 000.00**	**4 000.00**	**2.52**
7.	**Е16-05-001-2 (Прим.)**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**89.36**	**178.72**	**642.37**	**1 284.74**	**7.189**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
7. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.6905	3.381	9.07	30.67	108.61	367.21	11.975
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.4375	0.875	8.10	7.09	32.06	28.05	3.958
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	75.40	3.77	440.77	22.04	5.846
7. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00014	0.00028	9 600.99	2.69	28 938.14	8.10	3.014
7. 5.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0011	0.0022	13 398.39	29.48	63 406.78	139.49	4.732
7. 6.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	0.004	3 408.70	13.63	6 511.02	26.04	1.91

7. 7.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	2	4	22.85	91.40	173.45	693.80	7.591
		Накладные расходы				128%	39.26	=(128*0.94)	441.83	
		Сметная прибыль				83%	25.46	=(83*1)	304.78	
		Всего с НР и СП					243.43		2 031.35	
8.	**П5прайс-лист.**	**Форсунка рассеивающая [[нерж]]**	**шт.**		**2**	**1 333.33**	**2 666.66**	**3 360.00**	**6 720.00**	**2.52**
9.	**Ц08-03-593-5**	**Прим. Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды**	**100 шт.**		**0.02**	**4 315.21**	**86.30**	**21 480.56**	**429.61**	**4.978**
		Начисления: Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	93.4	1.868	9.91	18.51	118.49	221.34	11.957
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*40.8*	*0.816*	*11.64*	*9.50*	*132.16*	*107.85*	*11.357*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.8	0.016	134.65 *13.50*	2.15 *0.22*	604.73 *153.32*	9.68 *2.45*	4.491 11.357
9. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	40	0.8	31.14 *11.60*	24.91 *9.28*	166.20 *131.74*	132.96 *105.39*	5.337 11.357
9. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	25.6	0.512	19.20	9.83	3.82	1.96	0.199
9. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.8	0.016	95.53	1.53	501.93	8.03	5.254
9. 7.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0000612	9 140.00	0.56	31 650.68	1.94	3.463
9. 8.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	4.08	0.0816	17.80	1.45	87.58	7.15	4.92
9. 9.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.0408	641.98	26.19	1 085.88	44.30	1.691
9. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0062	94.60	0.59	188.85	1.17	1.996
		Накладные расходы				95%	26.61	=(95*0.94)	293.97	
		Сметная прибыль				65%	18.21	=(65*1)	213.97	
		Всего с НР и СП					131.12		937.55	
10.	**П6прайс-лист.**	**Прожектор Kripsol PLM 300**	**шт.**		**2**	**2 646.83**	**5 293.66**	**6 670.00**	**13 340.00**	**2.52**
11.	**Е09-03-029-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огр аждением [[нерж. на 2 ступени]]**	**т**		**0.025**	**1 100.68**	**27.52**	**7 614.78**	**190.37**	**6.918**
11. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	32.37	0.80925	9.40	7.61	112.48	91.02	11.966
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.64*	*0.141*	*13.52*	*1.91*	*153.59*	*21.66*	*11.357*
11. 3.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	0.07	0.00175	120.52 *15.42*	0.21 *0.03*	576.71 *175.13*	1.01 *0.31*	4.785 11.357

11. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.12	0.003	111.99 *13.50*	0.34 *0.04*	531.32 *153.32*	1.59 *0.46*	4.744 11.357
11. 5.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	5.45	0.13625	96.89 *13.50*	13.20 *1.84*	521.88 *153.32*	71.11 *20.89*	5.386 11.357
11. 6.	х03-0204	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т	маш.ч	0.96	0.024	0.90	0.02	1.70	0.04	1.889
11. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.68	0.042	1.20	0.05	2.92	0.12	2.433
11. 8.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	9.62	0.2405	12.31	2.96	62.51	15.03	5.078
11. 9.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.39	0.00975	6.70	0.07	36.43	0.36	5.437
11. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.29	0.00725	5.13	0.04	13.74	0.10	2.678
11. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.19	0.00475	75.40	0.36	440.77	2.09	5.846
11. 12.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000025	75 827.80	0.19	82 941.28	0.21	1.094
11. 13.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.37	0.03425	6.64	0.23	16.96	0.58	2.554
11. 14.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000008	6 066.49		17 145.80	0.01	2.826
11. 15.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000485	5 322.46	0.26	27 322.85	1.33	5.134
11. 16.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.0001	13 521.39	1.35	34 363.18	3.44	2.541
11. 17.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000003	5 160.53		29 077.42	0.01	5.635
11. 18.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.07	0.00175	34.68	0.06	54.07	0.09	1.559
11. 19.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000258	1 522.51	0.04	6 881.19	0.18	4.52
11. 20.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000078	26 200.00	0.20	38 090.56	0.30	1.454
11. 21.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000015	2 200.00	0.03	49 336.98	0.74	22.426
11. 22.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.001	0.000025	7 619.87	0.19	32 107.48	0.80	4.214
11. 23.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0004675	49.63	0.02	231.77	0.11	4.67
11. 24.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.41	0.01025	8.38	0.09	9.97	0.10	1.19
		Накладные расходы				90%	8.57	=(90*0.94)	95.33	
		Сметная прибыль				85%	8.09	=(85*1)	95.78	
		Всего с НР и СП					44.18		381.48	

12.	**С101-1714**	**Болты строительные с гайками и шайбами** **Объем: (0.025)*0.0134**	**т**		**0.000335**	**11 461.18**	**3.84**	**40 630.42**	**13.61**	**3.544**
13.	**П7прайс-лист.**	**Лестница из 2 ступенек [[нерж]]**	**шт.**		**1**	**4 325.40**	**4 325.40**	**10 900.00**	**10 900.00**	**2.52**
14.	**Ц06-03-001-2**	**Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загру зки 1 м, диаметр, мм: 1400, однокамерный** ***Начисления: Н11= 2.0***	**т**		**0.25**	**8 415.94**	**2 103.98**	**57 028.37**	**14 257.09**	**6.776**
14. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	399	99.75	9.18	915.71	109.90	10 962.53	11.972
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.568*	*2.142*	*12.92*	*27.67*	*146.72*	*314.28*	*11.357*
14. 3.	х02-1201	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т	маш.ч (1)	6.14	1.535	99.78 *13.50*	153.16 *20.72*	429.42 *153.32*	659.16 *235.35*	4.304 11.357
14. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	10	2.5	6.90	17.25	19.55	48.88	2.833
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	24.4	6.1	8.10	49.41	32.06	195.57	3.958
14. 6.	х13-2602	Платформы широкой колеи 63 т	маш.ч (0.2)	1.74	0.435	10.68 *2.11*	4.65 *0.92*	51.08 *23.96*	22.22 *10.42*	4.783 11.355
14. 7.	х13-2801	Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.)	маш.ч (2)	1.04	0.26	480.00 *23.20*	124.80 *6.03*	1 962.51 *263.49*	510.25 *68.51*	4.089 11.357
14. 8.	х31-0202	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.ч	10.4	2.6	10.00	26.00	40.31	104.81	4.031
14. 9.	х33-0400	Машины электрозачистные	маш.ч	11.2	2.8	10.67	29.88	32.94	92.23	3.087
14. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.63	0.1575	75.40	11.88	440.77	69.42	5.846
14. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	79.3	19.825	6.64	131.64	16.96	336.23	2.554
14. 12.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.009	0.00225	2 200.23	4.95	27 574.32	62.04	12.532
14. 13.	с101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0.0303	0.007575	13 483.08	102.13	34 363.18	260.30	2.549
14. 14.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.00099	0.0002475	13 520.00	3.35	34 340.80	8.50	2.54
14. 15.	с101-1851	Резина прессованная	кг	7.41	1.8525	31.40	58.17	61.41	113.76	1.956
14. 16.	с101-3038-33	Графит кристаллический (серебристый)	кг	1.47	0.3675	9.63	3.54	24.46	8.99	2.54
14. 17.	с101-3892-33	Прокладки паронитовые	кг	2.75	0.6875	26.12	17.96	71.78	49.35	2.748
14. 18.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	105	26.25	12.44	326.55	24.88	653.10	2
14. 19.	с411-0005	Вода химически очищенная	м3	18.9	4.725	10.54	49.80			
14. 20.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	4.39	1.0975	0.40	0.44			
14. 21.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	27.5	6.875	8.38	57.61	9.97	68.54	1.19
		Накладные расходы				80%	754.70	=(80*0.94)	8 480.16	
		Сметная прибыль				60%	566.03	=(60*1)	6 766.09	
		Всего с НР и СП					3 424.71		29 503.34	
15.	**П8прайс-лист.**	**Фильтр PAVO-520 Infiniti**	**шт.**		**1**	**9 126.98**	**9 126.98**	**23 000.00**	**23 000.00**	**2.52**

16.	**П09прайс-лист.**	**Наполнитель для фильтра**	**кг**		**100**	**8.73**	**873.00**	**22.00**	**2 200.00**	**2.52**
17.	**Ц07-04-001-03**	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,425**	**шт.**		**1**	**683.36**	**683.36**	**4 877.88**	**4 877.88**	**7.138**
		Начисления: Н11= 2.0								
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.9	34.9	9.40	328.06	112.48	3 925.55	11.966
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.25*	*13.50*	*3.38*	*153.32*	*38.33*	*11.357*
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.25	134.65 *13.50*	33.66 *3.38*	604.73 *153.32*	151.18 *38.33*	4.491 11.357
17. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.9	0.9	6.90	6.21	19.55	17.60	2.833
17. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.02	3.02	8.10	24.46	32.06	96.82	3.958
17. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.58	0.58	1.20	0.70	2.92	1.69	2.433
17. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	2.9	2.9	5.13	14.88	13.74	39.85	2.678
17. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.25	75.40	18.85	440.77	110.19	5.846
17. 9.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.4	1.4	6.64	9.30	16.96	23.74	2.554
17. 10.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0035	0.0035	13 520.00	47.32	34 340.80	120.19	2.54
17. 11.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	24.88	378.18	2
17. 12.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	9.5	9.5	0.40	3.80			
17. 13.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.97	2.39	1.19
		Накладные расходы				80%	265.15	=(80*0.94)	2 980.84	
		Сметная прибыль				60%	198.86	=(60*1)	2 378.33	
		Всего с НР и СП					1 147.38		10 237.05	
18.	**П10прайс-лист.**	**Насос HPS - 50 Infiniti**	**шт.**		**1**	**5 158.73**	**5 158.73**	**13 000.00**	**13 000.00**	**2.52**
19.	**Е17-01-008-1**	**Установка нагревателей индивидуальных водоводяных**	**10 комплектов**		**0.1**	**933.52**	**93.35**	**10 457.47**	**1 045.75**	**11.202**
19. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	87.36	8.736	9.40	82.12	112.48	982.63	11.966
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.99*	*0.099*	*13.50*	*1.34*	*131.88*	*13.06*	*9.769*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.35	0.035	111.99 *13.50*	3.92 *0.47*	531.32 *153.32*	18.60 *5.37*	4.744 11.357
19. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.64	0.064	20.00 *13.50*	1.28 *0.86*	159.62 *120.16*	10.22 *7.69*	7.981 8.901
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.53	0.053	75.40	4.00	440.77	23.36	5.846

19. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00024	0.000024	25 226.77	0.61	29 384.67	0.71	1.165
19. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00012	0.000012	15 500.35	0.19	39 176.14	0.47	2.527
19. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.1	0.01	36.85	0.37	99.44	0.99	2.699
19. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.02	0.002	438.74	0.88	4 389.41	8.78	10.005
		Накладные расходы				128%	106.83	=(128*0.94)	1 198.01	
		Сметная прибыль				83%	69.27	=(83*1)	826.42	
		Всего с НР и СП					269.45		3 070.19	
20.	**П11прайс-лист.**	**Электронагреватель Pahlen**	**шт.**		**1**	**9 384.92**	**9 384.92**	**23 650.00**	**23 650.00**	**2.52**
21.	**Ц06-03-005-5**	**Теплообменник водоводяной, производительность, т/ч: 40**	**т**		**0.075**	**10 338.74**	**775.41**	**78 472.51**	**5 885.44**	**7.59**
		Начисления: Н11= 2.0								
21. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	660	49.5	8.85	438.08	106.04	5 248.98	11.982
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*0.0375*	*13.50*	*0.51*	*153.32*	*5.75*	*11.357*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.5	0.0375	134.65 *13.50*	5.05 *0.51*	604.73 *153.32*	22.68 *5.75*	4.491 11.357
21. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	47.7	3.5775	6.90	24.68	19.55	69.94	2.833
21. 5.	х03-0405	Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	маш.ч	7.41	0.55575	8.20	4.56	21.75	12.09	2.652
21. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.03	0.07725	8.10	0.63	32.06	2.48	3.958
21. 7.	х31-0202	Насосы центробежные самовсасывающие, производительность 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м	маш.ч	3.56	0.267	10.00	2.67	40.31	10.76	4.031
21. 8.	х33-0400	Машины электрозачистные	маш.ч	1.57	0.11775	10.67	1.26	32.94	3.88	3.087
21. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
21. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	6.79	0.50925	6.64	3.38	16.96	8.64	2.554
21. 11.	с101-1514	Электроды диаметром 4 мм Э42А	т	0.00243	0.0001823	13 483.08	2.46	34 363.18	6.26	2.549
21. 12.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.00137	0.0001028	13 520.00	1.39	34 340.80	3.53	2.54
21. 13.	с101-1851	Резина прессованная	кг	1.64	0.123	31.40	3.86	61.41	7.55	1.956
21. 14.	с101-3038-33	Графит кристаллический (серебристый)	кг	1.86	0.1395	9.63	1.34	24.46	3.41	2.54
21. 15.	с101-3892-33	Прокладки паронитовые	кг	2.86	0.2145	26.12	5.60	71.78	15.40	2.748
21. 16.	с113-0003	Ацетон технический сорт I	т	0.01	0.00075	6 880.71	5.16	32 132.92	24.10	4.67
21. 17.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	224	16.8	12.44	208.99	24.88	417.98	2
21. 18.	с411-0005	Вода химически очищенная	м3	71.4	5.355	10.54	56.44			
21. 19.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	1.96	0.147	8.38	1.23	9.97	1.47	1.19
		Накладные расходы				80%	350.87	=(80*0.94)	3 951.56	
		Сметная прибыль				60%	263.15	=(60*1)	3 152.84	

		Всего с НР и СП					1 389.44		12 989.83	
22.	**П12прайс-лист.**	**Теплообменник Pahlen**	**шт.**		**1**	**4 583.33**	**4 583.33**	**11 550.00**	**11 550.00**	**2.52**
23.	**Ц12-12-007-01**	**Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 32**	**шт.**		**1**	**173.52**	**173.52**	**1 157.86**	**1 157.86**	**6.673**
		Начисления: Н11= 2.0								
23. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.56	5.56	9.62	53.49	115.05	639.68	11.959
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.75*	*0.75*	*13.50*	*10.13*	*153.32*	*114.99*	*11.357*
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.75	0.75	134.65 *13.50*	100.99 *10.13*	604.73 *153.32*	453.55 *114.99*	4.491 11.357
23. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.65	0.65	8.10	5.27	32.06	20.84	3.958
23. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02	0.02	75.40	1.51	440.77	8.82	5.846
23. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.04	0.04	6.64	0.27	16.96	0.68	2.554
23. 7.	с101-0806	Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм	т	0.00043	0.00043	9 640.00	4.15	33 003.47	14.19	3.424
23. 8.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.2	0.2	37.93	7.59	96.91	19.38	2.555
23. 9.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.004	0.004	8.38	0.03	9.97	0.04	1.19
		Накладные расходы				80%	50.90	=(80*0.94)	567.51	
		Сметная прибыль				60%	38.17	=(60*1)	452.80	
		Всего с НР и СП					262.59		2 178.17	
24.	**П13прайс-лист.**	**Электромагнитный клапан Buschyost**	**шт.**		**1**	**2 976.19**	**2 976.19**	**7 500.00**	**7 500.00**	**2.52**
25.	**Ц11-03-011-01**	**Прим. Установка термостата**	**комплект**		**1**	**85.26**	**85.26**	**716.02**	**716.02**	**8.398**
		Начисления: Н11= 2.0								
25. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	4.49	4.49	9.77	43.87	116.77	524.30	11.952
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.15*	*0.15*	*13.50*	*2.03*	*153.32*	*23.00*	*11.357*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.15	134.65 *13.50*	20.20 *2.03*	604.73 *153.32*	90.71 *23.00*	4.491 11.357
25. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.15	75.40	11.31	440.77	66.12	5.846
25. 5.	с101-2037	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	0.364	0.364	26.62	9.69	93.99	34.21	3.531
25. 6.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.08	0.08					
		Накладные расходы				80%	36.72	=(80*0.94)	411.57	
		Сметная прибыль				60%	27.54	=(60*1)	328.38	
		Всего с НР и СП					149.52		1 455.97	
26.	**П14прайс-лист.**	**Термостат для т/о Pahlen**	**шт.**		**1**	**2 261.90**	**2 261.90**	**5 700.00**	**5 700.00**	**2.52**

27.	**Е18-05-001-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т**	**шт.**		**1**	**259.61**	**259.61**	**2 389.75**	**2 389.75**	**9.205**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.2955	16.2955	9.29	151.39	111.19	1 811.90	11.969
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.0625*	*13.50*	*0.84*	*153.32*	*9.58*	*11.357*
27. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	111.99 *13.50*	7.00 *0.84*	531.32 *153.32*	33.21 *9.58*	4.744 11.357
27. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.65	0.65	8.10	5.27	32.06	20.84	3.958
27. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
27. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00039	0.00039	9 600.99	3.74	28 938.14	11.29	3.014
27. 7.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.07	0.07	12.20	0.85	61.41	4.30	5.034
27. 8.	с204-0059	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	0.0022	9 979.34	21.95	23 972.16	52.74	2.402
27. 9.	с300-0039	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00127	0.00127	15 139.94	19.23	67 779.67	86.08	4.477
27. 10.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.014	0.014	396.03	5.54	3 428.34	48.00	8.657
27. 11.	с300-0965	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	1	18.96	18.96	131.43	131.43	6.932
27. 12.	с300-0966	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	1	1	22.85	22.85	173.45	173.45	7.591
		Накладные расходы				128%	194.85	=(128*0.94)	2 191.60	
		Сметная прибыль				83%	126.35	=(83*1)	1 511.83	
		Всего с НР и СП					580.82		6 093.18	
28.	**П15прайс-лист.**	**Циркуляционный насос Grundfos UPS -25/40 180**	**шт.**		**1**	**2 103.17**	**2 103.17**	**5 300.00**	**5 300.00**	**2.52**
29.	**Ц37-01-014-04**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.5**	**шт.**		**1**	**1 199.06**	**1 199.06**	**6 261.85**	**6 261.85**	**5.222**
		Начисления: Н11= 2.0								
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.7	37.7	9.40	354.38	112.48	4 240.50	11.966
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.29*	*4.29*	*11.71*	*50.22*	*132.95*	*570.34*	*11.357*
29. 3.	х02-0810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.6	43.32 *11.60*	25.99 *6.96*	249.36 *131.74*	149.62 *79.04*	5.756 11.357

29. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.24	0.24	111.99 *13.50*	26.88 *3.24*	531.32 *153.32*	127.52 *36.80*	4.744 11.357
29. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.45	3.45	131.44 *11.60*	453.47 *40.02*	233.91 *131.74*	806.99 *454.50*	1.78 11.357
29. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.69	3.69	8.10	29.89	32.06	118.30	3.958
29. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	0.58	2.433
29. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.31	0.31	75.40	23.37	440.77	136.64	5.846
29. 9.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.96	24.42	2.554
29. 10.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	34 340.80	123.63	2.54
29. 11.	с101-1671	Закрепы металлические	кг	2	2	14.96	29.92	69.86	139.72	4.67
29. 12.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	24.88	378.18	2
29. 13.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.97	2.39	1.19
		Накладные расходы				80%	323.68	=(80*0.94)	3 617.75	
		Сметная прибыль				60%	242.76	=(60*1)	2 886.50	
		Всего с НР и СП					1 765.50		12 766.11	
30.	**П16прайс-лист.**	**Станция обработки воды "Pool Relax Chlorine"**	**шт.**		**1**	**69 730.16**	**69 730.16**	**175 720.00**	**175 720.00**	**2.52**
31.	**Ц37-01-014-03**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.1**	**шт.**		**3**	**1 094.10**	**3 282.30**	**5 513.96**	**16 541.88**	**5.04**
		Начисления: Н11= 2.0								
31. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.5	103.5	9.40	972.90	112.48	11 641.68	11.966
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.79*	*11.37*	*11.67*	*132.69*	*132.54*	*1 506.95*	*11.357*
31. 3.	х02-0810	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.6	43.32 *11.60*	25.99 *6.96*	249.36 *131.74*	149.62 *79.04*	5.756 11.357
31. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.14	0.42	111.99 *13.50*	47.04 *5.67*	531.32 *153.32*	223.15 *64.39*	4.744 11.357
31. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.45	10.35	131.44 *11.60*	1 360.40 *120.06*	233.91 *131.74*	2 420.97 *1 363.51*	1.78 11.357
31. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.69	11.07	8.10	89.67	32.06	354.90	3.958
31. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.6	1.20	0.72	2.92	1.75	2.433
31. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.3	75.40	22.62	440.77	132.23	5.846
31. 9.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	4.32	6.64	28.68	16.96	73.27	2.554
31. 10.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0108	13 520.00	146.02	34 340.80	370.88	2.54
31. 11.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	45.6	12.44	567.26	24.88	1 134.53	2
31. 12.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.72	8.38	6.03	9.97	7.18	1.19

		Накладные расходы				80%	884.47	=(80*0.94)	9 887.77	
		Сметная прибыль				60%	663.35	=(60*1)	7 889.18	
		Всего с НР и СП					4 830.13		34 318.83	
32.	**П17прайс-лист.**	**Флок дозатор Bdyrol Flokmatik 152001**	**шт.**		**1**	**23 412.70**	**23 412.70**	**59 000.00**	**59 000.00**	**2.52**
33.	**П18прайс-лист.**	**Устройство обратной промывки "Evrotronik 10"**	**шт.**		**1**	**19 841.27**	**19 841.27**	**50 000.00**	**50 000.00**	**2.52**
34.	**П19прайс-лист.**	**Установка ультрафиолетовой обработки T 36N**	**шт.**		**1**	**17 857.14**	**17 857.14**	**45 000.00**	**45 000.00**	**2.52**
35.	**Ц33-03-020-2**	**Прим. Устройство для сматывания покрывала плавающего полиэтиленового**	**шт.**		**1**	**285.76**	**285.76**	**2 627.85**	**2 627.85**	**9.196**
		Начисления: Н11= 2.0								
35. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	23.8	23.8	8.62	205.16	103.46	2 462.35	12.002
35. 2.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.09	1.09	3.28	3.58	12.14	13.23	3.701
35. 3.	с411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2.2	2.2	0.40	0.88			
35. 4.	с999-9999-Ц	Масса оборудования	т	1	1					
35. 5.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	6	6	12.44	74.64	24.88	149.28	2
		Накладные расходы				80%	164.13	=(80*0.94)	1 851.69	
		Сметная прибыль				60%	123.10	=(60*1)	1 477.41	
		Всего с НР и СП					572.98		5 956.95	
36.	**П20прайс-лист.**	**Ролик сматывающий "Aguaroll"**	**шт.**		**1**	**12 230.16**	**12 230.16**	**30 820.00**	**30 820.00**	**2.52**
37.	**П21прайс-лист.**	**Покрывало плавающее полиэтиленовое ППО.5**	**м2**		**21**	**293.65**	**6 166.65**	**740.00**	**15 540.00**	**2.52**
38.	**Ц37-01-014-01**	**Монтаж оборудования (машины и механизмы) в помещении, масса,т: 0.03**	**шт.**		**1**	**989.69**	**989.69**	**4 585.70**	**4 585.70**	**4.633**
		Начисления: Н11= 2.0								
38. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	27.8	27.8	9.40	261.32	112.48	3 126.94	11.966
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.36*	*3.36*	*11.60*	*38.98*	*131.74*	*442.65*	*11.357*
38. 3.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.36	3.36	131.44 *11.60*	441.64 *38.98*	233.91 *131.74*	785.94 *442.65*	1.78 11.357
38. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.6	3.6	8.10	29.16	32.06	115.42	3.958
38. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.2	1.20	0.24	2.92	0.58	2.433
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04	0.04	75.40	3.02	440.77	17.63	5.846
38. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	1.44	6.64	9.56	16.96	24.42	2.554
38. 8.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.0036	0.0036	13 520.00	48.67	34 340.80	123.63	2.54
38. 9.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	15.2	12.44	189.09	24.88	378.18	2
38. 10.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.24	8.38	2.01	9.97	2.39	1.19

		Накладные расходы				80%	240.24	=(80*0.94)	2 684.33	
		Сметная прибыль				60%	180.18	=(60*1)	2 141.75	
		Всего с НР и СП					1 410.11		9 411.79	
39.	**П22прайс-лист.**	**Пылесос водный ручной Competition 7595/7523**	**шт.**		**1**	**2 777.78**	**2 777.78**	**7 000.00**	**7 000.00**	**2.52**
40.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.15**	**4 811.25**	**721.69**	**39 071.67**	**5 860.75**	**8.121**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
40. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	32.8164	9.91	325.21	118.49	3 888.42	11.957
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.775*	*2.51625*	*13.50*	*33.97*	*153.32*	*385.79*	*11.357*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0625	0.009375	86.40 *13.50*	0.81 *0.13*	494.72 *153.32*	4.64 *1.44*	5.726 11.357
40. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.005625	111.99 *13.50*	0.63 *0.08*	531.32 *153.32*	2.99 *0.86*	4.744 11.357
40. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	16.675	2.50125	100.10 *13.50*	250.38 *33.77*	510.88 *153.32*	1 277.84 *383.49*	5.104 11.357
40. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.04125	75.40	3.11	440.77	18.18	5.846
40. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0001275	22 288.50	2.84	48 427.77	6.17	2.173
40. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.0375	26.60	1.00	93.50	3.51	3.515
40. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.00024	2.02		11.74		5.812
40. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.015	282.00	4.23	1 417.79	21.27	5.028
40. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.55	0.0825	24.70	2.04	62.74	5.18	2.54
40. 12.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.25	0.0375	118.57	4.45	31.93	1.20	0.269
40. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.47	0.0705	2.41	0.17			
40. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	2.1	7.87	16.53	45.92	96.43	5.835
40. 15.	с300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	2.1	3.10	6.51	15.25	32.03	4.919
40. 16.	с300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	1.05	8.00	8.40	39.36	41.33	4.92
40. 17.	с547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4.6	0.69	21.20	14.63	99.00	68.31	4.67
40. 18.	с547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0.4	0.06	5.69	0.34	26.57	1.59	4.67
40. 19.	с547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2.3	0.345	37.00	12.77	172.79	59.61	4.67
40. 20.	с547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0.8	0.12	27.60	3.31	128.89	15.47	4.67

40. 21.	с300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	8.4	7.66	64.34	37.69	316.60	4.92
		Накладные расходы				128%	459.75	=(128*0.94)	5 142.73	
		Сметная прибыль				83%	298.12	=(83*1)	3 547.59	
		Всего с НР и СП					1 479.56		14 551.07	
41.	**С103-1353-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм (ОТ)** **Объем: (0.15)*89.9**	**м**		**13.485**	**4.37**	**58.93**	**23.76**	**320.40**	**5.437**
42.	**С300-4027-33**	**Кран шаровой 11Б27п, диаметром 20 мм**	**шт.**		**6**	**63.81**	**382.86**	**125.50**	**753.00**	**1.967**
43.	**Е16-04-002-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**0.45**	**5 176.71**	**2 329.52**	**36 794.26**	**16 557.42**	**7.108**
43. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	162.748	73.2366	9.91	725.77	118.49	8 677.80	11.957
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*16.825*	*7.57125*	*13.50*	*102.21*	*153.32*	*1 160.82*	*11.357*
43. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0875	0.039375	86.40 *13.50*	3.40 *0.53*	494.72 *153.32*	19.48 *6.04*	5.726 11.357
43. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0625	0.028125	111.99 *13.50*	3.15 *0.38*	531.32 *153.32*	14.94 *4.31*	4.744 11.357
43. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	16.675	7.50375	100.10 *13.50*	751.13 *101.30*	510.88 *153.32*	3 833.52 *1 150.47*	5.104 11.357
43. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.425	0.19125	75.40	14.42	440.77	84.30	5.846
43. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00072	0.000324	22 288.50	7.22	48 427.77	15.69	2.173
43. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.43	0.1935	26.60	5.15	93.50	18.09	3.515
43. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0099	0.004455	2.02	0.01	11.74	0.05	5.812
43. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.085	0.03825	282.00	10.79	1 417.79	54.23	5.028
43. 11.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.47	0.2115	24.70	5.22	62.74	13.27	2.54
43. 12.	с113-0473	Метиленхлорид	кг	0.52	0.234	118.57	27.75	31.93	7.47	0.269
43. 13.	с411-0001	Вода	м3	2.94	1.323	2.41	3.19			
43. 14.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	6.3	7.87	49.58	45.92	289.30	5.835
43. 15.	с300-1232	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 40 мм	шт.	5	2.25	8.86	19.94	43.59	98.08	4.92

43. 16.	с300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.	3	1.35	18.65	25.18	91.76	123.88	4.92
43. 17.	с300-1248	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм	шт.	18	8.1	70.51	571.13	346.91	2 809.97	4.92
43. 18.	с547-0005	Муфта диаметром 50 мм	10 шт.	1.6	0.72	59.60	42.91	278.33	200.40	4.67
43. 19.	с547-0015	Переход диаметром 50х32 мм	10 шт.	0.4	0.18	23.71	4.27	110.73	19.93	4.67
43. 20.	с547-0025	Тройник прямой диаметром 50 мм	10 шт.	0.8	0.36	109.40	39.38	510.90	183.92	4.67
43. 21.	с547-0035	Угольник прямой диаметром 50 мм	10 шт.	0.5	0.225	88.60	19.94	413.76	93.10	4.67
		Накладные расходы				128%	1 059.81	=(128*0.94)	11 837.83	
		Сметная прибыль				83%	687.22	=(83*1)	8 166.05	
		Всего с НР и СП					4 076.56		36 561.30	
44.	**С103-1361-33**	**Трубы ПВХ диаметром 50 мм (С)** **Объем: (0.45)*94.6**	**м**		**42.57**	**6.64**	**282.66**	**36.16**	**1 539.33**	**5.446**
45.	**С300-4030-33**	**Кран шаровой 11Б27п, диаметром 50 мм**	**шт.**		**8**	**381.32**	**3 050.56**	**702.07**	**5 616.56**	**1.841**
46.	**Е16-04-002-8**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**0.23**	**5 625.11**	**1 293.78**	**39 166.25**	**9 008.24**	**6.963**
46. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	166.75	38.3525	9.51	364.73	113.76	4 362.98	11.962
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*18.05*	*4.1515*	*13.50*	*56.05*	*153.32*	*636.51*	*11.357*
46. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.125	0.02875	86.40 *13.50*	2.48 *0.39*	494.72 *153.32*	14.22 *4.41*	5.726 11.357
46. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0875	0.020125	111.99 *13.50*	2.25 *0.27*	531.32 *153.32*	10.69 *3.09*	4.744 11.357
46. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	17.8375	4.102625	100.10 *13.50*	410.67 *55.39*	510.88 *153.32*	2 095.95 *629.01*	5.104 11.357
46. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5875	0.135125	75.40	10.19	440.77	59.56	5.846
46. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00054	0.0001242	22 288.50	2.77	48 427.77	6.01	2.173
46. 8.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0318	0.007314	2.02	0.01	11.74	0.09	5.812
46. 9.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.064	0.01472	282.00	4.15	1 417.79	20.87	5.028
46. 10.	с101-2107-33	Наконечники	кг	0.35	0.0805	24.70	1.99	62.74	5.05	2.54
46. 11.	с411-0001	Вода	м3	9.54	2.1942	2.41	5.29			

46. 12.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	5.405	7.87	42.54	45.92	248.20	5.835
46. 13.	с300-1235	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 80 мм	шт.	2	0.46	19.46	8.95	95.74	44.04	4.92
46. 14.	с300-1243	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм	шт.	1	0.23	68.61	15.78	337.56	77.64	4.92
46. 15.	с300-1251	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм	шт.	8	1.84	200.77	369.42	987.79	1 817.53	4.92
46. 16.	с547-0018	Переход диаметром 90х75 мм	10 шт.	0.3	0.069	81.57	5.63	380.93	26.28	4.67
46. 17.	с547-0028	Тройник прямой диаметром 90 мм	10 шт.	0.6	0.138	340.00	46.92	1 587.80	219.12	4.67
		Накладные расходы				128%	538.60	=(128*0.94)	6 015.39	
		Сметная прибыль				83%	349.25	=(83*1)	4 149.58	
		Всего с НР и СП					2 181.63		19 173.20	
47.	**С103-1372-33**	**Трубы ПВХ диаметром 90 мм (С)** **Объем: (0.23)*97.4**	**м**		**22.402**	**39.17**	**877.49**	**154.03**	**3 450.58**	**3.932**
48.	**С300-4044-33**	**Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 100 мм**	**шт.**		**2**	**577.31**	**1 154.62**	**929.12**	**1 858.24**	**1.609**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**231 824.56**	**640 337.32**	**2.762**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**211 404.72**	**532 740.00**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**211 404.72**	**532 740.00**	**2.52**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**6 499.49**	**34 570.80**	**5.319**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 9; %=75.2 - по стр. 17, 23, 25, 29, 31, 38)	**1 827.77**	**20 443.74**	**11.185**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 9; %=60 - по стр. 17, 23, 25, 29, 31, 38)	**1 369.08**	**16 290.92**	**11.899**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**9 696.34**	**71 305.46**	**7.354**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**3 168.99**	**22 783.99**	**7.19**
. МАТЕРИАЛОВ -	**3.84**	**13.61**	**3.544**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 14, 21, 35)	**1 269.70**	**14 283.41**	**11.249**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 14, 21, 35)	**952.28**	**11 396.33**	**11.967**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 390.97**	**48 463.73**	**8.99**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**27.52**	**190.37**	**6.918**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 11)	**8.57**	**95.33**	**11.124**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 11)	**8.09**	**95.78**	**11.839**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**44.18**	**381.48**	**8.635**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**10 723.84**	**50 052.16**	**4.667**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 1, 5, 7, 19, 27, 40, 43, 46)	**2 433.42**	**27 212.08**	**11.183**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 1, 5, 7, 19, 27, 40, 43, 46)	**1 577.92**	**18 771.63**	**11.896**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**14 735.18**	**96 035.87**	**6.517**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**241 271.39**	**748 926.54**	**3.104**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**5 539.46**	**62 034.56**	**11.199**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**3 907.37**	**46 554.66**	**11.915**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 9, 14, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 35, 38)	**54.00**	**112.58**	**2.085**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-17

(Локальный сметный расчет)

на Бассейн. Силовое электрооборудование

Сметная стоимость: **37.132** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **11.714** тыс. руб.
монтажных работ: **24.608** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.065** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **7.376** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Силовое электрооборудование								
1.	**Ц08-03-529-3**	**Контактор переменного тока на конструкции на ток, А, до 160**	**шт.**		**2**	**227.54**	**455.08**	**987.97**	**1 975.94**	**4.342**
		Начисления: Н11= 2.0								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.96	7.92	9.91	78.49	118.49	938.44	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.008*	*0.016*	*13.50*	*0.22*	*153.32*	*2.45*	*11.357*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.008	0.016	134.65 *13.50*	2.15 *0.22*	604.73 *153.32*	9.68 *2.45*	4.491 11.357
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.14	0.28	8.10	2.27	32.06	8.98	3.958
1. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.24	19.20	4.61	3.82	0.92	0.199
1. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.29	0.58	1.11	0.64	2.91	1.69	2.622

1. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.008	0.016	95.53	1.53	501.93	8.03	5.254
1. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	14.13	1.98	34.15	4.78	2.417
1. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.007	0.014	18.67	0.26	94.46	1.32	5.059
1. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.526	1.052	8.93	9.39	31.66	33.31	3.545
1. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	2.44	2.82	6.88	13.87	33.84	4.918
1. 12.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.028	17.80	0.50	87.58	2.45	4.92
1. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	2.44	26.08	63.64	7.62	18.59	0.292
1. 14.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.027	0.054	35.20	1.90	84.21	4.55	2.392
1. 15.	с101-9852	Краска	кг	0.047	0.094	68.04	6.40	136.08	12.79	2
1. 16.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.009	0.018	7 963.71	143.35	37 190.53	669.43	4.67
1. 17.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	12.2	7.70	93.94	11.51	140.42	1.495
1. 18.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	2	2.28	4.56	3.88	7.76	1.702
1. 19.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.04	140.80	5.63	238.17	9.53	1.692
1. 20.	с510-3495-33	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0.031	0.062	32.20	2.00	31.67	1.96	0.984
1. 21.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.004	0.008	131.46	1.05	223.65	1.79	1.701
1. 22.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.048	0.096	44.44	4.27	218.64	20.99	4.92
1. 23.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.066	0.132	94.60	12.49	188.85	24.93	1.996
		Накладные расходы				95%	74.77	=(95*0.94)	840.21	
		Сметная прибыль				65%	51.16	=(65*1)	611.58	
		Всего с НР и СП					581.02		3 427.73	
2.	**П1прайс-лист.**	**Контактор КМИ 32А**	**шт.**		**1**	**339.29**	**339.29**	**855.00**	**855.00**	**2.52**
3.	**П2прайс-лист.**	**Контактор КМИ 9А**	**шт.**		**1**	**202.38**	**202.38**	**510.00**	**510.00**	**2.52**
4.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**7**	**120.32**	**842.22**	**343.87**	**2 407.06**	**2.858**
		Начисления: Н11= 2.0								
4. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	10.92	9.51	103.85	113.76	1 242.26	11.962
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.014*	*13.50*	*0.19*	*153.32*	*2.15*	*11.357*
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.002	0.014	134.65 *13.50*	1.89 *0.19*	604.73 *153.32*	8.47 *2.15*	4.491 11.357
4. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.91	8.10	7.37	32.06	29.17	3.958
4. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.28	19.20	5.38	3.82	1.07	0.199
4. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.014	95.53	1.34	501.93	7.03	5.254

4. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.49	14.13	6.92	34.15	16.73	2.417
4. 8.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.007	18.67	0.13	94.46	0.66	5.059
4. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.343	8.93	3.06	31.66	10.86	3.545
4. 10.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	2.82	24.08	13.87	118.45	4.918
4. 11.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.098	17.80	1.74	87.58	8.58	4.92
4. 12.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	8.54	26.08	222.72	7.62	65.07	0.292
4. 13.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.042	35.20	1.48	84.21	3.54	2.392
4. 14.	с101-9852	Краска	кг	0.036	0.252	68.04	17.15	136.08	34.29	2
4. 15.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.001	0.007	7 963.71	55.75	37 190.53	260.33	4.67
4. 16.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	42.7	7.70	328.79	11.51	491.48	1.495
4. 17.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	7	2.28	15.96	3.88	27.16	1.702
4. 18.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.14	140.80	19.71	238.17	33.34	1.692
4. 19.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.001	0.007	131.46	0.92	223.65	1.57	1.701
4. 20.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.042	44.44	1.87	218.64	9.18	4.92
4. 21.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.084	94.60	7.95	188.85	15.86	1.996
		Накладные расходы				95%	98.84	=(95*0.94)	1 111.26	
		Сметная прибыль				65%	67.63	=(65*1)	808.87	
		Всего с НР и СП					1 008.68		4 327.18	
5.	**П3прайс-лист.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 2А**	**шт.**		**1**	**30.16**	**30.16**	**76.00**	**76.00**	**2.52**
6.	**П4прайс-лист.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 10А**	**шт.**		**4**	**26.98**	**107.92**	**68.00**	**272.00**	**2.52**
7.	**П5прайс-лист.**	**Выключатель автоматический ВА47-29 16А**	**шт.**		**2**	**26.98**	**53.96**	**68.00**	**136.00**	**2.52**
8.	**Ц08-03-526-2**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100**	**шт.**		**1**	**143.29**	**143.29**	**490.87**	**490.87**	**3.426**
		Начисления: Н11= 2.0								
8. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.32	2.32	9.51	22.06	113.76	263.92	11.962
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.005*	*0.005*	*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.77*	*11.357*
8. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.005	0.005	134.65 *13.50*	0.67 *0.07*	604.73 *153.32*	3.02 *0.77*	4.491 11.357
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17	3.958
8. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15	0.199
8. 6.	х35-0451	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	0.2	0.2	1.11	0.22	2.91	0.58	2.622

8. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.005	0.005	95.53	0.48	501.93	2.51	5.254
8. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.13	0.99	34.15	2.39	2.417
8. 9.	с101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.004	18.67	0.07	94.46	0.38	5.059
8. 10.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.38	0.38	8.93	3.39	31.66	12.03	3.545
8. 11.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	2.82	3.44	13.87	16.92	4.918
8. 12.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	17.80	0.25	87.58	1.23	4.92
8. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.08	31.82	7.62	9.30	0.292
8. 14.	с101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.014	35.20	0.49	84.21	1.18	2.392
8. 15.	с101-9852	Краска	кг	0.047	0.047	68.04	3.20	136.08	6.40	2
8. 16.	с201-1408-33	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до 0.1 т	т	0.002	0.002	7 963.71	15.93	37 190.53	74.38	4.67
8. 17.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	7.70	46.97	11.51	70.21	1.495
8. 18.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
8. 19.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	140.80	2.82	238.17	4.76	1.692
8. 20.	с548-3001-33	Нитки швейные	кг	0.002	0.002	131.46	0.26	223.65	0.45	1.701
8. 21.	с542-9033	Вазелин технический	кг	0.009	0.009	44.44	0.40	218.64	1.97	4.92
8. 22.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.036	0.036	94.60	3.41	188.85	6.80	1.996
		Накладные расходы				95%	21.02	=(95*0.94)	236.37	
		Сметная прибыль				65%	14.38	=(65*1)	172.05	
		Всего с НР и СП					178.70		899.29	
9.	**П6прайс-лист.**	**Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-634Р 32А**	**шт.**		**1**	**151.98**	**151.98**	**383.00**	**383.00**	**2.52**
10.	**Ц10-08-019-4**	**Реле времени программное, тип 2РВМ**	**шт.**		**1**	**6.55**	**6.55**	**71.72**	**71.72**	**10.95**
		Начисления: Н11= 2.0								
10. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	0.6	0.6	9.40	5.64	112.48	67.49	11.966
10. 2.	с110-0007	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5.8	т	0.00006	0.00006	14 789.88	0.89	69 068.74	4.14	4.67
		Накладные расходы				80%	4.51	=(80*0.94)	50.75	
		Сметная прибыль				60%	3.38	=(60*1)	40.49	
		Всего с НР и СП					14.45		162.97	
11.	**П7прайс-лист.**	**Таймер электронный**	**шт.**		**1**	**379.37**	**379.37**	**956.00**	**956.00**	**2.52**
12.	**Ц08-01-061-1**	**Прим. Предохранитель**	**шт.**		**2**	**28.65**	**57.30**	**201.10**	**402.21**	**7.019**
		Начисления: Н11= 2.0								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	2.26	9.62	21.74	115.05	260.01	11.959
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.05*	*13.12*	*0.66*	*149.00*	*7.45*	*11.357*

12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.04	134.65 *13.50*	5.39 *0.54*	604.73 *153.32*	24.19 *6.13*	4.491 11.357
12. 4.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	0.005	0.01	131.44 *11.60*	1.31 *0.12*	233.91 *131.74*	2.34 *1.32*	1.78 11.357
12. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.04	95.53	3.82	501.93	20.08	5.254
12. 6.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.0021	0.0042	5 248.02	22.04	20 202.00	84.85	3.849
12. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.14	0.28	8.93	2.50	31.66	8.86	3.545
		Накладные расходы				95%	21.28	=(95*0.94)	238.84	
		Сметная прибыль				65%	14.56	=(65*1)	173.85	
		Всего с НР и СП					93.14		814.90	
13.	**П8прайс-лист.**	**Защитное устройство ламп**	**шт.**		**2**	**56.75**	**113.50**	**143.00**	**286.00**	**2.52**
14.	**Ц08-01-081-1**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2**	**шт.**		**1**	**21.87**	**21.87**	**177.58**	**177.58**	**8.12**
		Начисления: Н11= 2.0								
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.13	1.13	9.62	10.87	115.05	130.01	11.959
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.04*	*13.50*	*0.54*	*153.32*	*6.13*	*11.357*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.04	134.65 *13.50*	5.39 *0.54*	604.73 *153.32*	24.19 *6.13*	4.491 11.357
14. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.04	95.53	3.82	501.93	20.08	5.254
14. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	0.06	8.93	0.54	31.66	1.90	3.545
14. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	61.06	1.22	67.20	1.34	1.101
		Накладные расходы				95%	10.84	=(95*0.94)	121.57	
		Сметная прибыль				65%	7.42	=(65*1)	88.49	
		Всего с НР и СП					40.13		387.64	
15.	**П09прайс-лист.**	**Лампа сигнализационная**	**шт.**		**1**	**12.70**	**12.70**	**32.00**	**32.00**	**2.52**
16.	**Ц08-01-054-1**	**Трансформатор, напряжение, кВ, до 10, однофазный**	**шт.**		**2**	**23.83**	**47.66**	**157.08**	**314.17**	**6.592**
		Начисления: Н11= 2.0								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.79	1.58	9.62	15.20	115.05	181.78	11.959
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.055*	*0.11*	*13.50*	*1.49*	*153.32*	*16.87*	*11.357*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.055	0.11	134.65 *13.50*	14.81 *1.49*	604.73 *153.32*	66.52 *16.87*	4.491 11.357

16. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.055	0.11	95.53	10.51	501.93	55.21	5.254
16. 5.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	2	2.28	4.56	3.88	7.76	1.702
16. 6.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.04	61.06	2.44	67.20	2.69	1.101
		Накладные расходы				95%	15.86	=(95*0.94)	177.39	
		Сметная прибыль				65%	10.85	=(65*1)	129.12	
		Всего с НР и СП					74.36		620.69	
17.	**П10прайс-лист.**	**Трансформатор 300 Вт 220/12В влагозащищенный**	**шт.**		**2**	**1 269.84**	**2 539.68**	**3 200.00**	**6 400.00**	**2.52**
18.	**Ц08-01-101-1**	**Преобразователь, масса, т, до 0,15 (трансформатор)**	**шт.**		**1**	**598.65**	**598.65**	**1 353.42**	**1 353.42**	**2.261**
		Начисления: Н11= 2.0								
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.86	7.86	9.62	75.61	115.05	904.29	11.959
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.19*	*0.19*	*13.50*	*2.57*	*153.32*	*29.13*	*11.357*
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.19	0.19	134.65 *13.50*	25.58 *2.57*	604.73 *153.32*	114.90 *29.13*	4.491 11.357
18. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.19	0.19	95.53	18.15	501.93	95.37	5.254
18. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.8	0.8	8.93	7.14	31.66	25.33	3.545
18. 6.	с510-3491-33	Наконечники кабельные медные	шт.	12.24	12.24	35.27	431.70	12.96	158.63	0.367
18. 7.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	1	1	2.28	2.28	3.88	3.88	1.702
18. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.024	0.024	19.26	0.46	28.32	0.68	1.47
18. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.1224	0.1224	140.80	17.23	238.17	29.15	1.692
18. 10.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0288	0.0288	118.57	3.41	236.72	6.82	1.996
18. 11.	с510-3498-33	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.102	0.102	61.06	6.23	67.20	6.85	1.101
18. 12.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.06	0.06	24.00	1.44	47.21	2.83	1.967
		Накладные расходы				95%	74.27	=(95*0.94)	833.54	
		Сметная прибыль				65%	50.82	=(65*1)	606.72	
		Всего с НР и СП					723.74		2 793.69	
19.	**П11прайс-лист.**	**Стабилизатор 500 Вт**	**шт.**		**1**	**503.97**	**503.97**	**1 270.00**	**1 270.00**	**2.52**
20.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**1**	**1 255.28**	**1 255.28**	**3 397.02**	**3 397.02**	**2.706**
		Начисления: Н11= 2.0								
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23.8	23.8	9.40	223.72	112.48	2 677.02	11.966
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.11*	*0.11*	*13.50*	*1.49*	*153.32*	*16.87*	*11.357*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.11	0.11	134.65 *13.50*	14.81 *1.49*	604.73 *153.32*	66.52 *16.87*	4.491 11.357

20. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	2.7	8.10	21.87	32.06	86.56	3.958
20. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.84	4.84	2.08	10.07	5.13	24.83	2.466
20. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.11	0.11	95.53	10.51	501.93	55.21	5.254
20. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.0021	12 095.66	25.40	27 050.59	56.81	2.236
20. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.96	14.13	13.56	34.15	32.78	2.417
20. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	13.4	13.4	2.82	37.79	13.87	185.86	4.918
20. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	13.4	26.08	349.47	7.62	102.11	0.292
20. 11.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.2	25.49	5.10	119.04	23.81	4.67
20. 12.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1	19.66	19.66	33.83	33.83	1.721
20. 13.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	6.7	0.87	5.83	2.42	16.21	2.782
20. 14.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	18	0.27	4.86	0.94	16.92	3.481
20. 15.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	1.8	274.18	493.52	5.00	9.00	0.018
		Накладные расходы				95%	213.95	=(95*0.94)	2 405.64	
		Сметная прибыль				65%	146.39	=(65*1)	1 751.03	
		Всего с НР и СП					1 615.62		7 553.69	
21.	**С300-3920-33**	**Трубки защитные гофрированные**	**м**		**100**	**31.15**	**3 115.00**	**8.10**	**810.00**	**0.26**
22.	**Ц08-02-412-3**	**Провод (кабель) первый одножильный или многожильный в обще й оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводо в в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.15**	**439.39**	**65.91**	**1 423.10**	**213.46**	**3.239**
		Начисления: Н11= 2.0								
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.86	1.179	9.40	11.08	112.48	132.61	11.966
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	*11.357*
22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*	4.491 11.357
22. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
22. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.0001575	2 020.00	0.32	9 433.40	1.49	4.67
22. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.003	68.04	0.20	136.08	0.41	2
22. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0465	641.98	29.85	1 085.88	50.49	1.691
22. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.12	18.48	2.22	21.14	2.54	1.144
22. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.83	0.27	0.49	0.94	1.72	3.481
22. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.0075	1 913.00	14.35	844.27	6.33	0.441
22. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.003	140.80	0.42	238.17	0.71	1.692

22. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.048	94.60	4.54	188.85	9.06	1.996
		Накладные расходы				95%	10.60	=(95*0.94)	119.24	
		Сметная прибыль				65%	7.25	=(65*1)	86.79	
		Всего с НР и СП					83.77		419.50	
23.	**С1прайс-лист.**	**Кабель ВВГ нг-LS сечением 5*2.5**	**м**		**15**	**14.24**	**213.60**	**35.88**	**538.20**	**2.52**
24.	**Ц08-02-412-2**	**Провод (кабель) первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.3**	**407.89**	**122.37**	**1 239.84**	**371.95**	**3.04**
		Начисления: Н11= 2.0								
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	2.022	9.40	19.01	112.48	227.43	11.966
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	*11.357*
24. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*	4.491 11.357
24. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
24. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00018	2 020.00	0.36	9 433.40	1.70	4.67
24. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.006	68.04	0.41	136.08	0.82	2
24. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.093	641.98	59.70	1 085.88	100.99	1.691
24. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.24	18.48	4.44	21.14	5.07	1.144
24. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	3.66	0.27	0.99	0.94	3.44	3.481
24. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.015	1 913.00	28.70	844.27	12.66	0.441
24. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.006	140.80	0.84	238.17	1.43	1.692
24. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.048	94.60	4.54	188.85	9.06	1.996
		Накладные расходы				95%	18.14	=(95*0.94)	203.92	
		Сметная прибыль				65%	12.41	=(65*1)	148.43	
		Всего с НР и СП					152.91		724.29	
25.	**С501-3259-33**	**Кабели силовые, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, пониженной горючести, марки ВВГнг-LS, с числом жил 3 и сечением 1,5**	**1000 м**		**0.03**	**7 448.12**	**223.44**	**15 771.00**	**473.13**	**2.117**

26.	**Ц08-02-412-3**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.3**	**439.39**	**131.82**	**1 423.10**	**426.93**	**3.239**
		Начисления: Н11= 2.0								
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	7.86	2.358	9.40	22.17	112.48	265.23	11.966
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.04*	*0.012*	*13.50*	*0.16*	*153.32*	*1.84*	*11.357*
26. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.04	0.012	134.65 *13.50*	1.62 *0.16*	604.73 *153.32*	7.26 *1.84*	4.491 11.357
26. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.04	0.012	95.53	1.15	501.93	6.02	5.254
26. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.000315	2 020.00	0.64	9 433.40	2.97	4.67
26. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.006	68.04	0.41	136.08	0.82	2
26. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.093	641.98	59.70	1 085.88	100.99	1.691
26. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.24	18.48	4.44	21.14	5.07	1.144
26. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	3.66	0.27	0.99	0.94	3.44	3.481
26. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.015	1 913.00	28.70	844.27	12.66	0.441
26. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.006	140.80	0.84	238.17	1.43	1.692
26. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.096	94.60	9.08	188.85	18.13	1.996
		Накладные расходы				95%	21.21	=(95*0.94)	238.49	
		Сметная прибыль				65%	14.51	=(65*1)	173.60	
		Всего с НР и СП					167.55		839.02	
27.	**С501-3237-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки КГ, с нулевой (заземляющей) жилой, сечением мм2: 3х4+1х2,5**	**1000 м**		**0.03**	**13 874.00**	**416.22**	**38 808.00**	**1 164.24**	**2.797**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**12 151.17**	**25 763.90**	**2.12**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**4 648.51**	**11 714.20**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**4 648.51**	**11 714.20**	**2.52**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**4 387.66**	**13 239.70**	**3.017**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; %=75.2 - по стр. 10)	**585.29**	**6 577.24**	**11.238**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; %=60 - по стр. 10)	**400.76**	**4 791.02**	**11.955**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 373.71**	**24 607.96**	**4.579**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**3 115.00**	**810.00**	**0.26**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**3 115.00**	**810.00**	**0.26**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**13 137.22**	**37 132.16**	**2.826**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**585.29**	**6 577.24**	**11.238**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**400.76**	**4 791.02**	**11.955**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)	**57.97**	**69.49**	**1.199**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**12 151.17**	**25 763.90**	**2.12**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**4 648.51**	**11 714.20**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**4 648.51**	**11 714.20**	**2.52**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**4 387.66**	**13 239.70**	**3.017**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; %=75.2 - по стр. 10)	**585.29**	**6 577.24**	**11.238**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 4, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; %=60 - по стр. 10)	**400.76**	**4 791.02**	**11.955**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 373.71**	**24 607.96**	**4.579**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**3 115.00**	**810.00**	**0.26**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**3 115.00**	**810.00**	**0.26**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**13 137.22**	**37 132.16**	**2.826**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**585.29**	**6 577.24**	**11.238**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**400.76**	**4 791.02**	**11.955**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26)	**57.97**	**69.49**	**1.199**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Хозблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01

(Локальный сметный расчет)

на Хозблок

Сметная стоимость: **215.422** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.314** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **33.970** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Земляные работы

1.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.01853**	**5 332.00**	**98.80**	**34 617.09**	**641.45**	**6.492**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	0.3213473	7.80	2.51	93.16	29.94	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*1.0103483*	*13.71*	*13.86*	*155.74*	*157.35*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	41.6	0.770848	100.00 *13.50*	77.08 *10.41*	633.93 *153.32*	488.66 *118.19*	6.339 11.357
1. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	12.925	0.2395003	80.01 *14.40*	19.16 *3.45*	510.42 *163.54*	122.25 *39.17*	6.379 11.357
1. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007412	65.16	0.05	821.07	0.61	12.601
		Накладные расходы				95%	15.55	=(95*0.94)	167.25	
		Сметная прибыль				50%	8.19	=(50*1)	93.65	
		Всего с НР и СП					122.54		902.34	
2.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.014**	**1 657.66**	**23.21**	**19 798.36**	**277.18**	**11.942**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	2.97528	7.80	23.21	93.16	277.18	11.944
		Накладные расходы				80%	18.57	=(80*0.94)	208.44	
		Сметная прибыль				45%	10.44	=(45*1)	124.73	
		Всего с НР и СП					52.22		610.35	
3.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : грунта вручную Прим.**	**т**		**2.45**	**40.82**	**100.02**	**207.79**	**509.08**	**5.09**
		Объем: 1.4*1.75								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	1.628515	7.30	11.89	87.32	142.20	11.962
3. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.3625	0.888125	99.23	88.13	413.09	366.88	4.163
		Накладные расходы				100%	11.89	=(100*0.94)	133.67	
		Сметная прибыль				65%	7.73	=(65*1)	92.43	
		Всего с НР и СП					119.64		735.18	

4.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)** **Объем: 19.93*1.75**	**т**		**34.8775**	**11.75**	**409.81**	**60.28**	**2 102.42**	**5.13**
5.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПЕСКОМ** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.1559**	**761.28**	**118.68**	**9 113.95**	**1 420.86**	**11.972**
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	15.866723	7.48	118.68	89.55	1 420.86	11.972
		Накладные расходы				80%	94.94	=(80*0.94)	1 068.49	
		Сметная прибыль				45%	53.41	=(45*1)	639.39	
		Всего с НР и СП					267.03		3 128.73	
6.	**С408-0121**	**Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный** **Объем: 15.59*1.1**	**м3**		**17.149**	**76.02**	**1 303.67**	**363.73**	**6 237.61**	**4.785**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**2 054.19**		**11 188.60**	**5.447**
	Раздел 2. Фундаменты									
7.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.0065**	**6 121.33**	**39.79**	**35 618.95**	**231.52**	**5.819**
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	1.3455	7.80	10.49	93.16	125.35	11.944
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.14625*	*13.50*	*1.97*	*153.32*	*22.42*	*11.357*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.14625	86.40 *13.50*	12.64 *1.97*	492.74 *153.32*	72.06 *22.42*	5.703 11.357
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0010563	75.40	0.08	332.77	0.35	4.413
7. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	1.625	10.08	16.38	20.45	33.23	2.029
7. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.0013	2.41				
7. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	0.39	0.50	0.20	1.36	0.53	2.72
		Накладные расходы				105%	13.08	=(105*0.94)	145.85	
		Сметная прибыль				65%	8.10	=(65*1)	96.05	
		Всего с НР и СП					60.97		473.42	
8.	**С401-0063**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)** **Объем: (0.0065)*102.0**	**м3**		**0.663**	**597.85**	**396.37**	**4 129.39**	**2 737.79**	**6.907**
9.	**Е06-01-001-22**	**Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм**	**100 м3**		**0.0385**	**80 998.20**	**3 118.43**	**589 737.57**	**22 704.90**	**7.281**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	512.946	19.748421	8.85	174.77	106.04	2 094.12	11.982
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.9625*	*1.3845563*	*13.47*	*18.65*	*152.95*	*211.77*	*11.357*
9. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	34.0625	1.3114063	86.40 *13.50*	113.31 *17.70*	492.74 *153.32*	646.18 *201.06*	5.703 11.357
9. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.5625	0.0601563	111.99 *13.50*	6.74 *0.81*	553.18 *153.32*	33.28 *9.22*	4.94 11.357
9. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0129938	89.99 *10.06*	1.17 *0.13*	399.29 *114.25*	5.19 *1.48*	4.437 11.357
9. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	154.7	5.95595	8.10	48.24	31.05	184.93	3.833
9. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.775	1.0308375	1.90	1.96	7.57	7.80	3.984
9. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0125	0.0389813	3.27	0.13	12.20	0.48	3.731
9. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.3375	0.0899938	75.40	6.79	332.77	29.95	4.413
9. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.0009625	2 791.33	2.69	11 326.15	10.90	4.058
9. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0011666	6 066.49	7.08	30 576.80	35.67	5.04
9. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.005005	13 520.00	67.67	34 363.18	171.99	2.542
9. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	3.3957	10.08	34.23	20.45	69.44	2.029
9. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.0005005	5 160.53	2.58	29 021.56	14.53	5.624
9. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.00539	1 078.11	5.81	4 256.39	22.94	3.948
9. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.018095	1 166.12	21.10	5 090.88	92.12	4.366
9. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	1.5092	61.30	92.51	241.12	363.90	3.933
9. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0108955	2.41	0.03			
9. 19.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	3.90775	647.85	2 531.64	4 842.04	18 921.48	7.474
		Накладные расходы				105%	203.09	=(105*0.94)	2 275.91	
		Сметная прибыль				65%	125.72	=(65*1)	1 498.83	
		Всего с НР и СП					3 447.24		26 479.64	
10.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.0091**	**7 779.52**	**70.79**	**20 067.73**	**182.62**	**2.58**
11.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.0091**	**2 191.82**	**19.95**	**26 569.30**	**241.78**	**12.119**

12.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.17868**	**7 015.46**	**1 253.52**	**22 263.42**	**3 978.03**	**3.173**
13.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.17868**	**1 255.84**	**224.39**	**17 880.90**	**3 194.96**	**14.238**
14.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.297**	**1 597.85**	**474.56**	**5 978.46**	**1 775.60**	**3.742**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	7.24086	9.51	68.86	113.76	823.72	11.962
14. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	0.7239375	30.00	21.72	125.48	90.84	4.183
14. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.07425	75.40	5.60	332.77	24.71	4.413
14. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.004752	2 429.20	11.54	12 705.94	60.38	5.231
14. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.007128	1 492.15	10.64	13 724.66	97.83	9.198
14. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.07128	4 996.00	356.11	9 510.69	677.92	1.904
14. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0297	3.00	0.09	6.89	0.20	2.297
		Накладные расходы				122%	84.01	=(122*0.94)	944.64	
		Сметная прибыль				80%	55.09	=(80*1)	658.98	
		Всего с НР и СП					613.66		3 379.22	
15.	**Е08-01-003-3**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**100 м2**		**0.035**	**3 452.17**	**120.83**	**13 988.84**	**489.61**	**4.052**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	0.809025	8.53	6.90	102.17	82.66	11.978
15. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	0.1491875	30.00	4.48	125.48	18.72	4.183
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.030625	75.40	2.31	332.77	10.19	4.413
15. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.00056	2 429.20	1.36	12 705.94	7.12	5.231
15. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.00084	1 492.15	1.25	13 724.66	11.53	9.198
15. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.0147	4 996.00	73.44	9 510.69	139.81	1.904
15. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.0875	355.26	31.09	2 509.59	219.59	7.064
		Накладные расходы				122%	8.42	=(122*0.94)	94.79	
		Сметная прибыль				80%	5.52	=(80*1)	66.13	
		Всего с НР и СП					134.77		650.53	
16.	**С101-1564**	**Гидроизол**	**м2**		**7.7**	**8.20**	**63.14**	**26.91**	**207.21**	**3.282**
		Объем: (0.035)*220.0								

	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**5 781.77**		**35 744.02**	**6.182**
	Раздел 3. Стены									
17.	**E08-02-001-3**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м**	**м3**		**10.4**	**223.65**	**2 325.92**	**1 854.76**	**19 289.50**	**8.293**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.509	67.6936	8.74	591.64	104.75	7 090.90	11.985
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*5.2*	*13.50*	*70.20*	*153.32*	*797.26*	*11.357*
17. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.5	5.2	86.40 *13.50*	449.28 *70.20*	492.74 *153.32*	2 562.25 *797.26*	5.703 11.357
17. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.0052	769.53	4.00	3 603.59	18.74	4.683
17. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	4.576	2.41	11.03			
17. 6.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.241	2.5064	506.69	1 269.97	3 837.22	9 617.61	7.573
		Накладные расходы				122%	807.44	=(122*0.94)	9 046.14	
		Сметная прибыль				80%	529.47	=(80*1)	6 310.53	
		Всего с НР и СП					3 662.84		34 646.17	
18.	**С404-0162**	**Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100**	**1000 шт.**		**4.16**	**550.35**	**2 289.46**	**6 209.64**	**25 832.10**	**11.283**
		Объем: (10.4)*0.4								
19.	**E07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.02**	**1 267.32**	**25.35**	**8 811.30**	**176.23**	**6.952**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	20.2515	0.40503	8.74	3.54	104.75	42.43	11.985
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.227*	*13.50*	*3.06*	*153.32*	*34.80*	*11.357*
19. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.35	0.227	86.40 *13.50*	19.61 *3.06*	492.74 *153.32*	111.85 *34.80*	5.703 11.357
19. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.005	438.74	2.19	4 389.41	21.95	10.005
		Накладные расходы				155%	10.23	=(155*0.94)	112.52	
		Сметная прибыль				100%	6.60	=(100*1)	77.23	
		Всего с НР и СП					42.18		365.98	
20.	**С442-5001-221**	**Перемычки брусковые 2ПБ-13-1-п /бетон В15 М (200), объем 0,022 м3, расход ар-ры 0,57 кг/**	**шт.**		**0.02**	**28.24**	**0.56**	**244.03**	**4.88**	**8.714**
		Объем: (0.02)*1.0								

	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**4 641.29**		**45 302.71**	**9.761**
	Раздел 4. Покрытия									
21.	**Е10-01-053-1**	**Установка каркаса из брусьев**	**м3**		**0.204**	**775.52**	**158.21**	**6 749.99**	**1 377.00**	**8.704**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
21. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	48.8865	9.972846	9.77	97.43	116.77	1 164.53	11.952
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.175*	*0.0357*	*13.50*	*0.48*	*153.32*	*5.47*	*11.357*
21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.175	0.0357	111.99 *13.50*	4.00 *0.48*	553.18 *153.32*	19.75 *5.47*	4.94 11.357
21. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4875	0.09945	5.09	0.51	19.18	1.91	3.768
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.05355	75.40	4.04	332.77	17.82	4.413
21. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.00816	6 400.66	52.23	21 199.99	172.99	3.312
		Накладные расходы				118%	115.53	=(118*0.94)	1 297.76	
		Сметная прибыль				63%	61.68	=(63*1)	737.10	
		Всего с НР и СП					335.43		3 411.86	
22.	**С102-0060**	**Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта**	**м3**		**0.204**	**1 454.15**	**296.65**	**6 317.83**	**1 288.84**	**4.345**
23.	**Е10-01-022-3 (Прим)**	**Покрытие из фанеры**	**100 м2**		**0.175**	**747.82**	**130.87**	**8 385.34**	**1 467.43**	**11.213**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
23. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	77.165	13.503875	8.62	116.40	103.46	1 397.11	12.002
23. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8375	0.1465625	0.95	0.14	3.70	0.54	3.895
23. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.118125	75.40	8.91	332.77	39.31	4.413
23. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00105	5 160.53	5.42	29 021.56	30.47	5.624
		Накладные расходы				118%	137.35	=(118*0.94)	1 549.67	
		Сметная прибыль				63%	73.33	=(63*1)	880.18	
		Всего с НР и СП					341.55		3 897.28	
24.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 12 мм**	**м3**		**0.2205**	**7 048.47**	**1 554.19**	**25 875.10**	**5 705.46**	**3.671**
		Объем: 17.5*1.05*0.012								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**2 139.92**		**9 838.73**	**4.598**

Раздел 5. Кровля

25.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**0.175**	**13 490.11**	**2 360.77**	**48 493.75**	**8 486.41**	**3.595**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	18.283563	9.07	165.83	108.61	1 985.78	11.975
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*0.109375*	*13.50*	*1.48*	*153.32*	*16.77*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.091875	86.40 *13.50*	7.94 *1.24*	492.74 *153.32*	45.27 *14.09*	5.703 11.357
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.0175	111.99 *13.50*	1.96 *0.24*	553.18 *153.32*	9.68 *2.68*	4.94 11.357
25. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0284375	75.40	2.14	332.77	9.46	4.413
25. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.0012425	6 180.64	7.68	29 021.56	36.06	4.696
25. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.0091	6 400.66	58.25	21 199.99	192.92	3.312
25. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	0.112	14 811.72	1 658.91	37 652.85	4 217.12	2.542
25. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	0.315	1 454.15	458.06	6 317.83	1 990.12	4.345
		Накладные расходы				120%	200.77	=(120*0.94)	2 258.88	
		Сметная прибыль				65%	108.75	=(65*1)	1 301.66	
		Всего с НР и СП					2 670.29		12 046.94	
26.	**Е14-02-015-1**	**Покрытие пленкой стен и кровель**	**100 м2**		**0.175**	**623.49**	**109.11**	**3 418.57**	**598.25**	**5.483**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.145	2.475375	8.16	20.20	97.71	241.87	11.974
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0021875	75.40	0.16	332.77	0.73	4.413
26. 3.	с101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.0001488	86 075.23	12.80	423 490.13	62.99	4.92
26. 4.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.00085	0.0001488	7 071.80	1.05	34 579.24	5.14	4.89
26. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000193	5 160.53	0.10	29 021.56	0.56	5.624
26. 6.	с101-3890-33	Кляммер	шт.	0.0236	0.00413	7.90	0.03	15.93	0.07	2.016
26. 7.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	178	31.15	2.40	74.76	9.21	286.89	3.838
		Накладные расходы				130%	26.26	=(130*0.94)	295.57	
		Сметная прибыль				70%	14.14	=(70*1)	169.31	
		Всего с НР и СП					149.51		1 063.12	
27.	**С101-4126-33**	**Гидроизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н110 шириной 150 см, длиной 50 м**	**м2**		**21.875**	**34.47**	**754.03**	**38.52**	**842.63**	**1.118**

		Объем: (0.175)*125.0								
28.	**Е10-01-008-5**	**Устройство карнизов**	**100 м2**		**0.0595**	**5 753.24**	**342.32**	**36 926.21**	**2 197.11**	**6.418**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	164.45	9.784775	8.53	83.46	102.17	999.71	11.978
28. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.7875	0.1063563	0.95	0.10	3.70	0.39	3.895
28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.125	0.0669375	75.40	5.05	332.77	22.27	4.413
28. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0036	0.0002142	5 160.53	1.11	29 021.56	6.22	5.624
28. 5.	с102-0048	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.58	0.03451	1 371.17	47.32	5 241.51	180.88	3.823
28. 6.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.92	0.05474	1 454.15	79.60	6 317.83	345.84	4.345
28. 7.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.06	0.06307	1 992.72	125.68	10 175.86	641.79	5.107
		Накладные расходы				118%	98.48	=(118*0.94)	1 108.88	
		Сметная прибыль				63%	52.58	=(63*1)	629.82	
		Всего с НР и СП					493.38		3 935.81	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**3 566.23**		**12 124.40**	**3.4**
	Раздел 6. Дверные проемы									
29.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.02121**	**4 177.75**	**88.61**	**28 067.47**	**595.31**	**6.718**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.5435456	9.18	23.35	109.90	279.54	11.972
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.1875*	*0.3009169*	*13.50*	*4.06*	*153.32*	*46.14*	*11.357*
29. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	0.2569061	86.40 *13.50*	22.20 *3.47*	492.74 *153.32*	126.59 *39.39*	5.703 11.357
29. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.0440108	111.99 *13.50*	4.93 *0.59*	553.18 *153.32*	24.35 *6.75*	4.94 11.357
29. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.0474574	30.00	1.42	125.48	5.95	4.183
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.4875	0.0527599	75.40	3.98	332.77	17.56	4.413
29. 7.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0000445	6 180.64	0.28	29 021.56	1.29	4.696
29. 8.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.0003394	2 326.12	0.79	3 472.05	1.18	1.493

29. 9.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0005006	1 652.17	0.83	7 597.28	3.80	4.598
29. 10.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	2.29068	2.79	6.39	25.57	58.57	9.165
29. 11.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.88769	6.97	13.16	15.70	29.64	2.253
29. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000876	5 160.53	0.45	29 021.56	2.54	5.624
29. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0016968	1 078.11	1.83	4 256.39	7.22	3.948
29. 14.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0022271	425.08	0.95	4 482.88	9.98	10.546
29. 15.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.795375	10.14	8.07	34.07	27.10	3.36
		Накладные расходы				118%	32.34	=(118*0.94)	361.24	
		Сметная прибыль				63%	17.27	=(63*1)	205.18	
		Всего с НР и СП					138.22		1 161.73	
30.	**С203-2246-33**	**Блоки дверные наружные ДНГ 21-10**	**шт.**		**1**	**551.73**	**551.73**	**2 206.92**	**2 206.92**	**4**
31.	**С101-0950**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом**	**шт.**		**1**	**58.20**	**58.20**	**135.51**	**135.51**	**2.328**
32.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**1**	**93.54**	**93.54**	**172.04**	**172.04**	**1.839**
33.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**1**	**71.93**	**71.93**	**149.61**	**149.61**	**2.08**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						**864.01**		**3 259.39**	**3.772**
	Раздел 7. Внутренняя отделка									
34.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**0.3936**	**2 019.67**	**794.94**	**20 070.24**	**7 899.65**	**9.937**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	38.854618	9.40	365.23	112.48	4 370.37	11.966
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*3.09468*	*10.52*	*32.55*	*115.04*	*356.01*	*10.936*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	0.41328	20.00	8.27	159.52	65.93	7.976
			(1)			*13.50*	*5.58*	*120.16*	*49.66*	8.901
34. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	2.6814	15.30	41.03	129.33	346.79	8.453
			(1)			*10.06*	*26.97*	*114.25*	*306.35*	11.357
34. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0000472	5 160.00	0.24	26 516.95	1.25	5.139
34. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0023616	2 326.12	5.49	3 472.05	8.20	1.493

34. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	2.180544	27.69	60.38	176.80	385.52	6.385
34. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.736032	427.02	314.30	3 697.66	2 721.60	8.659
		Накладные расходы				105%	417.67	=(105*0.94)	4 664.94	
		Сметная прибыль				55%	218.78	=(55*1)	2 599.51	
		Всего с НР и СП					1 431.39		15 164.10	
35.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.3936**	**1 328.06**	**522.72**	**8 334.48**	**3 280.45**	**6.276**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	23.089166	9.07	209.42	108.61	2 507.71	11.975
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.00492*	*13.50*	*0.07*	*120.16*	*0.59*	*8.901*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00492	20.00 *13.50*	0.10 *0.07*	159.52 *120.16*	0.78 *0.59*	7.976 8.901
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.05412	75.40	4.08	332.77	18.01	4.413
35. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0009446	100.61	0.10	204.45	0.19	2.032
35. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0003306	8.50		101.79	0.03	11.975
35. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.0200736	2 863.90	57.49	8 382.28	168.26	2.927
35. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.122016	3.00	0.37	6.89	0.84	2.297
35. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.002952	25 456.00	75.15	47 793.39	141.09	1.877
35. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0044477	14 348.80	63.82	36 238.84	161.18	2.526
35. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0072304	15 519.00	112.21	39 050.10	282.35	2.516
		Накладные расходы				105%	219.96	=(105*0.94)	2 475.69	
		Сметная прибыль				55%	115.22	=(55*1)	1 379.57	
		Всего с НР и СП					857.90		7 135.71	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						**1 317.66**		**11 180.10**	**8.485**
	Раздел 8. Потолки									
36.	**Е10-01-022-3 (Прим)**	**Подшивка потолков фанерой**	**100 м2**		**0.1**	**747.82**	**74.78**	**8 385.34**	**838.53**	**11.213**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	77.165	7.7165	8.62	66.52	103.46	798.35	12.002
36. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8375	0.08375	0.95	0.08	3.70	0.31	3.895

36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.0675	75.40	5.09	332.77	22.46	4.413
36. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.0006	5 160.53	3.10	29 021.56	17.41	5.624
		Накладные расходы				118%	78.49	=(118*0.94)	885.53	
		Сметная прибыль				63%	41.91	=(63*1)	502.96	
		Всего с НР и СП					195.18		2 227.02	
37.	**С102-1034-33**	**Фанера бакелизированная ФБС-К 10 мм разм. 5700х1250 мм** **Объем: (0.1)*105.0**	**м2**		**10.5**	**154.18**	**1 618.89**	**565.84**	**5 941.32**	**3.67**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						**1 693.67**		**6 779.85**	**4.003**
	Раздел 9. Полы									
38.	**Е11-01-001-2**	**Уплотнение грунта щебнем**	**100 м2**		**0.1**	**472.73**	**47.27**	**5 073.33**	**507.33**	**10.733**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	8.855	0.8855	8.38	7.42	100.37	88.88	11.977
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.1*	*0.11*	*10.50*	*1.16*	*119.29*	*13.12*	*11.357*
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.4125	0.04125	89.99 *10.06*	3.71 *0.41*	399.29 *114.25*	16.47 *4.71*	4.437 11.357
38. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.575	0.0575	90.00 *10.06*	5.18 *0.58*	409.98 *114.25*	23.57 *6.57*	4.555 11.357
38. 5.	х15-3101	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.01125	112.14 *14.40*	1.26 *0.16*	401.70 *163.54*	4.52 *1.84*	3.582 11.357
38. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.1625	0.11625	4.91	0.57	11.85	1.38	2.413
38. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.22	0.022	2.41	0.05			
38. 8.	с408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	5.1	0.51	57.02	29.08	730.42	372.51	12.81
		Накладные расходы				123%	10.55	=(123*0.94)	117.93	
		Сметная прибыль				75%	6.44	=(75*1)	76.50	
		Всего с НР и СП					64.26		701.76	
39.	**Е11-01-002-9**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**		**0.8**	**634.41**	**507.53**	**4 449.73**	**3 559.79**	**7.014**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
39. 1.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	0.6	0.48	0.50	0.24	1.36	0.65	2.72
39. 2.	с101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0016	3 003.36	4.81	15 773.84	25.24	5.252
39. 3.	с102-0138	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м3	0.001	0.0008	561.41	0.45	3 132.21	2.51	5.579
39. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.28	2.41	0.67			

39. 5.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.02	0.816	597.85	487.85	4 129.39	3 369.58	6.907
39. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.07	1.656	8.16	13.51	97.71	161.81	11.974
		Накладные расходы				123%	16.62	=(123*0.94)	187.08	
		Сметная прибыль				75%	10.13	=(75*1)	121.36	
		Всего с НР и СП					534.28		3 868.23	
40.	**Е11-01-004-3**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой**	**100 м2**		**0.1**	**1 460.38**	**146.04**	**9 874.00**	**987.40**	**6.761**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
40. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	37.789	3.7789	10.06	38.02	120.20	454.22	11.948
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.02875*	*13.50*	*0.39*	*120.16*	*3.45*	*8.901*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.02875	20.00 *13.50*	0.58 *0.39*	159.52 *120.16*	4.59 *3.45*	7.976 8.901
40. 4.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	8.75	0.875	2.70	2.36	6.21	5.43	2.3
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4125	0.04125	75.40	3.11	332.77	13.73	4.413
40. 6.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.023	0.0023	2 429.20	5.59	8 358.29	19.22	3.441
40. 7.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.246	0.0246	1 971.15	48.49	14 075.83	346.27	7.141
40. 8.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.054	0.0054	6 070.40	32.78	12 955.23	69.96	2.134
40. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.05	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
40. 10.	с113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	0.004	0.0004	37 417.30	14.97	184 093.12	73.64	4.92
		Накладные расходы				123%	47.24	=(123*0.94)	529.16	
		Сметная прибыль				75%	28.81	=(75*1)	343.25	
		Всего с НР и СП					222.09		1 859.81	
41.	**С101-0858**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а**	**м2**		**11.6**	**5.69**	**66.00**	**15.38**	**178.41**	**2.703**
		Объем: (0.1)*116.0								
42.	**Е11-01-004-4**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой**	**100 м2**		**0.1**	**1 103.01**	**110.30**	**6 884.16**	**688.42**	**6.241**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
42. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	27.186	2.7186	10.06	27.35	120.20	326.78	11.948
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.02*	*13.50*	*0.27*	*120.16*	*2.40*	*8.901*
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.02	20.00 *13.50*	0.40 *0.27*	159.52 *120.16*	3.19 *2.40*	7.976 8.901
42. 4.	х36-1101	Термос 100 л	маш.ч	5.625	0.5625	2.70	1.52	6.21	3.49	2.3
42. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0275	75.40	2.07	332.77	9.15	4.413
42. 6.	с101-0072	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.023	0.0023	2 429.20	5.59	8 358.29	19.22	3.441

42. 7.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	0.13	0.013	1 971.15	25.62	14 075.83	182.99	7.141
42. 8.	с101-1745	Бензин растворитель	т	0.054	0.0054	6 070.40	32.78	12 955.23	69.96	2.134
42. 9.	с113-0177	Сополимер БМК-5, марок А, Б	т	0.004	0.0004	37 417.30	14.97	184 093.12	73.64	4.92
		Накладные расходы				123%	33.97	=(123*0.94)	380.60	
		Сметная прибыль				75%	20.72	=(75*1)	246.89	
		Всего с НР и СП					164.99		1 315.90	
43.	**С101-0858**	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300а**	**м2**		**11.6**	**5.69**	**66.00**	**15.38**	**178.41**	**2.703**
		Объем: (0.1)*116.0								
44.	**Е11-01-015-1**	**Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм**	**100 м2**		**0.1**	**865.92**	**86.59**	**6 714.41**	**671.44**	**7.754**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
44. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	4.64945	7.93	36.87	94.96	441.51	11.975
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.55*	*0.355*	*11.07*	*3.93*	*115.98*	*41.17*	*10.481*
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.5	0.15	89.99	13.50	399.29	59.89	4.437
			(1)			*10.06*	*1.51*	*114.25*	*17.14*	11.357
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0375	0.10375	20.00	2.08	159.52	16.55	7.976
			(1)			*13.50*	*1.40*	*120.16*	*12.47*	8.901
44. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.10125	90.00	9.11	409.98	41.51	4.555
			(1)			*10.06*	*1.02*	*114.25*	*11.57*	11.357
44. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	0.495	0.50	0.25	1.36	0.67	2.72
44. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.35	2.41	0.84			
44. 8.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.306	78.25	23.94	363.73	111.30	4.648
		Накладные расходы				123%	50.18	=(123*0.94)	558.07	
		Сметная прибыль				75%	30.60	=(75*1)	362.01	
		Всего с НР и СП					167.37		1 591.52	
45.	**С401-0069**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300)**	**м3**		**0.306**	**739.16**	**226.18**	**6 080.73**	**1 860.70**	**8.227**
		Объем: (0.1)*3.06								
46.	**Е11-01-015-2**	**Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**0.4**	**16.11**	**6.44**	**169.22**	**67.69**	**10.511**
		Объем: (50-30)/5*10.0								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
46. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3685	0.5474	7.93	4.34	94.96	51.98	11.975
46. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.095*	*13.50*	*1.28*	*120.16*	*11.42*	*8.901*
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.095	20.00	1.90	159.52	15.15	7.976
			(1)			*13.50*	*1.28*	*120.16*	*11.42*	8.901
46. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	0.405	0.50	0.20	1.36	0.55	2.72
		Накладные расходы				123%	6.91	=(123*0.94)	73.30	

		Сметная прибыль				75%	4.22	=(75*1)	47.55	
		Всего с НР и СП					17.57		188.54	
47.	**С401-0069**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 25 (М300)** **Объем: (0.4)*0.51**	**м3**	**0.204**	**739.16**	**150.79**	**6 080.73**	**1 240.47**	**8.226**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9						**1 413.14**		**9 940.06**	**7.034**
	Раздел 10. Наружняя отделка									
48.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (фасады)** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.3936**	**1 669.42**	**657.08**	**16 884.35**	**6 645.68**	**10.114**
48. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	32.083123	9.62	308.64	115.05	3 691.16	11.959
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.475*	*1.36776*	*10.06*	*13.76*	*114.25*	*156.27*	*11.357*
48. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	0.4428	3.28	1.45	12.02	5.32	3.665
48. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	3.475	1.36776	21.20 *10.06*	29.00 *13.76*	145.12 *114.25*	198.49 *156.27*	6.845 11.357
48. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.743904	427.02	317.66	3 697.66	2 750.70	8.659
48. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.13776	2.41	0.33			
		Накладные расходы				105%	338.52	=(105*0.94)	3 797.41	
		Сметная прибыль				55%	177.32	=(55*1)	2 116.09	
		Всего с НР и СП					1 172.92		12 559.18	
49.	**Е15-04-012-3**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.3936**	**711.72**	**280.13**	**4 357.68**	**1 715.18**	**6.123**
49. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	11.0285	4.3408176	9.07	39.37	108.61	471.46	11.975
49. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.25	0.0984	1.70	0.17	4.53	0.45	2.665
49. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0246	75.40	1.85	332.77	8.19	4.413
49. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0003	0.0001181	100.61	0.01	204.45	0.02	2.032
49. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.003936	3.00	0.01	6.89	0.03	2.297
49. 6.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.023616	427.02	10.08	3 697.66	87.32	8.659
49. 7.	с101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	0.038	0.0149568	15 286.00	228.63	76 735.72	1 147.72	5.02
		Накладные расходы				105%	41.34	=(105*0.94)	465.33	

		Сметная прибыль				55%	21.65	=(55*1)	259.30	
		Всего с НР и СП					343.12		2 439.81	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						**937.21**		**8 360.86**	**8.921**
	Раздел 11. Отмостка									
50.	**Е11-01-015-1 (Прим)**	**Устройство бетонной ОТМОСТКИ толщиной 30 мм**	**100 м2**		**0.085**	**2 848.34**	**242.11**	**21 531.05**	**1 830.14**	**7.559**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
50. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	3.9520325	7.93	31.34	94.96	375.29	11.975
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.55*	*0.30175*	*11.07*	*3.34*	*115.98*	*35.00*	*10.481*
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.5	0.1275	89.99	11.47	399.29	50.91	4.437
			(1)			*10.06*	*1.28*	*114.25*	*14.57*	11.357
50. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0375	0.0881875	20.00	1.76	159.52	14.07	7.976
			(1)			*13.50*	*1.19*	*120.16*	*10.60*	8.901
50. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.0860625	90.00	7.75	409.98	35.28	4.555
			(1)			*10.06*	*0.87*	*114.25*	*9.83*	11.357
50. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	0.42075	0.50	0.21	1.36	0.57	2.72
50. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.2975	2.41	0.72			
50. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.2601	647.85	168.51	4 842.04	1 259.41	7.474
50. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.2601	78.25	20.35	363.73	94.61	4.648
		Накладные расходы				123%	42.66	=(123*0.94)	474.38	
		Сметная прибыль				75%	26.01	=(75*1)	307.72	
		Всего с НР и СП					310.78		2 612.23	
51.	**Е11-01-015-2 (Прим)**	**Устройство бетонных отмосток добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**0.765**	**346.51**	**265.08**	**2 638.66**	**2 018.57**	**7.615**
		Объем: (75-30)/5*8.5								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
51. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3685	1.0469025	7.93	8.30	94.96	99.41	11.975
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.1816875*	*13.50*	*2.45*	*120.16*	*21.83*	*8.901*
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.1816875	20.00	3.63	159.52	28.98	7.976
			(1)			*13.50*	*2.45*	*120.16*	*21.83*	8.901
51. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	0.7745625	0.50	0.39	1.36	1.05	2.72
51. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.51	0.39015	647.85	252.76	4 842.04	1 889.12	7.474
		Накладные расходы				123%	13.22	=(123*0.94)	140.18	
		Сметная прибыль				75%	8.06	=(75*1)	90.93	

Всего с НР и СП	286.37	2 249.68	
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**507.19**	**3 848.71**	**7.588**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**24 916.28**	**157 567.43**	**6.324**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**24 916.28**	**157 567.43**	**6.324**
. МАТЕРИАЛОВ -	**6 669.41**	**24 431.71**	**3.663**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 5; %=94 - по стр. 3; %=98.7 - по стр. 7, 9, 34, 35, 48, 49; %=114.68 - по стр. 14, 15, 17; %=145.7 - по стр. 19; %=110.92 - по стр. 21, 23, 28, 29, 36; %=112.8 - по стр. 25; %=122.2 - по стр. 26; %=115.62 - по стр. 38-40, 42, 44, 46, 50, 51)	**3 195.30**	**35 819.31**	**11.21**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2, 5; %=65 - по стр. 3, 7, 9, 25; %=80 - по стр. 14, 15, 17; %=100 - по стр. 19; %=63 - по стр. 21, 23, 28, 29, 36; %=70 - по стр. 26; %=55 - по стр. 34, 35, 48, 49; %=75 - по стр. 38-40, 42, 44, 46, 50, 51)	**1 847.88**	**22 034.80**	**11.924**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**29 959.46**	**215 421.54**	**7.19**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**29 959.46**	**215 421.54**	**7.19**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 195.30**	**35 819.31**	**11.21**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 847.88**	**22 034.80**	**11.924**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Хозблок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02

(Локальный сметный расчет)

на Освещение хозблока

Сметная стоимость: **5.508** тыс. руб.

монтажных работ: **5.508** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.006** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.850** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц08-02-369-2**	**Светильник с лампами люминесцентными**	**шт.**		**2**	**244.26**	**488.51**	**917.07**	**1 834.14**	**3.755**
		Начисления: Н11= 2.0								
1. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	2.34	4.68	10.50	49.14	125.36	586.68	11.939
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.86*	*1.72*	*13.50*	*23.22*	*153.32*	*263.71*	*11.357*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.04	134.65 *13.50*	5.39 *0.54*	604.73 *153.32*	24.19 *6.13*	4.491 11.357
1. 4.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч (1)	0.84	1.68	142.70 *13.50*	239.74 *22.68*	489.36 *153.32*	822.12 *257.58*	3.429 11.357
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.04	95.53	3.82	501.93	20.08	5.254
1. 6.	с101-3460-33	Лента ПХВ-304	кг	0.012	0.024	3.00	0.07	14.76	0.35	4.92
1. 7.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.02	35.27	0.71	70.54	1.41	2
1. 8.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.0005	0.001	184 027.00	184.03	368 054.00	368.05	2
1. 9.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.02	94.60	1.89	188.85	3.78	1.996
		Накладные расходы				95%	68.74	=(95*0.94)	759.40	
		Сметная прибыль				65%	47.03	=(65*1)	552.75	
		Всего с НР и СП					604.29		3 146.29	
2.	**С1прайс-лист.**	**СВЕТИЛЬНИК для люминесцентных ламп (2х36) со степенью защи**	**шт.**		**2**	**235.55**	**471.10**	**1 100.00**	**2 200.00**	**4.67**
3.	**С2прайс-лист.**	**ЛАМПЫ люминесцентные для светильников ARCTIK 236 2*36**	**шт.**		**4**	**6.85**	**27.40**	**32.00**	**128.00**	**4.672**
		Объем: 2.0*2								
4.	**С546-3490-33**	**Стартеры для люминесцентных ламп**	**10 шт.**		**0.4**	**23.91**	**9.56**	**42.17**	**16.87**	**1.765**
		Объем: 2.0*2								
5.	**С3прайс-лист.**	**Коробка монтажная для кирпичных стен Batik 892 51**	**шт.**		**2**	**1.82**	**3.64**	**8.50**	**17.00**	**4.67**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**1 000.21**		**4 196.01**	**4.195**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 000.21**		**4 196.01**	**4.195**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1)					**68.74**		**759.40**	**11.047**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1)					**47.03**		**552.75**	**11.753**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 115.98**		**5 508.16**	**4.936**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**1 115.98**		**5 508.16**	**4.936**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**68.74**		**759.40**	**11.047**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**47.03**		**552.75**	**11.753**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1)						**3.73**		**7.47**	**2.001**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Прокладка кабеля в траншее

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

(Локальный сметный расчет)

на Прокладка кабеля в траншее

Сметная стоимость: **226.656** тыс. руб.

монтажных работ: **149.757** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.458** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **47.932** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Строительные работы									
	Траншея Т1.									
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без к**	**100 м3**		**0.546**	**1 381.38**	**754.23**	**16 498.64**	**9 008.26**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	96.6966	7.80	754.23	93.16	9 008.26	11.944
		Накладные расходы				80%	603.38	=(80*0.94)	6 774.21	
		Сметная прибыль				45%	339.40	=(45*1)	4 053.72	
		Всего с НР и СП					1 697.02		19 836.19	
2.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.412**	**836.11**	**344.48**	**10 009.90**	**4 124.08**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.78	46.05336	7.48	344.48	89.55	4 124.08	11.972
		Накладные расходы				80%	275.58	=(80*0.94)	3 101.31	
		Сметная прибыль				45%	155.02	=(45*1)	1 855.84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					775.08		9 081.22	
3.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.1331**	**761.28**	**101.33**	**9 113.95**	**1 213.07**	**11.971**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	13.546253	7.48	101.33	89.55	1 213.07	11.972
		Накладные расходы				80%	81.06	=(80*0.94)	912.23	
		Сметная прибыль				45%	45.60	=(45*1)	545.88	
		Всего с НР и СП					227.99		2 671.18	
4.	**С408-0132**	**Песок природный обогащенный для строительных работ средний**	**м3**		**14.641**	**49.77**	**728.68**	**337.98**	**4 948.37**	**6.791**
		Объем: (0.1331)*110								
	Траншея Т2.									
5.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без к**	**100 м3**		**0.3**	**1 381.38**	**414.41**	**16 498.64**	**4 949.59**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	53.13	7.80	414.41	93.16	4 949.59	11.944
		Накладные расходы				80%	331.53	=(80*0.94)	3 722.09	
		Сметная прибыль				45%	186.48	=(45*1)	2 227.32	
		Всего с НР и СП					932.42		10 899.00	
6.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.228**	**836.11**	**190.63**	**10 009.90**	**2 282.26**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.78	25.48584	7.48	190.63	89.55	2 282.26	11.972
		Накладные расходы				80%	152.50	=(80*0.94)	1 716.26	
		Сметная прибыль				45%	85.78	=(45*1)	1 027.02	
		Всего с НР и СП					428.92		5 025.54	
7.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1**	**100 м3**		**0.072**	**761.28**	**54.81**	**9 113.95**	**656.20**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	7.3278	7.48	54.81	89.55	656.20	11.972
		Накладные расходы				80%	43.85	=(80*0.94)	493.46	
		Сметная прибыль				45%	24.66	=(45*1)	295.29	
		Всего с НР и СП					123.32		1 444.95	
8.	**С408-0132**	**Песок природный обогащенный для строительных работ средний**	**м3**		**7.92**	**49.77**	**394.18**	**337.98**	**2 676.80**	**6.791**
		Объем: (0.072)*110								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**2 982.75**		**29 858.63**	**10.01**

Раздел 2. Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**км**		**0.16**	**27 124.31**	**4 339.89**	**80 250.44**	**12 840.07**	**2.959**
		Начисления: Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	165.6	26.496	8.45	223.89	101.31	2 684.31	11.989
9. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.048	209.96	10.08	931.34	44.70	4.436
9. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	158.4	24.44	3 871.30	60.87	9 641.81	2.491
9. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	5.12	43.30	221.70	86.60	443.39	2
9. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	3.2	4.04	12.93	8.08	25.86	2
		Накладные расходы				100%	223.89	=(100*0.94)	2 523.25	
		Сметная прибыль				65%	145.53	=(65*1)	1 744.80	
		Всего с НР и СП					4 709.31		17 108.12	
10.	**Ц08-02-148-2**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2**	**100 м**		**1.6**	**944.93**	**1 511.89**	**3 906.51**	**6 250.42**	**4.134**
		Начисления: Н11= 2.0								
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	18.3	29.28	9.62	281.67	115.05	3 368.66	11.959
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.82*	*7.712*	*11.82*	*91.16*	*134.25*	*1 035.31*	*11.357*
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.56	0.896	134.65 *13.50*	120.65 *12.10*	604.73 *153.32*	541.84 *137.37*	4.491 11.357
10. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	4.26	6.816	2.37	16.15	4.16	28.35	1.755
10. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	4.26	6.816	131.44 *11.60*	895.90 *79.07*	233.91 *131.74*	1 594.33 *897.94*	1.78 11.357
10. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.56	0.896	95.53	85.59	501.93	449.73	5.254
10. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000064	12 095.66	0.77	27 050.59	1.73	2.236
10. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00128	40 112.80	51.34	78 504.58	100.49	1.957
10. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000096	8 965.50	0.86	26 553.92	2.55	2.962
10. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.013312	19.26	0.26	28.32	0.38	1.47
10. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00656	140.80	0.92	238.17	1.56	1.692
10. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.01536	118.57	1.82	236.72	3.64	1.996
10. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.8	67.19	53.75	189.90	151.92	2.826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	354.19	=(95*0.94)	3 932.75	
		Сметная прибыль				65%	242.34	=(65*1)	2 862.58	
		Всего с НР и СП					2 108.42		13 045.75	
11.	**С501-3039-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 95**	**1000 м**		**0.16**	**103 180.61**	**16 508.90**	**242 519.41**	**38 803.11**	**2.35**
12.	**Ц08-02-153-1**	**Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ**	**100 м**		**0.2**	**5 724.89**	**1 144.98**	**27 666.74**	**5 533.35**	**4.833**
		Начисления: Н11= 2.0								
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	145	29	9.62	278.98	115.05	3 336.45	11.959
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*25.04*	*5.008*	*11.90*	*59.59*	*135.14*	*676.76*	*11.357*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	3.94	0.788	134.65 *13.50*	106.10 *10.64*	604.73 *153.32*	476.53 *120.82*	4.491 11.357
12. 4.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	21.1	4.22	131.44 *11.60*	554.68 *48.95*	233.91 *131.74*	987.10 *555.94*	1.78 11.357
12. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	32.6	6.52	8.10	52.81	32.06	209.03	3.958
12. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.53	0.506	95.53	48.34	501.93	253.98	5.254
12. 7.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00025	0.00005	5 160.00	0.26	26 466.10	1.32	5.129
12. 8.	с101-1627	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм	т	0.008	0.0016	5 099.14	8.16	22 648.53	36.24	4.442
12. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	31.1	6.22	14.13	87.89	34.15	212.41	2.417
12. 10.	с102-0081	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.004	0.0008	729.31	0.58	3 315.93	2.65	4.547
12. 11.	с113-0026	Грунтовка ФЛ-03К коричневая	т	0.00026	0.000052	36 572.60	1.90	66 031.24	3.43	1.805
12. 12.	с113-0176	Сольвент каменноугольный технический, марка В	т	0.0003	0.00006	7 706.40	0.46	37 915.49	2.27	4.92
12. 13.	с113-0239	Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная	т	0.00039	0.000078	35 547.20	2.77	84 971.72	6.63	2.39
		Накладные расходы				95%	321.64	=(95*0.94)	3 583.80	
		Сметная прибыль				65%	220.07	=(65*1)	2 608.59	
		Всего с НР и СП					1 686.69		11 725.73	
13.	**С512-3216-33**	**Короб для прокладки проводов и кабелей пластиковый сечением 100х40 мм**	**м**		**20**	**187.57**	**3 751.40**	**375.14**	**7 502.80**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	**Ц08-02-147-11**	**Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 2 По установленным конструкциям**	**100 м**		**0.4**	**1 064.50**	**425.80**	**4 359.16**	**1 743.66**	**4.095**
		Начисления: Н11= 2.0								
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.6	8.64	9.62	83.12	115.05	994.03	11.959
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.5*	*2.2*	*11.75*	*25.85*	*133.43*	*293.54*	*11.357*
14. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.43	0.172	134.65 *13.50*	23.16 *2.32*	604.73 *153.32*	104.01 *26.37*	4.491 11.357
14. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	5.07	2.028	2.37	4.81	4.16	8.44	1.755
14. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	5.07	2.028	131.44 *11.60*	266.56 *23.52*	233.91 *131.74*	474.37 *267.17*	1.78 11.357
14. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.43	0.172	95.53	16.43	501.93	86.33	5.254
14. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0001	0.00004	12 095.66	0.48	27 050.59	1.08	2.236
14. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00032	40 112.80	12.84	78 504.58	25.12	1.957
14. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00062	0.000248	12 281.50	3.05	35 315.28	8.76	2.875
14. 10.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00072	0.000288	8 965.50	2.58	26 553.92	7.65	2.962
14. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	10.2	4.08	0.87	3.55	2.42	9.87	2.782
14. 12.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0208	0.00832	19.26	0.16	28.32	0.24	1.47
14. 13.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.01	0.004	140.80	0.56	238.17	0.95	1.692
14. 14.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0245	0.0098	118.57	1.16	236.72	2.32	1.996
14. 15.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.25	0.1	67.19	6.72	189.90	18.99	2.826
		Накладные расходы				95%	103.52	=(95*0.94)	1 149.80	
		Сметная прибыль				65%	70.83	=(65*1)	836.92	
		Всего с НР и СП					600.15		3 730.38	
15.	**С501-3039-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 95**	**1000 м**		**0.04**	**103 180.61**	**4 127.22**	**242 519.41**	**9 700.78**	**2.35**
16.	**Ц08-02-141-1**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.8**	**769.34**	**615.47**	**3 123.94**	**2 499.15**	**4.061**
		Начисления: Н11= 2.0								
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.7	10.96	9.62	105.44	115.05	1 260.95	11.959
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.61*	*2.888*	*11.81*	*34.09*	*134.07*	*387.20*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.39	0.312	134.65 *13.50*	42.01 *4.21*	604.73 *153.32*	188.68 *47.84*	4.491 11.357
16. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.22	2.576	2.37	6.11	4.16	10.72	1.755
16. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.22	2.576	131.44 *11.60*	338.59 *29.88*	233.91 *131.74*	602.55 *339.36*	1.78 11.357
16. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	0.312	95.53	29.81	501.93	156.60	5.254
16. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000032	12 095.66	0.39	27 050.59	0.87	2.236
16. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00064	40 112.80	25.67	78 504.58	50.24	1.957
16. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.008	5 248.02	41.98	20 202.00	161.62	3.849
16. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0008	4 940.27	3.95	28 924.00	23.14	5.855
16. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000048	8 965.50	0.43	26 553.92	1.27	2.962
16. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.2	68.04	13.61	136.08	27.22	2
16. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.006656	19.26	0.13	28.32	0.19	1.47
16. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.0328	140.80	4.62	238.17	7.81	1.692
16. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.00768	118.57	0.91	236.72	1.82	1.996
		Накладные расходы				95%	132.55	=(95*0.94)	1 471.80	
		Сметная прибыль				65%	90.69	=(65*1)	1 071.30	
		Всего с НР и СП					838.72		5 042.25	
17.	**С501-3023-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные та с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 3 и с**	**1000 м**		**0.08**	**20 314.00**	**1 625.12**	**47 737.90**	**3 819.03**	**2.35**
18.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**км**		**0.01**	**27 124.31**	**271.24**	**80 250.44**	**802.50**	**2.959**
		Начисления: Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	165.6	1.656	8.45	13.99	101.31	167.77	11.989
18. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.003	209.96	0.63	931.34	2.79	4.436
18. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	9.9	24.44	241.96	60.87	602.61	2.491
18. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	0.32	43.30	13.86	86.60	27.71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	0.2	4.04	0.81	8.08	1.62	2
		Накладные расходы				100%	13.99	=(100*0.94)	157.70	
		Сметная прибыль				65%	9.09	=(65*1)	109.05	
		Всего с НР и СП					294.32		1 069.25	
19.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.1**	**680.44**	**68.04**	**2 739.62**	**273.96**	**4.026**
		Начисления: Н11= 2.0								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	1.24	9.62	11.93	115.05	142.66	11.959
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*0.339*	*11.82*	*4.01*	*134.22*	*45.50*	*11.357*
19. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.39	0.039	134.65 *13.50*	5.25 *0.53*	604.73 *153.32*	23.58 *5.98*	4.491 11.357
19. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	0.3	2.37	0.71	4.16	1.25	1.755
19. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3	0.3	131.44 *11.60*	39.43 *3.48*	233.91 *131.74*	70.17 *39.52*	1.78 11.357
19. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	0.039	95.53	3.73	501.93	19.58	5.254
19. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000004	12 095.66	0.05	27 050.59	0.11	2.236
19. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00008	40 112.80	3.21	78 504.58	6.28	1.957
19. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000006	8 965.50	0.05	26 553.92	0.16	2.962
19. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.000832	19.26	0.02	28.32	0.02	1.47
19. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00041	140.80	0.06	238.17	0.10	1.692
19. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.00096	118.57	0.11	236.72	0.23	1.996
19. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.05	67.19	3.36	189.90	9.50	2.826
		Накладные расходы				95%	15.14	=(95*0.94)	168.03	
		Сметная прибыль				65%	10.36	=(65*1)	122.30	
		Всего с НР и СП					93.54		564.29	
20.	**С501-3023-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные та с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 3 и с**	**1000 м**		**0.01**	**20 314.00**	**203.14**	**47 737.90**	**477.38**	**2.35**
21.	**Ц08-02-141-1**	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**3.1**	**769.34**	**2 384.95**	**3 123.94**	**9 684.21**	**4.061**
		Объем: 230+80								
		Начисления: Н11= 2.0								
21. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.7	42.47	9.62	408.56	115.05	4 886.17	11.959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.61*	*11.191*	*11.81*	*132.11*	*134.07*	*1 500.39*	*11.357*
21. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.39	1.209	134.65 *13.50*	162.79 *16.32*	604.73 *153.32*	731.12 *185.36*	4.491 11.357
21. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3.22	9.982	2.37	23.66	4.16	41.53	1.755
21. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3.22	9.982	131.44 *11.60*	1 312.03 *115.79*	233.91 *131.74*	2 334.89 *1 315.03*	1.78 11.357
21. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	1.209	95.53	115.50	501.93	606.83	5.254
21. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000124	12 095.66	1.50	27 050.59	3.35	2.236
21. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00248	40 112.80	99.48	78 504.58	194.69	1.957
21. 9.	с101-1641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм	т	0.01	0.031	5 248.02	162.69	20 202.00	626.26	3.849
21. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.001	0.0031	4 940.27	15.31	28 924.00	89.66	5.855
21. 11.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000186	8 965.50	1.67	26 553.92	4.94	2.962
21. 12.	с101-9852	Краска	кг	0.25	0.775	68.04	52.73	136.08	105.46	2
21. 13.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.025792	19.26	0.50	28.32	0.73	1.47
21. 14.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.041	0.1271	140.80	17.90	238.17	30.27	1.692
21. 15.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.02976	118.57	3.53	236.72	7.04	1.996
		Накладные расходы				95%	513.64	=(95*0.94)	5 703.20	
		Сметная прибыль				65%	351.44	=(65*1)	4 151.26	
		Всего с НР и СП					3 250.02		19 538.67	
22.	**С501-3025-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением мм2: 16**	**1000 м**		**0.23**	**26 016.00**	**5 983.68**	**61 137.60**	**14 061.65**	**2.35**
23.	**С501-3023-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением мм2: 6**	**1000 м**		**0.08**	**20 314.00**	**1 625.12**	**47 737.90**	**3 819.03**	**2.35**
24.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**км**		**0.02**	**27 124.31**	**542.49**	**80 250.44**	**1 605.01**	**2.959**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0.01*2								
		Начисления: Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	165.6	3.312	8.45	27.99	101.31	335.54	11.989
24. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.006	209.96	1.26	931.34	5.59	4.436
24. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	19.8	24.44	483.91	60.87	1 205.23	2.491
24. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	0.64	43.30	27.71	86.60	55.42	2
24. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	0.4	4.04	1.62	8.08	3.23	2
		Накладные расходы				100%	27.99	=(100*0.94)	315.41	
		Сметная прибыль				65%	18.19	=(65*1)	218.10	
		Всего с НР и СП					588.67		2 138.52	
25.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.2**	**680.44**	**136.09**	**2 739.62**	**547.92**	**4.026**
		Объем: 10*2								
		Начисления: Н11= 2.0								
25. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	2.48	9.62	23.86	115.05	285.32	11.959
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*0.678*	*11.82*	*8.01*	*134.22*	*91.00*	*11.357*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.39	0.078	134.65 *13.50*	10.50 *1.05*	604.73 *153.32*	47.17 *11.96*	4.491 11.357
25. 4.	х03-0203	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т	маш.ч	3	0.6	2.37	1.42	4.16	2.50	1.755
25. 5.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	3	0.6	131.44 *11.60*	78.86 *6.96*	233.91 *131.74*	140.35 *79.04*	1.78 11.357
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	0.078	95.53	7.45	501.93	39.15	5.254
25. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000008	12 095.66	0.10	27 050.59	0.22	2.236
25. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00016	40 112.80	6.42	78 504.58	12.56	1.957
25. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000012	8 965.50	0.11	26 553.92	0.32	2.962
25. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.001664	19.26	0.03	28.32	0.05	1.47
25. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00082	140.80	0.12	238.17	0.20	1.692
25. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.00192	118.57	0.23	236.72	0.45	1.996
25. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.1	67.19	6.72	189.90	18.99	2.826
		Накладные расходы				95%	30.28	=(95*0.94)	336.05	
		Сметная прибыль				65%	20.72	=(65*1)	244.61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					187.08		1 128.58	
26.	**С501-3025-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением мм2: 16**	**1000 м**		**0.01**	**26 016.00**	**260.16**	**61 137.60**	**611.38**	**2.35**
27.	**С501-3023-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением мм2: 6**	**1000 м**		**0.01**	**20 314.00**	**203.14**	**47 737.90**	**477.38**	**2.35**
28.	**Ц08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**		**0.01**	**2 348.06**	**23.48**	**7 843.10**	**78.43**	**3.34**
		Начисления: Н11= 2.0								
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	46.6	0.466	9.40	4.38	112.48	52.42	11.966
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03*	*0.0003*	*13.50*		*153.32*	*0.05*	*11.357*
28. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.03	0.0003	134.65 *13.50*	0.04	604.73 *153.32*	0.18 *0.05*	4.491 11.357
28. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	12.8	0.128	19.20	2.46	3.82	0.49	0.199
28. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.03	0.0003	95.53	0.03	501.93	0.15	5.254
28. 6.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	2.04	0.0204	17.80	0.36	35.60	0.73	2
28. 7.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	20.4	0.204	0.87	0.18	2.42	0.49	2.782
28. 8.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	204	2.04	7.70	15.71	11.51	23.48	1.495
		Накладные расходы				95%	4.16	=(95*0.94)	46.86	
		Сметная прибыль				65%	2.85	=(65*1)	34.11	
		Всего с НР и СП					30.49		159.39	
29.	**С1прайс-лист.**	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 16 мм2**	**м**		**1**	**14.23**	**14.23**	**66.44**	**66.44**	**4.669**
30.	**Ц08-02-374-1**	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2**	**шт.**		**5**	**451.42**	**2 257.11**	**1 814.36**	**9 071.82**	**4.019**
		Начисления: Н11= 2.0								
30. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	3.21	16.05	10.50	168.53	125.36	2 012.03	11.939
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.795*	*13.975*	*13.50*	*188.66*	*153.32*	*2 142.65*	*11.357*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.005	0.025	134.65 *13.50*	3.37 *0.34*	604.73 *153.32*	15.12 *3.83*	4.491 11.357
30. 4.	х03-1050	Вышки телескопические 25 м	маш.ч (1)	2.79	13.95	142.70 *13.50*	1 990.67 *188.33*	489.36 *153.32*	6 826.57 *2 138.81*	3.429 11.357
30. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.005	0.025	95.53	2.39	501.93	12.55	5.254
30. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00064	0.0032	12 095.66	38.71	27 050.59	86.56	2.236
30. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.000012	0.00006	8 965.50	0.54	26 553.92	1.59	2.962
30. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.02	0.1	8.93	0.89	31.66	3.17	3.545
30. 9.	с101-3460-33	Лента ПХВ-304	кг	0.04	0.2	3.00	0.60	14.76	2.95	4.92
30. 10.	с101-9852	Краска	кг	0.13	0.65	68.04	44.23	136.08	88.45	2
30. 11.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	4	20	0.27	5.40	0.94	18.80	3.481
		Накладные расходы				95%	339.33	=(95*0.94)	3 710.13	
		Сметная прибыль				65%	232.17	=(65*1)	2 700.54	
		Всего с НР и СП					2 828.61		15 482.49	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**48 023.54**	**130 269.48**	**2.713**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ			**51 006.29**	**160 128.11**	**3.139**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			**42 869.92**	**115 021.90**	**2.683**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 28, 30)			**1 814.45**	**20 102.40**	**11.079**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 28, 30)			**1 241.47**	**14 632.21**	**11.786**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			**45 925.84**	**149 756.51**	**3.261**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			**8 136.37**	**45 106.21**	**5.544**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1-3, 5-7; %=94 - по стр. 9, 18, 24)			**1 753.78**	**19 715.92**	**11.242**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-3, 5-7; %=65 - по стр. 9, 18, 24)			**1 009.77**	**12 077.01**	**11.96**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			**10 899.92**	**76 899.14**	**7.055**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ			**56 825.76**	**226 655.65**	**3.989**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			**3 568.23**	**39 818.32**	**11.159**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			**2 251.24**	**26 709.22**	**11.864**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25, 28, 30)			**16.34**	**44.28**	**2.71**

Объект: Прокладка кабеля связи в траншее

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 05-01

(Локальный сметный расчет)

на Прокладка кабеля связи в траншее

Сметная стоимость: **30.977** тыс. руб.
монтажных работ: **4.371** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.063** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **6.406** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.1064**	**1 381.38**	**146.98**	**16 498.64**	**1 755.45**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	18.84344	7.80	146.98	93.16	1 755.45	11.944
		Накладные расходы				80%	117.58	=(80*0.94)	1 320.10	
		Сметная прибыль				45%	66.14	=(45*1)	789.95	
		Всего с НР и СП					330.71		3 865.50	
2.	**Е01-02-061-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.0706**	**836.11**	**59.03**	**10 009.90**	**706.70**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	111.78	7.891668	7.48	59.03	89.55	706.70	11.972
		Накладные расходы				80%	47.22	=(80*0.94)	531.44	
		Сметная прибыль				45%	26.56	=(45*1)	318.02	
		Всего с НР и СП					132.82		1 556.15	
3.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком**	**100 м3**		**0.0304**	**761.28**	**23.14**	**9 113.95**	**277.06**	**11.973**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	3.09396	7.48	23.14	89.55	277.06	11.972
		Накладные расходы				80%	18.51	=(80*0.94)	208.35	
		Сметная прибыль				45%	10.41	=(45*1)	124.68	
		Всего с НР и СП					52.07		610.09	
4.	**С408-0132**	**Песок природный обогащенный для строительных работ средний**	**м3**		**3.344**	**49.77**	**166.43**	**337.98**	**1 130.21**	**6.791**

		Объем: (0.0304)*110								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**395.58**		**3 869.42**	**9.782**
	Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
5.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**канало-км трубопро вода**		**0.04**	**27 124.31**	**1 084.97**	**80 250.44**	**3 210.02**	**2.959**
		Начисления: Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	165.6	6.624	8.45	55.97	101.31	671.08	11.989
5. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.012	209.96	2.52	931.34	11.18	4.436
5. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	39.6	24.44	967.82	60.87	2 410.45	2.491
5. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	1.28	43.30	55.42	86.60	110.85	2
5. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	0.8	4.04	3.23	8.08	6.46	2
		Накладные расходы				100%	55.97	=(100*0.94)	630.82	
		Сметная прибыль				65%	36.38	=(65*1)	436.20	
		Всего с НР и СП					1 177.32		4 277.04	
6.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.4**	**394.62**	**157.85**	**1 100.25**	**440.10**	**2.788**
		Начисления: Н11= 2.0								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	2.244	9.40	21.09	112.48	252.41	11.966
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.004*	*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.61*	*11.357*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.004	134.65 *13.50*	0.54 *0.05*	604.73 *153.32*	2.42 *0.61*	4.491 11.357
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.004	95.53	0.38	501.93	2.01	5.254
6. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.000172	2 020.00	0.35	9 938.40	1.71	4.92
6. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.008	68.04	0.54	136.08	1.09	2
6. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.124	641.98	79.61	1 085.88	134.65	1.691
6. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.32	18.48	5.91	21.14	6.76	1.144
6. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	4.88	0.27	1.32	0.94	4.59	3.481
6. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.02	1 913.00	38.26	844.27	16.89	0.441
6. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.008	140.80	1.13	238.17	1.91	1.692

6. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.064	94.60	6.05	188.85	12.09	1.996
		Накладные расходы				95%	20.08	=(95*0.94)	225.95	
		Сметная прибыль				65%	13.74	=(65*1)	164.46	
		Всего с НР и СП					191.67		830.51	
7.	**С505-3014-33**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи однопарные с медными жилами в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы 1,2мм**	**1000 м**		**0.004**	**2 585.61**	**10.34**	**6 464.03**	**25.86**	**2.501**
8.	**Е22-01-011-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм**	**км**		**0.006**	**80 766.21**	**484.60**	**292 134.28**	**1 752.81**	**3.617**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	405.95	2.4357	10.35	25.21	123.64	301.15	11.946
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*51.575*	*0.30945*	*12.95*	*4.01*	*147.02*	*45.50*	*11.357*
8. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	13.9625	0.083775	27.11	2.27	194.82	16.32	7.186
			(1)			*11.60*	*0.97*	*131.74*	*11.04*	11.357
8. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	2.25	0.0135	6.70	0.09	39.46	0.53	5.89
8. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.09	29.67	2.67	82.94	7.46	2.795
8. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.375	0.00825	150.16	1.24	766.95	6.33	5.108
			(1)			*14.40*	*0.12*	*163.54*	*1.35*	11.357
8. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	34.5	0.207	133.97	27.73	582.68	120.61	4.349
			(1)			*13.50*	*2.79*	*153.32*	*31.74*	11.357
8. 8.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч	1.7375	0.010425	36.90	0.38	233.36	2.43	6.324
			(1)			*11.60*	*0.12*	*131.74*	*1.37*	11.357
8. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	20.625	0.12375	5.13	0.63	13.74	1.70	2.678
8. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2625	0.001575	75.40	0.12	440.77	0.69	5.846
			(1)							
8. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.04	0.00024	13 520.00	3.24	34 363.18	8.25	2.542
8. 12.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	1.65	0.0099	34.68	0.34	54.07	0.54	1.559
8. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.18	0.00108	1 019.63	1.10	4 628.52	5.00	4.539

8. 14.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.0942	2.41	0.23			
8. 15.	с103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм	м	1004	6.024	69.61	419.33	212.78	1 281.79	3.057
		Накладные расходы				130%	37.99	=(130*0.94)	423.61	
		Сметная прибыль				89%	26.01	=(89*1)	308.52	
		Всего с НР и СП					548.59		2 484.93	
9.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.06**	**394.62**	**23.68**	**1 100.25**	**66.02**	**2.788**
		Начисления: Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	0.3366	9.40	3.16	112.48	37.86	11.966
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.09*	*11.357*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	134.65 *13.50*	0.08 *0.01*	604.73 *153.32*	0.36 *0.09*	4.491 11.357
9. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	95.53	0.06	501.93	0.30	5.254
9. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0000258	2 020.00	0.05	9 938.40	0.26	4.92
9. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.0012	68.04	0.08	136.08	0.16	2
9. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0186	641.98	11.94	1 085.88	20.20	1.691
9. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.048	18.48	0.89	21.14	1.01	1.144
9. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.732	0.27	0.20	0.94	0.69	3.481
9. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.003	1 913.00	5.74	844.27	2.53	0.441
9. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0012	140.80	0.17	238.17	0.29	1.692
9. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.85	1.81	1.996
		Накладные расходы				95%	3.01	=(95*0.94)	33.89	
		Сметная прибыль				65%	2.06	=(65*1)	24.67	
		Всего с НР и СП					28.75		124.58	
10.	**С505-3014-33**	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи однопарные с медными жилами в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы 1,2мм**	**1000 м**		**0.006**	**2 585.61**	**15.51**	**6 464.03**	**38.78**	**2.5**
11.	**Е34-02-001-3**	**Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий**	**канало-км трубопро вода**		**0.03**	**27 124.31**	**813.73**	**80 250.44**	**2 407.51**	**2.959**

		Начисления: Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	165.6	4.968	8.45	41.98	101.31	503.31	11.989
11. 2.	с102-0243	Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: сосна, ольха	м3	0.3	0.009	209.96	1.89	931.34	8.38	4.436
11. 3.	с103-0697	Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 100 мм, внутренний диаметр 100 мм	м	990	29.7	24.44	725.87	60.87	1 807.84	2.491
11. 4.	с110-0195	Муфты полиэтиленовые МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	32	0.96	43.30	41.57	86.60	83.14	2
11. 5.	с110-0196	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм	шт.	20	0.6	4.04	2.42	8.08	4.85	2
		Накладные расходы				100%	41.98	=(100*0.94)	473.11	
		Сметная прибыль				65%	27.29	=(65*1)	327.15	
		Всего с НР и СП					883.00		3 207.77	
12.	**Ц08-02-412-2**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.3**	**407.89**	**122.37**	**1 240.15**	**372.04**	**3.04**
		Начисления: Н11= 2.0								
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	2.022	9.40	19.01	112.48	227.43	11.966
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02*	*0.006*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.92*	*11.357*
12. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.02	0.006	134.65 *13.50*	0.81 *0.08*	604.73 *153.32*	3.63 *0.92*	4.491 11.357
12. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.02	0.006	95.53	0.57	501.93	3.01	5.254
12. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.00018	2 020.00	0.36	9 938.40	1.79	4.92
12. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.006	68.04	0.41	136.08	0.82	2
12. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.093	641.98	59.70	1 085.88	100.99	1.691
12. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.24	18.48	4.44	21.14	5.07	1.144
12. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	3.66	0.27	0.99	0.94	3.44	3.481
12. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.015	1 913.00	28.70	844.27	12.66	0.441
12. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.006	140.80	0.84	238.17	1.43	1.692
12. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.048	94.60	4.54	188.85	9.06	1.996
		Накладные расходы				95%	18.14	=(95*0.94)	203.92	
		Сметная прибыль				65%	12.41	=(65*1)	148.43	
		Всего с НР и СП					152.91		724.38	
13.	**С504-0100**	**Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10**	**1000 м**		**0.03**	**7 816.43**	**234.49**	**19 424.17**	**582.73**	**2.485**

14.	**Е22-01-011-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм**	**км**		**0.006**	**80 766.21**	**484.60**	**292 134.28**	**1 752.81**	**3.617**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	405.95	2.4357	10.35	25.21	123.64	301.15	11.946
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*51.575*	*0.30945*	*12.95*	*4.01*	*147.02*	*45.50*	*11.357*
14. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	13.9625	0.083775	27.11	2.27	194.82	16.32	7.186
			(1)			*11.60*	*0.97*	*131.74*	*11.04*	11.357
14. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	2.25	0.0135	6.70	0.09	39.46	0.53	5.89
14. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	0.09	29.67	2.67	82.94	7.46	2.795
14. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	1.375	0.00825	150.16	1.24	766.95	6.33	5.108
			(1)			*14.40*	*0.12*	*163.54*	*1.35*	11.357
14. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	34.5	0.207	133.97	27.73	582.68	120.61	4.349
			(1)			*13.50*	*2.79*	*153.32*	*31.74*	11.357
14. 8.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч	1.7375	0.010425	36.90	0.38	233.36	2.43	6.324
			(1)			*11.60*	*0.12*	*131.74*	*1.37*	11.357
14. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	20.625	0.12375	5.13	0.63	13.74	1.70	2.678
14. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2625	0.001575	75.40	0.12	440.77	0.69	5.846
			(1)							
14. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.04	0.00024	13 520.00	3.24	34 363.18	8.25	2.542
14. 12.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	1.65	0.0099	34.68	0.34	54.07	0.54	1.559
14. 13.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.18	0.00108	1 019.63	1.10	4 628.52	5.00	4.539
14. 14.	с411-0001	Вода	м3	15.7	0.0942	2.41	0.23			
14. 15.	с103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм	м	1004	6.024	69.61	419.33	212.78	1 281.79	3.057
		Накладные расходы				130%	37.99	=(130*0.94)	423.61	
		Сметная прибыль				89%	26.01	=(89*1)	308.52	
		Всего с НР и СП					548.59		2 484.93	

15.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**0.06**	**394.62**	**23.68**	**1 100.25**	**66.02**	**2.788**
		Начисления: Н11= 2.0								
15. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	0.3366	9.40	3.16	112.48	37.86	11.966
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.0006*	*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.09*	*11.357*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	134.65 *13.50*	0.08 *0.01*	604.73 *153.32*	0.36 *0.09*	4.491 11.357
15. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.0006	95.53	0.06	501.93	0.30	5.254
15. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.0000258	2 020.00	0.05	9 938.40	0.26	4.92
15. 6.	с101-9852	Краска	кг	0.02	0.0012	68.04	0.08	136.08	0.16	2
15. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.31	0.0186	641.98	11.94	1 085.88	20.20	1.691
15. 8.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.048	18.48	0.89	21.14	1.01	1.144
15. 9.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	0.732	0.27	0.20	0.94	0.69	3.481
15. 10.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.003	1 913.00	5.74	844.27	2.53	0.441
15. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.0012	140.80	0.17	238.17	0.29	1.692
15. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0096	94.60	0.91	188.85	1.81	1.996
		Накладные расходы				95%	3.01	=(95*0.94)	33.89	
		Сметная прибыль				65%	2.06	=(65*1)	24.67	
		Всего с НР и СП					28.75		124.58	
16.	**С504-0100**	**Кабели связи с полиэтиленовой изоляцией, с алюмополиэтиленовым экраном, марки ТППэп, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10**	**1000 м**		**0.006**	**7 816.43**	**46.90**	**19 424.17**	**116.55**	**2.485**
17.	**Е34-02-061-1**	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных**	**стойка**		**1**	**183.78**	**183.78**	**1 296.44**	**1 296.44**	**7.054**
		Начисления: Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5095	7.5095	9.62	72.24	115.05	863.97	11.959
17. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00009	0.00009	25 226.77	2.27	29 384.67	2.64	1.165
17. 3.	с101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.00017	0.00017	14 323.20	2.43	36 206.79	6.16	2.528
17. 4.	с101-0814	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6.0-6.3 мм	т	0.0012	0.0012	12 095.66	14.51	26 963.05	32.36	2.229
17. 5.	с101-1704	Войлок строительный	т	0.0008	0.0008	13 641.40	10.91	16 182.20	12.95	1.186
17. 6.	с101-1847	Замазка защитная	кг	0.5	0.5	15.60	7.80	32.43	16.22	2.079
17. 7.	с110-0211	Траверсы стальные 2-штырные	шт.	1	1	73.61	73.61	362.16	362.16	4.92

		Накладные расходы				100%	72.24	=(100*0.94)	812.13	
		Сметная прибыль				65%	46.96	=(65*1)	561.58	
		Всего с НР и СП					302.98		2 670.15	
18.	**С446-2011-106**	**Стойка опоры СВ105-5 /бетон В 30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,80 кг/**	**шт.**		**1**	**1 545.91**	**1 545.91**	**3 864.78**	**3 864.78**	**2.5**
19.	**С2прайс-лист.**	**Анкерный зажим АС6 260**	**шт.**		**2**	**47.97**	**95.94**	**224.00**	**448.00**	**4.67**
20.	**Ц10-04-101-5**	**Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: столбе или трубостойке**	**шт.**		**1**	**28.44**	**28.44**	**252.97**	**252.97**	**8.895**
		Начисления: Н11= 2.0								
20. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	2	9.62	19.24	115.05	230.10	11.959
20. 2.	с110-0014	Шурупы-глухари 8х140мм	100 шт.	0.011	0.011	162.03	1.78	397.18	4.37	2.451
20. 3.	с507-0812	Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1х2,5 мм2	1000 м	0.002	0.002	3 572.77	7.15	8 931.92	17.86	2.5
20. 4.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.001	0.001	94.60	0.09	188.85	0.19	1.996
		Накладные расходы				92%	17.70	=(92*0.94)	198.99	
		Сметная прибыль				65%	12.51	=(65*1)	149.57	
		Всего с НР и СП					58.65		601.53	
21.	**С511-4001-33**	**Трансформаторы абонентские унифицированные, тип ТАМУ-10С**	**шт.**		**1**	**204.51**	**204.51**	**511.28**	**511.28**	**2.5**
22.	**Е34-02-071-4**	**Подвеска проводов напряжением свыше 240 В, диаметр провода, мм, до 3**	**км провода**		**0.034**	**818.42**	**27.83**	**6 442.74**	**219.05**	**7.871**
		Начисления: Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	39.1	1.3294	9.29	12.35	111.19	147.82	11.969
22. 2.	с101-0311	Каболка	т	0.00052	0.0000177	22 002.26	0.39	44 139.86	0.78	2.006
22. 3.	с110-0192	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20	100 шт.	0.515	0.01751	861.63	15.09	4 023.81	70.46	4.67
		Накладные расходы				100%	12.35	=(100*0.94)	138.95	
		Сметная прибыль				65%	8.03	=(65*1)	96.08	
		Всего с НР и СП					48.21		454.08	
23.	**С507-1044**	**Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2х1,2 мм2**	**1000 м**		**0.034**	**2 854.87**	**97.07**	**7 137.18**	**242.66**	**2.5**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**5 686.20**	**17 666.43**	**3.107**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**6 081.78**	**21 535.85**	**3.541**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 060.78**	**3 163.01**	**2.982**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**204.51**	**511.28**	**2.5**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 6, 9, 12, 15; %=86.48 - по стр. 20)	**61.94**	**696.63**	**11.247**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 6, 9, 12, 15, 20)	**42.78**	**511.79**	**11.963**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**1 165.50**	**4 371.43**	**3.751**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 021.00**	**18 372.84**	**3.659**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1-3; %=94 - по стр. 5, 11, 17, 22; %=122.2 - по стр. 8, 14)	**441.83**	**4 962.11**	**11.231**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1-3; %=65 - по стр. 5, 11, 17, 22; %=89 - по стр. 8, 14)	**273.78**	**3 270.69**	**11.946**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**5 736.61**	**26 605.64**	**4.638**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**6 902.11**	**30 977.07**	**4.488**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**503.77**	**5 658.74**	**11.233**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**316.56**	**3 782.48**	**11.949**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 6, 9, 12, 15, 20)	**5.64**	**7.83**	**1.388**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Наружный водопровод

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружный водопровод

Сметная стоимость: **120.960** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.174** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **19.974** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Наружный водопровод									
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра грунтов 2 Т.Ч. п.3.37 Кэм=1,2; Кзтр=1,2**	**1000 м3**		**0.228**	**4 571.07**	**1 042.20**	**28 784.42**	**6 562.85**	**6.297**
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	18.7266	4.2696648	7.80	33.30	93.16	397.76	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*44.25*	*10.089*	*13.50*	*136.20*	*153.32*	*1 546.85*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	44.25	10.089	100.00 *13.50*	1 008.90 *136.20*	611.07 *153.32*	6 165.09 *1 546.85*	6.111 11.357
		Накладные расходы				95%	161.03	=(95*0.94)	1 736.54	
		Сметная прибыль				50%	84.75	=(50*1)	972.31	
		Всего с НР и СП					1 287.98		9 271.69	
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крелений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.12**	**1 657.66**	**198.92**	**19 798.36**	**2 375.80**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	25.5024	7.80	198.92	93.16	2 375.80	11.944
		Накладные расходы				80%	159.14	=(80*0.94)	1 786.60	
		Сметная прибыль				45%	89.51	=(45*1)	1 069.11	
		Всего с НР и СП					447.57		5 231.51	
3.	**Е01-01-034-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.24**	**790.19**	**189.64**	**4 795.72**	**1 150.97**	**6.069**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3875*	*2.013*	*14.40*	*28.99*	*163.54*	*329.21*	*11.357*
3. 2.	х07-0150	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	8.3875	2.013	94.21 *14.40*	189.64 *28.99*	571.77 *163.54*	1 150.97 *329.21*	6.069 11.357
		Накладные расходы				95%	27.54	=(95*0.94)	293.98	
		Сметная прибыль				50%	14.50	=(50*1)	164.61	
		Всего с НР и СП					231.68		1 609.56	
4.	**Е01-01-034-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-034-2**	**1000 м3**		**0.24**	**380.37**	**91.29**	**2 308.52**	**554.05**	**6.069**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								

4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.0375*	*0.969*	*14.40*	*13.95*	*163.54*	*158.47*	*11.357*
4. 2.	х07-0150	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	4.0375	0.969	94.21 *14.40*	91.29 *13.95*	571.77 *163.54*	554.05 *158.47*	6.069 11.357
		Накладные расходы				95%	13.25	=(95*0.94)	141.51	
		Сметная прибыль				50%	6.98	=(50*1)	79.24	
		Всего с НР и СП					111.52		774.80	
5.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2**	**100 м3**		**2.4**	**539.67**	**1 295.20**	**3 141.70**	**7 540.09**	**5.822**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	34.5828	8.53	294.99	102.17	3 533.32	11.978
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*9.12*	*10.06*	*91.75*	*114.25*	*1 041.96*	*11.357*
5. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.8	9.12	90.00 *10.06*	820.80 *91.75*	391.86 *114.25*	3 573.76 *1 041.96*	4.354 11.357
5. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	15.225	36.54	4.91	179.41	11.85	433.00	2.413
		Накладные расходы				95%	367.40	=(95*0.94)	4 085.73	
		Сметная прибыль				50%	193.37	=(50*1)	2 287.64	
		Всего с НР и СП					1 855.97		13 913.46	
6.	**Е01-02-027-1**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1**	**1000 м2**		**0.24**	**114.97**	**27.59**	**700.64**	**168.15**	**6.095**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
6. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.175*	*0.282*	*14.03*	*3.96*	*159.30*	*44.92*	*11.357*
6. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.6875	0.165	80.01 *14.40*	13.20 *2.38*	483.76 *163.54*	79.82 *26.98*	6.046 11.357
6. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.4875	0.117	123.00 *13.50*	14.39 *1.58*	754.99 *153.32*	88.33 *17.94*	6.138 11.357
		Накладные расходы				80%	3.17	=(80*0.94)	33.78	
		Сметная прибыль				45%	1.78	=(45*1)	20.21	
		Всего с НР и СП					32.54		222.14	
7.	**Е22-06-005-3**	**Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм**	**врезка**		**1**	**191.81**	**191.81**	**1 026.78**	**1 026.78**	**5.353**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	2.5645	2.5645	10.64	27.29	127.07	325.87	11.943
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8125*	*0.8125*	*13.50*	*10.97*	*153.32*	*124.57*	*11.357*
7. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2875	0.2875	1.20	0.35	2.92	0.84	2.433
7. 4.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	0.8125	0.8125	133.97 *13.50*	108.85 *10.97*	582.68 *153.32*	473.43 *124.57*	4.349 11.357

7. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2875	0.2875	75.40	21.68	440.77	126.72	5.846
7. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.193	0.193	6.64	1.28	16.96	3.27	2.554
7. 7.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00022	0.00022	13 520.00	2.97	34 363.18	7.56	2.542
7. 8.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.041	0.041	37.93	1.56	96.91	3.97	2.555
7. 9.	с103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	0.4	69.61	27.84	212.78	85.11	3.057
		Накладные расходы				130%	49.74	=(130*0.94)	550.44	
		Сметная прибыль				89%	34.05	=(89*1)	400.89	
		Всего с НР и СП					275.60		1 978.11	
8.	**Е22-01-021-3**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм**	**км**		**0.1208**	**6 611.89**	**798.72**	**49 109.63**	**5 932.44**	**7.427**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	258.796	31.262557	9.29	290.43	111.19	3 476.08	11.969
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.85*	*4.57228*	*13.41*	*61.33*	*152.33*	*696.49*	*11.357*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4375	0.05285	111.99 *13.50*	5.92 *0.71*	531.32 *153.32*	28.08 *8.10*	4.744 11.357
8. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	1.7375	0.20989	27.11 *11.60*	5.69 *2.43*	194.82 *131.74*	40.89 *27.65*	7.186 11.357
8. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	15	1.812	29.67	53.76	82.94	150.29	2.795
8. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	35.675	4.30954	100.10 *13.50*	431.38 *58.18*	510.88 *153.32*	2 201.66 *660.74*	5.104 11.357
8. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.65	0.07852	75.40	5.92	440.77	34.61	5.846
8. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.44	0.053152	6.97	0.37	15.69	0.83	2.251
8. 9.	с411-0001	Вода	м3	18	2.1744	2.41	5.24			
		Накладные расходы				130%	457.29	=(130*0.94)	5 098.88	
		Сметная прибыль				89%	313.07	=(89*1)	3 713.59	
		Всего с НР и СП					1 569.07		14 744.91	
9.	**С530-0023**	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднелегкоготипа, наружным диаметром 75 мм**	**10 м**		**12.2008**	**213.99**	**2 610.85**	**999.33**	**12 192.63**	**4.67**
		Объем: (0.1208)*101.0								

10.	**Е22-03-001-5**	**Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм**	**т**		**0.0355**	**22 854.05**	**811.32**	**132 947.39**	**4 719.63**	**5.817**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	406.87	14.443885	11.08	160.04	132.22	1 909.77	11.933
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*128.95*	*4.577725*	*13.50*	*61.80*	*153.32*	*701.86*	*11.357*
10. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	128.95	4.577725	133.97	613.28	582.68	2 667.35	4.349
						13.50	*61.80*	*153.32*	*701.86*	11.357
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7375	0.0971813	75.40	7.33	440.77	42.83	5.846
10. 5.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.09	0.003195	9 600.99	30.68	31 198.22	99.68	3.249
		Накладные расходы				130%	288.39	=(130*0.94)	3 191.41	
		Сметная прибыль				89%	197.44	=(89*1)	2 324.35	
		Всего с НР и СП					1 297.15		10 235.39	
11.	**С103-1009**	**Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм**	**т**		**0.0355**	**13 780.40**	**489.20**	**95 253.99**	**3 381.52**	**6.912**
		Объем: (0.0355)*1.0								
12.	**Е22-03-007-2**	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм**	**шт.**		**1**	**49.96**	**49.96**	**416.99**	**416.99**	**8.346**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	2.6335	2.6335	9.18	24.18	109.90	289.42	11.972
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
12. 3.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.08	0.08	12.20	0.98	61.41	4.91	5.034
12. 4.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0015	0.0015	13 398.39	20.10	63 406.78	95.11	4.732
		Накладные расходы				130%	31.43	=(130*0.94)	353.67	
		Сметная прибыль				89%	21.52	=(89*1)	257.58	
		Всего с НР и СП					102.91		1 028.25	
13.	**С1прайс-лист.**	**Задвижки-3КЛ стальные литые 30с41нж, диаметром 80 мм (вода,пар)**	**шт.**		**1**	**729.58**	**729.58**	**3 407.12**	**3 407.12**	**4.67**
14.	**Е22-03-014-2**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм**	**шт.**		**2**	**68.34**	**136.68**	**343.07**	**686.14**	**5.02**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	0.6095	1.219	11.08	13.51	132.22	161.18	11.933
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.875*	*13.50*	*11.81*	*153.32*	*134.16*	*11.357*
14. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	0.4375	0.875	133.97	117.22	582.68	509.85	4.349
						13.50	*11.81*	*153.32*	*134.16*	11.357
14. 4.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00022	0.00044	13 520.00	5.95	34 363.18	15.12	2.542
		Накладные расходы				130%	32.92	=(130*0.94)	360.91	
		Сметная прибыль				89%	22.53	=(89*1)	262.85	

		Всего с НР и СП					192.13		1 309.90	
15.	**С300-0968**	**Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм**	**шт.**		**2**	**30.63**	**61.26**	**235.14**	**470.28**	**7.677**
		Объем: (2.0)*1.0								
16.	**Е22-03-001-5**	**Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм**	**т**		**0.0103**	**22 854.05**	**235.40**	**132 947.39**	**1 369.36**	**5.817**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
16. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	406.87	4.190761	11.08	46.43	132.22	554.10	11.933
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*128.95*	*1.328185*	*13.50*	*17.93*	*153.32*	*203.64*	*11.357*
16. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	128.95	1.328185	133.97 *13.50*	177.94 *17.93*	582.68 *153.32*	773.91 *203.64*	4.349 11.357
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7375	0.0281963	75.40	2.13	440.77	12.43	5.846
16. 5.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.09	0.000927	9 600.99	8.90	31 198.22	28.92	3.249
16. 6.	с300-0972	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт.	0	0	83.14				
		Накладные расходы				130%	83.67	=(130*0.94)	925.96	
		Сметная прибыль				89%	57.28	=(89*1)	674.39	
		Всего с НР и СП					376.35		2 969.71	
17.	**С103-1009**	**Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм**	**т**		**0.0103**	**13 780.40**	**141.94**	**95 253.99**	**981.12**	**6.912**
		Объем: (0.0103)*1.0								
18.	**Е06-01-001-20 (Прим)**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных (бетонный упор 7 штук)**	**100 м3**		**0.0038**	**65 497.00**	**248.89**	**431 445.91**	**1 639.49**	**6.587**
		Объем: 0.05*6+0.08								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
18. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	388.102	1.4747876	8.62	12.71	103.46	152.58	12.002
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*27.45*	*0.10431*	*13.46*	*1.40*	*152.84*	*15.94*	*11.357*
18. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	26.625	0.101175	86.40 *13.50*	8.74 *1.37*	494.72 *153.32*	50.05 *15.51*	5.726 11.357
18. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4875	0.0018525	111.99 *13.50*	0.21 *0.03*	531.32 *153.32*	0.98 *0.28*	4.744 11.357
18. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0012825	89.99 *10.06*	0.12 *0.01*	396.33 *114.25*	0.51 *0.15*	4.404 11.357
18. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	20.975	0.079705	1.90	0.15	7.82	0.62	4.116
18. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.925	0.003515	3.27	0.01	12.66	0.04	3.872
18. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.0030875	75.40	0.23	440.77	1.36	5.846

18. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.000095	2 791.33	0.27	11 379.02	1.08	4.077
18. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0001064	6 066.49	0.65	17 145.80	1.82	2.826
18. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.33516	10.08	3.38	20.45	6.85	2.029
18. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000684	5 160.53	0.35	29 077.42	1.99	5.635
18. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000836	1 166.12	0.97	4 747.44	3.97	4.071
18. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.17024	61.30	10.44	241.12	41.05	3.933
18. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0010754	2.41				
18. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.3876	543.50	210.66	3 551.53	1 376.57	6.535
		Накладные расходы				105%	14.82	=(105*0.94)	166.33	
		Сметная прибыль				65%	9.17	=(65*1)	109.54	
		Всего с НР и СП					272.88		1 915.36	
19.	**Е22-03-011-3**	**Установка гидрантов пожарных**	**шт.**		**2**	**63.30**	**126.60**	**443.68**	**887.35**	**7.009**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.277	4.554	8.53	38.85	102.17	465.28	11.978
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.05*	*13.50*	*0.68*	*153.32*	*7.67*	*11.357*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.05	111.99 *13.50*	5.60 *0.68*	531.32 *153.32*	26.57 *7.67*	4.744 11.357
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.075	75.40	5.66	440.77	33.06	5.846
19. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.06	0.12	12.20	1.46	61.41	7.37	5.034
19. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0028	0.0056	13 398.39	75.03	63 406.78	355.08	4.732
		Накладные расходы				130%	51.39	=(130*0.94)	577.94	
		Сметная прибыль				89%	35.18	=(89*1)	420.93	
		Всего с НР и СП					213.17		1 886.22	
20.	**С300-2689-33**	**Гидранты пожарные подземные давлением 1 Мпа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 1750 мм**	**шт.**		**2**	**6 300.00**	**12 600.00**	**9 860.72**	**19 721.44**	**1.565**
		Объем: (2.0)*1.0								
21.	**Е27-09-008-1**	**Прим. Установка указателя пожарного гидранта**	**100 шт.**		**0.02**	**39 331.73**	**786.63**	**192 185.99**	**3 843.72**	**4.886**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	419.52	8.3904	8.53	71.57	102.17	857.25	11.978
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.85*	*0.357*	*16.14*	*5.76*	*183.36*	*65.46*	*11.357*

21. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.9	0.038	111.99 *13.50*	4.26 *0.51*	531.32 *153.32*	20.19 *5.83*	4.744 11.357
21. 4.	х16-0501	Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с.) глубиной бурения 3,5 м	маш.ч (1)	15.95	0.319	187.68 *16.46*	59.87 *5.25*	795.72 *186.94*	253.83 *59.63*	4.24 11.357
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5125	0.05025	75.40	3.79	440.77	22.15	5.846
21. 6.	с101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	0.048	0.00096	11 460.00	11.00	53 518.20	51.38	4.67
21. 7.	с101-0223	Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная	т	0.01935	0.000387	40 000.00	15.48	68 680.19	26.58	1.717
21. 8.	с101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	0.00338	0.0000676	5 431.50	0.37	32 371.69	2.19	5.96
21. 9.	с101-0485	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т	0.00562	0.0001124	14 971.99	1.68	31 240.08	3.51	2.087
21. 10.	с201-0763	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	2.73	0.0546	11 330.01	618.62	47 740.71	2 606.64	4.214
		Накладные расходы				100%	77.33	=(100*0.94)	867.35	
		Сметная прибыль				65%	50.26	=(65*1)	599.76	
		Всего с НР и СП					914.22		5 310.83	
22.	**С101-2604-33**	**Указатель пожарного гидранта с флюорисцентной краской**	**шт.**		**2**	**662.52**	**1 325.04**	**3 093.97**	**6 187.94**	**4.67**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**24 188.72**		**85 215.86**	**3.523**
	Раздел 2. Герметизированный ввод									
23.	**Е06-01-015-8 (Прим)**	**Установка ст.сальников**	**т**		**0.016**	**700.21**	**11.20**	**8 111.60**	**129.79**	**11.588**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	72.703	1.163248	9.07	10.55	108.61	126.34	11.975
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.003*	*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.46*	*11.357*
23. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.003	111.99 *13.50*	0.34 *0.04*	531.32 *153.32*	1.59 *0.46*	4.744 11.357
23. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0042	75.40	0.32	440.77	1.85	5.846
		Накладные расходы				105%	11.12	=(105*0.94)	125.15	
		Сметная прибыль				65%	6.88	=(65*1)	82.42	
		Всего с НР и СП					29.20		337.36	

24.	**С204-0064**	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно**	**т**		**0.016**	**11 680.00**	**186.88**	**28 057.31**	**448.92**	**2.402**
25.	**Е06-01-001-20**	**Заделка бетоном М200**	**100 м3**		**0.0012**	**10 060.00**	**12.07**	**69 189.85**	**83.03**	**6.879**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	388.102	0.4657224	8.62	4.01	103.46	48.18	12.002
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*27.45*	*0.03294*	*13.46*	*0.44*	*152.84*	*5.03*	*11.357*
25. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	26.625	0.03195	86.40 *13.50*	2.76 *0.43*	494.72 *153.32*	15.81 *4.90*	5.726 11.357
25. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4875	0.000585	111.99 *13.50*	0.07 *0.01*	531.32 *153.32*	0.31 *0.09*	4.744 11.357
25. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.000405	89.99 *10.06*	0.04	396.33 *114.25*	0.16 *0.05*	4.404 11.357
25. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	20.975	0.02517	1.90	0.05	7.82	0.20	4.116
25. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.925	0.00111	3.27		12.66	0.01	3.872
25. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.000975	75.40	0.07	440.77	0.43	5.846
25. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00003	2 791.33	0.08	11 379.02	0.34	4.077
25. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0000336	6 066.49	0.20	17 145.80	0.58	2.826
25. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.10584	10.08	1.07	20.45	2.16	2.029
25. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000216	5 160.53	0.11	29 077.42	0.63	5.635
25. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000264	1 166.12	0.31	4 747.44	1.25	4.071
25. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.05376	61.30	3.30	241.12	12.96	3.933
25. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0003396	2.41				
		Накладные расходы				105%	4.67	=(105*0.94)	52.52	
		Сметная прибыль				65%	2.89	=(65*1)	34.59	
		Всего с НР и СП					19.64		170.13	
26.	**С401-0006**	**Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)** **Объем: (0.0012)*102.0**	**м3**		**0.1224**	**676.11**	**82.76**	**4 633.26**	**567.11**	**6.852**
27.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм**	**шт.**		**1**	**21.18**	**21.18**	**235.75**	**235.75**	**11.131**
		Начисления: Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.07	2.07	9.07	18.77	108.61	224.82	11.975

27. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00049	3 180.72	1.56	14 853.96	7.28	4.67
27. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00064	1 310.10	0.84	5 627.43	3.60	4.295
27. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0018	2.79	0.01	25.57	0.05	9.165
		Накладные расходы				128%	24.03	=(128*0.94)	270.50	
		Сметная прибыль				83%	15.58	=(83*1)	186.60	
		Всего с НР и СП					60.78		692.85	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**314.09**	**1 464.60**	**4.663**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**24 502.81**	**86 680.46**	**3.538**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**23 752.05**	**83 037.59**	**3.496**
. МАТЕРИАЛОВ -	**1 511.92**	**6 636.86**	**4.39**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 3-5; %=75.2 - по стр. 2, 6; %=122.2 - по стр. 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19; %=98.7 - по стр. 18, 23, 25; %=94 - по стр. 21)	**1 834.29**	**20 348.70**	**11.094**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3-5; %=45 - по стр. 2, 6; %=89 - по стр. 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19; %=65 - по стр. 18, 21, 23, 25)	**1 141.17**	**13 474.00**	**11.807**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**26 727.51**	**116 860.29**	**4.372**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**750.76**	**3 642.87**	**4.852**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 27)	**24.03**	**270.50**	**11.257**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 27)	**15.58**	**186.60**	**11.977**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**790.37**	**4 099.97**	**5.187**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**27 517.88**	**120 960.26**	**4.396**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 858.32**	**20 619.20**	**11.096**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 156.75**	**13 660.60**	**11.809**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Наружная канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02

(Локальный сметный расчет)

на Наружная канализация

Сметная стоимость:	**246.842** тыс. руб.
в т.ч. оборудования:	**57.803** тыс. руб.
монтажных работ:	**27.181** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	**0.263** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	**29.402** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Наружная канализация									
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра грунтов 2 Т.Ч. п.3.37 Кэм=1,2; Кзтр=1,2**	**1000 м3**		**0.127**	**4 571.07**	**580.53**	**28 784.42**	**3 655.62**	**6.297**
		Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	18.7266	2.3782782	7.80	18.55	93.16	221.56	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*44.25*	*5.61975*	*13.50*	*75.87*	*153.32*	*861.62*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	44.25	5.61975	100.00 *13.50*	561.98 *75.87*	611.07 *153.32*	3 434.06 *861.62*	6.111 11.357
		Накладные расходы				95%	89.70	=(95*0.94)	967.28	
		Сметная прибыль				50%	47.21	=(50*1)	541.59	
		Всего с НР и СП					717.44		5 164.49	
2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре**	**100 м3**		**0.068**	**1 657.66**	**112.72**	**19 798.36**	**1 346.29**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	14.45136	7.80	112.72	93.16	1 346.29	11.944
		Накладные расходы				80%	90.18	=(80*0.94)	1 012.41	
		Сметная прибыль				45%	50.72	=(45*1)	605.83	
		Всего с НР и СП					253.62		2 964.53	
3.	**Е01-01-034-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.1282**	**790.19**	**101.30**	**4 795.72**	**614.81**	**6.069**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
3. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*8.3875*	*1.0752775*	*14.40*	*15.48*	*163.54*	*175.85*	*11.357*
3. 2.	х07-0150	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	8.3875	1.0752775	94.21 *14.40*	101.30 *15.48*	571.77 *163.54*	614.81 *175.85*	6.069 11.357
		Накладные расходы				95%	14.71	=(95*0.94)	157.03	
		Сметная прибыль				50%	7.74	=(50*1)	87.93	
		Всего с НР и СП					123.75		859.77	

4.	**Е01-01-034-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-034-2**	**1000 м3**		**0.1282**	**380.37**	**48.76**	**2 308.52**	**295.95**	**6.07**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.0375*	*0.5176075*	*14.40*	*7.45*	*163.54*	*84.65*	*11.357*
4. 2.	х07-0150	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	4.0375	0.5176075	94.21	48.76	571.77	295.95	6.069
			(1)			*14.40*	*7.45*	*163.54*	*84.65*	11.357
		Накладные расходы				95%	7.08	=(95*0.94)	75.59	
		Сметная прибыль				50%	3.73	=(50*1)	42.33	
		Всего с НР и СП					59.56		413.87	
5.	**Е311-01-144-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной)**	**т**		**9.8**	**4.56**	**44.65**	**26.95**	**264.16**	**5.916**
		Объем: 5.6*1.75								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03625*	*0.35525*	*13.50*	*4.80*	*153.32*	*54.47*	*11.357*
5. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч	0.03625	0.35525	125.70	44.65	743.58	264.16	5.916
			(1)			*13.50*	*4.80*	*153.32*	*54.47*	11.357
		Накладные расходы				100%	4.80	=(100*0.94)	51.20	
		Сметная прибыль				60%	2.88	=(60*1)	32.68	
		Всего с НР и СП					52.33		348.04	
6.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**9.8**	**27.36**	**268.15**	**135.04**	**1 323.37**	**4.935**
		Объем: 5.6*1.75								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
7.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2**	**100 м3**		**1.282**	**539.67**	**691.85**	**3 141.70**	**4 027.66**	**5.822**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	18.472979	8.53	157.57	102.17	1 887.38	11.978
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*4.8716*	*10.06*	*49.01*	*114.25*	*556.58*	*11.357*
7. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	3.8	4.8716	90.00	438.44	391.86	1 908.99	4.354
			(1)			*10.06*	*49.01*	*114.25*	*556.58*	11.357
7. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	15.225	19.51845	4.91	95.84	11.85	231.29	2.413
		Накладные расходы				95%	196.25	=(95*0.94)	2 182.46	
		Сметная прибыль				50%	103.29	=(50*1)	1 221.98	
		Всего с НР и СП					991.39		7 432.10	

8.	**Е01-02-027-1**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1**	**1000 м2**		**0.136**	**114.97**	**15.64**	**700.64**	**95.29**	**6.093**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
8. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.175*	*0.1598*	*14.03*	*2.24*	*159.30*	*25.46*	*11.357*
8. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.6875	0.0935	80.01	7.48	483.76	45.23	6.046
			(1)			*14.40*	*1.35*	*163.54*	*15.29*	11.357
8. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.4875	0.0663	123.00	8.15	754.99	50.06	6.138
			(1)			*13.50*	*0.90*	*153.32*	*10.17*	11.357
		Накладные расходы				80%	1.79	=(80*0.94)	19.15	
		Сметная прибыль				45%	1.01	=(45*1)	11.46	
		Всего с НР и СП					18.44		125.89	
9.	**Е22-01-021-5**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм**	**км**		**0.064**	**9 148.50**	**585.50**	**65 357.99**	**4 182.91**	**7.144**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	329.498	21.087872	9.18	193.59	109.90	2 317.56	11.972
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*53.55*	*3.4272*	*13.40*	*45.91*	*152.15*	*521.45*	*11.357*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.9125	0.0584	111.99	6.54	531.32	31.03	4.744
			(1)			*13.50*	*0.79*	*153.32*	*8.95*	11.357
9. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	2.9	0.1856	27.11	5.03	194.82	36.16	7.186
			(1)			*11.60*	*2.15*	*131.74*	*24.45*	11.357
9. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	25	1.6	29.67	47.47	82.94	132.70	2.795
9. 6.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч	49.7375	3.1832	100.10	318.64	510.88	1 626.23	5.104
			(1)			*13.50*	*42.97*	*153.32*	*488.05*	11.357
9. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.375	0.088	75.40	6.64	440.77	38.79	5.846
			(1)							
9. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	0.44	0.02816	6.97	0.20	15.69	0.44	2.251
9. 9.	с411-0001	Вода	м3	48	3.072	2.41	7.40			
		Накладные расходы				130%	311.35	=(130*0.94)	3 469.27	
		Сметная прибыль				89%	213.16	=(89*1)	2 526.72	
		Всего с НР и СП					1 110.01		10 178.90	
10.	**С530-0051**	**Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 160 мм**	**10 м**		**6.464**	**1 301.20**	**8 410.96**	**2 006.90**	**12 972.60**	**1.542**
		Объем: (0.064)*101.0								

11.	**Е23-04-008-1**	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих**	**врезка**		**1**	**229.40**	**229.40**	**2 458.75**	**2 458.75**	**10.718**
		Начисления: Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	19.366	19.366	9.07	175.65	108.61	2 103.34	11.975
11. 2.	с101-1315	Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПС-Д20) марки 300	т	0.001	0.001	356.96	0.36	4 447.72	4.45	12.46
11. 3.	с401-0005	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)	м3	0.065	0.065	573.94	37.31	4 291.86	278.97	7.478
11. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.001	0.001	438.74	0.44	4 389.41	4.39	10.005
11. 5.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.2	0.2	78.25	15.65	337.98	67.60	4.319
		Накладные расходы				130%	228.35	=(130*0.94)	2 570.28	
		Сметная прибыль				89%	156.33	=(89*1)	1 871.97	
		Всего с НР и СП					614.07		6 901.00	
12.	**Е23-03-001-3**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих**	**10 м3**		**0.399**	**9 664.45**	**3 856.12**	**62 094.97**	**24 775.89**	**6.425**
		Объем: 0.16*6+0.16*2+0.24*6+0.02*6+0.05*11+0.1*6								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	159.4935	63.637907	9.07	577.20	108.61	6 911.71	11.975
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.0125*	*9.5809875*	*13.45*	*128.89*	*152.79*	*1 463.84*	*11.357*
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	23.6	9.4164	111.99 *13.50*	1 054.54 *127.12*	531.32 *153.32*	5 003.12 *1 443.72*	4.744 11.357
12. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.225	0.089775	89.99 *10.06*	8.08 *0.90*	396.33 *114.25*	35.58 *10.26*	4.404 11.357
12. 5.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	0.1875	0.0748125	27.11 *11.60*	2.03 *0.87*	194.82 *131.74*	14.57 *9.86*	7.186 11.357
12. 6.	х33-1103	Трамбовки электрические	маш.ч	0.375	0.149625	6.70	1.00	43.80	6.55	6.537
12. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.7625	2.2992375	75.40	173.36	440.77	1 013.43	5.846
12. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008	0.003192	424.28	1.35	5 288.81	16.88	12.465
12. 9.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.017	0.006783	4 348.77	29.50	40 403.49	274.06	9.291
12. 10.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	1.6359	676.11	1 106.05	4 633.26	7 579.55	6.853
12. 11.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.77	0.30723	396.03	121.67	3 428.34	1 053.29	8.657
12. 12.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.12	0.04788	390.28	18.69	3 557.92	170.35	9.116

12. 13.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.6	0.6384	78.25	49.95	337.98	215.77	4.319
12. 14.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.144	0.057456	12 404.11	712.69	43 181.17	2 481.02	3.481
		Накладные расходы				130%	917.92	=(130*0.94)	10 234.92	
		Сметная прибыль				89%	628.42	=(89*1)	7 454.24	
		Всего с НР и СП					5 402.46		42 465.05	
13.	**С445-3120-400**	**Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без о тверстий) из бетона В15 (М200) с расходом ар-ры 100кг/м3 [[КЦД 10=1 шт=0.16 м3]]**	**м3**		**0.96**	**1 282.29**	**1 231.00**	**16 862.60**	**16 188.10**	**13.15**
		Объем: 0.16*6								
14.	**С445-3410-204**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/**	**шт.**		**2**	**240.03**	**480.06**	**1 385.75**	**2 771.50**	**5.773**
15.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**6**	**357.77**	**2 146.62**	**2 035.90**	**12 215.40**	**5.691**
16.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КЦО1 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расхо д ар-ры1,10г/**	**шт.**		**6**	**31.05**	**186.30**	**221.39**	**1 328.34**	**7.13**
17.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КЦ7.3 / бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/**	**шт.**		**11**	**77.62**	**853.82**	**553.15**	**6 084.65**	**7.126**
18.	**С445-3120-401**	**Плиты перекрытия колодцев круглые КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М20 0),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/**	**шт.**		**6**	**118.07**	**708.42**	**1 383.22**	**8 299.32**	**11.715**
19.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**6**	**500.05**	**3 000.30**	**2 898.97**	**17 393.82**	**5.797**
20.	**Е08-02-001-9 (Прим)**	**Кладка горловины Т.Ч. п. 3.7 Кзтр=1,1**	**м3**		**0.283**	**216.57**	**61.29**	**1 917.84**	**542.75**	**8.855**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
20. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	8.9562	2.5346046	8.30	21.04	99.51	252.22	11.989
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.12735*	*13.50*	*1.72*	*153.32*	*19.53*	*11.357*
20. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.45	0.12735	86.40 *13.50*	11.00 *1.72*	494.72 *153.32*	63.00 *19.53*	5.726 11.357
20. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0006509	6 400.66	4.17	20 140.00	13.11	3.147
20. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.13018	2.41	0.31			

20. 6.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.221	0.062543	396.03	24.77	3 428.34	214.42	8.657
		Накладные расходы				122%	27.77	=(122*0.94)	311.64	
		Сметная прибыль				80%	18.21	=(80*1)	217.40	
		Всего с НР и СП					107.27		1 071.79	
21.	**С404-0005**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100**	**1000 шт.**		**0.1132**	**1 105.54**	**125.15**	**5 934.90**	**671.83**	**5.368**
		Объем: (0.283)*0.4								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**23 738.54**		**121 509.01**	**5.119**
	Раздел 2. Герметизированный вывод (выпуск)									
22.	**Е06-01-015-8 (Прим)**	**Установка ст.сальников**	**т**		**0.016**	**700.21**	**11.20**	**8 111.60**	**129.79**	**11.588**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	72.703	1.163248	9.07	10.55	108.61	126.34	11.975
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.003*	*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.46*	*11.357*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.003	111.99 *13.50*	0.34 *0.04*	531.32 *153.32*	1.59 *0.46*	4.744 11.357
22. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0042	75.40	0.32	440.77	1.85	5.846
		Накладные расходы				105%	11.12	=(105*0.94)	125.15	
		Сметная прибыль				65%	6.88	=(65*1)	82.42	
		Всего с НР и СП					29.20		337.36	
23.	**С204-0064**	**Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно**	**т**		**0.016**	**11 680.00**	**186.88**	**28 057.31**	**448.92**	**2.402**
24.	**Е06-01-001-20**	**Заделка бетоном М200**	**100 м3**		**0.0012**	**10 060.00**	**12.07**	**69 189.85**	**83.03**	**6.879**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	388.102	0.4657224	8.62	4.01	103.46	48.18	12.002
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*27.45*	*0.03294*	*13.46*	*0.44*	*152.84*	*5.03*	*11.357*
24. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	26.625	0.03195	86.40 *13.50*	2.76 *0.43*	494.72 *153.32*	15.81 *4.90*	5.726 11.357
24. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.4875	0.000585	111.99 *13.50*	0.07 *0.01*	531.32 *153.32*	0.31 *0.09*	4.744 11.357

24. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.000405	89.99 *10.06*	0.04	396.33 *114.25*	0.16 *0.05*	4.404 11.357
24. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	20.975	0.02517	1.90	0.05	7.82	0.20	4.116
24. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.925	0.00111	3.27		12.66	0.01	3.872
24. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.000975	75.40	0.07	440.77	0.43	5.846
24. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00003	2 791.33	0.08	11 379.02	0.34	4.077
24. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.028	0.0000336	6 066.49	0.20	17 145.80	0.58	2.826
24. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	0.10584	10.08	1.07	20.45	2.16	2.029
24. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.018	0.0000216	5 160.53	0.11	29 077.42	0.63	5.635
24. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.22	0.000264	1 166.12	0.31	4 747.44	1.25	4.071
24. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	44.8	0.05376	61.30	3.30	241.12	12.96	3.933
24. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.0003396	2.41				
		Накладные расходы				105%	4.67	=(105*0.94)	52.52	
		Сметная прибыль				65%	2.89	=(65*1)	34.59	
		Всего с НР и СП					19.64		170.13	
25.	**С401-0006**	**Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)** **Объем: (0.0012)*102.0**	**м3**		**0.1224**	**676.11**	**82.76**	**4 633.26**	**567.11**	**6.852**
26.	**Е16-07-006-1**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм** ***Начисления: Н5= 1.15***	**шт.**		**1**	**21.18**	**21.18**	**236.14**	**236.14**	**11.149**
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	2.07	2.07	9.07	18.77	108.61	224.82	11.975
26. 2.	с101-0596	Мастика битумно-кукерсольная холодная	т	0.00049	0.00049	3 180.72	1.56	15 649.14	7.67	4.92
26. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00064	0.00064	1 310.10	0.84	5 627.43	3.60	4.295
26. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.0018	0.0018	2.79	0.01	25.57	0.05	9.165
		Накладные расходы				128%	24.03	=(128*0.94)	270.50	
		Сметная прибыль				83%	15.58	=(83*1)	186.60	
		Всего с НР и СП					60.78		693.24	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**314.09**		**1 464.99**	**4.664**
	Раздел 3. Канализация производственная К3									
27.	**Е16-04-001-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм**	**100 м**		**0.06**	**2 141.53**	**128.49**	**12 875.04**	**772.50**	**6.012**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	4.2504	9.91	42.12	118.49	503.63	11.957
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.075*	*0.0045*	*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.69*	*11.357*
27. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.003	86.40 *13.50*	0.26 *0.04*	494.72 *153.32*	1.48 *0.46*	5.726 11.357
27. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.0015	111.99 *13.50*	0.17 *0.02*	531.32 *153.32*	0.80 *0.23*	4.744 11.357
27. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0165	75.40	1.24	440.77	7.27	5.846
27. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.24	112.62	27.03	215.20	51.65	1.911
27. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.0001596	13 398.39	2.14	63 406.78	10.12	4.732
27. 8.	с411-0001	Вода	м3	1.57	0.0942	2.41	0.23			
27. 9.	с300-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм	шт.	1	0.06	736.80	44.21	2 213.40	132.80	3.004
27. 10.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	1.41	7.87	11.10	45.92	64.75	5.835
		Накладные расходы				128%	53.99	=(128*0.94)	606.80	
		Сметная прибыль				83%	35.01	=(83*1)	418.59	
		Всего с НР и СП					217.49		1 797.88	
28.	**С300-5841-33**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами диам. 100 мм**	**м**		**5.988**	**115.87**	**693.83**	**111.79**	**669.40**	**0.965**
		Объем: (0.06)*99.8								
29.	**Ц37-01-002-03**	**Монтаж оборудования (сосуды и аппараты без механизмов) в помещении, масса, т: 0.1**	**шт.**		**3**	**609.61**	**1 828.83**	**4 693.79**	**14 081.36**	**7.7**
		Объем: 1.0+1+1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н11= 2.0								
29. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	28.865	86.595	9.18	794.94	109.90	9 516.79	11.972
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.375*	*1.125*	*13.50*	*15.19*	*153.32*	*172.49*	*11.357*
29. 3.	х02-0811	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т	маш.ч (1)	0.225	0.675	73.12 *13.50*	49.36 *9.11*	333.44 *153.32*	225.07 *103.49*	4.56 11.357
29. 4.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.15	0.45	134.65 *13.50*	60.59 *6.08*	604.73 *153.32*	272.13 *68.99*	4.491 11.357

29. 5.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	0.0625	0.1875	6.90	1.29	19.55	3.67	2.833
29. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.8125	11.4375	8.10	92.64	32.06	366.69	3.958
29. 7.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.225	0.675	1.20	0.81	2.92	1.97	2.433
29. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	3.6	10.8	5.13	55.40	13.74	148.39	2.678
29. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.1875	75.40	14.14	440.77	82.64	5.846
29. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.44	4.32	6.64	28.68	16.96	73.27	2.554
29. 11.	с101-1518	Электроды диаметром 4 мм Э50А	т	0.00352	0.01056	13 520.00	142.77	63 138.40	666.74	4.67
29. 12.	с201-1180-33	Подкладки металлические	кг	15.2	45.6	12.44	567.26	58.09	2 648.90	4.67
29. 13.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.24	0.72	8.38	6.03	9.97	7.18	1.19
		Накладные расходы				80%	648.10	=(80*0.94)	7 286.34	
		Сметная прибыль				60%	486.08	=(60*1)	5 813.57	
		Всего с НР и СП					2 963.01		27 181.27	
30.	**С01прайс-лист.**	**Жироотделитель REK 2100**	**шт.**		**1**	**17 473.77**	**17 473.77**	**44 033.90**	**44 033.90**	**2.52**
31.	**С02прайс-лист.**	**Технологический колодец EUROHUR600**	**шт.**		**1**	**4 194.84**	**4 194.84**	**10 571.00**	**10 571.00**	**2.52**
32.	**С03прайс-лист.**	**Колодец для отбора проб EURONOK**	**шт.**		**1**	**1 268.94**	**1 268.94**	**3 197.73**	**3 197.73**	**2.52**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3					**25 588.70**		**73 325.89**	**2.866**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**49 641.33**		**196 299.89**	**3.954**
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**22 937.55**		**57 802.63**	**2.52**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -					**22 937.55**		**57 802.63**	**2.52**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**1 828.83**		**14 081.36**	**7.7**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 29)					**648.10**		**7 286.34**	**11.243**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 29)					**486.08**		**5 813.57**	**11.96**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**2 963.01**		**27 181.27**	**9.174**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**24 031.45**		**122 737.86**	**5.107**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**186.88**		**448.92**	**2.402**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=75.2 - по стр. 2, 8; %=94 - по стр. 5; %=122.2 - по стр. 9, 11, 12; %=114.68 - по стр. 20; %=98.7 - по стр. 22, 24)					**1 905.67**		**21 228.91**	**11.14**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 3, 4, 7; %=45 - по стр. 2, 8; %=60 - по стр. 5; %=89 - по стр. 9, 11, 12; %=80 - по стр. 20; %=65 - по стр. 22, 24)					**1 242.47**		**14 731.13**	**11.856**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**27 179.59**		**158 697.90**	**5.839**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**843.50**		**1 678.04**	**1.989**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=120.32 - по стр. 26, 27)					**78.02**		**877.30**	**11.245**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 26, 27)					**50.59**		**605.19**	**11.963**

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**972.11**	**3 160.53**	**3.251**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**54 052.26**	**246 842.33**	**4.567**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**2 631.79**	**29 392.55**	**11.168**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 779.14**	**21 149.89**	**11.888**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 29)	**14.90**	**67.92**	**4.56**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Наружная теплосеть

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03

(Локальный сметный расчет)

на Наружная теплосеть

Сметная стоимость: **560.723** тыс. руб.
монтажных работ: **10.206** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.380** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **44.560** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Наружная теплосеть									
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.048**	**3 809.22**	**182.84**	**23 987.01**	**1 151.38**	**6.297**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	15.6055	0.749064	7.80	5.84	93.16	69.78	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.875*	*1.77*	*13.50*	*23.90*	*153.32*	*271.38*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	36.875	1.77	100.00 *13.50*	177.00 *23.90*	611.07 *153.32*	1 081.59 *271.38*	6.111 11.357
		Накладные расходы				95%	28.25	=(95*0.94)	304.66	
		Сметная прибыль				50%	14.87	=(50*1)	170.58	
		Всего с НР и СП					225.96		1 626.62	

2.	**Е01-02-057-2**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.042**	**1 657.66**	**69.62**	**19 798.36**	**831.53**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	8.92584	7.80	69.62	93.16	831.53	11.944
		Накладные расходы				80%	55.70	=(80*0.94)	625.31	
		Сметная прибыль				45%	31.33	=(45*1)	374.19	
		Всего с НР и СП					156.65		1 831.03	
3.	**Е23-01-001-1**	**Устройство основания песчаного**	**10 м3**		**0.42**	**995.84**	**418.25**	**5 037.31**	**2 115.67**	**5.058**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	11.73	4.9266	8.16	40.20	97.71	481.38	11.974
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.18375*	*10.06*	*1.85*	*114.25*	*20.99*	*11.357*
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.4375	0.18375	89.99	16.54	396.33	72.83	4.404
			(1)			*10.06*	*1.85*	*114.25*	*20.99*	11.357
3. 4.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	11	4.62	78.25	361.52	337.98	1 561.47	4.319
		Накладные расходы				130%	54.67	=(130*0.94)	613.90	
		Сметная прибыль				89%	37.42	=(89*1)	447.11	
		Всего с НР и СП					510.34		3 176.68	
4.	**Е07-06-001-1**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту**	**100 м3**		**0.1056**	**23 655.67**	**2 498.04**	**131 448.40**	**13 880.95**	**5.557**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	428.904	45.292262	9.18	415.78	109.90	4 977.62	11.972
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*69.75*	*7.3656*	*13.50*	*99.44*	*153.32*	*1 129.29*	*11.357*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.95	0.41712	111.99	46.71	531.32	221.62	4.744
			(1)			*13.50*	*5.63*	*153.32*	*63.95*	11.357
4. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	65.8	6.94848	96.89	673.24	521.88	3 626.27	5.386
			(1)			*13.50*	*93.80*	*153.32*	*1 065.34*	11.357
4. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	65.8	6.94848	30.00	208.45	109.78	762.80	3.659
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.925	0.62568	75.40	47.18	440.77	275.78	5.846
			(1)							
4. 7.	с101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	3.4	0.35904	2 839.45	1 019.48	10 057.57	3 611.07	3.542
4. 8.	с101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.17	0.017952	1 556.00	27.93	7 655.52	137.43	4.92
4. 9.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.05	0.00528	5 160.53	27.25	29 077.42	153.53	5.635
4. 10.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.26	0.027456	1 166.12	32.02	4 181.93	114.82	3.586

		Накладные расходы				130%	669.79	=(130*0.94)	7 462.64	
		Сметная прибыль				85%	437.94	=(85*1)	5 190.87	
		Всего с НР и СП					3 605.76		26 534.47	
5.	**С445-7001-103**	**Лотки из бетона В 15 (М200), объемом от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 [[ЛУ 14-8 = 1,86 м3/шт]]**	**м3**		**5.58**	**1 092.02**	**6 093.47**	**4 641.08**	**25 897.23**	**4.25**
		Объем: 3*1.86								
6.	**С445-3120-101**	**Плиты плоские из бетона В 15 (М200), объемом от 0,2 до 1,0 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3. [[П 15-8 = 0.83 м3/шт]]**	**м3**		**4.98**	**1 457.03**	**7 256.01**	**7 395.45**	**36 829.34**	**5.076**
		Объем: 6*0.83								
7.	**Е08-02-001-9**	**Кладка стен приямков и каналов (торец канала)**	**м3**		**0.0864**	**652.03**	**56.34**	**4 210.78**	**363.81**	**6.457**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	8.142	0.7034688	8.30	5.84	99.51	70.00	11.989
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.45*	*0.03888*	*13.50*	*0.52*	*153.32*	*5.96*	*11.357*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.45	0.03888	86.40	3.36	494.72	19.23	5.726
			(1)			*13.50*	*0.52*	*153.32*	*5.96*	11.357
7. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0023	0.0001987	6 400.66	1.27	20 140.00	4.00	3.147
7. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.46	0.039744	2.41	0.10			
7. 6.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.03456	1 105.54	38.21	5 934.90	205.11	5.368
7. 7.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.221	0.0190944	396.03	7.56	3 428.34	65.46	8.657
		Накладные расходы				122%	7.76	=(122*0.94)	87.11	
		Сметная прибыль				80%	5.09	=(80*1)	60.77	
		Всего с НР и СП					69.19		511.69	
8.	**Е15-02-016-1**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен**	**100 м2**		**0.0072**	**1 642.01**	**11.82**	**15 961.39**	**114.92**	**9.723**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	86.71	0.624312	9.07	5.66	108.61	67.81	11.975
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.5875*	*0.05463*	*10.41*	*0.57*	*114.85*	*6.27*	*11.032*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.00558	20.00	0.11	159.62	0.89	7.981
			(1)			*13.50*	*0.08*	*120.16*	*0.67*	8.901
8. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	6.8125	0.04905	15.30	0.75	129.48	6.35	8.463
			(1)			*10.06*	*0.49*	*114.25*	*5.60*	11.357

8. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00007	0.0000005	5 160.00		26 466.10	0.01	5.129
8. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.0000432	2 326.12	0.10	3 488.26	0.15	1.5
8. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2.77	0.019944	27.69	0.55	167.74	3.35	6.058
8. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	0.010872	427.02	4.64	3 344.77	36.36	7.833
		Накладные расходы				105%	6.54	=(105*0.94)	73.12	
		Сметная прибыль				55%	3.43	=(55*1)	40.74	
		Всего с НР и СП					21.79		228.78	
9.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.0072**	**1 597.85**	**11.50**	**5 952.46**	**42.86**	**3.727**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	0.175536	9.51	1.67	113.76	19.97	11.962
9. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	0.01755	30.00	0.53	109.78	1.93	3.659
9. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.0018	75.40	0.14	440.77	0.79	5.846
9. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0001152	2 429.20	0.28	11 997.69	1.38	4.939
9. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0001728	1 492.15	0.26	13 583.04	2.35	9.103
9. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.001728	4 996.00	8.63	9 510.69	16.43	1.904
9. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00072	3.00		6.89		2.297
		Накладные расходы				122%	2.04	=(122*0.94)	22.90	
		Сметная прибыль				80%	1.34	=(80*1)	15.98	
		Всего с НР и СП					14.87		81.74	
10.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком**	**100 м3**		**0.258**	**761.28**	**196.41**	**9 113.95**	**2 351.40**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	26.25795	7.48	196.41	89.55	2 351.40	11.972
		Накладные расходы				80%	157.13	=(80*0.94)	1 768.25	
		Сметная прибыль				45%	88.38	=(45*1)	1 058.13	
		Всего с НР и СП					441.92		5 177.78	
11.	**С408-0122**	**Песок природный для строительных работ средний**	**м3**		**28.38**	**78.25**	**2 220.74**	**337.98**	**9 591.87**	**4.319**
		Объем: 25.8*1.1								
12.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.0223**	**680.66**	**15.18**	**4 473.03**	**99.75**	**6.571**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								

12. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.0875*	*0.2472513*	*13.50*	*3.34*	*153.32*	*37.91*	*11.357*
12. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	11.0875	0.2472513	61.39 *13.50*	15.18 *3.34*	403.43 *153.32*	99.75 *37.91*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	3.17	=(95*0.94)	33.85	
		Сметная прибыль				50%	1.67	=(50*1)	18.96	
		Всего с НР и СП					20.02		152.56	
13.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.0223**	**336.11**	**7.50**	**2 208.78**	**49.26**	**6.568**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25								
13. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.475*	*0.1220925*	*13.50*	*1.65*	*153.32*	*18.72*	*11.357*
13. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	5.475	0.1220925	61.39 *13.50*	7.50 *1.65*	403.43 *153.32*	49.26 *18.72*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	1.57	=(95*0.94)	16.72	
		Сметная прибыль				50%	0.83	=(50*1)	9.36	
		Всего с НР и СП					9.89		75.34	
14.	**Е311-01-144-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : грунт растительного слоя (земля, перегной)**	**т**		**52.325**	**4.56**	**238.43**	**26.95**	**1 410.41**	**5.915**
		Объем: 29.9*1.75								
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25								
14. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.03625*	*1.8967813*	*13.50*	*25.61*	*153.32*	*290.81*	*11.357*
14. 2.	х06-0248	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,65 м3	маш.ч (1)	0.03625	1.8967813	125.70 *13.50*	238.43 *25.61*	743.58 *153.32*	1 410.41 *290.81*	5.916 11.357
		Накладные расходы				100%	25.61	=(100*0.94)	273.36	
		Сметная прибыль				65%	16.65	=(65*1)	189.03	
		Всего с НР и СП					280.69		1 872.80	
15.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**52.325**	**21.89**	**1 145.39**	**108.03**	**5 652.67**	**4.935**
		Объем: 29.9*1.75								
16.	**Е07-06-002-3**	**Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона**	**100 м3**		**0.015**	**14 879.22**	**223.19**	**134 044.18**	**2 010.66**	**9.009**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НЭ= 1.15								
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	1002.0525	15.030788	9.18	137.98	109.90	1 651.88	11.972
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.325*	*0.199875*	*13.50*	*2.70*	*153.32*	*30.64*	*11.357*

16. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.325	0.019875	111.99 *13.50*	2.23 *0.27*	531.32 *153.32*	10.56 *3.05*	4.744 11.357
16. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	12	0.18	96.89 *13.50*	17.44 *2.43*	521.88 *153.32*	93.94 *27.60*	5.386 11.357
16. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	33.175	0.497625	8.10	4.03	32.06	15.95	3.958
16. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	95.975	1.439625	1.90	2.74	7.82	11.26	4.116
16. 7.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	38.5	0.5775	30.00	17.33	109.78	63.40	3.659
16. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.6625	0.0399375	75.40	3.01	440.77	17.60	5.846
16. 9.	с101-0076	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30	т	0.26	0.0039	2 839.45	11.07	10 057.57	39.22	3.542
16. 10.	с101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0.013	0.000195	1 556.00	0.30	7 655.52	1.49	4.92
16. 11.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.025	0.000375	9 600.99	3.60	31 198.22	11.70	3.249
16. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0121	0.0001815	5 160.53	0.94	29 077.42	5.28	5.635
16. 13.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.3	0.0045	1 078.11	4.85	4 191.39	18.86	3.888
16. 14.	с203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм	м2	12.6	0.189	93.50	17.67	367.79	69.51	3.934
		Накладные расходы				130%	182.88	=(130*0.94)	2 056.04	
		Сметная прибыль				85%	119.58	=(85*1)	1 430.14	
		Всего с НР и СП					525.65		5 496.84	
17.	**С401-0005**	**Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)** **Объем: (0.015)*91.4**	**м3**	**1.371**		**573.94**	**786.87**	**4 291.86**	**5 884.14**	**7.478**
18.	**С204-0002**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм**	**т**	**0.0098**		**7 687.35**	**75.34**	**18 974.02**	**185.95**	**2.468**
19.	**С204-0035**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм**	**т**	**0.0098**		**1 425.10**	**13.97**	**13 752.20**	**134.77**	**9.647**
20.	**Е24-01-008-3**	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**км**	**0.036**		**23 240.07**	**836.64**	**164 523.42**	**5 922.84**	**7.079**
20. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	751.387	27.049932	9.77	264.28	116.77	3 158.62	11.952
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*91.6625*	*3.29985*	*11.57*	*38.17*	*131.38*	*433.53*	*11.357*
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.55	0.0198	111.99 *13.50*	2.22 *0.27*	531.32 *153.32*	10.52 *3.04*	4.744 11.357

20. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	8.25	0.297	27.11	8.05	194.82	57.86	7.186
			(1)			*11.60*	*3.45*	*131.74*	*39.13*	11.357
20. 5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	163.775	5.8959	14.00	82.54	60.20	354.93	4.3
20. 6.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	18.125	0.6525	90.00	58.73	391.86	255.69	4.354
			(1)			*10.06*	*6.56*	*114.25*	*74.55*	11.357
20. 7.	х15-0101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.ч	36.25	1.305	129.80	169.39	582.88	760.66	4.491
			(1)			*10.06*	*13.13*	*114.25*	*149.10*	11.357
20. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	28.4875	1.02555	160.03	164.12	598.50	613.79	3.74
			(1)			*14.40*	*14.77*	*163.54*	*167.72*	11.357
20. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	16.5	0.594	5.13	3.05	13.74	8.16	2.678
20. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.8125	0.02925	75.40	2.21	440.77	12.89	5.846
			(1)							
20. 11.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0015	0.000054	3 637.36	0.20	14 589.83	0.79	4.011
20. 12.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.113	0.004068	3 912.69	15.92	19 250.43	78.31	4.92
20. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.053	0.001908	13 520.00	25.80	34 363.18	65.56	2.542
20. 14.	с101-1794	Бризол	1000 м2	0.0793	0.0028548	5 220.00	14.90	10 926.46	31.19	2.093
20. 15.	с101-2027	Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм	м	99.76	3.59136	0.98	3.52	4.82	17.31	4.918
20. 16.	с101-2098-33	Смазка графитовая	кг	38.47	1.38492	13.00	18.00	356.66	493.95	27.435
20. 17.	с101-4203-33	Шлифовальные круги размером 150х20х32/ 25см	шт.	1.32	0.04752	31.08	1.48	54.77	2.60	1.762
20. 18.	с411-0001	Вода	м3	26	0.936	2.41	2.26			
		Накладные расходы				130%	393.19	=(130*0.94)	4 389.61	
		Сметная прибыль				89%	269.18	=(89*1)	3 197.01	
		Всего с НР и СП					1 499.01		13 509.46	
21.	**С103-3505-33**	**Труба стальная диаметром 89 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм**	**м**	**36**	**128.86**	**4 638.96**	**776.25**	**27 945.00**	**6.024**	
22.	**С103-3565-33**	**Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 89 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм, длиной 3 м**	**шт.**	**2**	**3 114.57**	**6 229.14**	**7 828.28**	**15 656.56**	**2.513**	
23.	**С104-2134-33**	**Комплект для изоляции стыков стальной трубы с наружным диаме тром 89 мм**	**комплект**	**12**	**304.45**	**3 653.40**	**1 193.44**	**14 321.28**	**3.92**	
24.	**С103-3472-33**	**Заглушка термоусаживаемая 89*180**	**шт.**	**4**	**551.51**	**2 206.04**	**1 929.66**	**7 718.64**	**3.499**	

25.	**С103-3595-33**	**Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 214 мм**	**шт.**		**4**	**145.55**	**582.20**	**1 666.53**	**6 666.12**	**11.45**
26.	**С103-3960-33**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89*180 длиной 2500 мм**	**шт.**		**2**	**2 650.61**	**5 301.22**	**10 390.39**	**20 780.78**	**3.92**
27.	**Е22-03-001-5**	**Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм**	**т**		**0.079**	**36 634.45**	**2 894.12**	**228 201.38**	**18 027.91**	**6.229**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
27. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	406.87	32.14273	11.08	356.14	132.22	4 249.91	11.933
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*128.95*	*10.18705*	*13.50*	*137.53*	*153.32*	*1 561.88*	*11.357*
27. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	128.95	10.18705	133.97 *13.50*	1 364.76 *137.53*	582.68 *153.32*	5 935.79 *1 561.88*	4.349 11.357
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7375	0.2162625	75.40	16.31	440.77	95.32	5.846
27. 5.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.09	0.00711	9 600.99	68.26	31 198.22	221.82	3.249
27. 6.	с103-1009	Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм	т	1	0.079	13 780.40	1 088.65	95 253.99	7 525.07	6.912
27. 7.	с300-0972	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт.	0	0	83.14				
		Накладные расходы				130%	641.77	=(130*0.94)	7 102.01	
		Сметная прибыль				89%	439.37	=(89*1)	5 172.49	
		Всего с НР и СП					3 975.26		30 302.41	
28.	**С103-3535-33**	**Отвод из стальной трубы диаметром 89 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм, длиной 0,5 м**	**шт.**		**2**	**588.02**	**1 176.04**	**2 850.64**	**5 701.28**	**4.848**
29.	**С01прайс-лист.**	**Отвод из стальной трубы диаметром 89 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм, длиной 1,0 м**	**шт.**		**2**	**915.62**	**1 831.24**	**4 275.96**	**8 551.92**	**4.67**
30.	**Е24-01-008-1**	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм**	**км**		**0.036**	**21 530.75**	**775.11**	**151 691.12**	**5 460.88**	**7.045**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
30. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	674.383	24.277788	9.77	237.19	116.77	2 834.92	11.952
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*88.575*	*3.1887*	*11.57*	*36.88*	*131.36*	*418.88*	*11.357*

30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.55	0.0198	111.99 *13.50*	2.22 *0.27*	531.32 *153.32*	10.52 *3.04*	4.744 11.357
30. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	5.1625	0.18585	27.11 *11.60*	5.04 *2.16*	194.82 *131.74*	36.21 *24.48*	7.186 11.357
30. 5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	128.825	4.6377	14.00	64.93	60.20	279.19	4.3
30. 6.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	18.125	0.6525	90.00 *10.06*	58.73 *6.56*	391.86 *114.25*	255.69 *74.55*	4.354 11.357
30. 7.	х15-0101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.ч (1)	36.25	1.305	129.80 *10.06*	169.39 *13.13*	582.88 *114.25*	760.66 *149.10*	4.491 11.357
30. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	28.4875	1.02555	160.03 *14.40*	164.12 *14.77*	598.50 *163.54*	613.79 *167.72*	3.74 11.357
30. 9.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	10.325	0.3717	5.13	1.91	13.74	5.11	2.678
30. 10.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8125	0.02925	75.40	2.21	440.77	12.89	5.846
30. 11.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0006	0.0000216	3 637.36	0.08	14 589.83	0.32	4.011
30. 12.	с101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50	т	0.095	0.00342	3 912.69	13.38	19 250.43	65.84	4.92
30. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.045	0.00162	13 520.00	21.90	34 363.18	55.67	2.542
30. 14.	с101-1794	Бризол	1000 м2	0.0612	0.0022032	5 220.00	11.50	10 926.46	24.07	2.093
30. 15.	с101-2027	Лента термоусаживающаяся из полиэтилена шириной 440 мм	м	80.84	2.91024	0.98	2.85	4.82	14.03	4.918
30. 16.	с101-2098-33	Смазка графитовая	кг	38.19	1.37484	13.00	17.87	356.66	490.35	27.435
30. 17.	с101-4203-33	Шлифовальные круги размером 150х20х32/ 25см	шт.	0.83	0.02988	31.08	0.93	54.77	1.64	1.762
30. 18.	с411-0001	Вода	м3	10	0.36	2.41	0.87			
		Накладные расходы				130%	356.29	=(130*0.94)	3 976.14	
		Сметная прибыль				89%	243.92	=(89*1)	2 895.88	
		Всего с НР и СП					1 375.32		12 332.91	
31.	**С103-3500-33**	**Труба стальная диаметром 32 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм**	**м**		**18**	**86.06**	**1 549.08**	**714.02**	**12 852.36**	**8.297**
32.	**С103-3503-33**	**Труба стальная диаметром 57 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм**	**м**		**18**	**99.55**	**1 791.90**	**585.03**	**10 530.54**	**5.877**

33.	**С103-3560-33**	**Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 32 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм, длиной 3 м**	**шт.**		**1**	**2 032.96**	**2 032.96**	**5 484.07**	**5 484.07**	**2.698**
34.	**С103-3563-33**	**Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 57 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм, длиной 3 м**	**шт.**		**1**	**2 340.93**	**2 340.93**	**5 894.24**	**5 894.24**	**2.518**
35.	**С104-2131-33**	**Комплект для изоляции стыков стальной трубы с наружным диаме тром 32 мм**	**комплект**		**6**	**256.25**	**1 537.50**	**1 004.50**	**6 027.00**	**3.92**
36.	**С104-2132-33**	**Комплект для изоляции стыков стальной трубы с наружным диаме тром 57 мм**	**комплект**		**6**	**256.25**	**1 537.50**	**1 004.50**	**6 027.00**	**3.92**
37.	**С103-3470-33**	**Заглушка термоусаживаемая 57*140**	**шт.**		**2**	**455.60**	**911.20**	**1 564.78**	**3 129.56**	**3.435**
38.	**С103-3470-33**	**Заглушка термоусаживаемая 38*110**	**шт.**		**2**	**455.60**	**911.20**	**1 564.78**	**3 129.56**	**3.435**
39.	**С103-3591-33**	**Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 150 мм**	**шт.**		**2**	**107.17**	**214.34**	**1 052.54**	**2 105.08**	**9.821**
40.	**С103-3593-33**	**Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 175 мм**	**шт.**		**2**	**128.43**	**256.86**	**1 315.68**	**2 631.36**	**10.244**
41.	**С103-3955-33**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 32*90 длиной 2500 мм**	**шт.**		**1**	**1 645.82**	**1 645.82**	**6 451.61**	**6 451.61**	**3.92**
42.	**С103-3958-33**	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57*140 длиной 2500 мм**	**шт.**		**1**	**2 190.59**	**2 190.59**	**8 587.11**	**8 587.11**	**3.92**
43.	**Е22-03-001-5**	**Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм**	**т**		**0.0406**	**36 634.45**	**1 487.36**	**228 201.38**	**9 264.98**	**6.229**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	406.87	16.518922	11.08	183.03	132.22	2 184.13	11.933
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*128.95*	*5.23537*	*13.50*	*70.68*	*153.32*	*802.69*	*11.357*
43. 3.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	128.95	5.23537	133.97 *13.50*	701.38 *70.68*	582.68 *153.32*	3 050.55 *802.69*	4.349 11.357
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.7375	0.1111425	75.40	8.38	440.77	48.99	5.846
43. 5.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.09	0.003654	9 600.99	35.08	31 198.22	114.00	3.249

43. 6.	с103-1009	Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм	т	1	0.0406	13 780.40	559.48	95 253.99	3 867.31	6.912
43. 7.	с300-0972	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 200 мм	шт.	0	0	83.14				
		Накладные расходы				130%	329.82	=(130*0.94)	3 649.89	
		Сметная прибыль				89%	225.80	=(89*1)	2 658.27	
		Всего с НР и СП					2 042.98		15 573.14	
44.	**С103-3530-33**	**Отвод из стальной трубы диаметром 32мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 90 мм, длиной 0,5 м**	**шт.**		**1**	**325.65**	**325.65**	**2 267.11**	**2 267.11**	**6.962**
45.	**С103-3533-33**	**Отвод из стальной трубы диаметром 57 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм, длиной 0,5 м**	**шт.**		**1**	**374.49**	**374.49**	**2 017.37**	**2 017.37**	**5.387**
46.	**С02прайс-лист.**	**Отвод из стальной трубы диаметром 32 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм, длиной 1,0 м**	**шт.**		**1**	**728.19**	**728.19**	**3 400.67**	**3 400.67**	**4.67**
47.	**С03прайс-лист.**	**Отвод из стальной трубы диаметром 57 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 140 мм, длиной 1,0 м**	**шт.**		**1**	**647.98**	**647.98**	**3 026.06**	**3 026.06**	**4.67**
48.	**Е24-01-032-2**	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм**	**комплект**		**4**	**186.83**	**747.33**	**1 001.52**	**4 006.07**	**5.361**
		Объем: 2+2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	3.496	13.984	9.91	138.58	118.49	1 656.96	11.957
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*3.8*	*13.95*	*53.00*	*158.38*	*601.86*	*11.357*
48. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.05	111.99 *13.50*	5.60 *0.68*	531.32 *153.32*	26.57 *7.67*	4.744 11.357
48. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	0.15	0.6	27.11 *11.60*	16.27 *6.96*	194.82 *131.74*	116.89 *79.04*	7.186 11.357
48. 5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	0.875	3.5	14.00	49.00	60.20	210.70	4.3
48. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.2	0.8	1.20	0.96	2.92	2.34	2.433
48. 7.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	0.7875	3.15	160.03 *14.40*	504.09 *45.36*	598.50 *163.54*	1 885.28 *515.15*	3.74 11.357
48. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.3	1.2	5.13	6.16	13.74	16.49	2.678

48. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.1	75.40	7.54	440.77	44.08	5.846
48. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.123	0.492	6.64	3.27	16.96	8.34	2.554
48. 11.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00018	0.00072	13 520.00	9.73	34 363.18	24.74	2.542
48. 12.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.024	0.096	37.93	3.64	96.91	9.30	2.555
48. 13.	с101-4203-33	Шлифовальные круги размером 150х20х32/ 25см	шт.	0.02	0.08	31.08	2.49	54.77	4.38	1.762
		Накладные расходы				130%	249.05	=(130*0.94)	2 760.28	
		Сметная прибыль				89%	170.51	=(89*1)	2 010.35	
		Всего с НР и СП					1 166.89		8 776.70	
49.	**С103-5415-33**	**Кран шаровой стальной с воздушником с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром 89 мм**	**шт.**		**2**	**4 340.67**	**8 681.34**	**15 957.42**	**31 914.84**	**3.676**
50.	**С04прайс-лист.**	**Кран шаровой фланцевый Д=80**	**шт.**		**2**	**1 064.67**	**2 129.34**	**4 972.03**	**9 944.06**	**4.67**
51.	**Е24-01-033-2**	**Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм**	**шт.**		**2**	**12.56**	**25.11**	**136.33**	**272.65**	**10.858**
		Объем: 1+1								
		Начисления: Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.2305	2.461	9.07	22.32	108.61	267.29	11.975
51. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00003	0.00006	25 226.77	1.51	29 384.67	1.76	1.165
51. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.0122	0.0244	36.85	0.90	99.44	2.43	2.699
51. 4.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.0122	0.0244	15.50	0.38	48.02	1.17	3.098
		Накладные расходы				130%	29.02	=(130*0.94)	326.63	
		Сметная прибыль				89%	19.86	=(89*1)	237.89	
		Всего с НР и СП					73.99		837.17	
52.	**С103-5411-33**	**Кран шаровой стальной с воздушником с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром 32 мм**	**шт.**		**1**	**2 323.06**	**2 323.06**	**9 106.40**	**9 106.40**	**3.92**
53.	**С05прайс-лист.**	**Кран шаровой фланцевый Д=32**	**шт.**		**1**	**458.93**	**458.93**	**2 143.22**	**2 143.22**	**4.67**
54.	**Е24-01-033-3**	**Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм**	**шт.**		**2**	**16.37**	**32.73**	**176.25**	**352.51**	**10.77**
		Объем: 1.0+1								
		Начисления: Н5= 1.15								
54. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.587	3.174	9.07	28.79	108.61	344.73	11.975
54. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00004	0.00008	25 226.77	2.02	29 384.67	2.35	1.165

54. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.0184	0.0368	36.85	1.36	99.44	3.66	2.699
54. 4.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.0184	0.0368	15.50	0.57	48.02	1.77	3.098
		Накладные расходы				130%	37.43	=(130*0.94)	421.26	
		Сметная прибыль				89%	25.62	=(89*1)	306.81	
		Всего с НР и СП					95.78		1 080.58	
55.	**С103-5413-33**	**Кран шаровой стальной с воздушником с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в оцинкованной оболочке диаметром 57 мм**	**шт.**		**1**	**4 137.94**	**4 137.94**	**14 150.55**	**14 150.55**	**3.42**
56.	**С06прайс-лист.**	**Кран шаровой фланцевый Д=50**	**шт.**		**2**	**677.60**	**1 355.20**	**3 164.41**	**6 328.82**	**4.67**
57.	**Е24-01-033-1**	**Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**шт.**		**4**	**9.63**	**38.53**	**106.54**	**426.15**	**11.06**
		Начисления: Н5= 1.15								
57. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	0.966	3.864	9.07	35.05	108.61	419.67	11.975
57. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00002	0.00008	25 226.77	2.02	29 384.67	2.35	1.165
57. 3.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.007	0.028	36.85	1.03	99.44	2.78	2.699
57. 4.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	0.007	0.028	15.50	0.43	48.02	1.34	3.098
		Накладные расходы				130%	45.57	=(130*0.94)	512.84	
		Сметная прибыль				89%	31.19	=(89*1)	373.51	
		Всего с НР и СП					115.29		1 312.49	
58.	**С07прайс-лист.**	**Кран шаровой фланцевый Д=15**	**шт.**		**4**	**364.93**	**1 459.72**	**1 704.24**	**6 816.96**	**4.67**
59.	**Е26-01-041-5 (Прим)**	**Укладка подушки из вспененного полиэтилена**	**м3**		**0.16**	**135.33**	**21.65**	**1 405.68**	**224.91**	**10.388**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
59. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	10.8905	1.74248	9.40	16.38	112.48	195.99	11.966
59. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.5625	0.09	6.66	0.60	17.63	1.59	2.647
59. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.062	75.40	4.67	440.77	27.33	5.846
		Накладные расходы				100%	16.38	=(100*0.94)	184.23	
		Сметная прибыль				70%	11.47	=(70*1)	137.19	
		Всего с НР и СП					49.50		546.33	
60.	**С7прайс-лист.**	**Подушки из вспененного полиэтилена**	**шт.**		**8**	**39.83**	**318.64**	**186.00**	**1 488.00**	**4.67**
61.	**Е22-01-011-6**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм [[гильзы]]**	**км**		**0.0005**	**27 810.42**	**13.91**	**159 613.31**	**79.81**	**5.738**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	562.35	0.281175	10.35	2.91	123.64	34.76	11.946
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*151.8375*	*0.0759188*	*13.21*	*1.00*	*150.07*	*11.39*	*11.357*

61. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	29.4	0.0147	27.11	0.40	194.82	2.86	7.186
			(1)			*11.60*	*0.17*	*131.74*	*1.94*	11.357
61. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	9.75	0.004875	6.70	0.03	39.46	0.19	5.89
61. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	37.5	0.01875	29.67	0.56	82.94	1.56	2.795
61. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	2.0625	0.0010313	150.16	0.15	766.95	0.79	5.108
			(1)			*14.40*	*0.01*	*163.54*	*0.17*	11.357
61. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	100.975	0.0504875	133.97	6.76	582.68	29.42	4.349
			(1)			*13.50*	*0.68*	*153.32*	*7.74*	11.357
61. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	16.9375	0.0084688	160.03	1.36	598.50	5.07	3.74
			(1)			*14.40*	*0.12*	*163.54*	*1.38*	11.357
61. 9.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч	2.4625	0.0012313	36.90	0.05	233.36	0.29	6.324
			(1)			*11.60*	*0.01*	*131.74*	*0.16*	11.357
61. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	41.25	0.020625	5.13	0.11	13.74	0.28	2.678
61. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5375	0.0002687	75.40	0.02	440.77	0.12	5.846
			(1)							
61. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.05	0.000025	9 639.40	0.24	31 865.43	0.80	3.306
61. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.000065	13 520.00	0.88	34 363.18	2.23	2.542
61. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	3.3	0.00165	34.68	0.06	54.07	0.09	1.559
61. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.2	0.0001	1 019.63	0.10	4 628.52	0.46	4.539
61. 16.	с411-0001	Вода	м3	62.8	0.0314	2.41	0.08			
61. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.07	0.000035	5 928.30	0.21	25 195.27	0.88	4.25
		Накладные расходы				130%	5.08	=(130*0.94)	56.40	
		Сметная прибыль				89%	3.48	=(89*1)	41.07	
		Всего с НР и СП					22.47		177.28	
62.	**С103-0190**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 6 мм**	**м**		**0.5**	**196.08**	**98.04**	**866.32**	**433.16**	**4.418**

63.	**Е22-01-011-7**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм**	**км**		**0.0005**	**29 440.52**	**14.72**	**168 493.38**	**84.25**	**5.724**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
63. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	588.8	0.2944	10.35	3.05	123.64	36.40	11.946
63. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*164.9625*	*0.0824813*	*13.13*	*1.08*	*149.16*	*12.30*	*11.357*
63. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	37.1625	0.0185813	27.11	0.50	194.82	3.62	7.186
			(1)			*11.60*	*0.22*	*131.74*	*2.45*	11.357
63. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	18.9	0.00945	6.70	0.06	39.46	0.37	5.89
63. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	43.75	0.021875	29.67	0.65	82.94	1.81	2.795
63. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	2.0625	0.0010313	150.16	0.15	766.95	0.79	5.108
			(1)			*14.40*	*0.01*	*163.54*	*0.17*	11.357
63. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	102.0625	0.0510313	133.97	6.84	582.68	29.73	4.349
			(1)			*13.50*	*0.69*	*153.32*	*7.82*	11.357
63. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	19.0375	0.0095187	160.03	1.52	598.50	5.70	3.74
			(1)			*14.40*	*0.14*	*163.54*	*1.56*	11.357
63. 9.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч	4.6375	0.0023188	36.90	0.09	233.36	0.54	6.324
			(1)			*11.60*	*0.03*	*131.74*	*0.31*	11.357
63. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	51.5625	0.0257813	5.13	0.13	13.74	0.35	2.678
63. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.575	0.0002875	75.40	0.02	440.77	0.13	5.846
			(1)							
63. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.00003	9 639.40	0.29	31 865.43	0.96	3.306
63. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.000065	13 520.00	0.88	34 363.18	2.23	2.542
63. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.13	0.002065	34.68	0.07	54.07	0.11	1.559
63. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.000105	1 019.63	0.11	4 628.52	0.49	4.539
63. 16.	с411-0001	Вода	м3	98.8	0.0494	2.41	0.12			
63. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.00004	5 928.30	0.24	25 195.27	1.01	4.25
		Накладные расходы				130%	5.37	=(130*0.94)	59.51	
		Сметная прибыль				89%	3.68	=(89*1)	43.34	
		Всего с НР и СП					23.76		187.10	

64.	**С103-0198**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 8 мм**	**м**		**0.5**	**319.46**	**159.73**	**1 332.66**	**666.33**	**4.172**
65.	**Е22-01-011-8**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм**	**км**		**0.001**	**35 616.09**	**35.62**	**202 409.17**	**202.41**	**5.682**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
65. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	683.1	0.6831	10.35	7.07	123.64	84.46	11.946
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*206.625*	*0.206625*	*13.16*	*2.72*	*149.47*	*30.88*	*11.357*
65. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	43.5	0.0435	27.11	1.18	194.82	8.47	7.186
			(1)			*11.60*	*0.50*	*131.74*	*5.73*	11.357
65. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	21.75	0.02175	6.70	0.15	39.46	0.86	5.89
65. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	43.75	0.04375	29.67	1.30	82.94	3.63	2.795
65. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч	2.0625	0.0020625	150.16	0.31	766.95	1.58	5.108
			(1)			*14.40*	*0.03*	*163.54*	*0.34*	11.357
65. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч	134.725	0.134725	133.97	18.05	582.68	78.50	4.349
			(1)			*13.50*	*1.82*	*153.32*	*20.66*	11.357
65. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	21.7	0.0217	160.03	3.47	598.50	12.99	3.74
			(1)			*14.40*	*0.31*	*163.54*	*3.55*	11.357
65. 9.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч	4.6375	0.0046375	36.90	0.17	233.36	1.08	6.324
			(1)			*11.60*	*0.05*	*131.74*	*0.61*	11.357
65. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	61.875	0.061875	5.13	0.32	13.74	0.85	2.678
65. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.5875	0.0005875	75.40	0.04	440.77	0.26	5.846
			(1)							
65. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.00006	9 639.40	0.58	31 865.43	1.91	3.306
65. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.00013	13 520.00	1.76	34 363.18	4.47	2.542
65. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.95	0.00495	34.68	0.17	54.07	0.27	1.559
65. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.23	0.00023	1 019.63	0.23	4 628.52	1.06	4.539
65. 16.	с411-0001	Вода	м3	142	0.142	2.41	0.34			

65. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.00008	5 928.30	0.47	25 195.27	2.02	4.25
		Накладные расходы				130%	12.73	=(130*0.94)	140.95	
		Сметная прибыль				89%	8.71	=(89*1)	102.65	
		Всего с НР и СП					57.06		446.01	
66.	**С103-0204**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 8 мм**	**м**		**1**	**378.22**	**378.22**	**1 858.27**	**1 858.27**	**4.913**
67.	**Е22-05-004-1**	**Заделка битумом и прядью концов футляра**	**шт.**		**4**	**585.49**	**2 341.95**	**2 528.23**	**10 112.94**	**4.318**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
67. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	9.1885	36.754	8.97	329.68	107.33	3 944.81	11.965
67. 2.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	4.6125	18.45	14.00	258.30	60.20	1 110.69	4.3
67. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	3.0875	12.35	30.00	370.50	109.78	1 355.78	3.659
67. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.25	75.40	18.85	440.77	110.19	5.846
67. 5.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.025	0.1	2 429.20	242.92	11 997.69	1 199.77	4.939
67. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0098	0.0392	22 002.26	862.49	44 139.86	1 730.28	2.006
67. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0	0	6 400.66		20 140.00		
67. 8.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.00475	0.019	13 520.00	256.88	34 363.18	652.90	2.542
67. 9.	с102-0117	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.0005	0.002	1 166.12	2.33	4 256.34	8.51	3.65
		Накладные расходы				130%	428.58	=(130*0.94)	4 820.56	
		Сметная прибыль				89%	293.42	=(89*1)	3 510.88	
		Всего с НР и СП					3 063.95		18 444.38	
68.	**Е25-05-020-2**	**Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб Ду 100 мм, толщиной до 8 мм**	**стык**		**2**	**210.14**	**420.27**	**671.76**	**1 343.52**	**3.197**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
68. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.5405	1.081	9.62	10.40	115.05	124.37	11.959
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3375*	*0.675*	*14.40*	*9.72*	*163.54*	*110.39*	*11.357*
68. 3.	х04-1701	Аппараты рентгено-дефектоскопические с толщиной просвечиваемой стали до 25 мм	маш.ч	0.3125	0.625	1.61	1.01	5.52	3.45	3.429
68. 4.	х15-0802	Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные	маш.ч (1)	0.3375	0.675	330.91	223.36	1 113.99	751.94	3.366
						14.40	*9.72*	*163.54*	*110.39*	11.357

68. 5.	с101-2094-33	Пленка радиографическая рулонная шириной 400 мм	м	0.44	0.88	210.80	185.50	527.00	463.76	2.5
		Накладные расходы				120%	24.14	=(120*0.94)	264.81	
		Сметная прибыль				60%	12.07	=(60*1)	140.86	
		Всего с НР и СП					456.49		1 749.19	
69.	**Е24-01-017-3**	**Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм**	**км**		**0.012**	**25 313.75**	**303.77**	**156 707.22**	**1 880.49**	**6.191**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
69. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	783.15	9.3978	9.77	91.82	116.77	1 097.38	11.952
69. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*91.45*	*1.0974*	*11.56*	*12.69*	*131.32*	*144.11*	*11.357*
69. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.4	0.0048	111.99	0.54	531.32	2.55	4.744
			(1)			*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.74*	11.357
69. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	8.25	0.099	27.11	2.68	194.82	19.29	7.186
			(1)			*11.60*	*1.15*	*131.74*	*13.04*	11.357
69. 5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	138.7375	1.66485	14.00	23.31	60.20	100.22	4.3
69. 6.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	18.125	0.2175	90.00	19.58	391.86	85.23	4.354
			(1)			*10.06*	*2.19*	*114.25*	*24.85*	11.357
69. 7.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.6375	0.03165	30.00	0.95	109.78	3.47	3.659
69. 8.	х15-0101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.ч	36.25	0.435	129.80	56.46	582.88	253.55	4.491
			(1)			*10.06*	*4.38*	*114.25*	*49.70*	11.357
69. 9.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	28.425	0.3411	160.03	54.59	598.50	204.15	3.74
			(1)			*14.40*	*4.91*	*163.54*	*55.78*	11.357
69. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	16.5	0.198	5.13	1.02	13.74	2.72	2.678
69. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.0072	75.40	0.54	440.77	3.17	5.846
			(1)							
69. 12.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.002	0.000024	3 637.36	0.09	14 589.83	0.35	4.011
69. 13.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.00116	0.0000139	13 026.22	0.18	27 488.31	0.38	2.11
69. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.022	0.000264	13 520.00	3.57	34 363.18	9.07	2.542
69. 15.	с101-4203-33	Шлифовальные круги размером 150х20х32/ 25см	шт.	1.32	0.01584	31.08	0.49	54.77	0.87	1.762
69. 16.	с104-0088	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п	1000 м2	0.184	0.002208	21 457.53	47.38	44 416.91	98.07	2.07
69. 17.	с411-0001	Вода	м3	20	0.24	2.41	0.58			
		Накладные расходы				130%	135.86	=(130*0.94)	1 517.10	
		Сметная прибыль				89%	93.01	=(89*1)	1 104.93	

		Всего с НР и СП				532.65		4 502.52	
70.	**С103-0020**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм**	**м**	**12**	**58.39**	**700.68**	**214.99**	**2 579.88**	**3.682**
71.	**Е24-01-017-1**	**Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0.012**	**23 338.75**	**280.07**	**143 637.55**	**1 723.65**	**6.154**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15							
71. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	700.35	8.4042	9.77	82.11	116.77	981.36	11.952
71. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*88.3625*	*1.06035*	*11.56*	*12.26*	*131.30*	*139.23*	*11.357*
71. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.4	0.0048	111.99	0.54	531.32	2.55	4.744
			(1)			*13.50*	*0.06*	*153.32*	*0.74*	11.357
71. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч	5.1625	0.06195	27.11	1.68	194.82	12.07	7.186
			(1)			*11.60*	*0.72*	*131.74*	*8.16*	11.357
71. 5.	х04-0202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с дизельным двигателем	маш.ч	119.7	1.4364	14.00	20.11	60.20	86.47	4.3
71. 6.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	18.125	0.2175	90.00	19.58	391.86	85.23	4.354
			(1)			*10.06*	*2.19*	*114.25*	*24.85*	11.357
71. 7.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.6375	0.03165	30.00	0.95	109.78	3.47	3.659
71. 8.	х15-0101	Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при наполнении до 70 м3/ч	маш.ч	36.25	0.435	129.80	56.46	582.88	253.55	4.491
			(1)			*10.06*	*4.38*	*114.25*	*49.70*	11.357
71. 9.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	28.425	0.3411	160.03	54.59	598.50	204.15	3.74
			(1)			*14.40*	*4.91*	*163.54*	*55.78*	11.357
71. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	10.325	0.1239	5.13	0.64	13.74	1.70	2.678
71. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.0072	75.40	0.54	440.77	3.17	5.846
			(1)							
71. 12.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0006	0.0000072	3 637.36	0.03	14 589.83	0.11	4.011
71. 13.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.00075	0.000009	13 026.22	0.12	27 488.31	0.25	2.11
71. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.022	0.000264	13 520.00	3.57	34 363.18	9.07	2.542
71. 15.	с101-4203-33	Шлифовальные круги размером 150х20х32/ 25см	шт.	0.83	0.00996	31.08	0.31	54.77	0.55	1.762
71. 16.	с104-0088	Ткань стеклянная конструкционная Т-10, Т-10п	1000 м2	0.15	0.0018	21 457.53	38.62	44 416.91	79.95	2.07
71. 17.	с411-0001	Вода	м3	8	0.096	2.41	0.23			
		Накладные расходы				130%	122.68	=(130*0.94)	1 369.36	
		Сметная прибыль				89%	83.99	=(89*1)	997.33	

		Всего с НР и СП					486.74		4 090.34	
72.	**С103-0052**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм**	**м**		**6**	**46.88**	**281.28**	**122.35**	**734.10**	**2.61**
73.	**С103-0054**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3.5 мм**	**м**		**6**	**71.84**	**431.04**	**197.95**	**1 187.70**	**2.755**
74.	**Е22-02-003-1**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм**	**км**		**0.012**	**9 766.13**	**117.19**	**67 930.47**	**815.17**	**6.956**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
74. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	256.45	3.0774	9.40	28.93	112.48	346.15	11.966
74. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*0.0015*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.17*	*11.357*
74. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.125	0.0015	89.99	0.13	396.33	0.59	4.404
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.17*	11.357
74. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	86.375	1.0365	0.70	0.73	1.54	1.60	2.2
74. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	37.3	0.4476	50.00	22.38	167.16	74.82	3.343
74. 6.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	69.1125	0.82935	5.13	4.25	13.74	11.40	2.678
74. 7.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	43	0.516	16.80	8.67	72.46	37.39	4.313
74. 8.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0144	36.98	0.53	40.57	0.58	1.097
74. 9.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	0.37	0.00444	1 237.04	5.49	6 086.24	27.02	4.92
74. 10.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00372	192.02	0.71	754.61	2.81	3.93
74. 11.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.03	0.00036	7 963.65	2.87	13 666.65	4.92	1.716
74. 12.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.003	524.95	1.57	5 225.00	15.68	9.953
74. 13.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	1.73	0.02076	1 971.15	40.92	14 075.83	292.21	7.141
		Накладные расходы				130%	37.64	=(130*0.94)	423.20	
		Сметная прибыль				89%	25.77	=(89*1)	308.22	
		Всего с НР и СП					180.59		1 546.60	
75.	**Е22-02-003-2**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм**	**км**		**0.012**	**11 400.11**	**136.80**	**78 226.11**	**938.71**	**6.862**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
75. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	257.6	3.0912	9.40	29.06	112.48	347.70	11.966

75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.00195*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.22*	*11.357*
75. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1625	0.00195	89.99	0.18	396.33	0.77	4.404
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.22*	11.357
75. 4.	х03-0303	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	маш.ч	86.375	1.0365	0.70	0.73	1.54	1.60	2.2
75. 5.	х12-1012	Котлы битумные передвижные 1000 л	маш.ч	37.3	0.4476	50.00	22.38	167.16	74.82	3.343
75. 6.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	69.1125	0.82935	5.13	4.25	13.74	11.40	2.678
75. 7.	с101-1593	Холст стеклянный ВВГ	10 м2	58	0.696	16.80	11.69	72.46	50.43	4.313
75. 8.	с101-1597	Брезент	м2	1.2	0.0144	36.98	0.53	40.57	0.58	1.097
75. 9.	с101-1768	Бумага оберточная листовая	1000 м2	0.5	0.006	1 237.04	7.42	6 086.24	36.52	4.92
75. 10.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.31	0.00372	192.02	0.71	754.61	2.81	3.93
75. 11.	с101-1968	Грунтовка битумная	т	0.038	0.000456	7 963.65	3.63	13 666.65	6.23	1.716
75. 12.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.25	0.003	524.95	1.57	5 225.00	15.68	9.953
75. 13.	с101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная	т	2.31	0.02772	1 971.15	54.64	14 075.83	390.18	7.141
		Накладные расходы				130%	37.80	=(130*0.94)	425.16	
		Сметная прибыль				89%	25.88	=(89*1)	309.65	
		Всего с НР и СП					200.49		1 673.52	
76.	**Ц12-11-005-3**	**Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 89**	**врезка**		**2**	**108.13**	**216.26**	**1 146.66**	**2 293.33**	**10.605**
		Начисления: Н11= 2.0								
76. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	9	18	10.21	183.78	121.92	2 194.56	11.941
76. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.48	0.96	8.10	7.78	32.06	30.78	3.958
76. 3.	х33-0400	Машины электрозачистные	маш.ч	0.24	0.48	10.67	5.12	32.94	15.81	3.087
76. 4.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.88	1.76	6.64	11.69	16.96	29.85	2.554
76. 5.	с101-3521-33	Электроды УОНИ 13/55	кг	0.11	0.22	15.08	3.32	74.19	16.32	4.92
76. 6.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.25	0.5	8.38	4.19	9.97	4.99	1.19
76. 7.	с101-3520-33	Электроды УОНИ 13/45	кг	0	0	15.08				
		Накладные расходы				80%	147.02	=(80*0.94)	1 650.31	
		Сметная прибыль				60%	110.27	=(60*1)	1 316.74	
		Всего с НР и СП					473.55		5 260.38	
77.	**Ц12-11-005-1**	**Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 32 и57**	**врезка**		**2**	**96.04**	**192.09**	**1 017.54**	**2 035.07**	**10.594**
		Начисления: Н11= 2.0								
77. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	8	16	10.21	163.36	121.92	1 950.72	11.941

77. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.34	0.68	8.10	5.51	32.06	21.80	3.958
77. 3.	х33-0400	Машины электрозачистные	маш.ч	0.34	0.68	10.67	7.26	32.94	22.40	3.087
77. 4.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.76	1.52	6.64	10.09	16.96	25.78	2.554
77. 5.	с101-3521-33	Электроды УОНИ 13/55	кг	0.062	0.124	15.08	1.87	74.19	9.20	4.92
77. 6.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.22	0.44	8.38	3.69	9.97	4.39	1.19
		Накладные расходы				80%	130.69	=(80*0.94)	1 466.94	
		Сметная прибыль				60%	98.02	=(60*1)	1 170.43	
		Всего с НР и СП					420.79		4 672.44	
78.	**Ц37-02-026-01**	**Прим. Укладка сигнальной ленты**	**100 м**		**0.04**	**382.92**	**15.32**	**2 045.39**	**81.82**	**5.341**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
78. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	5.014	0.20056	8.01	1.61	95.91	19.24	11.974
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.0875*	*0.0835*	*13.09*	*1.09*	*148.67*	*12.41*	*11.357*
78. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.6375	0.0655	111.99 *13.50*	7.34 *0.88*	531.32 *153.32*	34.80 *10.04*	4.744 11.357
78. 4.	х03-0408	Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)	маш.ч (1)	0.45	0.018	131.44 *11.60*	2.37 *0.21*	233.91 *131.74*	4.21 *2.37*	1.78 11.357
78. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.2	0.008	5.13	0.04	13.74	0.11	2.678
78. 6.	х40-0004	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т	маш.ч (1)	0.95	0.038	104.42	3.97	617.32	23.46	5.912
		Накладные расходы				80%	2.16	=(80*0.94)	23.80	
		Сметная прибыль				60%	1.62	=(60*1)	18.99	
		Всего с НР и СП					19.10		124.61	
79.	**С101-4514-33**	**Лента сигнальная ("Внимание теплосеть", "Внимание канализация", "Внимание водопровод") ЛСТ, ЛСК, ЛСВ 250**	**м**		**4**	**1.06**	**4.24**	**4.95**	**19.80**	**4.67**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**99 999.29**		**454 423.01**	**4.544**
	Раздел 2. Система контроля тепловых сетей									
80.	**Е23-01-001-1**	**Устройство основания песчаного**	**10 м3**		**0.005**	**995.84**	**4.98**	**5 037.31**	**25.19**	**5.058**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
80. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	11.73	0.05865	8.16	0.48	97.71	5.73	11.974
80. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.0021875*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.25*	*11.357*
80. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.4375	0.0021875	89.99 *10.06*	0.20 *0.02*	396.33 *114.25*	0.87 *0.25*	4.404 11.357
80. 4.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	11	0.055	78.25	4.30	337.98	18.59	4.319
		Накладные расходы				130%	0.65	=(130*0.94)	7.31	

		Сметная прибыль				89%	0.45	=(89*1)	5.32	
		Всего с НР и СП					6.08		37.82	
81.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**		**0.00025**	**62 445.73**	**15.61**	**390 216.73**	**97.55**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
81. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	0.05175	7.80	0.40	93.16	4.82	11.944
81. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.005625*	*13.50*	*0.08*	*153.32*	*0.86*	*11.357*
81. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.005625	86.40 *13.50*	0.49 *0.08*	494.72 *153.32*	2.78 *0.86*	5.726 11.357
81. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0000406	75.40		440.77	0.02	5.846
81. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	0.0625	10.08	0.63	20.45	1.28	2.029
81. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.00005	2.41				
81. 7.	с401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	102	0.0255	552.20	14.08	3 475.84	88.63	6.295
81. 8.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	0.015	0.50	0.01	1.36	0.02	2.72
		Накладные расходы				105%	0.50	=(105*0.94)	5.61	
		Сметная прибыль				65%	0.31	=(65*1)	3.69	
		Всего с НР и СП					16.43		106.85	
82.	**Е22-03-011-3**	**Установка надземного ковера**	**шт.**		**1**	**63.30**	**63.30**	**443.68**	**443.68**	**7.009**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
82. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.277	2.277	8.53	19.42	102.17	232.64	11.978
82. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.025*	*13.50*	*0.34*	*153.32*	*3.83*	*11.357*
82. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.025	111.99 *13.50*	2.80 *0.34*	531.32 *153.32*	13.28 *3.83*	4.744 11.357
82. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0375	75.40	2.83	440.77	16.53	5.846
82. 5.	с101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.06	0.06	12.20	0.73	61.41	3.68	5.034
82. 6.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0028	0.0028	13 398.39	37.52	63 406.78	177.54	4.732
		Накладные расходы				130%	25.69	=(130*0.94)	288.97	
		Сметная прибыль				89%	17.59	=(89*1)	210.46	
		Всего с НР и СП					106.57		943.10	
83.	**С8прайс-лист.**	**Ковер надземный**	**шт.**		**1**	**543.88**	**543.88**	**2 539.92**	**2 539.92**	**4.67**
84.	**Ц11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пул ьтах, масса, кг, до: 5 - терминал**	**шт.**		**1**	**6.15**	**6.15**	**65.13**	**65.13**	**10.59**
		Начисления: Н11= 2.0								
84. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.52	0.52	9.91	5.15	118.49	61.61	11.957

84. 2.	с101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	0.035	0.035	27.88	0.98	98.45	3.45	3.531
		Накладные расходы				80%	4.12	=(80*0.94)	46.33	
		Сметная прибыль				60%	3.09	=(60*1)	36.97	
		Всего с НР и СП					13.36		148.43	
85.	**С10прайс-лист.**	**Концевой терминал КТ-14 с выходом на детектор**	**шт.**		**1**	**65.72**	**65.72**	**306.92**	**306.92**	**4.67**
86.	**С09прайс-лист.**	**Прибор переносной "Вектор 2000-1"**	**шт.**		**1**	**552.68**	**552.68**	**2 581.00**	**2 581.00**	**4.67**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**1 252.32**		**6 059.39**	**4.839**
	Раздел 3. Опора									
87.	**Е06-01-005-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3**	**100 м3**		**0.00245**	**69 267.47**	**169.71**	**459 756.77**	**1 126.40**	**6.637**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
87. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	507.472	1.2433064	8.45	10.51	101.31	125.96	11.989
87. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*43.225*	*0.1059013*	*13.47*	*1.43*	*153.01*	*16.20*	*11.357*
87. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.3125	0.0032156	111.99 *13.50*	0.36 *0.04*	531.32 *153.32*	1.71 *0.49*	4.744 11.357
87. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	41.575	0.1018588	96.89 *13.50*	9.87 *1.38*	521.88 *153.32*	53.16 *15.62*	5.386 11.357
87. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0008269	89.99 *10.06*	0.07 *0.01*	396.33 *114.25*	0.33 *0.09*	4.404 11.357
87. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	29.4	0.07203	1.90	0.14	7.82	0.56	4.116
87. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.375	0.0033688	3.27	0.01	12.66	0.04	3.872
87. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.9125	0.0046856	75.40	0.35	440.77	2.07	5.846
87. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.05	0.0001225	2 791.33	0.34	11 379.02	1.39	4.077
87. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000098	6 066.49	0.59	17 145.80	1.68	2.826
87. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	5.6	0.01372	10.08	0.14	20.45	0.28	2.029
87. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0000907	5 160.53	0.47	29 077.42	2.64	5.635
87. 13.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.0016905	524.95	0.89	5 225.00	8.83	9.953
87. 14.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.000196	1 019.63	0.20	4 628.52	0.91	4.539

87. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00049	1 078.11	0.53	4 191.39	2.05	3.888
87. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.0016905	1 166.12	1.97	4 747.44	8.03	4.071
87. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.121275	61.30	7.43	241.12	29.24	3.933
87. 18.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.0042875	2.41	0.01			
87. 19.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	0.2499	543.50	135.82	3 551.53	887.53	6.535
		Накладные расходы				105%	12.54	=(105*0.94)	140.31	
		Сметная прибыль				65%	7.76	=(65*1)	92.40	
		Всего с НР и СП					190.01		1 359.12	
88.	**Е09-03-039-2**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,5 т**	**т**		**0.03827**	**784.01**	**30.00**	**7 237.22**	**276.97**	**9.232**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
88. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	56.9135	2.1780796	9.07	19.76	108.61	236.56	11.975
88. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.0052621*	*13.50*	*0.07*	*153.32*	*0.81*	*11.357*
88. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0052621	111.99 *13.50*	0.59 *0.07*	531.32 *153.32*	2.80 *0.81*	4.744 11.357
88. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	2.6125	0.0999804	6.90	0.69	19.55	1.95	2.833
88. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.9	0.110983	1.20	0.13	2.92	0.32	2.433
88. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	7.1	0.271717	12.31	3.34	62.51	16.99	5.078
88. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.5125	0.0196134	6.70	0.13	36.43	0.71	5.437
88. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2	0.007654	75.40	0.58	440.77	3.37	5.846
88. 9.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000038	75 827.80	0.29	82 941.28	0.32	1.094
88. 10.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.0746265	6.64	0.50	16.96	1.27	2.554
88. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000011	6 066.49	0.01	17 145.80	0.02	2.826
88. 12.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000742	5 322.46	0.40	27 322.85	2.03	5.134
88. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.004	0.0001531	13 521.39	2.07	34 363.18	5.26	2.541
88. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.002	0.0000765	11 461.18	0.88	40 630.42	3.11	3.545
88. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000004	5 160.53		29 077.42	0.01	5.635
88. 16.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000394	1 522.51	0.06	6 881.19	0.27	4.52

88. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000119	26 200.00	0.31	38 090.56	0.45	1.454
88. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000023	2 200.00	0.05	49 336.98	1.13	22.426
88. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0007156	49.63	0.04	231.77	0.17	4.67
88. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.0225793	8.38	0.19	9.97	0.23	1.19
		Накладные расходы				90%	17.85	=(90*0.94)	200.82	
		Сметная прибыль				85%	16.86	=(85*1)	201.76	
		Всего с НР и СП					64.70		679.55	
89.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т**	**т**		**0.03827**	**13 360.00**	**511.29**	**51 126.73**	**1 956.62**	**3.827**
		Объем: (0.03827)*1.0								
90.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.034**	**814.48**	**27.69**	**1 485.13**	**50.49**	**1.823**
		Объем: 1.7*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
90. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	0.1647283	9.07	1.49	108.61	17.89	11.975
90. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.000425*	*10.06*		*114.25*	*0.05*	*11.357*
90. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.000425	89.99	0.04	396.33	0.17	4.404
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.05*	11.357
90. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.000425	1.70		4.58		2.694
90. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.027625	6.82	0.19	16.92	0.47	2.481
90. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.000425	75.40	0.03	440.77	0.19	5.846
			(1)							
90. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000476	2 200.23	0.10	27 574.32	1.31	12.532
90. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.000646	39 990.60	25.83	47 160.25	30.47	1.179
		Накладные расходы				90%	1.34	=(90*0.94)	15.18	
		Сметная прибыль				70%	1.04	=(70*1)	12.56	
		Всего с НР и СП					30.07		78.23	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**738.69**		**3 410.48**	**4.617**

Раздел 4. УТ - 1

91.	**Е23-03-001-3**	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах сухих**	**10 м3**		**0.02**	**9 664.45**	**193.29**	**62 094.97**	**1 241.90**	**6.425**
		Объем: 2*0.05+1*0.1								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
91. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	159.4935	3.18987	9.07	28.93	108.61	346.45	11.975
91. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*24.0125*	*0.48025*	*13.45*	*6.46*	*152.79*	*73.38*	*11.357*
91. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	23.6	0.472	111.99 *13.50*	52.86 *6.37*	531.32 *153.32*	250.78 *72.37*	4.744 11.357
91. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.225	0.0045	89.99 *10.06*	0.40 *0.05*	396.33 *114.25*	1.78 *0.51*	4.404 11.357
91. 5.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	0.1875	0.00375	27.11 *11.60*	0.10 *0.04*	194.82 *131.74*	0.73 *0.49*	7.186 11.357
91. 6.	х33-1103	Трамбовки электрические	маш.ч	0.375	0.0075	6.70	0.05	43.80	0.33	6.537
91. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.7625	0.11525	75.40	8.69	440.77	50.80	5.846
91. 8.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.008	0.00016	424.28	0.07	5 288.81	0.85	12.465
91. 9.	с201-0799	Опалубка металлическая	т	0.017	0.00034	4 348.77	1.48	40 403.49	13.74	9.291
91. 10.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	4.1	0.082	676.11	55.44	4 633.26	379.93	6.853
91. 11.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.77	0.0154	396.03	6.10	3 428.34	52.80	8.657
91. 12.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.12	0.0024	390.28	0.94	3 557.92	8.54	9.116
91. 13.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.6	0.032	78.25	2.50	337.98	10.82	4.319
91. 14.	с201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.144	0.00288	12 404.11	35.72	43 181.17	124.36	3.481
		Накладные расходы				130%	46.01	=(130*0.94)	513.03	
		Сметная прибыль				89%	31.50	=(89*1)	373.65	
		Всего с НР и СП					270.79		2 128.58	
92.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КЦ7.3 / бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/**	**шт.**		**2**	**77.62**	**155.24**	**553.15**	**1 106.30**	**7.126**
93.	**С445-3120-402**	**Плиты перекрытия колодцев круглые КЦП 1-10-2 /бетон В15 (М20 0),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16,65кг/**	**шт.**		**1**	**173.47**	**173.47**	**1 551.80**	**1 551.80**	**8.946**
94.	**С103-0753**	**Люк чугунный легкий**	**шт.**		**2**	**356.04**	**712.08**	**2 357.63**	**4 715.26**	**6.622**
95.	**Е11-01-002-4**	**Устройство подстилающих слоев щебеночных**	**м3**		**0.96**	**92.05**	**88.37**	**623.44**	**598.50**	**6.773**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

95. 1.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.0864	70.59	6.10	806.84	69.71	11.43
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6875*	*0.66*	*10.06*	*6.64*	*114.25*	*75.41*	*11.357*
95. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1125	0.108	89.99	9.72	396.33	42.80	4.404
			(1)			*10.06*	*1.09*	*114.25*	*12.34*	11.357
95. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	0.575	0.552	90.00	49.68	391.86	216.31	4.354
			(1)			*10.06*	*5.55*	*114.25*	*63.07*	11.357
95. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.15	0.144	2.41	0.35			
95. 6.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.875	2.76	8.16	22.52	97.71	269.68	11.974
		Накладные расходы				123%	35.87	=(123*0.94)	398.99	
		Сметная прибыль				75%	21.87	=(75*1)	258.82	
		Всего с НР и СП					146.11		1 256.31	
96.	**С408-0023**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм** **Объем: (0.96)*1.21**	**м3**		**1.1616**	**65.16**	**75.69**	**744.60**	**864.93**	**11.427**
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**1 398.14**		**10 078.69**	**7.209**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**103 388.44**		**473 971.57**	**4.584**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**429.82**		**4 475.35**	**10.412**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 76-78, 84)					**283.99**		**3 187.38**	**11.224**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 76-78, 84)					**212.99**		**2 543.13**	**11.94**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**926.80**		**10 205.86**	**11.012**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**40 455.86**		**207 955.50**	**5.14**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**6 821.95**		**26 715.80**	**3.916**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 12, 13; %=75.2 - по стр. 2, 10; %=122.2 - по стр. 3, 4, 16, 20, 27, 30, 43, 48, 51, 54, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 80, 82, 91; %=114.68 - по стр. 7, 9; %=98.7 - по стр. 8, 81, 87; %=94 - по стр. 14, 59; %=112.8 - по стр. 68; %=84.6 - по стр. 90; %=115.62 - по стр. 95)					**4 226.09**		**47 107.19**	**11.147**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 12, 13; %=45 - по стр. 2, 10; %=89 - по стр. 3, 20, 27, 30, 43, 48, 51, 54, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 74, 75, 80, 82, 91; %=85 - по стр. 4, 16; %=80 - по стр. 7, 9; %=55 - по стр. 8; %=65 - по стр. 14, 81, 87; %=70 - по стр. 59, 90; %=60 - по стр. 68; %=75 - по стр. 95)					**2 825.96**		**33 511.09**	**11.858**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**47 507.91**		**288 573.78**	**6.074**
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					**541.29**		**2 233.59**	**4.126**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 88)					**17.85**		**200.82**	**11.25**

. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 88)	**16.86**	**201.76**	**11.967**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**576.00**	**2 636.17**	**4.577**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**61 961.47**	**259 307.13**	**4.185**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**61 961.47**	**259 307.13**	**4.185**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**110 972.18**	**560 722.94**	**5.053**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 527.93**	**50 495.39**	**11.152**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**3 055.81**	**36 255.98**	**11.865**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 76, 77, 84)	**0.72**	**1.88**	**2.624**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Ливневая канализация

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-04

(Локальный сметный расчет)

на Ливневая канализация

Сметная стоимость: **229.546** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.242** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **26.895** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-01-003-14**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2**	**1000 м3**		**0.16**	**3 809.22**	**609.48**	**23 987.01**	**3 837.92**	**6.297**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	15.6055	2.49688	7.80	19.48	93.16	232.61	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.875*	*5.9*	*13.50*	*79.65*	*153.32*	*904.59*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	36.875	5.9	100.00 *13.50*	590.00 *79.65*	611.07 *153.32*	3 605.31 *904.59*	6.111 11.357
		Накладные расходы				95%	94.17	=(95*0.94)	1 015.52	
		Сметная прибыль				50%	49.57	=(50*1)	568.60	
		Всего с НР и СП					753.22		5 422.04	

2.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.129**	**1 657.66**	**213.84**	**19 798.36**	**2 553.99**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	27.41508	7.80	213.84	93.16	2 553.99	11.944
		Накладные расходы				80%	171.07	=(80*0.94)	1 920.60	
		Сметная прибыль				45%	96.23	=(45*1)	1 149.30	
		Всего с НР и СП					481.14		5 623.89	
4.	**Е01-01-033-2**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.144**	**680.66**	**98.02**	**4 473.03**	**644.12**	**6.571**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
4. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.0875*	*1.5966*	*13.50*	*21.55*	*153.32*	*244.79*	*11.357*
4. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	11.0875	1.5966	61.39 *13.50*	98.02 *21.55*	403.43 *153.32*	644.12 *244.79*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	20.47	=(95*0.94)	218.60	
		Сметная прибыль				50%	10.78	=(50*1)	122.40	
		Всего с НР и СП					129.27		985.11	
5.	**Е01-01-033-8**	**При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2**	**1000 м3**		**0.144**	**336.11**	**48.40**	**2 208.78**	**318.06**	**6.571**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
5. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.475*	*0.7884*	*13.50*	*10.64*	*153.32*	*120.88*	*11.357*
5. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	5.475	0.7884	61.39 *13.50*	48.40 *10.64*	403.43 *153.32*	318.06 *120.88*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	10.11	=(95*0.94)	107.95	
		Сметная прибыль				50%	5.32	=(50*1)	60.44	
		Всего с НР и СП					63.83		486.45	
6.	**Е01-01-013-14**	**Погрузка экскаватором грунта разработанного вручную**	**1000 м3**		**0.0289**	**5 332.00**	**154.09**	**33 318.47**	**962.90**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	0.5011838	7.80	3.91	93.16	46.69	11.944
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*1.5757725*	*13.71*	*21.61*	*155.74*	*245.41*	*11.357*
6. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	41.6	1.20224	100.00 *13.50*	120.22 *16.23*	611.07 *153.32*	734.65 *184.33*	6.111 11.357

6. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	12.925	0.3735325	80.01 *14.40*	29.89 *5.38*	483.76 *163.54*	180.70 *61.09*	6.046 11.357
6. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001156	65.16	0.08	744.60	0.86	11.427
		Накладные расходы				95%	24.24	=(95*0.94)	260.85	
		Сметная прибыль				50%	12.76	=(50*1)	146.05	
		Всего с НР и СП					191.09		1 369.80	
7.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**28.9**	**21.89**	**632.62**	**108.03**	**3 122.07**	**4.935**
8.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 (песчаного грунта)**	**100 м3**		**1.44**	**539.67**	**777.12**	**3 141.70**	**4 524.05**	**5.822**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	20.74968	8.53	176.99	102.17	2 119.99	11.978
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*5.472*	*10.06*	*55.05*	*114.25*	*625.18*	*11.357*
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.8	5.472	90.00 *10.06*	492.48 *55.05*	391.86 *114.25*	2 144.26 *625.18*	4.354 11.357
8. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	15.225	21.924	4.91	107.65	11.85	259.80	2.413
		Накладные расходы				95%	220.44	=(95*0.94)	2 451.44	
		Сметная прибыль				50%	116.02	=(50*1)	1 372.59	
		Всего с НР и СП					1 113.58		8 348.07	
9.	**Е01-02-027-2**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**0.258**	**133.12**	**34.35**	**810.96**	**209.23**	**6.091**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
9. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.375*	*0.35475*	*14.05*	*4.98*	*159.54*	*56.60*	*11.357*
9. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.8375	0.216075	80.01 *14.40*	17.29 *3.11*	483.76 *163.54*	104.53 *35.34*	6.046 11.357
9. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.5375	0.138675	123.00 *13.50*	17.06 *1.87*	754.99 *153.32*	104.70 *21.26*	6.138 11.357
		Накладные расходы				80%	3.98	=(80*0.94)	42.56	
		Сметная прибыль				45%	2.24	=(45*1)	25.47	
		Всего с НР и СП					40.58		277.26	
10.	**Е23-01-003-3**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 300 мм**	**км**		**0.129**	**22 058.00**	**2 845.48**	**122 210.91**	**15 765.21**	**5.54**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	517.5	66.7575	9.07	605.49	108.61	7 250.53	11.975
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.0125*	*2.9686125*	*14.36*	*42.64*	*163.12*	*484.23*	*11.357*
10. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.95	0.12255	111.99 *13.50*	13.72 *1.65*	531.32 *153.32*	65.11 *18.79*	4.744 11.357
10. 4.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	22.0625	2.8460625	160.03 *14.40*	455.46 *40.98*	598.50 *163.54*	1 703.37 *465.45*	3.74 11.357
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.425	0.183825	75.40	13.86	440.77	81.02	5.846
10. 6.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.3	0.0387	1 019.63	39.46	4 628.52	179.12	4.539
10. 7.	с103-0742	Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ	кг	129	16.641	27.99	465.78	53.53	890.79	1.912
10. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	1.6	0.2064	438.74	90.56	4 389.41	905.97	10.005
10. 9.	с411-0001	Вода	м3	71	9.159	2.41	22.07			
10. 10.	с103-0706	Муфты асбестоцементные САМ-6 к трубам ВТ-6 условный проход труб 300 мм, наружный диаметр муфт 383 мм	шт.	252	32.508	35.04	1 139.08	144.25	4 689.28	4.117
		Накладные расходы				130%	842.57	=(130*0.94)	9 451.88	
		Сметная прибыль				89%	576.84	=(89*1)	6 883.94	
		Всего с НР и СП					4 264.88		32 101.02	
11.	**С103-0700**	**Трубы асбестоцементные безнапорные условный проход 300 мм, внутренний диаметр 279 мм**	**м**		**130.032**	**90.44**	**11 760.09**	**273.77**	**35 598.86**	**3.027**
		Объем: (0.129)*1008.0								
12.	**Е23-03-006-2**	**Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационныхколодцев площадью до 3 м2 в грунтах мокрых**	**10 м3**		**0.13**	**3 655.93**	**475.27**	**21 500.51**	**2 795.07**	**5.881**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	88.2165	11.468145	8.85	101.49	106.04	1 216.08	11.982
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.3125*	*1.340625*	*12.46*	*16.71*	*141.52*	*189.73*	*11.357*
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.675	0.60775	111.99 *13.50*	68.06 *8.20*	531.32 *153.32*	322.91 *93.18*	4.744 11.357
12. 4.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	5.6375	0.732875	27.11 *11.60*	19.87 *8.50*	194.82 *131.74*	142.78 *96.55*	7.186 11.357
12. 5.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	10.5125	1.366625	1.90	2.60	7.82	10.69	4.116
12. 6.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.5125	0.066625	30.00	2.00	109.78	7.31	3.659
12. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.575	0.07475	3.27	0.24	12.66	0.95	3.872

12. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.125	0.14625	75.40	11.03	440.77	64.46	5.846
12. 9.	с101-0010	Асбест хризотиловый марки К-6-45	т	0.013	0.00169	1 318.00	2.23	6 484.56	10.96	4.92
12. 10.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.05	0.0065	2 429.20	15.79	11 997.69	77.98	4.939
12. 11.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0118	0.001534	2 791.33	4.28	11 379.02	17.46	4.077
12. 12.	с101-0311	Каболка	т	0.037	0.00481	22 002.26	105.83	44 139.86	212.31	2.006
12. 13.	с101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ	т	0.009	0.00117	3 993.41	4.67	19 647.58	22.99	4.92
12. 14.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.0026	0.000338	424.28	0.14	5 288.81	1.79	12.465
12. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0074	0.000962	5 160.53	4.96	29 077.42	27.97	5.635
12. 16.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.59	0.0767	1 340.14	102.79	5 180.07	397.31	3.865
12. 17.	с402-0079	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м3	0.4	0.052	434.78	22.61	4 179.22	217.32	9.612
12. 18.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.06	0.0078	390.28	3.04	3 557.92	27.75	9.116
12. 19.	с411-0001	Вода	м3	0.033	0.00429	2.41	0.01			
12. 20.	с410-0021	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I	т	0.08	0.0104	348.00	3.62	1 542.62	16.04	4.433
		Накладные расходы				130%	153.66	=(130*0.94)	1 717.90	
		Сметная прибыль				89%	105.20	=(89*1)	1 251.17	
		Всего с НР и СП					734.13		5 764.14	
13.	**С401-0006**	**Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)** **Объем: (0.13)*10.5**	**м3**	**1.365**		**676.11**	**922.89**	**4 633.26**	**6 324.40**	**6.853**
14.	**Е23-01-001-2**	**Устройство основания щебеночного** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**10 м3**		**0.0456**	**1 035.46**	**47.22**	**12 379.17**	**564.49**	**11.954**
14. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	11.73	0.534888	8.16	4.36	97.71	52.26	11.974
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6375*	*0.02907*	*10.06*	*0.29*	*114.25*	*3.32*	*11.357*
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.6375	0.02907	89.99 *10.06*	2.62 *0.29*	396.33 *114.25*	11.52 *3.32*	4.404 11.357
14. 4.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	12.5	0.57	70.59	40.24	878.43	500.71	12.444
		Накладные расходы				130%	6.05	=(130*0.94)	67.92	
		Сметная прибыль				89%	4.14	=(89*1)	49.47	
		Всего с НР и СП					57.40		681.87	
15.	**Е06-01-015-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**т**		**0.0445**	**11 948.18**	**531.69**	**30 995.49**	**1 379.30**	**2.594**

		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
15. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25.07	1.115615	9.07	10.12	108.61	121.17	11.975
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.0083438*	*13.50*	*0.11*	*153.32*	*1.28*	*11.357*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.0083438	111.99 *13.50*	0.93 *0.11*	531.32 *153.32*	4.43 *1.28*	4.744 11.357
15. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.0116813	75.40	0.88	440.77	5.15	5.846
15. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.0445	11 680.00	519.76	28 057.31	1 248.55	2.402
		Накладные расходы				105%	10.74	=(105*0.94)	120.86	
		Сметная прибыль				65%	6.65	=(65*1)	79.59	
		Всего с НР и СП					549.08		1 579.75	
16.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.04608**	**11 171.01**	**514.76**	**38 950.79**	**1 794.85**	**3.487**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	54.487	2.510761	8.85	22.22	106.04	266.24	11.982
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.039744*	*13.50*	*0.54*	*153.32*	*6.09*	*11.357*
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.8625	0.039744	86.40 *13.50*	3.43 *0.54*	494.72 *153.32*	19.66 *6.09*	5.726 11.357
16. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.25	0.10368	75.40	7.82	440.77	45.70	5.846
16. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.0027648	6 400.66	17.70	20 140.00	55.68	3.147
16. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.0002304	8 965.50	2.07	26 553.92	6.12	2.962
16. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.04608	9 714.42	447.64	27 666.32	1 274.86	2.848
16. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.03456	401.79	13.89	3 662.76	126.58	9.116
		Накладные расходы				122%	27.77	=(122*0.94)	312.31	
		Сметная прибыль				80%	18.21	=(80*1)	217.86	
		Всего с НР и СП					560.74		2 325.02	
17.	**Е11-01-011-1**	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	**100 м2**		**0.0054**	**1 356.48**	**7.32**	**14 831.28**	**80.09**	**10.941**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НС= 1.15								
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	0.2453571	7.93	1.95	94.96	23.30	11.975
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.5875*	*0.0085725*	*13.50*	*0.12*	*120.16*	*1.03*	*8.901*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.5875	0.0085725	20.00 *13.50*	0.17 *0.12*	159.62 *120.16*	1.37 *1.03*	7.981 8.901

17. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	0.0612225	0.50	0.03	1.36	0.08	2.72
17. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.0189	2.41	0.05			
17. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.011016	465.84	5.13	5 023.44	55.34	10.784
		Накладные расходы				123%	2.55	=(123*0.94)	28.13	
		Сметная прибыль				75%	1.55	=(75*1)	18.25	
		Всего с НР и СП					11.42		126.47	
18.	**Е11-01-011-2**	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01**	**100 м2**		**0.0162**	**248.84**	**4.03**	**2 662.40**	**43.13**	**10.702**
		Объем: (35-20)/5*0.54								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
18. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.009315	7.93	0.07	94.96	0.88	11.975
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2625*	*0.0042525*	*13.50*	*0.06*	*120.16*	*0.51*	*8.901*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.0042525	20.00	0.09	159.62	0.68	7.981
			(1)			*13.50*	*0.06*	*120.16*	*0.51*	8.901
18. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	0.04698	0.50	0.02	1.36	0.06	2.72
18. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.008262	465.84	3.85	5 023.44	41.50	10.784
		Накладные расходы				123%	0.16	=(123*0.94)	1.61	
		Сметная прибыль				75%	0.10	=(75*1)	1.04	
		Всего с НР и СП					4.29		45.78	
19.	**Е06-01-064-1**	**Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений устройство лотков в сооружениях**	**100 м3**		**0.001**	**173 201.12**	**173.20**	**1 161 893.05**	**1 161.89**	**6.708**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	3142.72	3.14272	10.50	33.00	125.36	393.97	11.939
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*229.35*	*0.22935*	*13.49*	*3.10*	*153.26*	*35.15*	*11.357*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.6375	0.0026375	111.99	0.30	531.32	1.40	4.744
			(1)			*13.50*	*0.04*	*153.32*	*0.40*	11.357
19. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч	226.375	0.226375	96.89	21.93	521.88	118.14	5.386
			(1)			*13.50*	*3.06*	*153.32*	*34.71*	11.357
19. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.3375	0.0003375	89.99	0.03	396.33	0.13	4.404
			(1)			*10.06*		*114.25*	*0.04*	11.357
19. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	170.8	0.1708	0.50	0.09	1.36	0.23	2.72
19. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	5.7875	0.0057875	3.27	0.02	12.66	0.07	3.872
19. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	7.9125	0.0079125	75.40	0.60	440.77	3.49	5.846
			(1)							
19. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.159	0.000159	2 791.33	0.44	11 379.02	1.81	4.077

19. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.256	0.000256	5 160.53	1.32	29 077.42	7.44	5.635
19. 11.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	3.4	0.0034	524.95	1.78	5 225.00	17.77	9.953
19. 12.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	6.4	0.0064	1 078.11	6.90	4 191.39	26.82	3.888
19. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	2.7	0.0027	1 166.12	3.15	4 747.44	12.82	4.071
19. 14.	с411-0001	Вода	м3	0.478	0.000478	2.41				
19. 15.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	6.6	0.0066	5 740.35	37.89	19 681.92	129.90	3.429
19. 16.	с401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	0.1015	647.85	65.76	4 412.72	447.89	6.811
		Накладные расходы				105%	37.91	=(105*0.94)	423.54	
		Сметная прибыль				65%	23.47	=(65*1)	278.93	
		Всего с НР и СП					234.57		1 864.36	
20.	**Е06-01-015-7**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**		**0.0044**	**13 971.90**	**61.48**	**55 228.88**	**243.01**	**3.953**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	248.193	1.0920492	9.07	9.90	108.61	118.61	11.975
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.000825*	*13.50*	*0.01*	*153.32*	*0.13*	*11.357*
20. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.000825	111.99 *13.50*	0.09 *0.01*	531.32 *153.32*	0.44 *0.13*	4.744 11.357
20. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.001155	75.40	0.09	440.77	0.51	5.846
20. 5.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	1	0.0044	11 680.00	51.39	28 057.31	123.45	2.402
		Накладные расходы				105%	10.41	=(105*0.94)	117.20	
		Сметная прибыль				65%	6.44	=(65*1)	77.18	
		Всего с НР и СП					78.33		437.39	
21.	**Е08-02-007-3**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**		**0.00444**	**11 171.01**	**49.60**	**38 950.79**	**172.94**	**3.487**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	54.487	0.2419223	8.85	2.14	106.04	25.65	11.982
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.0038295*	*13.50*	*0.05*	*153.32*	*0.59*	*11.357*

21. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.8625	0.0038295	86.40 *13.50*	0.33 *0.05*	494.72 *153.32*	1.89 *0.59*	5.726 11.357
21. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.25	0.00999	75.40	0.75	440.77	4.40	5.846
21. 5.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.06	0.0002664	6 400.66	1.71	20 140.00	5.37	3.147
21. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.005	0.0000222	8 965.50	0.20	26 553.92	0.59	2.962
21. 7.	с101-1895	Решетки для приямков стальные	т	1	0.00444	9 714.42	43.13	27 666.32	122.84	2.848
21. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.00333	401.79	1.34	3 662.76	12.20	9.116
		Накладные расходы				122%	2.67	=(122*0.94)	30.09	
		Сметная прибыль				80%	1.75	=(80*1)	20.99	
		Всего с НР и СП					54.02		224.02	
22.	**Е23-03-007-3**	**Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах сухих [[4 колодца]** **Объем: (4*0.16)*2+3*0.24+3*0.02+6*0.05+4*0.1** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**10 м3**		**0.276**	**6 949.01**	**1 917.93**	**47 568.63**	**13 128.94**	**6.845**
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	186.7715	51.548934	8.62	444.35	103.46	5 333.25	12.002
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*36.875*	*10.1775*	*13.48*	*137.18*	*153.08*	*1 557.99*	*11.357*
22. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	36.65	10.1154	111.99 *13.50*	1 132.82 *136.56*	531.32 *153.32*	5 374.51 *1 550.89*	4.744 11.357
22. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.225	0.0621	89.99 *10.06*	5.59 *0.62*	396.33 *114.25*	24.61 *7.09*	4.404 11.357
22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.175	0.3243	75.40	24.45	440.77	142.94	5.846
22. 6.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.00025	0.000069	2 791.33	0.19	11 379.02	0.79	4.077
22. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.0071	0.0019596	424.28	0.83	5 288.81	10.36	12.465
22. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000552	5 160.53	0.28	29 077.42	1.61	5.635
22. 9.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.016	0.004416	1 166.12	5.15	4 181.93	18.47	3.586
22. 10.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.28704	676.11	194.07	4 633.26	1 329.93	6.853
22. 11.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.5	0.138	438.74	60.55	4 389.41	605.74	10.005
22. 12.	с402-0260-33	Раствор асбоцементный	м3	0.14	0.03864	390.28	15.08	3 557.92	137.48	9.116

22. 13.	с411-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001932	2.41				
22. 14.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.6	0.4416	78.25	34.56	337.98	149.25	4.319
		Накладные расходы				130%	755.99	=(130*0.94)	8 421.10	
		Сметная прибыль				89%	517.56	=(89*1)	6 133.20	
		Всего с НР и СП					3 191.48		27 683.24	
23.	**С445-3120-212**	**Плиты днищ КЦД 10 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг/**	**шт.**		**4**	**306.14**	**1 224.56**	**3 587.96**	**14 351.84**	**11.72**
24.	**С445-3410-204**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КЦ10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/**	**шт.**		**4**	**240.03**	**960.12**	**1 385.75**	**5 543.00**	**5.773**
25.	**С445-3410-205**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КЦ10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/**	**шт.**		**3**	**357.77**	**1 073.31**	**2 035.90**	**6 107.70**	**5.691**
26.	**С445-3410-200**	**Опорное кольцо КЦО-1 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/**	**шт.**		**3**	**31.05**	**93.15**	**221.39**	**664.17**	**7.13**
27.	**С445-3410-201**	**Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КЦ-7-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/**	**шт.**		**6**	**77.62**	**465.72**	**553.15**	**3 318.90**	**7.126**
28.	**С445-3120-401**	**Плиты перекрытия колодцев КЦП1-10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/**	**шт.**		**4**	**118.07**	**472.28**	**1 383.22**	**5 532.88**	**11.715**
29.	**С103-0754**	**Люк чугунный тяжелый**	**шт.**		**4**	**500.05**	**2 000.20**	**2 898.97**	**11 595.88**	**5.797**
30.	**Е08-02-008-1**	**Прим. Кладка горловины**	**м3**		**0.90432**	**194.32**	**175.72**	**1 506.71**	**1 362.55**	**7.754**
		Объем: 3.14*0.6*0.12*4								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	5.267	4.7630534	8.30	39.53	99.51	473.97	11.989
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.39564*	*13.50*	*5.34*	*153.32*	*60.66*	*11.357*
30. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.4375	0.39564	86.40 *13.50*	34.18 *5.34*	494.72 *153.32*	195.73 *60.66*	5.726 11.357
30. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0011	0.0009948	769.53	0.77	3 513.25	3.49	4.565
30. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.180864	2.41	0.44			
30. 6.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.22	0.1989504	506.69	100.81	3 464.94	689.35	6.838
		Накладные расходы				122%	54.74	=(122*0.94)	613.11	

		Сметная прибыль				80%	35.90	=(80*1)	427.70	
		Всего с НР и СП					266.36		2 403.37	
31.	**С404-0005**	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100** **Объем: (0.90432)*0.4**	**1000 шт.**		**0.361728**	**1 105.54**	**399.90**	**5 934.90**	**2 146.82**	**5.368**
32.	**Е22-01-011-7**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 250 мм (футляр д273х7)** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**км**		**0.01**	**29 440.52**	**294.41**	**168 692.57**	**1 686.93**	**5.73**
32. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	588.8	5.888	10.35	60.94	123.64	727.99	11.946
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*164.9625*	*1.649625*	*13.13*	*21.67*	*149.16*	*246.06*	*11.357*
32. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	37.1625	0.371625	27.11 *11.60*	10.07 *4.31*	194.82 *131.74*	72.40 *48.96*	7.186 11.357
32. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	18.9	0.189	6.70	1.27	39.46	7.46	5.89
32. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	43.75	0.4375	29.67	12.98	82.94	36.29	2.795
32. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.0625	0.020625	150.16 *14.40*	3.10 *0.30*	766.95 *163.54*	15.82 *3.37*	5.108 11.357
32. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	102.0625	1.020625	133.97 *13.50*	136.73 *13.78*	582.68 *153.32*	594.70 *156.48*	4.349 11.357
32. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	19.0375	0.190375	160.03 *14.40*	30.47 *2.74*	598.50 *163.54*	113.94 *31.13*	3.74 11.357
32. 9.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч (1)	4.6375	0.046375	36.90 *11.60*	1.71 *0.54*	233.36 *131.74*	10.82 *6.11*	6.324 11.357
32. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	51.5625	0.515625	5.13	2.65	13.74	7.08	2.678
32. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.575	0.00575	75.40	0.43	440.77	2.53	5.846
32. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.0006	9 639.40	5.78	31 865.43	19.12	3.306
32. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.0013	13 520.00	17.58	34 363.18	44.67	2.542
32. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.13	0.0413	34.68	1.43	54.07	2.23	1.559
32. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.0021	1 019.63	2.14	4 628.52	9.72	4.539

32. 16.	с411-0001	Вода	м3	98.8	0.988	2.41	2.38			
32. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.0008	5 928.30	4.74	27 685.16	22.15	4.67
		Накладные расходы				130%	107.39	=(130*0.94)	1 190.29	
		Сметная прибыль				89%	73.52	=(89*1)	866.90	
		Всего с НР и СП					475.33		3 744.12	
33.	**С103-0197**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 7 мм** **Объем: (0.01)*1004.0**	**м**		**10.04**	**281.84**	**2 829.67**	**1 260.13**	**12 651.71**	**4.471**
34.	**Е22-01-011-8**	**Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 300 мм (футляр д325х7)** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**км**		**0.01**	**35 616.09**	**356.16**	**202 608.36**	**2 026.08**	**5.689**
34. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	683.1	6.831	10.35	70.70	123.64	844.58	11.946
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*206.625*	*2.06625*	*13.16*	*27.19*	*149.47*	*308.84*	*11.357*
34. 3.	х04-0102	Электростанции передвижные 4 кВт	маш.ч (1)	43.5	0.435	27.11 *11.60*	11.79 *5.05*	194.82 *131.74*	84.75 *57.31*	7.186 11.357
34. 4.	х04-1401	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций	маш.ч	21.75	0.2175	6.70	1.46	39.46	8.58	5.89
34. 5.	х04-2901	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций	маш.ч	43.75	0.4375	29.67	12.98	82.94	36.29	2.795
34. 6.	х07-0117	Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	2.0625	0.020625	150.16 *14.40*	3.10 *0.30*	766.95 *163.54*	15.82 *3.37*	5.108 11.357
34. 7.	х15-0202	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.ч (1)	134.725	1.34725	133.97 *13.50*	180.49 *18.19*	582.68 *153.32*	785.02 *206.56*	4.349 11.357
34. 8.	х15-0701	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч (1)	21.7	0.217	160.03 *14.40*	34.73 *3.12*	598.50 *163.54*	129.87 *35.49*	3.74 11.357
34. 9.	х15-1700	Антенны для приема телевизионных передач в системе коллективного пользования подогрева стыков	маш.ч (1)	4.6375	0.046375	36.90 *11.60*	1.71 *0.54*	233.36 *131.74*	10.82 *6.11*	6.324 11.357
34. 10.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	61.875	0.61875	5.13	3.17	13.74	8.50	2.678
34. 11.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.5875	0.005875	75.40	0.44	440.77	2.59	5.846
34. 12.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.06	0.0006	9 639.40	5.78	31 865.43	19.12	3.306

34. 13.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.0013	13 520.00	17.58	34 363.18	44.67	2.542
34. 14.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	4.95	0.0495	34.68	1.72	54.07	2.68	1.559
34. 15.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.23	0.0023	1 019.63	2.35	4 628.52	10.65	4.539
34. 16.	с411-0001	Вода	м3	142	1.42	2.41	3.42			
34. 17.	с548-0004	Флюс АН-47	т	0.08	0.0008	5 928.30	4.74	27 685.16	22.15	4.67
		Накладные расходы				130%	127.26	=(130*0.94)	1 409.48	
		Сметная прибыль				89%	87.12	=(89*1)	1 026.54	
		Всего с НР и СП					570.54		4 462.10	
35.	**С103-0203**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 7 мм** **Объем: (0.01)*1004.0**	**м**		**10.04**	**337.18**	**3 385.29**	**1 656.62**	**16 632.46**	**4.913**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**35 609.37**		**178 845.44**	**5.022**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**33 609.17**		**167 249.56**	**4.976**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 4-6, 8; %=75.2 - по стр. 2, 9; %=122.2 - по стр. 10, 12, 14, 22, 32, 34; %=98.7 - по стр. 15, 19, 20; %=114.68 - по стр. 16, 21, 30; %=115.62 - по стр. 17, 18)					**2 684.34**		**29 922.91**	**11.147**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 4-6, 8; %=45 - по стр. 2, 9; %=89 - по стр. 10, 12, 14, 22, 32, 34; %=65 - по стр. 15, 19, 20; %=80 - по стр. 16, 21, 30; %=75 - по стр. 17, 18)					**1 751.35**		**20 777.61**	**11.864**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**38 044.86**		**217 950.08**	**5.729**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 000.20**		**11 595.88**	**5.797**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**2 000.20**		**11 595.88**	**5.797**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**40 045.06**		**229 545.96**	**5.732**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 684.34**		**29 922.91**	**11.147**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 751.35**		**20 777.61**	**11.864**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад г. Владимир, МКР Энергетик, ул. Северная, дом 5

Объект: Наружное освещение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

(Локальный сметный расчет)

на Наружное освещение

Сметная стоимость: **458.250** тыс. руб.
монтажных работ: **417.509** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.169** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **19.557** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Демонтажные работы									
1.	**Ц08-03-596-3**	**ДЕМОНТАЖ. Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт 500**	**100 шт.**		**0.02**	**1 292.08**	**25.84**	**13 793.30**	**275.87**	**10.676**
		Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	107.4	2.148	9.91	21.29	118.49	254.52	11.957
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.849*	*0.01698*	*13.50*	*0.23*	*153.32*	*2.60*	*11.357*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.849	0.01698	134.65 *13.50*	2.29 *0.23*	604.73 *153.32*	10.27 *2.60*	4.491 11.357
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.99	0.0798	8.10	0.65	32.06	2.56	3.958
1. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.849	0.01698	95.53	1.62	501.93	8.52	5.254
		Накладные расходы				95%	20.44	=(95*0.94)	229.61	
		Сметная прибыль				65%	13.99	=(65*1)	167.13	
		Всего с НР и СП					60.27		672.61	
2.	**Е67-3-1**	**Демонтаж кабеля**	**100 м**		**1.1**	**75.39**	**82.93**	**899.66**	**989.62**	**11.933**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.64	10.604	7.80	82.71	93.16	987.87	11.944
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.011*	*13.50*	*0.15*	*120.16*	*1.32*	*8.901*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.011	20.00 *13.50*	0.22 *0.15*	159.62 *120.16*	1.76 *1.32*	7.981 8.901
		Накладные расходы				85%	70.43	=(85*0.94)	790.36	
		Сметная прибыль				65%	53.86	=(65*1)	642.97	
		Всего с НР и СП					207.22		2 422.96	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**108.77**		**1 265.49**	**11.635**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**25.84**		**275.87**	**10.676**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1)						**20.44**		**229.61**	**11.233**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1)						**13.99**		**167.13**	**11.946**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**60.27**		**672.61**	**11.16**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**82.93**		**989.62**	**11.933**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 2)						**70.43**		**790.36**	**11.222**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2)						**53.86**		**642.97**	**11.938**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**207.22**		**2 422.95**	**11.693**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**267.49**		**3 095.56**	**11.573**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**90.87**		**1 019.97**	**11.224**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**67.85**		**810.10**	**11.94**
	Раздел 2. Монтажные работы									
3.	**Е01-02-058-2**	**Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.0148**	**2 511.60**	**37.17**	**29 997.52**	**443.96**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	322	4.7656	7.80	37.17	93.16	443.96	11.944
		Накладные расходы				80%	29.74	=(80*0.94)	333.86	
		Сметная прибыль				45%	16.73	=(45*1)	199.78	
		Всего с НР и СП					83.63		977.60	
4.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов бетонных (под светильники)**	**100 м3**		**0.0148**	**69 925.94**	**1 034.90**	**468 623.64**	**6 935.63**	**6.702**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	10.182385	8.53	86.86	102.17	1 040.33	11.978
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.275*	*0.34447*	*13.45*	*4.63*	*152.75*	*52.62*	*11.357*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.0125	0.325785	86.40 *13.50*	28.15 *4.40*	494.72 *153.32*	161.17 *49.95*	5.726 11.357
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.925	0.01369	111.99 *13.50*	1.53 *0.18*	531.32 *153.32*	7.27 *2.10*	4.744 11.357
4. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.004995	89.99 *10.06*	0.45 *0.05*	396.33 *114.25*	1.98 *0.57*	4.404 11.357
4. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	36.45	0.53946	1.90	1.02	7.82	4.22	4.116
4. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.075	0.01591	3.27	0.05	12.66	0.20	3.872
4. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.35	0.01998	75.40	1.51	440.77	8.81	5.846
4. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.0012136	2 791.33	3.39	11 379.02	13.81	4.077
4. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0011278	6 066.49	6.84	17 145.80	19.34	2.826
4. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	1.11	10.08	11.19	20.45	22.70	2.029

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.000444	5 160.53	2.29	29 077.42	12.91	5.635
4. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.01036	1 166.12	12.08	4 747.44	49.18	4.071
4. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.96348	61.30	59.06	241.12	232.31	3.933
4. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.0062752	2.41	0.02			
4. 16.	с401-0023	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	102	1.5096	543.50	820.47	3 551.53	5 361.39	6.535
		Накладные расходы				105%	96.06	=(105*0.94)	1 078.74	
		Сметная прибыль				65%	59.47	=(65*1)	710.42	
		Всего с НР и СП					1 190.43		8 724.79	
5.	**Е06-01-015-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**т**		**0.276**	**268.18**	**74.02**	**2 938.18**	**810.94**	**10.956**
		Объем: 12*23/1000								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25.07	6.91932	9.07	62.76	108.61	751.51	11.975
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1875*	*0.05175*	*13.50*	*0.70*	*153.32*	*7.93*	*11.357*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1875	0.05175	111.99 *13.50*	5.80 *0.70*	531.32 *153.32*	27.50 *7.93*	4.744 11.357
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.07245	75.40	5.46	440.77	31.93	5.846
		Накладные расходы				105%	66.63	=(105*0.94)	749.57	
		Сметная прибыль				65%	41.25	=(65*1)	493.64	
		Всего с НР и СП					181.90		2 054.14	
6.	**С1а прайс-лист.**	**Закладная деталь фундамента ФМ0,108-1,5**	**шт.**		**12**	**556.75**	**6 681.00**	**2 600.00**	**31 200.00**	**4.67**
7.	**Е33-01-016-1**	**Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т**	**т**		**1.44**	**1 864.21**	**2 684.47**	**9 986.89**	**14 381.13**	**5.357**
		Объем: 12*120/1000								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	33.488	48.22272	9.77	471.14	116.77	5 630.97	11.952
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.5625*	*15.21*	*11.83*	*179.99*	*134.40*	*2 044.16*	*11.357*
7. 3.	х03-0201	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т	маш.ч	3.85	5.544	0.90	4.99	1.40	7.76	1.556
7. 4.	х16-0202	Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 10 т (прицепные)	маш.ч (1)	3.8375	5.526	69.84 *11.60*	385.94 *64.10*	324.71 *131.74*	1 794.35 *728.00*	4.649 11.357
7. 5.	х16-0601	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	5.425	7.812	147.43 *11.60*	1 151.72 *90.62*	514.29 *131.74*	4 017.63 *1 029.15*	3.488 11.357
7. 6.	х16-1002	Краны на автомобильном ходу 16 т	маш.ч (1)	1.3	1.872	175.78 *13.50*	329.06 *25.27*	616.54 *153.32*	1 154.16 *287.02*	3.507 11.357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. 7.	х40-0311	Спецавтомашины, грузодоподъемность до 8 т, вездеход	маш.ч (1)	2.3125	3.33	102.59	341.62	533.41	1 776.26	5.199
		Накладные расходы				105%	683.69	=(105*0.94)	7 575.35	
		Сметная прибыль				60%	390.68	=(60*1)	4 605.08	
		Всего с НР и СП					3 758.83		26 561.56	
8.	**С1прайс-лист.**	**Опора и кронштейн декоративный "Ангел 2"**	**шт.**		**12**	**4 496.79**	**53 961.48**	**21 000.00**	**252 000.00**	**4.67**
9.	**Ц08-03-595-2**	**Светильник на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	**100 шт.**		**0.24**	**11 685.94**	**2 804.63**	**45 304.41**	**10 873.06**	**3.877**
		Начисления: Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	291	69.84	9.91	692.11	118.49	8 275.34	11.957
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.73*	*0.4152*	*13.50*	*5.61*	*153.32*	*63.66*	*11.357*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.73	0.4152	134.65 *13.50*	55.91 *5.61*	604.73 *153.32*	251.08 *63.66*	4.491 11.357
9. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.73	0.4152	95.53	39.66	501.93	208.40	5.254
9. 5.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.87	0.4488	8.93	4.01	31.66	14.21	3.545
9. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	20.4	4.896	18.48	90.48	21.14	103.50	1.144
9. 7.	с510-3488-33	Наконечники кабельные	шт.	102	24.48	7.70	188.50	11.51	281.76	1.495
9. 8.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	2.04	0.4896	1 913.00	936.60	844.27	413.35	0.441
9. 9.	с507-3404-33	Провод	м	248	59.52	12.69	755.31	21.48	1 278.49	1.693
9. 10.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0264	94.60	2.50	188.85	4.99	1.996
		Накладные расходы				95%	662.83	=(95*0.94)	7 446.73	
		Сметная прибыль				65%	453.52	=(65*1)	5 420.35	
		Всего с НР и СП					3 920.98		23 740.14	
10.	**С2прайс-лист.**	**Светильник "Капля"**	**шт.**		**24**	**906.21**	**21 749.04**	**4 232.00**	**101 568.00**	**4.67**
11.	**С3прайс-лист.**	**Натриевые лампы высокого давления SON-T PRO150 Вт**	**шт.**		**24**	**74.30**	**1 783.20**	**347.00**	**8 328.00**	**4.67**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**90 809.91**	**426 540.72**	**4.697**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**86 979.35**	**403 969.06**	**4.644**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 9)	**662.83**	**7 446.73**	**11.235**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 9)	**453.52**	**5 420.35**	**11.952**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**88 095.70**	**416 836.14**	**4.732**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**3 830.56**	**22 571.66**	**5.893**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 3; %=98.7 - по стр. 4, 5, 7)	**876.12**	**9 737.52**	**11.114**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 3; %=65 - по стр. 4, 5; %=60 - по стр. 7)						**508.12**		**6 008.91**	**11.826**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**5 214.80**		**38 318.09**	**7.348**
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**93 310.50**		**455 154.23**	**4.878**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 538.95**		**17 184.25**	**11.166**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**961.64**		**11 429.26**	**11.885**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 9)						**39.55**		**41.93**	**1.06**
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**90 918.68**		**427 806.21**	**4.705**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**87 005.19**		**404 244.93**	**4.646**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 9)						**683.27**		**7 676.34**	**11.235**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 9)						**467.51**		**5 587.48**	**11.952**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						**88 155.97**		**417 508.75**	**4.736**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**3 913.49**		**23 561.28**	**6.021**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=79.9 - по стр. 2; %=75.2 - по стр. 3; %=98.7 - по стр. 4, 5, 7)						**946.55**		**10 527.88**	**11.122**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 2, 4, 5; %=45 - по стр. 3; %=60 - по стр. 7)						**561.98**		**6 651.88**	**11.837**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**5 422.02**		**40 741.04**	**7.514**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**93 577.99**		**458 249.79**	**4.897**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 629.82**		**18 204.22**	**11.169**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**1 029.49**		**12 239.36**	**11.889**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 9)						**39.55**		**41.93**	**1.06**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Прогулочные веранды - 1 штука. [[Всего веранд - 5 штук.]]

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02

(Локальный сметный расчет)

на Прогулочные веранды - 1 штука. [[Всего веранд - 5 штук.]]

Сметная стоимость: **716.734** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.058** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **114.351** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс

	ресурса		Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Земляные работы									
1.	**Е01-01-013-14**	**Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2**	**1000 м3**		**0.0496**	**5 332.00**	**264.47**	**33 318.47**	**1 652.60**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.342	0.8601632	7.80	6.71	93.16	80.13	11.944
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.525*	*2.70444*	*13.71*	*37.09*	*155.74*	*421.20*	*11.357*
1. 3.	х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3	маш.ч (1)	41.6	2.06336	100.00 *13.50*	206.34 *27.86*	611.07 *153.32*	1 260.86 *316.35*	6.111 11.357
1. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	12.925	0.64108	80.01 *14.40*	51.29 *9.23*	483.76 *163.54*	310.13 *104.84*	6.046 11.357
1. 5.	с408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001984	65.16	0.13	744.60	1.48	11.427
		Накладные расходы				95%	41.61	=(95*0.94)	447.69	
		Сметная прибыль				50%	21.90	=(50*1)	250.67	
		Всего с НР и СП					327.98		2 350.95	
2.	**Е01-02-057-2**	**Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.1**	**1 657.66**	**165.77**	**19 798.36**	**1 979.84**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	21.252	7.80	165.77	93.16	1 979.84	11.944
		Накладные расходы				80%	132.62	=(80*0.94)	1 488.84	
		Сметная прибыль				45%	74.60	=(45*1)	890.93	
		Всего с НР и СП					372.98		4 359.61	
3.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : грунта вручную Прим.**	**т**		**17.5**	**40.82**	**714.41**	**263.63**	**4 613.46**	**6.458**
		Объем: 10*1.75								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	11.63225	7.30	84.92	87.32	1 015.73	11.962
3. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.3625	6.34375	99.23	629.49	567.13	3 597.73	5.715

		Накладные расходы				100%	84.92	=(100*0.94)	954.79	
		Сметная прибыль				65%	55.20	=(65*1)	660.22	
		Всего с НР и СП					854.53		6 228.47	
4.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**104.3**	**11.75**	**1 225.53**	**60.28**	**6 287.20**	**5.13**
		Объем: 59.6*1.75								
5.	**Е01-02-061-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, ПЕСКОМ**	**100 м3**		**0.478**	**761.28**	**363.89**	**9 113.95**	**4 356.47**	**11.972**
		Начисления: Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1001-5	Рабочие-строители (средний разряд 1.5)	чел.ч	101.775	48.64845	7.48	363.89	89.55	4 356.47	11.972
		Накладные расходы				80%	291.11	=(80*0.94)	3 276.07	
		Сметная прибыль				45%	163.75	=(45*1)	1 960.41	
		Всего с НР и СП					818.75		9 592.95	
6.	**С408-0121**	**Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный**	**м3**		**52.58**	**76.02**	**3 997.13**	**337.98**	**17 770.99**	**4.446**
		Объем: 47.8*1.1								
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**6 731.20**		**36 660.56**	**5.446**
		Раздел 2. Фундаменты								
7.	**Е06-01-001-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**100 м3**		**0.0192**	**62 445.73**	**1 198.96**	**390 216.73**	**7 492.16**	**6.249**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	207	3.9744	7.80	31.00	93.16	370.26	11.944
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*22.5*	*0.432*	*13.50*	*5.83*	*153.32*	*66.23*	*11.357*
7. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.5	0.432	86.40 *13.50*	37.32 *5.83*	494.72 *153.32*	213.72 *66.23*	5.726 11.357
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.00312	75.40	0.24	440.77	1.38	5.846
7. 5.	с101-1668	Рогожа	м2	250	4.8	10.08	48.38	20.45	98.16	2.029
7. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.00384	2.41	0.01			
7. 7.	с401-0061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 3,5 (М50)	м3	102	1.9584	552.20	1 081.43	3 475.84	6 807.09	6.295
7. 8.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	60	1.152	0.50	0.58	1.36	1.57	2.72
		Накладные расходы				105%	38.67	=(105*0.94)	430.82	
		Сметная прибыль				65%	23.94	=(65*1)	283.72	
		Всего с НР и СП					1 261.57		8 206.69	

8.	**Е06-01-001-22**	**Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм**	**100 м3**		**0.094**	**80 998.20**	**7 613.83**	**546 034.30**	**51 327.22**	**6.741**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	512.946	48.216924	8.85	426.72	106.04	5 112.92	11.982
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*35.9625*	*3.380475*	*13.47*	*45.53*	*152.95*	*517.05*	*11.357*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	34.0625	3.201875	86.40 *13.50*	276.64 *43.23*	494.72 *153.32*	1 584.03 *490.91*	5.726 11.357
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.5625	0.146875	111.99 *13.50*	16.45 *1.98*	531.32 *153.32*	78.04 *22.52*	4.744 11.357
8. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.031725	89.99 *10.06*	2.85 *0.32*	396.33 *114.25*	12.57 *3.62*	4.404 11.357
8. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	154.7	14.5418	8.10	117.79	32.06	466.21	3.958
8. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	26.775	2.51685	1.90	4.78	7.82	19.68	4.116
8. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.0125	0.095175	3.27	0.31	12.66	1.20	3.872
8. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.3375	0.219725	75.40	16.57	440.77	96.85	5.846
8. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.025	0.00235	2 791.33	6.56	11 379.02	26.74	4.077
8. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0303	0.0028482	6 066.49	17.28	17 145.80	48.83	2.826
8. 12.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.13	0.01222	13 520.00	165.21	34 363.18	419.92	2.542
8. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	88.2	8.2908	10.08	83.57	20.45	169.55	2.029
8. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.001222	5 160.53	6.31	29 077.42	35.53	5.635
8. 15.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.14	0.01316	1 078.11	14.19	4 191.39	55.16	3.888
8. 16.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47	0.04418	1 166.12	51.52	4 747.44	209.74	4.071
8. 17.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	39.2	3.6848	61.30	225.88	241.12	888.48	3.933
8. 18.	с411-0001	Вода	м3	0.283	0.026602	2.41	0.06			
8. 19.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	101.5	9.541	647.85	6 181.14	4 412.72	42 101.76	6.811
		Накладные расходы				105%	495.86	=(105*0.94)	5 556.78	
		Сметная прибыль				65%	306.96	=(65*1)	3 659.48	
		Всего с НР и СП					8 416.66		60 543.48	
9.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.01365**	**7 779.52**	**106.19**	**16 458.43**	**224.66**	**2.116**

10.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.01365**	**2 191.82**	**29.92**	**18 893.50**	**257.90**	**8.62**
11.	**С204-0003**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм**	**т**		**0.34104**	**7 015.46**	**2 392.55**	**17 445.85**	**5 949.73**	**2.487**
12.	**С204-0036**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм**	**т**		**0.34104**	**1 255.84**	**428.29**	**11 993.30**	**4 090.20**	**9.55**
13.	**Е06-01-001-13**	**Устройство фундаментов-столбов**	**100 м3**		**0.00468**	**73 695.86**	**344.90**	**509 644.98**	**2 385.14**	**6.915**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	687.999	3.2198353	8.53	27.47	102.17	328.97	11.978
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.275*	*0.108927*	*13.45*	*1.47*	*152.75*	*16.64*	*11.357*
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	22.0125	0.1030185	86.40 *13.50*	8.90 *1.39*	494.72 *153.32*	50.97 *15.79*	5.726 11.357
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.925	0.004329	111.99 *13.50*	0.48 *0.06*	531.32 *153.32*	2.30 *0.66*	4.744 11.357
13. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.0015795	89.99 *10.06*	0.14 *0.02*	396.33 *114.25*	0.63 *0.18*	4.404 11.357
13. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	36.45	0.170586	1.90	0.32	7.82	1.33	4.116
13. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.075	0.005031	3.27	0.02	12.66	0.06	3.872
13. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.35	0.006318	75.40	0.48	440.77	2.78	5.846
13. 9.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.082	0.0003838	2 791.33	1.07	11 379.02	4.37	4.077
13. 10.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0762	0.0003566	6 066.49	2.16	17 145.80	6.11	2.826
13. 11.	с101-1668	Рогожа	м2	75	0.351	10.08	3.54	20.45	7.18	2.029
13. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.03	0.0001404	5 160.53	0.72	29 077.42	4.08	5.635
13. 13.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.7	0.003276	1 166.12	3.82	4 747.44	15.55	4.071
13. 14.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	0.304668	61.30	18.68	241.12	73.46	3.933
13. 15.	с411-0001	Вода	м3	0.424	0.0019843	2.41				
13. 16.	с401-0026	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	102	0.47736	580.46	277.09	3 953.70	1 887.34	6.811
		Накладные расходы				105%	30.39	=(105*0.94)	341.12	
		Сметная прибыль				65%	18.81	=(65*1)	224.65	
		Всего с НР и СП					394.10		2 950.90	
14.	**Е08-02-007-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**		**0.04672**	**635.24**	**29.68**	**7 272.60**	**339.78**	**11.448**
		Объем: 0.00576+.04096								

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
14. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	73.2895	3.4240854	7.93	27.15	94.96	325.15	11.975
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*0.013432*	*13.50*	*0.18*	*153.32*	*2.06*	*11.357*
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.013432	86.40 *13.50*	1.16 *0.18*	494.72 *153.32*	6.65 *2.06*	5.726 11.357
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.018104	75.40	1.37	440.77	7.98	5.846
		Накладные расходы				122%	33.34	=(122*0.94)	375.24	
		Сметная прибыль				80%	21.86	=(80*1)	261.77	
		Всего с НР и СП					84.89		976.79	
15.	**С204-0001**	**Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм**	**т**		**0.00576**	**7 779.52**	**44.81**	**16 458.43**	**94.80**	**2.116**
16.	**С204-0034**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	**т**		**0.00576**	**2 191.82**	**12.62**	**18 893.50**	**108.83**	**8.624**
17.	**С204-0022**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм**	**т**		**0.04096**	**6 401.84**	**262.22**	**17 094.00**	**700.17**	**2.67**
18.	**С204-0037**	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм**	**т**		**0.04096**	**1 183.05**	**48.46**	**11 617.60**	**475.86**	**9.82**
19.	**Е08-01-003-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**		**0.85**	**1 597.85**	**1 358.17**	**5 952.46**	**5 059.59**	**3.725**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	24.38	20.723	9.51	197.08	113.76	2 357.45	11.962
19. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.4375	2.071875	30.00	62.16	109.78	227.45	3.659
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.25	0.2125	75.40	16.02	440.77	93.66	5.846
19. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.0136	2 429.20	33.04	11 997.69	163.17	4.939
19. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.0204	1 492.15	30.44	13 583.04	277.09	9.103
19. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.204	4 996.00	1 019.18	9 510.69	1 940.18	1.904
19. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.085	3.00	0.26	6.89	0.59	2.297
		Накладные расходы				122%	240.44	=(122*0.94)	2 703.52	
		Сметная прибыль				80%	157.66	=(80*1)	1 885.96	
		Всего с НР и СП					1 756.27		9 649.07	
20.	**Е08-01-003-3**	**Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**100 м2**		**0.112**	**3 452.17**	**386.64**	**14 001.69**	**1 568.19**	**4.056**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

20. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	23.115	2.58888	8.53	22.08	102.17	264.51	11.978
20. 2.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	4.2625	0.4774	30.00	14.32	109.78	52.41	3.659
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.875	0.098	75.40	7.39	440.77	43.20	5.846
20. 4.	с101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0.016	0.001792	2 429.20	4.35	11 997.69	21.50	4.939
20. 5.	с101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.002688	1 492.15	4.01	13 583.04	36.51	9.103
20. 6.	с101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.42	0.04704	4 996.00	235.01	9 510.69	447.38	1.904
20. 7.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	2.5	0.28	355.26	99.47	2 509.59	702.69	7.064
		Накладные расходы				122%	26.94	=(122*0.94)	303.34	
		Сметная прибыль				80%	17.66	=(80*1)	211.61	
		Всего с НР и СП					431.24		2 083.14	
21.	**С101-1564**	**Гидроизол** **Объем: (0.112)*220.0**	**м2**		**24.64**	**8.20**	**202.05**	**26.91**	**663.06**	**3.282**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**14 459.29**		**80 737.29**	**5.584**
	Раздел 3. Стены									
22.	**Е08-02-001-3А**	**Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**м3**		**27.92**	**466.07**	**13 012.57**	**4 219.71**	**117 814.43**	**9.054**
22. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	6.509	181.73128	8.74	1 588.33	104.75	19 036.35	11.985
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5*	*13.96*	*13.50*	*188.46*	*153.32*	*2 140.35*	*11.357*
22. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.5	13.96	86.40 *13.50*	1 206.14 *188.46*	494.72 *153.32*	6 906.29 *2 140.35*	5.726 11.357
22. 4.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.01396	769.53	10.74	3 513.25	49.04	4.565
22. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.44	12.2848	2.41	29.61			
22. 6.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.241	6.72872	506.69	3 409.38	3 413.61	22 969.23	6.737
22. 7.	с404-0163	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.4	11.168	606.05	6 768.37	6 165.25	68 853.51	10.173
		Накладные расходы				122%	2 167.68	=(122*0.94)	24 285.44	
		Сметная прибыль				80%	1 421.43	=(80*1)	16 941.36	
		Всего с НР и СП					16 601.69		159 041.23	
23.	**Е07-05-007-10**	**Укладка перемычек до массой 0,3 т**	**100 шт.**		**0.03**	**1 267.32**	**38.02**	**8 833.77**	**265.01**	**6.97**

		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	20.2515	0.607545	8.74	5.31	104.75	63.64	11.985
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.35*	*0.3405*	*13.50*	*4.60*	*153.32*	*52.21*	*11.357*
23. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	11.35	0.3405	86.40 *13.50*	29.42 *4.60*	494.72 *153.32*	168.45 *52.21*	5.726 11.357
23. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.25	0.0075	438.74	3.29	4 389.41	32.92	10.005
		Накладные расходы				155%	15.36	=(155*0.94)	168.79	
		Сметная прибыль				100%	9.91	=(100*1)	115.85	
		Всего с НР и СП					63.29		549.65	
24.	**С442-5001-231**	**Перемычки брусковые ЗПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 4,20 кг/**	**шт.**		**3**	**73.74**	**221.22**	**433.41**	**1 300.23**	**5.878**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3						**13 271.81**		**119 379.67**	**8.995**
	Раздел 4. Перекрытия									
25.	**Е09-03-002-12**	**Монтаж балок**	**т**		**0.415**	**933.96**	**387.59**	**5 524.04**	**2 292.48**	**5.915**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	20.9875	8.7098125	10.21	88.93	121.92	1 061.90	11.941
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.2125*	*1.3331875*	*15.26*	*20.35*	*173.35*	*231.11*	*11.357*
25. 3.	х02-0121	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т	маш.ч (1)	0.85	0.35275	312.21 *15.42*	110.13 *5.44*	1 165.12 *175.13*	411.00 *61.78*	3.732 11.357
25. 4.	х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	маш.ч (1)	2.1	0.8715	120.52 *15.42*	105.03 *13.44*	576.71 *175.13*	502.60 *152.63*	4.785 11.357
25. 5.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.2625	0.1089375	111.99 *13.50*	12.20 *1.47*	531.32 *153.32*	57.88 *16.70*	4.744 11.357
25. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.975	1.234625	1.20	1.48	2.92	3.61	2.433
25. 7.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	0.6	0.249	12.31	3.07	62.51	15.56	5.078
25. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.2	0.083	5.13	0.43	13.74	1.14	2.678
25. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3875	0.1608125	75.40	12.13	440.77	70.88	5.846
25. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000415	75 827.80	3.15	82 941.28	3.44	1.094
25. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.95	0.80925	6.64	5.37	16.96	13.72	2.554
25. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000125	6 066.49	0.08	17 145.80	0.21	2.826
25. 13.	с101-1019	Швеллеры N 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0008051	5 322.46	4.29	27 322.85	22.00	5.134
25. 14.	с101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0031	0.0012865	13 520.00	17.39	34 363.18	44.21	2.542

25. 15.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0031	0.0012865	11 461.18	14.74	40 630.42	52.27	3.545
25. 16.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000042	5 160.53	0.02	29 077.42	0.12	5.635
25. 17.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.04	0.0166	34.68	0.58	54.07	0.90	1.559
25. 18.	с102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0004275	1 522.51	0.65	6 881.19	2.94	4.52
25. 19.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001287	26 200.00	3.37	38 090.56	4.90	1.454
25. 20.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000249	2 200.00	0.55	49 336.98	12.28	22.426
25. 21.	с201-0756	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0005	0.0002075	7 619.87	1.58	32 107.48	6.66	4.214
25. 22.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.0077605	49.63	0.39	231.77	1.80	4.67
25. 23.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.59	0.24485	8.38	2.05	9.97	2.44	1.19
		Накладные расходы				90%	98.35	=(90*0.94)	1 093.89	
		Сметная прибыль				85%	92.89	=(85*1)	1 099.06	
		Всего с НР и СП					578.83		4 485.42	
26.	**С201-3007-33**	**Балки**	**т**		**0.415**	**9 572.30**	**3 972.50**	**44 702.64**	**18 551.60**	**4.67**
27.	**Е13-06-003-1**	**Очистка поверхности щетками**	**м2**		**18.5**	**8.83**	**163.33**	**105.75**	**1 956.30**	**11.978**
		Начисления: Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1.035	19.1475	8.53	163.33	102.17	1 956.30	11.978
		Накладные расходы				90%	147.00	=(90*0.94)	1 655.03	
		Сметная прибыль				70%	114.33	=(70*1)	1 369.41	
		Всего с НР и СП					424.66		4 980.74	
28.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом**	**100 м2**		**0.185**	**179.70**	**33.24**	**2 026.66**	**374.93**	**11.279**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	1.93177	8.74	16.88	104.75	202.35	11.985
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0023125*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.26*	*11.357*
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0023125	89.99	0.21	396.33	0.92	4.404
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.26*	11.357
28. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0023125	1.70		4.58	0.01	2.694
28. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.004625	75.40	0.35	440.77	2.04	5.846
28. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.00592	2 200.23	13.03	27 574.32	163.24	12.532
28. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	0.925	3.00	2.78	6.89	6.37	2.297
		Накладные расходы				90%	15.21	=(90*0.94)	171.41	

		Сметная прибыль				70%	11.83	=(70*1)	141.83	
		Всего с НР и СП					60.28		688.17	
29.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.185**	**405.43**	**75.00**	**1 361.72**	**251.92**	**3.359**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
29. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	6.71715	1.2426728	10.64	13.22	127.07	157.91	11.943
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0023125*	*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.26*	*11.357*
29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.0023125	89.99	0.21	396.33	0.92	4.404
			(1)			*10.06*	*0.02*	*114.25*	*0.26*	11.357
29. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.0023125	1.70		4.58	0.01	2.694
29. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.259	6.82	1.77	16.92	4.38	2.481
29. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.0023125	75.40	0.17	440.77	1.02	5.846
			(1)							
29. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00222	26 200.00	58.16	38 090.56	84.56	1.454
29. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00037	3 960.00	1.47	8 436.43	3.12	2.13
		Накладные расходы				90%	11.92	=(90*0.94)	133.81	
		Сметная прибыль				70%	9.27	=(70*1)	110.72	
		Всего с НР и СП					96.18		496.45	
30.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**0.37**	**814.48**	**301.36**	**1 485.13**	**549.50**	**1.823**
		Объем: 18.5*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.1								
30. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.84495	1.7926315	9.07	16.26	108.61	194.70	11.975
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.004625*	*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.53*	*11.357*
30. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0125	0.004625	89.99	0.42	396.33	1.83	4.404
			(1)			*10.06*	*0.05*	*114.25*	*0.53*	11.357
30. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.004625	1.70	0.01	4.58	0.02	2.694
30. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	0.300625	6.82	2.05	16.92	5.09	2.481
30. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.004625	75.40	0.35	440.77	2.04	5.846
			(1)							
30. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000518	2 200.23	1.14	27 574.32	14.28	12.532
30. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00703	39 990.60	281.13	47 160.25	331.54	1.179
		Накладные расходы				90%	14.68	=(90*0.94)	165.16	
		Сметная прибыль				70%	11.42	=(70*1)	136.66	

		Всего с НР и СП					327.46		851.33	
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					**4 933.02**		**23 976.73**	**4.86**
		Раздел 5. Покрытия								
31.	**Е10-01-053-1**	**Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец**	**м3**		**2.216**	**775.52**	**1 718.55**	**6 731.33**	**14 916.63**	**8.68**
		Объем: 2.04+0.176								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	48.8865	108.33248	9.77	1 058.41	116.77	12 649.98	11.952
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.175*	*0.3878*	*13.50*	*5.24*	*153.32*	*59.46*	*11.357*
31. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.175	0.3878	111.99 *13.50*	43.43 *5.24*	531.32 *153.32*	206.05 *59.46*	4.744 11.357
31. 4.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4875	1.0803	5.09	5.50	17.58	18.99	3.454
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.5817	75.40	43.86	440.77	256.40	5.846
31. 6.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.04	0.08864	6 400.66	567.35	20 140.00	1 785.21	3.147
		Накладные расходы				118%	1 255.11	=(118*0.94)	14 097.31	
		Сметная прибыль				63%	670.10	=(63*1)	8 006.95	
		Всего с НР и СП					3 643.76		37 020.89	
32.	**С102-0032**	**Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 100 мм, толщиной 200 II сорта**	**м3**		**2.04**	**1 019.63**	**2 080.05**	**4 367.16**	**8 909.01**	**4.283**
33.	**С102-0060**	**Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 125 мм, толщиной 50 мм II сорта**	**м3**		**0.176**	**1 454.15**	**255.93**	**5 898.31**	**1 038.10**	**4.056**
34.	**Е10-01-022-3 (Прим)**	**Покрытие из фанеры**	**100 м2**		**0.6**	**747.82**	**448.69**	**8 458.68**	**5 075.21**	**11.311**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	77.165	46.299	8.62	399.10	103.46	4 790.09	12.002
34. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8375	0.5025	0.95	0.48	3.83	1.92	4.032
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.405	75.40	30.54	440.77	178.51	5.846
34. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.0036	5 160.53	18.58	29 077.42	104.68	5.635
		Накладные расходы				118%	470.94	=(118*0.94)	5 313.17	
		Сметная прибыль				63%	251.43	=(63*1)	3 017.76	
		Всего с НР и СП					1 171.06		13 406.13	
35.	**С102-0264**	**Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 12 мм**	**м3**		**0.756**	**7 048.47**	**5 328.64**	**25 799.96**	**19 504.77**	**3.66**

		Объем: 60*1.05*0.012								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5						**9 831.86**		**49 443.72**	**5.029**
	Раздел 6. Кровля									
36.	**Е12-01-007-8**	**Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	**100 м2**		**0.6**	**13 490.11**	**8 094.07**	**47 270.57**	**28 362.34**	**3.504**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
36. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	104.4775	62.6865	9.07	568.57	108.61	6 808.38	11.975
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.625*	*0.375*	*13.50*	*5.06*	*153.32*	*57.50*	*11.357*
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.525	0.315	86.40 *13.50*	27.22 *4.25*	494.72 *153.32*	155.84 *48.30*	5.726 11.357
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.1	0.06	111.99 *13.50*	6.72 *0.81*	531.32 *153.32*	31.88 *9.20*	4.744 11.357
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0975	75.40	7.35	440.77	42.98	5.846
36. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0071	0.00426	6 180.64	26.33	29 077.42	123.87	4.705
36. 7.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.052	0.0312	6 400.66	199.70	20 140.00	628.37	3.147
36. 8.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.64	0.384	14 811.72	5 687.70	36 981.40	14 200.86	2.497
36. 9.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	1.8	1.08	1 454.15	1 570.48	5 898.31	6 370.17	4.056
		Накладные расходы				120%	688.36	=(120*0.94)	7 744.71	
		Сметная прибыль				65%	372.86	=(65*1)	4 462.82	
		Всего с НР и СП					9 155.29		40 569.87	
37.	**Е14-02-015-1**	**Покрытие пленкой стен и кровель**	**100 м2**		**0.6**	**623.49**	**374.10**	**3 401.64**	**2 040.98**	**5.456**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
37. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.145	8.487	8.16	69.25	97.71	829.26	11.974
37. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0075	75.40	0.57	440.77	3.31	5.846
37. 3.	с101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.00051	86 075.23	43.90	401 971.32	205.01	4.67
37. 4.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.00085	0.00051	7 071.80	3.61	34 579.24	17.64	4.89
37. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.000066	5 160.53	0.34	29 077.42	1.92	5.635
37. 6.	с101-3890-33	Кляммер	шт.	0.0236	0.01416	7.90	0.11	15.93	0.23	2.016
37. 7.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	178	106.8	2.40	256.32	9.21	983.63	3.838
		Накладные расходы				130%	90.03	=(130*0.94)	1 013.36	

		Сметная прибыль				70%	48.48	=(70*1)	580.48	
		Всего с НР и СП					512.60		3 634.82	
38.	**С101-4126-33**	**Гидроизоляционная пленка ЮТАФОЛ Н110 шириной 150 см, длиной 50 м** **Объем: 60*1.1**	**м2**		**66**	**34.47**	**2 275.02**	**38.60**	**2 547.60**	**1.12**
39.	**Е10-01-022-1**	**Подшивка карнизов досками обшивки** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.12**	**4 703.01**	**564.36**	**28 770.30**	**3 452.44**	**6.117**
39. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	65.9295	7.91154	8.62	68.20	103.46	818.53	12.002
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.25*	*0.03*	*13.50*	*0.41*	*153.32*	*4.60*	*11.357*
39. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.25	0.03	111.99 *13.50*	3.36 *0.41*	531.32 *153.32*	15.94 *4.60*	4.744 11.357
39. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.6625	0.0795	0.95	0.08	3.83	0.30	4.032
39. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.55	0.066	75.40	4.98	440.77	29.09	5.846
39. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0063	0.000756	5 160.53	3.90	29 077.42	21.98	5.635
39. 7.	с203-0371	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.86	0.2232	2 167.79	483.85	11 499.06	2 566.59	5.305
		Накладные расходы				118%	80.96	=(118*0.94)	913.02	
		Сметная прибыль				63%	43.22	=(63*1)	518.57	
		Всего с НР и СП					688.54		4 884.03	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6						**11 307.55**		**36 403.36**	**3.219**
	Раздел 7. Оконные проемы									
40.	**Е08-04-002-3**	**Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**0.3224**	**2 914.62**	**939.67**	**25 598.30**	**8 252.89**	**8.783**
40. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	179.86	57.986864	8.85	513.18	106.04	6 148.93	11.982
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.45*	*0.78988*	*13.50*	*10.66*	*153.32*	*121.10*	*11.357*
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	2.45	0.78988	86.40 *13.50*	68.25 *10.66*	494.72 *153.32*	390.77 *121.10*	5.726 11.357
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.2375	0.39897	75.40	30.08	440.77	175.85	5.846
40. 5.	с204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	0.112	0.0361088	5 740.35	207.28	19 681.92	710.69	3.429
40. 6.	с402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25	м3	0.74	0.238576	506.69	120.88	3 464.94	826.65	6.838
		Накладные расходы				122%	639.08	=(122*0.94)	7 190.47	

		Сметная прибыль				80%	419.07	=(80*1)	5 016.02	
		Всего с НР и СП					1 997.83		20 459.38	
41.	**С101-0086**	**Блоки стеклянные пустотелые цветные размером 244х244х98 мм**	**1000 шт.**		**0.408**	**23 766.89**	**9 696.89**	**53 670.42**	**21 897.53**	**2.258**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7						**10 636.56**		**30 150.42**	**2.835**
	Раздел 8. Дверные проемы									
42.	**Е10-01-039-2**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2**	**100 м2**		**0.03171**	**2 962.11**	**93.93**	**20 928.38**	**663.64**	**7.065**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
42. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	106.858	3.3884672	9.40	31.85	112.48	381.13	11.966
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*10.5625*	*0.3349369*	*13.50*	*4.52*	*153.32*	*51.35*	*11.357*
42. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	8.85	0.2806335	86.40 *13.50*	24.25 *3.79*	494.72 *153.32*	138.84 *43.03*	5.726 11.357
42. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.7125	0.0543034	111.99 *13.50*	6.08 *0.73*	531.32 *153.32*	28.85 *8.33*	4.744 11.357
42. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.5875	0.0820496	75.40	6.19	440.77	36.17	5.846
42. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00152	0.0000482	6 180.64	0.30	29 077.42	1.40	4.705
42. 7.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	65	2.06115	6.97	14.37	15.69	32.34	2.251
42. 8.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00168	0.0000533	5 160.53	0.27	29 077.42	1.55	5.635
42. 9.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.07	0.0022197	1 078.11	2.39	4 191.39	9.30	3.888
42. 10.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.076	0.00241	425.08	1.02	4 085.97	9.85	9.612
42. 11.	с101-1934	Ерши металлические строительные	кг	22.41	0.7106211	10.14	7.21	34.07	24.21	3.36
		Накладные расходы				118%	42.92	=(118*0.94)	479.71	
		Сметная прибыль				63%	22.91	=(63*1)	272.46	
		Всего с НР и СП					159.76		1 415.81	
43.	**С203-2221-33**	**Блоки дверные двупольные ДН 21-15А ГАП**	**шт.**		**1**	**850.84**	**850.84**	**4 831.23**	**4 831.23**	**5.678**
44.	**С101-0950**	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом**	**шт.**		**1**	**58.20**	**58.20**	**135.51**	**135.51**	**2.328**
45.	**С101-0888**	**Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных**	**комплект**		**1**	**93.54**	**93.54**	**172.04**	**172.04**	**1.839**

46.	**С101-1921**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л**	**шт.**		**1**	**71.93**	**71.93**	**165.87**	**165.87**	**2.306**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8						**1 168.44**		**5 968.29**	**5.108**
	Раздел 9. Внутренняя отделка									
47.	**Е15-02-016-3**	**Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен**	**100 м2**		**1.26**	**2 019.67**	**2 544.78**	**19 361.36**	**24 395.32**	**9.586**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	124.38216	9.40	1 169.19	112.48	13 990.51	11.966
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.8625*	*9.90675*	*10.52*	*104.21*	*115.04*	*1 139.67*	*10.936*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.05	1.323	20.00 *13.50*	26.46 *17.86*	159.62 *120.16*	211.18 *158.97*	7.981 8.901
47. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	6.8125	8.58375	15.30 *10.06*	131.33 *86.35*	129.48 *114.25*	1 111.42 *980.69*	8.463 11.357
47. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.00012	0.0001512	5 160.00	0.78	26 466.10	4.00	5.129
47. 6.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00756	2 326.12	17.59	3 488.26	26.37	1.5
47. 7.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	6.9804	27.69	193.29	167.74	1 170.89	6.058
47. 8.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	2.3562	427.02	1 006.14	3 344.77	7 880.95	7.833
		Накладные расходы				105%	1 337.07	=(105*0.94)	14 933.49	
		Сметная прибыль				55%	700.37	=(55*1)	8 321.60	
		Всего с НР и СП					4 582.22		47 650.41	
48.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**1.26**	**1 328.06**	**1 673.36**	**8 350.32**	**10 521.40**	**6.288**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	73.91349	9.07	670.40	108.61	8 027.74	11.975
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.01575*	*13.50*	*0.21*	*120.16*	*1.89*	*8.901*
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.01575	20.00 *13.50*	0.32 *0.21*	159.62 *120.16*	2.51 *1.89*	7.981 8.901
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.17325	75.40	13.06	440.77	76.36	5.846
48. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.003024	100.61	0.30	204.45	0.62	2.032
48. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0010584	8.50	0.01	101.79	0.11	11.975
48. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.06426	2 863.90	184.03	8 374.42	538.14	2.924
48. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.3906	3.00	1.17	6.89	2.69	2.297

48. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00945	25 456.00	240.56	47 793.39	451.65	1.877
48. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.014238	14 348.80	204.30	36 238.84	515.97	2.526
48. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0231462	15 519.00	359.21	39 125.42	905.60	2.521
		Накладные расходы				105%	704.14	=(105*0.94)	7 925.24	
		Сметная прибыль				55%	368.84	=(55*1)	4 416.30	
		Всего с НР и СП					2 746.34		22 862.94	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9						**4 218.14**		**34 916.72**	**8.278**
	Раздел 10. Потолки									
49.	**Е10-01-022-3 (Прим)**	**Подшивка потолков фанерой**	**100 м2**		**0.42**	**747.82**	**314.08**	**8 458.68**	**3 552.65**	**11.311**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
49. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	77.165	32.4093	8.62	279.37	103.46	3 353.07	12.002
49. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.8375	0.35175	0.95	0.33	3.83	1.35	4.032
49. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.2835	75.40	21.38	440.77	124.96	5.846
49. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.006	0.00252	5 160.53	13.00	29 077.42	73.28	5.635
		Накладные расходы				118%	329.66	=(118*0.94)	3 719.23	
		Сметная прибыль				63%	176.00	=(63*1)	2 112.43	
		Всего с НР и СП					819.74		9 384.31	
50.	**С102-1034-33**	**Фанера бакелизированная ФБС-К 10 мм разм. 5700х1250 мм**	**м2**		**44.1**	**154.18**	**6 799.34**	**564.30**	**24 885.63**	**3.66**
		Объем: (0.42)*105.0								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10						**7 113.42**		**28 438.28**	**3.998**
	Раздел 11. Наружняя отделка									
51.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (фасады)**	**100 м2**		**0.6873**	**1 669.42**	**1 147.39**	**16 218.42**	**11 146.92**	**9.715**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
51. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	81.512	56.023198	9.62	538.94	115.05	6 445.47	11.959
51. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.475*	*2.3883675*	*10.06*	*24.03*	*114.25*	*272.87*	*11.357*
51. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.125	0.7732125	3.28	2.54	12.14	9.39	3.701

51. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч (1)	3.475	2.3883675	21.20 *10.06*	50.63 *24.03*	145.38 *114.25*	347.22 *272.87*	6.858 11.357
51. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	1.298997	427.02	554.70	3 344.77	4 344.85	7.833
51. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.240555	2.41	0.58			
		Накладные расходы				105%	591.12	=(105*0.94)	6 631.00	
		Сметная прибыль				55%	309.63	=(55*1)	3 695.09	
		Всего с НР и СП					2 048.14		21 473.01	
52.	**Е15-04-012-3**	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	**100 м2**		**0.6873**	**711.72**	**489.16**	**2 891.10**	**1 987.05**	**4.062**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
52. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	11.0285	7.5798881	9.07	68.75	108.61	823.25	11.975
52. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.25	0.171825	1.70	0.29	4.58	0.79	2.694
52. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.0429563	75.40	3.24	440.77	18.93	5.846
52. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0003	0.0002062	100.61	0.02	204.45	0.04	2.032
52. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.006873	3.00	0.02	6.89	0.05	2.297
52. 6.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.06	0.041238	427.02	17.61	3 344.77	137.93	7.833
52. 7.	с101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая	т	0.038	0.0261174	15 286.00	399.23	38 520.72	1 006.06	2.52
		Накладные расходы				105%	72.19	=(105*0.94)	812.55	
		Сметная прибыль				55%	37.81	=(55*1)	452.79	
		Всего с НР и СП					599.16		3 252.39	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11						**1 636.55**		**13 133.97**	**8.025**
	Раздел 12. Полы выше отметки 0.00									
53.	**Е11-01-009-2 (Прим)**	**Устройство ОСНОВАНИЯ ИЗ ФАНЕРЫ**	**100 м2**		**0.42**	**147.93**	**62.13**	**1 314.16**	**551.95**	**8.884**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.269	3.89298	7.80	30.37	93.16	362.67	11.944
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2*	*0.084*	*13.50*	*1.13*	*120.16*	*10.09*	*8.901*
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.084	20.00 *13.50*	1.68 *1.13*	159.62 *120.16*	13.41 *10.09*	7.981 8.901
53. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.399	75.40	30.08	440.77	175.87	5.846
		Накладные расходы				123%	38.75	=(123*0.94)	430.99	
		Сметная прибыль				75%	23.63	=(75*1)	279.57	

		Всего с НР и СП					124.50		1 262.51	
54.	**С102-1034-33**	**Фанера бакелизированная ФБС-К 10 мм разм. 5700х1250 мм**	**м2**		**42.84**	**154.18**	**6 605.07**	**564.30**	**24 174.61**	**3.66**
		Объем: 42.0*1.02								
55.	**Е14-02-015-1 (Прим)**	**Покрытие пленкой**	**100 м2**		**0.42**	**998.49**	**419.37**	**5 152.89**	**2 164.21**	**5.161**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
55. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	14.145	5.9409	8.16	48.48	97.71	580.49	11.974
55. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.00525	75.40	0.40	440.77	2.31	5.846
55. 3.	с101-0308	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	т	0.00085	0.000357	86 075.23	30.73	401 971.32	143.50	4.67
55. 4.	с101-0795	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.00085	0.000357	7 071.80	2.52	34 579.24	12.34	4.89
55. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000462	5 160.53	0.24	29 077.42	1.34	5.635
55. 6.	с101-3890-33	Кляммер	шт.	0.0236	0.009912	7.90	0.08	15.93	0.16	2.016
55. 7.	с113-0307-33	Пленка полиэтиленовая	м2	125	52.5	3.00	157.50	14.01	735.53	4.67
55. 8.	с203-0259	Штапик (раскладка) размер 10х16 мм	м	178	74.76	2.40	179.42	9.21	688.54	3.838
		Накладные расходы				130%	63.02	=(130*0.94)	709.36	
		Сметная прибыль				70%	33.94	=(70*1)	406.34	
		Всего с НР и СП					516.33		3 279.91	
56.	**Е11-01-033-2**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**100 м2**		**0.42**	**920.40**	**386.57**	**9 388.49**	**3 943.16**	**10.2**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
56. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	32.22093	8.53	274.84	102.17	3 292.01	11.978
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*0.399*	*13.50*	*5.39*	*120.16*	*47.94*	*8.901*
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.95	0.399	20.00	7.98	159.62	63.69	7.981
						13.50	*5.39*	*120.16*	*47.94*	8.901
56. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.4725	0.95	0.45	3.83	1.81	4.032
56. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	1.4175	2.09	2.96	7.86	11.14	3.761
56. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.375	0.5775	75.40	43.54	440.77	254.54	5.846
56. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.011004	5 160.53	56.79	29 077.42	319.97	5.635
		Накладные расходы				123%	344.68	=(123*0.94)	3 861.65	
		Сметная прибыль				75%	210.17	=(75*1)	2 504.96	
		Всего с НР и СП					941.43		10 309.77	
57.	**С203-0524**	**Доски для покрытия полов толщиной 57 мм, шириной 118 мм**	**м3**		**2.142**	**1 747.14**	**3 742.37**	**11 551.66**	**24 743.66**	**6.612**
		Объем: 42*0.05*1.02								
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12						**11 215.51**		**55 577.59**	**4.955**

Раздел 13. Отмостка

58.	**Е11-01-015-1 (Прим)**	**Устройство бетонной ОТМОСТКИ толщиной 30 мм**	**100 м2**		**0.1552**	**2 848.34**	**442.06**	**20 115.85**	**3 121.98**	**7.062**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
58. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46.4945	7.2159464	7.93	57.22	94.96	685.23	11.975
58. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.55*	*0.55096*	*11.07*	*6.10*	*115.98*	*63.90*	*10.481*
58. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.5	0.2328	89.99	20.95	396.33	92.27	4.404
			(1)			*10.06*	*2.34*	*114.25*	*26.60*	11.357
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0375	0.16102	20.00	3.22	159.62	25.70	7.981
			(1)			*13.50*	*2.17*	*120.16*	*19.35*	8.901
58. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.0125	0.15714	90.00	14.14	391.86	61.58	4.354
			(1)			*10.06*	*1.58*	*114.25*	*17.95*	11.357
58. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.95	0.76824	0.50	0.38	1.36	1.04	2.72
58. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.5432	2.41	1.31			
58. 8.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	0.474912	647.85	307.67	4 412.72	2 095.65	6.811
58. 9.	с408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	0.474912	78.25	37.16	337.98	160.51	4.319
		Накладные расходы				123%	77.88	=(123*0.94)	866.14	
		Сметная прибыль				75%	47.49	=(75*1)	561.85	
		Всего с НР и СП					567.43		4 549.97	
59.	**Е11-01-015-2 (Прим)**	**Устройство бетонных отмосток добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины**	**100 м2**		**1.3968**	**346.51**	**484.01**	**2 419.73**	**3 379.87**	**6.983**
		Объем: (75-30)/5*15.52								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
59. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	1.3685	1.9115208	7.93	15.16	94.96	181.52	11.975
59. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2375*	*0.33174*	*13.50*	*4.48*	*120.16*	*39.86*	*8.901*
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2375	0.33174	20.00	6.63	159.62	52.95	7.981
			(1)			*13.50*	*4.48*	*120.16*	*39.86*	8.901
59. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.0125	1.41426	0.50	0.71	1.36	1.92	2.72
59. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.51	0.712368	647.85	461.51	4 412.72	3 143.48	6.811
		Накладные расходы				123%	24.16	=(123*0.94)	255.96	
		Сметная прибыль				75%	14.73	=(75*1)	166.04	
		Всего с НР и СП					522.90		3 801.86	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13						**926.07**		**6 501.85**	**7.021**
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**97 449.42**		**521 288.45**	**5.349**

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**93 089.33**	**500 444.37**	**5.376**
. МАТЕРИАЛОВ -	**41 291.39**	**145 398.73**	**3.521**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1; %=75.2 - по стр. 2, 5; %=94 - по стр. 3; %=98.7 - по стр. 7, 8, 13, 47, 48, 51, 52; %=114.68 - по стр. 14, 19, 20, 22, 40; %=145.7 - по стр. 23; %=84.6 - по стр. 27-30; %=110.92 - по стр. 31, 34, 39, 42, 49; %=112.8 - по стр. 36; %=122.2 - по стр. 37, 55; %=115.62 - по стр. 53, 56, 58, 59)	**10 637.80**	**119 355.18**	**11.22**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1; %=45 - по стр. 2, 5; %=65 - по стр. 3, 7, 8, 13, 36; %=80 - по стр. 14, 19, 20, 22, 40; %=100 - по стр. 23; %=70 - по стр. 27-30, 37, 55; %=63 - по стр. 31, 34, 39, 42, 49; %=55 - по стр. 47, 48, 51, 52; %=75 - по стр. 53, 56, 58, 59)	**6 191.23**	**73 897.26**	**11.936**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**109 918.36**	**693 696.81**	**6.311**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**4 360.09**	**20 844.08**	**4.781**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84.6 - по стр. 25)	**98.35**	**1 093.89**	**11.122**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=85 - по стр. 25)	**92.89**	**1 099.06**	**11.832**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**4 551.33**	**23 037.03**	**5.062**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**114 469.69**	**716 733.84**	**6.261**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**10 736.15**	**120 449.07**	**11.219**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**6 284.12**	**74 996.32**	**11.934**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Вертикальная планировка

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03

(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка

Сметная стоимость: **6.125** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.008** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **1.250** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-02-027-2**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**5.7**	**133.12**	**758.79**	**810.96**	**4 622.45**	**6.092**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
1. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.375*	*7.8375*	*14.05*	*110.10*	*159.54*	*1 250.43*	*11.357*

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

1. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.8375	4.77375	80.01 *14.40*	381.95 *68.74*	483.76 *163.54*	2 309.35 *780.70*	6.046 11.357
1. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	0.5375	3.06375	123.00 *13.50*	376.84 *41.36*	754.99 *153.32*	2 313.10 *469.73*	6.138 11.357
		Накладные расходы				80%	88.08	=(80*0.94)	940.32	
		Сметная прибыль				45%	49.55	=(45*1)	562.69	
		Всего с НР и СП					896.42		6 125.47	
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**758.79**		**4 622.45**	**6.092**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**758.79**		**4 622.45**	**6.092**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2)						**88.08**		**940.32**	**10.676**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45)						**49.55**		**562.69**	**11.356**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**896.42**		**6 125.46**	**6.833**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**896.42**		**6 125.46**	**6.833**
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**88.08**		**940.32**	**10.676**
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**49.55**		**562.69**	**11.356**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Ограждение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-04

(Локальный сметный расчет)

на Ограждение

Сметная стоимость: **1 121.056** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.954** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **109.063** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1.	**Е27-09-001-6**	**Демонтаж ограждений: из сетки**	**100 м**		**2.84**	**1 306.57**	**3 710.65**	**9 477.22**	**26 915.30**	**7.254**
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7								
1. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	54.775	155.561	8.74	1 359.60	104.75	16 295.01	11.985
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.489*	*18.42876*	*12.89*	*237.52*	*146.38*	*2 697.55*	*11.357*

1. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.424	12.56416	111.99 *13.50*	1 407.06 *169.62*	531.32 *153.32*	6 675.59 *1 926.34*	4.744 11.357
1. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.028	0.07952	89.99 *10.06*	7.16 *0.80*	396.33 *114.25*	31.52 *9.09*	4.404 11.357
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	1.015	2.8826	1.20	3.46	2.92	8.42	2.433
1. 6.	х16-0402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	маш.ч (1)	2.037	5.78508	138.54 *11.60*	801.46 *67.11*	541.68 *131.74*	3 133.66 *762.13*	3.91 11.357
1. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.616	1.74944	75.40	131.91	440.77	771.10	5.846
		Накладные расходы				142%	2 267.91	=(142*0.94)	25 351.27	
		Сметная прибыль				95%	1 517.26	=(95*1)	18 042.93	
		Всего с НР и СП					7 495.82		70 309.50	
2.	**Е10-01-070-1**	**Демонтаж заборов сплошных штакетных**	**100 м2**		**0.84**	**1 793.18**	**1 506.27**	**16 315.95**	**13 705.39**	**9.099**
		Объем: 140*0.6								
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7								
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	129.71	108.9564	8.85	964.26	106.04	11 553.74	11.982
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.018*	*3.37512*	*13.50*	*45.56*	*153.32*	*517.47*	*11.357*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	4.018	3.37512	111.99 *13.50*	377.98 *45.56*	531.32 *153.32*	1 793.27 *517.47*	4.744 11.357
2. 4.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.686	0.57624	30.00	17.29	109.78	63.26	3.659
2. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.894	4.95096	19.20	95.06	3.82	18.91	0.199
2. 6.	х33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	1.12	0.9408	7.01	6.60	16.90	15.90	2.411
2. 7.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	0.595	0.4998	3.27	1.63	12.66	6.33	3.872
2. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.686	0.57624	75.40	43.45	440.77	253.99	5.846
		Накладные расходы				118%	1 191.59	=(118*0.94)	13 389.39	
		Сметная прибыль				63%	636.19	=(63*1)	7 604.86	
		Всего с НР и СП					3 334.04		34 699.64	
3.	**Е10-02-045-1**	**Демонтаж веранд**	**100 м2**		**0.15**	**2 233.52**	**335.03**	**21 856.35**	**3 278.45**	**9.786**
		Объем: 5*3*1								
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7								
3. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	166.334	24.9501	9.07	226.30	108.61	2 709.83	11.975
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.129*	*0.46935*	*13.50*	*6.34*	*153.32*	*71.96*	*11.357*
3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.129	0.46935	111.99 *13.50*	52.56 *6.34*	531.32 *153.32*	249.38 *71.96*	4.744 11.357
3. 4.	х33-1441	Рубанки электрические	маш.ч	2.52	0.378	7.01	2.65	16.90	6.39	2.411
3. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.732	0.7098	75.40	53.52	440.77	312.86	5.846

		Накладные расходы				118%	274.52	=(118*0.94)	3 085.56	
		Сметная прибыль				63%	146.56	=(63*1)	1 752.53	
		Всего с НР и СП					756.11		8 116.54	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**5 551.95**		**43 899.14**	**7.907**
	Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4.	**E07-01-054-12 (Прим)**	**Установка металлических оград по металлическим столбам без цоколя из кованых панелей высотой 2,2 м**	**100 м**		**2.02**	**5 406.66**	**10 921.45**	**38 139.54**	**77 041.87**	**7.054**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	186.7715	377.27843	9.51	3 587.92	113.76	42 919.19	11.962
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.8625*	*58.30225*	*13.50*	*787.08*	*153.32*	*8 938.90*	*11.357*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	28.8625	58.30225	111.99 *13.50*	6 529.27 *787.08*	531.32 *153.32*	30 977.15 *8 938.90*	4.744 11.357
4. 4.	х04-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током250-400 А с бензиновым двигателем	маш.ч	9.4375	19.06375	14.00	266.89	48.28	920.40	3.449
4. 5.	х09-1500	Ямокопатели	маш.ч	0.65	1.313	6.51	8.55	14.16	18.59	2.175
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.975	1.9695	75.40	148.50	440.77	868.10	5.846
4. 7.	с101-0816	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.002	0.00404	13 026.22	52.63	27 488.31	111.05	2.11
4. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.012	0.02424	9 600.99	232.73	31 198.22	756.24	3.249
4. 9.	с201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.002	0.00404	9 924.92	40.10	34 550.64	139.58	3.481
4. 10.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.009	0.01818	438.74	7.98	4 389.41	79.80	10.005
4. 11.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.021	0.04242	1 105.54	46.90	5 934.90	251.76	5.368
		Накладные расходы				130%	5 687.50	=(130*0.94)	63 370.59	
		Сметная прибыль				85%	3 718.75	=(85*1)	44 079.38	
		Всего с НР и СП					20 327.70		184 491.83	
5.	**С401-0066**	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)**	**м3**		**2.7876**	**647.85**	**1 805.95**	**4 412.72**	**12 300.90**	**6.811**
		Объем: (2.02)*1.38								
6.	**С201-3340-33**	**Стойки**	**т**		**6.87744**	**10 983.89**	**75 541.04**	**54 040.74**	**371 661.95**	**4.92**

		Объем: 96*71.64/1000								
7.	**С201-3403-33**	**Ограждения**	**т**		**6.95408**	**12 223.66**	**85 004.31**	**46 755.85**	**325 143.92**	**3.825**
8.	**Е07-01-055-1**	**Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических**	**100 шт.**		**0.02**	**57 653.14**	**1 153.06**	**456 323.69**	**9 126.47**	**7.915**
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	2231.23	44.6246	9.77	435.98	116.77	5 210.81	11.952
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*136.0875*	*2.72175*	*13.38*	*36.43*	*152.01*	*413.72*	*11.357*
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	127.8	2.556	111.99 *13.50*	286.25 *34.51*	531.32 *153.32*	1 358.05 *391.89*	4.744 11.357
8. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	50.4125	1.00825	8.10	8.17	32.06	32.32	3.958
8. 5.	х06-0337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3	маш.ч (1)	8.2875	0.16575	70.01 *11.60*	11.60 *1.92*	411.97 *131.74*	68.28 *21.84*	5.884 11.357
8. 6.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	29.7375	0.59475	1.90	1.13	7.82	4.65	4.116
8. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	11.2625	0.22525	75.40	16.98	440.77	99.28	5.846
8. 8.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.03	0.0006	9 600.99	5.76	31 198.22	18.72	3.249
8. 9.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.16	0.0032	11 461.18	36.68	40 630.42	130.02	3.545
8. 10.	с402-0001	Раствор готовый кладочный цементный, марка 25	м3	0.031	0.00062	355.26	0.22	2 509.59	1.56	7.064
8. 11.	с401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	29.1	0.582	597.85	347.95	3 763.21	2 190.19	6.295
8. 12.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.106	0.00212	1 105.54	2.34	5 934.90	12.58	5.368
		Накладные расходы				130%	614.13	=(130*0.94)	6 873.18	
		Сметная прибыль				85%	401.55	=(85*1)	4 780.85	
		Всего с НР и СП					2 168.74		20 780.50	
9.	**С201-3390-33**	**Ворота распашные**	**т**		**0.25184**	**17 874.18**	**4 501.43**	**87 940.97**	**22 147.05**	**4.92**
		Объем: 0.12592*2								
10.	**Е07-01-055-9**	**Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	**100 шт.**		**0.01**	**1 100.67**	**11.01**	**10 369.14**	**103.69**	**9.418**
		Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	88.9985	0.889985	8.53	7.59	102.17	90.93	11.978
10. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	14.5	0.145	8.10	1.17	32.06	4.65	3.958
10. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.425	0.00425	75.40	0.32	440.77	1.87	5.846
10. 4.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	9 600.99	1.92	31 198.22	6.24	3.249

		Накладные расходы				130%	9.87	=(130*0.94)	111.12	
		Сметная прибыль				85%	6.45	=(85*1)	77.29	
		Всего с НР и СП					27.33		292.10	
11.	**С201-1236-33**	**Полотна калиток**	**т**		**0.09744**	**9 868.02**	**961.54**	**48 550.66**	**4 730.78**	**4.92**
12.	**Е13-07-001-2**	**Обезжиривание поверхностей решеток ограждений**	**100 м2**		**6.4**	**179.70**	**1 150.09**	**2 026.66**	**12 970.61**	**11.278**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	10.442	66.8288	8.74	584.08	104.75	7 000.32	11.985
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.08*	*10.06*	*0.80*	*114.25*	*9.14*	*11.357*
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.08	89.99 *10.06*	7.20 *0.80*	396.33 *114.25*	31.71 *9.14*	4.404 11.357
12. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.08	1.70	0.14	4.58	0.37	2.694
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.16	75.40	12.06	440.77	70.52	5.846
12. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.032	0.2048	2 200.23	450.61	27 574.32	5 647.22	12.532
12. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	5	32	3.00	96.00	6.89	220.48	2.297
		Накладные расходы				90%	526.39	=(90*0.94)	5 930.00	
		Сметная прибыль				70%	409.42	=(70*1)	4 906.62	
		Всего с НР и СП					2 085.90		23 807.24	
13.	**Е13-03-002-4**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 решеток ограждений Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**6.4**	**396.10**	**2 535.07**	**1 250.38**	**8 002.46**	**3.157**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.0*1.1								
13. 1.	з000-1004-7	Рабочие-строители (средний разряд 4.7)	чел.ч	5.841	37.3824	10.64	397.75	127.07	4 750.18	11.943
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.08*	*10.06*	*0.80*	*114.25*	*9.14*	*11.357*
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.08	89.99 *10.06*	7.20 *0.80*	396.33 *114.25*	31.71 *9.14*	4.404 11.357
13. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.08	1.70	0.14	4.58	0.37	2.694
13. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	8.96	6.82	61.11	16.92	151.60	2.481
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.08	75.40	6.03	440.77	35.26	5.846
13. 7.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0768	26 200.00	2 012.16	38 090.56	2 925.36	1.454
13. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0128	3 960.00	50.69	8 436.43	107.99	2.13
		Накладные расходы				90%	358.70	=(90*0.94)	4 026.38	
		Сметная прибыль				70%	278.99	=(70*1)	3 331.52	
		Всего с НР и СП					3 172.75		15 360.37	

14.	**Е13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 решеток ограждений Т.Ч. п.1.8 Кзтр=1,1**	**100 м2**		**12.8**	**808.74**	**10 351.92**	**1 416.49**	**18 131.09**	**1.751**
		Объем: 640*2								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.0*1.1								
14. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.213	53.9264	9.07	489.11	108.61	5 856.95	11.975
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.16*	*10.06*	*1.61*	*114.25*	*18.28*	*11.357*
14. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.16	89.99 *10.06*	14.40 *1.61*	396.33 *114.25*	63.41 *18.28*	4.404 11.357
14. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.0125	0.16	1.70	0.27	4.58	0.73	2.694
14. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	0.8125	10.4	6.82	70.93	16.92	175.97	2.481
14. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.16	75.40	12.06	440.77	70.52	5.846
14. 7.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.01792	2 200.23	39.43	27 574.32	494.13	12.532
14. 8.	с113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.2432	39 990.60	9 725.71	47 160.25	11 469.37	1.179
		Накладные расходы				90%	441.65	=(90*0.94)	4 970.44	
		Сметная прибыль				70%	343.50	=(70*1)	4 112.66	
		Всего с НР и СП					11 137.07		27 214.20	

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**193 936.87**	**861 360.79**	**4.441**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ		**199 488.82**	**905 259.93**	**4.538**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**33 480.50**	**181 576.23**	**5.423**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1; %=110.92 - по стр. 2, 3; %=122.2 - по стр. 4, 8, 10; %=84.6 - по стр. 12-14)		**11 372.25**	**127 107.93**	**11.177**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1; %=63 - по стр. 2, 3; %=85 - по стр. 4, 8, 10; %=70 - по стр. 12-14)		**7 458.67**	**88 688.64**	**11.891**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		**52 311.42**	**397 372.80**	**7.596**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		**166 008.32**	**723 683.70**	**4.359**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		**166 008.32**	**723 683.70**	**4.359**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ		**218 319.74**	**1 121 056.50**	**5.135**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		**11 372.25**	**127 107.93**	**11.177**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ		**7 458.67**	**88 688.65**	**11.891**

Объект: Озеленение

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-05

(Локальный сметный расчет)

на Озеленение

Сметная стоимость: **1 234.376** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **3.181** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **315.493** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Озеленение									
1.	**Е47-01-001-3**	**Разбивка участка**	**100 м2**		**25.6**	**84.34**	**2 159.11**	**955.50**	**24 460.81**	**11.329**
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	8.763	224.3328	8.85	1 985.35	106.04	23 788.25	11.982
1. 2.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.0002	0.00512	30 600.00	156.67	120 256.78	615.71	3.93
1. 3.	с102-0066	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 16 мм IV сорта	м3	0.001	0.0256	667.74	17.09	2 220.57	56.85	3.326
		Накладные расходы				115%	2 283.15	=(115*0.94)	25 715.10	
		Сметная прибыль				90%	1 786.82	=(90*1)	21 409.43	
		Всего с НР и СП					6 229.08		71 585.33	
2.	**Е47-01-001-2**	**Планировка участка вручную**	**100 м2**		**25.6**	**91.49**	**2 342.25**	**1 092.77**	**27 974.83**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.73	300.288	7.80	2 342.25	93.16	27 974.83	11.944
		Накладные расходы				115%	2 693.59	=(115*0.94)	30 240.79	
		Сметная прибыль				90%	2 108.03	=(90*1)	25 177.35	
		Всего с НР и СП					7 143.86		83 392.97	
3.	**Е47-01-015-10**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцевс оголенной корневой системой вручную с добавлением растите льной земли до 100%**	**10 шт.**		**1**	**732.80**	**732.80**	**5 521.56**	**5 521.56**	**7.535**
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	29.5435	29.5435	7.80	230.44	93.16	2 752.27	11.944
3. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5.99	5.99	62.00	371.38	243.66	1 459.52	3.93

3. 3.	с414-0473-33	Удобрение органо-минеральное (торф+суперфосфат)	м3	0.32	0.32	409.30	130.98	4 093.00	1 309.76	10
		Накладные расходы				115%	265.01	=(115*0.94)	2 975.20	
		Сметная прибыль				90%	207.40	=(90*1)	2 477.04	
		Всего с НР и СП					1 205.20		10 973.81	
4.	**Е47-01-017-2**	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м**	**10 шт.**		**1**	**261.50**	**261.50**	**2 100.03**	**2 100.03**	**8.031**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.593	13.593	9.62	130.76	115.05	1 563.87	11.959
4. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3375*	*0.3375*	*11.60*	*3.92*	*131.74*	*44.46*	*11.357*
4. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.3375	0.3375	110.00	37.13	527.17	177.92	4.792
			(1)			*11.60*	*3.92*	*131.74*	*44.46*	11.357
4. 4.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.15	192.02	28.80	754.61	113.19	3.93
4. 5.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.00017	30 600.00	5.20	120 256.78	20.44	3.93
4. 6.	с203-0530	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.	10	10	5.72	57.20	22.46	224.60	3.927
4. 7.	с411-0001	Вода	м3	1	1	2.41	2.41			
		Накладные расходы				115%	154.88	=(115*0.94)	1 738.60	
		Сметная прибыль				90%	121.21	=(90*1)	1 447.50	
		Всего с НР и СП					537.59		5 286.13	
5.	**С414-0131-33**	**Липа**	**шт.**		**3**	**31.20**	**93.60**	**360.50**	**1 081.50**	**11.554**
6.	**С414-0086**	**Яблоня с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м**	**шт.**		**7**	**34.97**	**244.79**	**412.00**	**2 884.00**	**11.782**
7.	**Е47-01-068-1**	**Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев**	**10 шт.**		**1**	**144.94**	**144.94**	**1 324.39**	**1 324.39**	**9.138**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.246	9.246	7.80	72.12	93.16	861.36	11.944
7. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4125*	*0.4125*	*11.60*	*4.79*	*131.74*	*54.34*	*11.357*
7. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.4125	0.4125	110.00	45.38	527.17	217.46	4.792
			(1)			*11.60*	*4.79*	*131.74*	*54.34*	11.357
7. 4.	с411-0001	Вода	м3	1.2	1.2	2.41	2.89			
7. 5.	с414-0473-33	Удобрение органо-минеральное (торф+суперфосфат)	м3	0.06	0.06	409.30	24.56	4 093.00	245.58	10
		Накладные расходы				115%	88.45	=(115*0.94)	989.87	
		Сметная прибыль				90%	69.22	=(90*1)	824.13	
		Всего с НР и СП					302.61		3 138.39	
8.	**Е47-01-023-10**	**Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 100%**	**10 шт.**		**10.5**	**202.48**	**2 126.01**	**1 474.30**	**15 480.14**	**7.281**
		Начисления: Н5= 1.15								

8. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.856	113.988	7.80	889.11	93.16	10 619.12	11.944
8. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1.9	19.95	62.00	1 236.90	243.66	4 861.02	3.93
		Накладные расходы				115%	1 022.48	=(115*0.94)	11 479.27	
		Сметная прибыль				90%	800.20	=(90*1)	9 557.21	
		Всего с НР и СП					3 948.69		36 516.62	
9.	**Е47-01-025-2**	**Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м**	**10 шт.**		**10.5**	**40.85**	**428.96**	**369.95**	**3 884.49**	**9.056**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.7715	29.10075	8.97	261.03	107.33	3 123.38	11.965
9. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*1.44375*	*11.60*	*16.75*	*131.74*	*190.20*	*11.357*
9. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.1375	1.44375	110.00	158.81	527.17	761.10	4.792
			(1)			*11.60*	*16.75*	*131.74*	*190.20*	11.357
9. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.36	3.78	2.41	9.11			
		Накладные расходы				115%	319.45	=(115*0.94)	3 581.98	
		Сметная прибыль				90%	250.00	=(90*1)	2 982.22	
		Всего с НР и СП					998.41		10 448.69	
10.	**С414-0227**	**Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м**	**шт.**		**105**	**13.27**	**1 393.35**	**618.00**	**64 890.00**	**46.571**
11.	**Е47-01-068-2**	**Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках**	**10 шт.**		**10.5**	**67.51**	**708.83**	**664.08**	**6 972.87**	**9.837**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.5885	48.17925	8.53	410.97	102.17	4 922.47	11.978
11. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*1.44375*	*11.60*	*16.75*	*131.74*	*190.20*	*11.357*
11. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.1375	1.44375	110.00	158.81	527.17	761.10	4.792
			(1)			*11.60*	*16.75*	*131.74*	*190.20*	11.357
11. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.4	4.2	2.41	10.12			
11. 5.	с414-0473-33	Удобрение органо-минеральное (торф+суперфосфат)	м3	0.03	0.315	409.30	128.93	4 093.00	1 289.30	10
		Накладные расходы				115%	491.88	=(115*0.94)	5 526.80	
		Сметная прибыль				90%	384.95	=(90*1)	4 601.40	
		Всего с НР и СП					1 585.66		17 101.07	
12.	**Е47-01-031-15**	**Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100 %**	**10 м**		**11.5**	**252.68**	**2 905.86**	**1 775.84**	**20 422.15**	**7.028**
		Начисления: Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	12.5235	144.02025	7.80	1 123.36	93.16	13 416.93	11.944
12. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2.5	28.75	62.00	1 782.50	243.66	7 005.23	3.93
		Накладные расходы				115%	1 291.86	=(115*0.94)	14 503.70	
		Сметная прибыль				90%	1 011.02	=(90*1)	12 075.24	

		Всего с НР и СП					5 208.75		47 001.09	
13.	**Е47-01-033-1**	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	**10 м**		**11.5**	**72.45**	**833.15**	**681.03**	**7 831.89**	**9.4**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	5.3015	60.96725	8.97	546.88	107.33	6 543.61	11.965
13. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2125*	*2.44375*	*11.60*	*28.35*	*131.74*	*321.94*	*11.357*
13. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.2125	2.44375	110.00	268.81	527.17	1 288.27	4.792
			(1)			*11.60*	*28.35*	*131.74*	*321.94*	11.357
13. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.63	7.245	2.41	17.46			
		Накладные расходы				115%	661.51	=(115*0.94)	7 421.66	
		Сметная прибыль				90%	517.71	=(90*1)	6 179.00	
		Всего с НР и СП					2 012.37		21 432.54	
14.	**С414-0209**	**Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м**	**шт.**		**345**	**8.60**	**2 967.00**	**257.50**	**88 837.50**	**29.942**
15.	**Е47-01-069-1**	**Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и вьющимися растениями**	**10 м**		**11.5**	**92.12**	**1 059.36**	**819.34**	**9 422.37**	**8.894**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	5.2555	60.43825	8.01	484.11	95.91	5 796.63	11.974
15. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.2875*	*3.30625*	*11.60*	*38.35*	*131.74*	*435.57*	*11.357*
15. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.2875	3.30625	110.00	363.69	527.17	1 742.96	4.792
			(1)			*11.60*	*38.35*	*131.74*	*435.57*	11.357
15. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.84	9.66	2.41	23.28			
15. 5.	с414-0473-33	Удобрение органо-минеральное (торф+суперфосфат)	м3	0.04	0.46	409.30	188.28	4 093.00	1 882.78	10
		Накладные расходы				115%	600.83	=(115*0.94)	6 737.01	
		Сметная прибыль				90%	470.21	=(90*1)	5 608.98	
		Всего с НР и СП					2 130.40		21 768.36	
16.	**Е47-01-046-4**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную**	**100 м2**		**10**	**1 294.78**	**12 947.80**	**8 023.06**	**80 230.60**	**6.196**
		Начисления: Н5= 1.15								
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	46	460	7.93	3 647.80	94.96	43 681.60	11.975
16. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	150	62.00	9 300.00	243.66	36 549.00	3.93
		Накладные расходы				115%	4 194.97	=(115*0.94)	47 219.81	
		Сметная прибыль				90%	3 283.02	=(90*1)	39 313.44	
		Всего с НР и СП					20 425.79		166 763.85	

17.	**Е47-01-046-5**	**На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4** **Объем: -(15-10)/5*1000.0** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м2**		**-10**	**359.88**	**-3 598.84**	**1 815.65**	**-18 156.46**	**5.045**
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.2905	-62.905	7.93	- 498.84	94.96	-5 973.46	11.975
17. 2.	с407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	5	-50	62.00	-3 100.00	243.66	-12 183.00	3.93
		Накладные расходы				115%	- 573.67	=(115*0.94)	-6 457.31	
		Сметная прибыль				90%	- 448.96	=(90*1)	-5 376.11	
		Всего с НР и СП					-4 621.46		-29 989.88	
18.	**Е47-01-046-6**	**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**10**	**459.06**	**4 590.58**	**2 503.43**	**25 034.31**	**5.453**
18. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	6.8885	68.885	8.45	582.08	101.31	6 978.74	11.989
18. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.425*	*34.25*	*11.60*	*397.30*	*131.74*	*4 512.10*	*11.357*
18. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.425	34.25	110.00	3 767.50	527.17	18 055.57	4.792
			(1)			*11.60*	*397.30*	*131.74*	*4 512.10*	11.357
18. 4.	с411-0001	Вода	м3	10	100	2.41	241.00			
		Накладные расходы				115%	1 126.29	=(115*0.94)	12 421.60	
		Сметная прибыль				90%	881.44	=(90*1)	10 341.76	
		Всего с НР и СП					6 598.31		47 797.66	
19.	**С414-0318**	**Дикорастущие травы** **Объем: (10.0)*2.0**	**кг**		**20**	**39.86**	**797.20**	**234.23**	**4 684.60**	**5.876**
20.	**Е47-01-070-3**	**Уход за газонами обыкновенными** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м2**		**10**	**786.88**	**7 868.78**	**6 381.33**	**63 813.32**	**8.11**
20. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	44.413	444.13	8.16	3 624.10	97.71	43 395.94	11.974
20. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.425*	*34.25*	*11.60*	*397.30*	*131.74*	*4 512.10*	*11.357*
20. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.425	34.25	110.00	3 767.50	527.17	18 055.57	4.792
			(1)			*11.60*	*397.30*	*131.74*	*4 512.10*	11.357
20. 4.	с411-0001	Вода	м3	10	100	2.41	241.00			
20. 5.	с114-0021-33	Удобрения минеральные	кг	12.63	126.3	1.87	236.18	18.70	2 361.81	10
		Накладные расходы				115%	4 624.61	=(115*0.94)	51 788.59	
		Сметная прибыль				90%	3 619.26	=(90*1)	43 117.24	
		Всего с НР и СП					16 112.65		158 719.15	
21.	**Е47-01-046-2**	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м2**		**14.75**	**154.91**	**2 284.95**	**1 850.20**	**27 290.51**	**11.944**

21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	19.8605	292.94238	7.80	2 284.95	93.16	27 290.51	11.944
		Накладные расходы				115%	2 627.69	=(115*0.94)	29 501.04	
		Сметная прибыль				90%	2 056.46	=(90*1)	24 561.46	
		Всего с НР и СП					6 969.10		81 353.01	
22.	**Е47-01-046-6**	**Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную**	**100 м2**		**14.75**	**459.06**	**6 771.10**	**2 503.43**	**36 925.61**	**5.453**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	6.8885	101.60538	8.45	858.57	101.31	10 293.64	11.989
22. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.425*	*50.51875*	*11.60*	*586.02*	*131.74*	*6 655.34*	*11.357*
22. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.425	50.51875	110.00	5 557.06	527.17	26 631.97	4.792
			(1)			*11.60*	*586.02*	*131.74*	*6 655.34*	11.357
22. 4.	с411-0001	Вода	м3	10	147.5	2.41	355.48			
		Накладные расходы				115%	1 661.28	=(115*0.94)	18 321.85	
		Сметная прибыль				90%	1 300.13	=(90*1)	15 254.08	
		Всего с НР и СП					9 732.51		70 501.54	
23.	**С414-0318**	**Дикорастущие травы**	**кг**		**17.7**	**39.86**	**705.52**	**234.23**	**4 145.87**	**5.876**
		Объем: (14.75)*1.2								
24.	**Е47-01-070-3**	**Уход за газонами обыкновенными**	**100 м2**		**14.75**	**786.88**	**11 606.45**	**6 381.33**	**94 124.65**	**8.11**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	44.413	655.09175	8.16	5 345.55	97.71	64 009.01	11.974
24. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.425*	*50.51875*	*11.60*	*586.02*	*131.74*	*6 655.34*	*11.357*
24. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.425	50.51875	110.00	5 557.06	527.17	26 631.97	4.792
			(1)			*11.60*	*586.02*	*131.74*	*6 655.34*	11.357
24. 4.	с411-0001	Вода	м3	10	147.5	2.41	355.48			
24. 5.	с114-0021-33	Удобрения минеральные	кг	12.63	186.2925	1.87	348.37	18.70	3 483.67	10
		Накладные расходы				115%	6 821.31	=(115*0.94)	76 388.16	
		Сметная прибыль				90%	5 338.41	=(90*1)	63 597.92	
		Всего с НР и СП					23 766.17		234 110.73	
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**62 375.05**		**601 181.54**	**9.638**
	Раздел 2. Восстановление естественного отпада									
25.	**Е47-01-015-6**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцевс оголенной корневой системой вручную в естественном грунте**	**10 шт.**		**0.1**	**60.46**	**6.05**	**722.08**	**72.21**	**11.936**
		Начисления: Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.751	0.7751	7.80	6.05	93.16	72.21	11.944
		Накладные расходы				115%	6.96	=(115*0.94)	78.06	

		Сметная прибыль				90%	5.45	=(90*1)	64.99	
		Всего с НР и СП					18.45		215.26	
26.	**Е47-01-017-2**	**Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м**	**10 шт.**		**0.1**	**261.50**	**26.15**	**2 100.03**	**210.00**	**8.031**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	13.593	1.3593	9.62	13.08	115.05	156.39	11.959
26. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3375*	*0.03375*	*11.60*	*0.39*	*131.74*	*4.45*	*11.357*
26. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.3375	0.03375	110.00	3.71	527.17	17.79	4.792
			(1)			*11.60*	*0.39*	*131.74*	*4.45*	11.357
26. 4.	с101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.015	192.02	2.88	754.61	11.32	3.93
26. 5.	с101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000017	30 600.00	0.52	120 256.78	2.04	3.93
26. 6.	с203-0530	Колья деревянные посадочные 2200х60 мм	шт.	10	1	5.72	5.72	22.46	22.46	3.927
26. 7.	с411-0001	Вода	м3	1	0.1	2.41	0.24			
		Накладные расходы				115%	15.49	=(115*0.94)	173.87	
		Сметная прибыль				90%	12.12	=(90*1)	144.76	
		Всего с НР и СП					53.76		528.62	
27.	**С414-0086**	**Яблоня с кроной 4-6 лет, высота 1,5-3 м**	**шт.**		**1**	**34.97**	**34.97**	**412.00**	**412.00**	**11.782**
28.	**Е47-01-023-6**	**Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте**	**10 шт.**		**1.1**	**23.05**	**25.36**	**275.33**	**302.87**	**11.943**
		Начисления: Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.9555	3.25105	7.80	25.36	93.16	302.87	11.944
		Накладные расходы				115%	29.16	=(115*0.94)	327.40	
		Сметная прибыль				90%	22.82	=(90*1)	272.58	
		Всего с НР и СП					77.35		902.86	
29.	**Е47-01-025-2**	**Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м**	**10 шт.**		**1.1**	**40.85**	**44.94**	**369.95**	**406.95**	**9.055**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	2.7715	3.04865	8.97	27.35	107.33	327.21	11.965
29. 2.	*з1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.15125*	*11.60*	*1.75*	*131.74*	*19.93*	*11.357*
29. 3.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.1375	0.15125	110.00	16.64	527.17	79.73	4.792
			(1)			*11.60*	*1.75*	*131.74*	*19.93*	11.357
29. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.36	0.396	2.41	0.95			
		Накладные расходы				115%	33.47	=(115*0.94)	375.26	
		Сметная прибыль				90%	26.19	=(90*1)	312.43	
		Всего с НР и СП					104.60		1 094.63	
30.	**С414-0227**	**Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м**	**шт.**		**11**	**13.27**	**145.97**	**618.00**	**6 798.00**	**46.571**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**283.44**		**8 202.03**	**28.937**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**62 658.49**	**609 383.57**	**9.725**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**62 658.49**	**609 383.57**	**9.725**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.1 - по стр. 1-4, 7-9, 11-13, 15-18, 20-22, 24-26, 28, 29)	**30 440.64**	**341 048.31**	**11.204**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=90 - по стр. 1-4, 7-9, 11-13, 15-18, 20-22, 24-26, 28, 29)	**23 823.11**	**283 944.01**	**11.919**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**116 922.24**	**1 234 375.89**	**10.557**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**116 922.24**	**1 234 375.89**	**10.557**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**30 440.64**	**341 048.31**	**11.204**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**23 823.11**	**283 944.01**	**11.919**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Проезды и площадки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-06

(Локальный сметный расчет)

на Проезды и площадки

Сметная стоимость: **955.674** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.847** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **86.824** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е01-01-030-2**	**Разработка КОРЫТА с перемещением до 10 м бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов**	**1000 м3**		**0.3303**	**970.73**	**320.63**	**6 379.24**	**2 107.06**	**6.572**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25								
1. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*15.8125*	*5.2228688*	*13.50*	*70.51*	*153.32*	*800.77*	*11.357*
1. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч	15.8125	5.2228688	61.39	320.63	403.43	2 107.06	6.572
			(1)			*13.50*	*70.51*	*153.32*	*800.77*	11.357
		Накладные расходы				95%	66.98	=(95*0.94)	715.09	
		Сметная прибыль				50%	35.26	=(50*1)	400.39	
		Всего с НР и СП					422.87		3 222.53	
2.	**Е01-01-030-10**	**При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2**	**1000 м3**		**0.6606**	**830.30**	**548.50**	**5 456.39**	**3 604.49**	**6.572**

		Объем: (30-10)/10*330.3								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
2. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*13.525*	*8.934615*	*13.50*	*120.62*	*153.32*	*1 369.86*	*11.357*
2. 2.	х07-0148	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт (л.с.)	маш.ч (1)	13.525	8.934615	61.39 *13.50*	548.50 *120.62*	403.43 *153.32*	3 604.49 *1 369.86*	6.572 11.357
		Накладные расходы				95%	114.59	=(95*0.94)	1 223.28	
		Сметная прибыль				50%	60.31	=(50*1)	684.93	
		Всего с НР и СП					723.40		5 512.70	
3.	**Е01-02-057-2**	**Доработка КОРЫТА вручную, группа грунтов 2 Т.Ч. п.3.187 Кзтр=1,2**	**100 м3**		**0.734**	**1 657.66**	**1 216.72**	**19 798.36**	**14 532.00**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15*1.2								
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	212.52	155.98968	7.80	1 216.72	93.16	14 532.00	11.944
		Накладные расходы				80%	973.38	=(80*0.94)	10 928.06	
		Сметная прибыль				45%	547.52	=(45*1)	6 539.40	
		Всего с НР и СП					2 737.62		31 999.46	
4.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**379.75**	**40.82**	**15 502.60**	**263.63**	**100 112.06**	**6.458**
		Объем: 217.0*1.75								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	252.41983	7.30	1 842.66	87.32	22 041.30	11.962
4. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.3625	137.65938	99.23	13 659.94	567.13	78 070.76	5.715
		Накладные расходы				100%	1 842.66	=(100*0.94)	20 718.82	
		Сметная прибыль				65%	1 197.73	=(65*1)	14 326.85	
		Всего с НР и СП					18 542.99		135 157.73	
5.	**Х310-3025-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км (класс груза 1)**	**т**		**379.75**	**21.89**	**8 312.73**	**108.03**	**41 024.39**	**4.935**
		Объем: 217.0*1.75								
6.	**Е01-02-005-1**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2**	**100 м3**		**0.734**	**539.67**	**396.12**	**3 141.70**	**2 306.01**	**5.821**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	14.4095	10.576573	8.53	90.22	102.17	1 080.61	11.978
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.8*	*2.7892*	*10.06*	*28.06*	*114.25*	*318.67*	*11.357*
6. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	3.8	2.7892	90.00 *10.06*	251.03 *28.06*	391.86 *114.25*	1 092.98 *318.67*	4.354 11.357
6. 4.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	15.225	11.17515	4.91	54.87	11.85	132.43	2.413
		Накладные расходы				95%	112.37	=(95*0.94)	1 249.56	

		Сметная прибыль				50%	59.14	=(50*1)	699.64	
		Всего с НР и СП					567.63		4 255.21	
7.	**Е01-02-027-2**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2**	**1000 м2**		**0.734**	**133.12**	**97.71**	**810.96**	**595.24**	**6.092**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25								
7. 1.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.375*	*1.00925*	*14.05*	*14.18*	*159.54*	*161.02*	*11.357*
7. 2.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	0.8375	0.614725	80.01	49.18	483.76	297.38	6.046
			(1)			*14.40*	*8.85*	*163.54*	*100.53*	11.357
7. 3.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.5375	0.394525	123.00	48.53	754.99	297.86	6.138
			(1)			*13.50*	*5.33*	*153.32*	*60.49*	11.357
		Накладные расходы				80%	11.34	=(80*0.94)	121.09	
		Сметная прибыль				45%	6.38	=(45*1)	72.46	
		Всего с НР и СП					115.44		788.79	
8.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**2.202**	**11 198.70**	**24 659.54**	**51 501.20**	**113 405.63**	**4.599**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	18.078	39.807756	8.01	318.86	95.91	3 817.96	11.974
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.35*	*38.2047*	*12.79*	*488.81*	*145.31*	*5 551.41*	*11.357*
8. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.3625	11.808225	89.99	1 062.62	396.33	4 679.95	4.404
			(1)			*10.06*	*118.79*	*114.25*	*1 349.09*	11.357
8. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.2125	4.871925	123.00	599.25	754.99	3 678.25	6.138
			(1)			*13.50*	*65.77*	*153.32*	*746.96*	11.357
8. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	8.85	19.4877	206.01	4 014.66	938.55	18 290.18	4.556
			(1)			*14.40*	*280.62*	*163.54*	*3 187.02*	11.357
8. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.925	2.03685	110.00	224.05	527.17	1 073.77	4.792
			(1)			*11.60*	*23.63*	*131.74*	*268.33*	11.357
8. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	11.01	2.41	26.53			
8. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	242.22	76.02	18 413.56	337.98	81 865.52	4.446
		Накладные расходы				142%	1 146.89	=(142*0.94)	12 506.24	
		Сметная прибыль				95%	767.29	=(95*1)	8 900.90	
		Всего с НР и СП					26 573.72		134 812.77	
9.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.734**	**5 186.63**	**3 806.98**	**27 084.95**	**19 880.35**	**5.222**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	42.504	31.197936	8.16	254.58	97.71	3 048.35	11.974

9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.3*	*33.2502*	*13.06*	*434.26*	*148.32*	*4 931.83*	*11.357*
9. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.975	3.65165	89.99	328.61	396.33	1 447.26	4.404
			(1)			*10.06*	*36.74*	*114.25*	*417.20*	11.357
9. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.2375	2.376325	80.01	190.13	483.76	1 149.57	6.046
			(1)			*14.40*	*34.22*	*163.54*	*388.62*	11.357
9. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.5125	0.376175	123.00	46.27	754.99	284.01	6.138
			(1)			*13.50*	*5.08*	*153.32*	*57.68*	11.357
9. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	9.8375	7.220725	75.00	541.55	381.31	2 753.33	5.084
			(1)			*11.60*	*83.76*	*131.74*	*951.26*	11.357
9. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.225	16.31315	121.00	1 973.89	572.97	9 346.95	4.735
			(1)			*14.40*	*234.91*	*163.54*	*2 667.85*	11.357
9. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.7	2.7158	110.00	298.74	527.17	1 431.69	4.792
			(1)			*11.60*	*31.50*	*131.74*	*357.78*	11.357
9. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.8125	0.596375	201.46	120.15	702.91	419.20	3.489
			(1)			*13.50*	*8.05*	*153.32*	*91.44*	11.357
9. 10.	с411-0001	Вода	м3	30	22.02	2.41	53.07			
		Накладные расходы				142%	978.15	=(142*0.94)	10 651.94	
		Сметная прибыль				95%	654.40	=(95*1)	7 581.17	
		Всего с НР и СП					5 439.53		38 113.47	
10.	**С408-0024**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм**	**м3**		**149.736**	**60.27**	**9 024.59**	**780.90**	**116 928.84**	**12.957**
		Объем: (0.734)*204								
11.	**Е27-04-008-1**	**Добавлять к нормам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**1000 м2**		**3.67**	**766.66**	**2 813.64**	**4 667.20**	**17 128.62**	**6.088**
		Объем: (20-15)*734								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	21.252	77.99484	8.16	636.44	97.71	7 620.88	11.974
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.4875*	*16.469125*	*13.77*	*226.71*	*156.33*	*2 574.70*	*11.357*
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.4875	1.789125	89.99	161.00	396.33	709.08	4.404
			(1)			*10.06*	*18.00*	*114.25*	*204.41*	11.357
11. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	3.1875	11.698125	121.00	1 415.47	572.97	6 702.67	4.735
			(1)			*14.40*	*168.45*	*163.54*	*1 913.11*	11.357
11. 5.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.8125	2.981875	201.46	600.73	702.91	2 095.99	3.489
			(1)			*13.50*	*40.26*	*153.32*	*457.18*	11.357
		Накладные расходы				142%	1 225.67	=(142*0.94)	13 609.06	

		Сметная прибыль				95%	819.99	=(95*1)	9 685.80	
		Всего с НР и СП					4 859.31		40 423.48	
12.	**С408-0024**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм** **Объем: (3.67)*10.0**	**м3**		**36.7**	**60.27**	**2 211.91**	**780.90**	**28 659.03**	**12.957**
13.	**Е27-02-010-2**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий** ***Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**100 м**		**1.39**	**4 966.08**	**6 902.85**	**37 403.90**	**51 991.42**	**7.532**
13. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	87.492	121.61388	8.45	1 027.64	101.31	12 320.70	11.989
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.85*	*1.1815*	*13.50*	*15.95*	*153.32*	*181.15*	*11.357*
13. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.85	1.1815	111.99 *13.50*	132.32 *15.95*	531.32 *153.32*	627.75 *181.15*	4.744 11.357
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0695	75.40	5.24	440.77	30.63	5.846
13. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00139	5 160.53	7.17	29 077.42	40.42	5.635
13. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.2363	631.03	149.11	2 575.00	608.47	4.081
13. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	8.201	676.11	5 544.78	4 633.26	37 997.37	6.853
13. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0834	438.74	36.59	4 389.41	366.08	10.005
		Накладные расходы				142%	1 481.90	=(142*0.94)	16 687.47	
		Сметная прибыль				95%	991.41	=(95*1)	11 876.76	
		Всего с НР и СП					9 376.16		80 555.65	
14.	**С403-0052-101**	**Камень бортовой БР 100.30.15**	**шт.**		**139**	**81.55**	**11 335.45**	**318.21**	**44 231.19**	**3.902**
15.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3** ***Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**1000 м2**		**0.734**	**3 598.53**	**2 641.32**	**22 456.36**	**16 482.97**	**6.24**
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	44.045	32.32903	9.62	311.01	115.05	3 719.45	11.959
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.85*	*17.5059*	*13.76*	*240.89*	*156.27*	*2 735.72*	*11.357*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.027525	111.99 *13.50*	3.08 *0.37*	531.32 *153.32*	14.62 *4.22*	4.744 11.357
15. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.75	1.2845	17.20	22.09	53.50	68.72	3.11
15. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.95	3.6333	75.00 *11.60*	272.50 *42.15*	381.31 *131.74*	1 385.41 *478.65*	5.084 11.357
15. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	14.3875	10.560425	121.00 *14.40*	1 277.81 *152.07*	572.97 *163.54*	6 050.81 *1 727.05*	4.735 11.357

15. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.4875	0.357825	110.00	39.36	527.17	188.63	4.792
			(1)			*11.60*	*4.15*	*131.74*	*47.14*	11.357
15. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч	3.9875	2.926825	195.20	571.32	1 516.28	4 437.89	7.768
			(1)			*14.40*	*42.15*	*163.54*	*478.65*	11.357
15. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0367	75.40	2.77	440.77	16.18	5.846
			(1)							
15. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.0045508	6 400.66	29.13	20 140.00	91.65	3.147
15. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.1101	1 019.63	112.26	4 628.52	509.60	4.539
		Накладные расходы				142%	783.70	=(142*0.94)	8 616.36	
		Сметная прибыль				95%	524.31	=(95*1)	6 132.41	
		Всего с НР и СП					3 949.32		31 231.74	
16.	**С410-0010**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б** **Объем: (0.734)*96.6**	**т**		**70.9044**	**376.00**	**26 660.05**	**2 465.23**	**174 795.65**	**6.556**
17.	**С101-1556**	**Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт** **Объем: (0.734)*0.0108**	**т**		**0.007927**	**1 935.84**	**15.35**	**9 708.48**	**76.96**	**5.014**
18.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1** **Объем: (5-4)/0.5*734.0** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**1000 м2**		**1.468**	**4.87**	**7.14**	**23.95**	**35.15**	**4.923**
18. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.1035	0.151938	9.62	1.46	115.05	17.48	11.959
18. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.225	0.3303	17.20	5.68	53.50	17.67	3.11
		Накладные расходы				142%	2.07	=(142*0.94)	23.33	
		Сметная прибыль				95%	1.39	=(95*1)	16.61	
		Всего с НР и СП					10.60		75.09	
19.	**С101-1556**	**Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт** **Объем: (1.468)*0.0014**	**т**		**0.002055**	**1 935.84**	**3.98**	**9 708.48**	**19.95**	**5.013**
20.	**С410-0010**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б** **Объем: (1.468)*12.1**	**т**		**17.7628**	**376.00**	**6 678.81**	**2 465.23**	**43 789.39**	**6.556**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**123 156.62**	**791 706.40**	**6.428**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**123 156.62**	**791 706.40**	**6.428**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1, 2, 6; %=75.2 - по стр. 3, 7; %=94 - по стр. 4; %=133.48 - по стр. 8, 9, 11, 13, 15, 18)	**8 739.71**	**97 050.30**	**11.105**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1, 2, 6; %=45 - по стр. 3, 7; %=65 - по стр. 4; %=95 - по стр. 8, 9, 11, 13, 15, 18)	**5 665.12**	**66 917.31**	**11.812**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**137 561.45**	**955 674.01**	**6.947**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**137 561.45**	**955 674.01**	**6.947**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**8 739.71**	**97 050.30**	**11.105**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**5 665.12**	**66 917.31**	**11.812**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Восстановление существующего покрытия

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-07

(Локальный сметный расчет)

на Восстановление существующего покрытия

Сметная стоимость: **574.059** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.314** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **35.253** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е27-04-007-1**	**Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2): однослойных**	**1000 м2**		**0.715**	**5 186.63**	**3 708.44**	**27 084.95**	**19 365.74**	**5.222**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЗ= 1.25, НЗ= 1.15								
1. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	42.504	30.39036	8.16	247.99	97.71	2 969.44	11.974
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*45.3*	*32.3895*	*13.06*	*423.02*	*148.32*	*4 804.16*	*11.357*
1. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	4.975	3.557125	89.99	320.11	396.33	1 409.80	4.404
			(1)			*10.06*	*35.78*	*114.25*	*406.40*	11.357
1. 4.	х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.)	маш.ч	3.2375	2.3148125	80.01	185.21	483.76	1 119.81	6.046
			(1)			*14.40*	*33.33*	*163.54*	*378.56*	11.357

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

1. 5.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	0.5125	0.3664375	123.00	45.07	754.99	276.66	6.138
			(1)			*13.50*	*4.95*	*153.32*	*56.18*	11.357
1. 6.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	9.8375	7.0338125	75.00	527.54	381.31	2 682.06	5.084
			(1)			*11.60*	*81.59*	*131.74*	*926.63*	11.357
1. 7.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	22.225	15.890875	121.00	1 922.80	572.97	9 104.99	4.735
			(1)			*14.40*	*228.83*	*163.54*	*2 598.79*	11.357
1. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	3.7	2.6455	110.00	291.01	527.17	1 394.63	4.792
			(1)			*11.60*	*30.69*	*131.74*	*348.52*	11.357
1. 9.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.8125	0.5809375	201.46	117.04	702.91	408.35	3.489
			(1)			*13.50*	*7.84*	*153.32*	*89.07*	11.357
1. 10.	с411-0001	Вода	м3	30	21.45	2.41	51.69			
		Накладные расходы				142%	952.83	=(142*0.94)	10 376.20	
		Сметная прибыль				95%	637.46	=(95*1)	7 384.92	
		Всего с НР и СП					5 298.73		37 126.86	
2.	**С408-0024**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм**	**м3**		**145.86**	**60.27**	**8 790.98**	**780.90**	**113 902.07**	**12.957**
		Объем: (0.715)*204.0								
3.	**Е27-04-008-1**	**Добавлять к нормам таблиц 27-04-005, 27-04-006, 27-04-007 на 1000 м2 основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ**	**1000 м2**		**3.575**	**766.66**	**2 740.81**	**4 667.20**	**16 685.24**	**6.088**
		Объем: (20-15)*715								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	21.252	75.9759	8.16	619.96	97.71	7 423.61	11.974
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.4875*	*16.042813*	*13.77*	*220.84*	*156.33*	*2 508.05*	*11.357*
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.4875	1.7428125	89.99	156.84	396.33	690.73	4.404
			(1)			*10.06*	*17.53*	*114.25*	*199.12*	11.357
3. 4.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	3.1875	11.395313	121.00	1 378.83	572.97	6 529.17	4.735
			(1)			*14.40*	*164.09*	*163.54*	*1 863.59*	11.357
3. 5.	х12-1803	Распределители каменной мелочи	маш.ч	0.8125	2.9046875	201.46	585.18	702.91	2 041.73	3.489
			(1)			*13.50*	*39.21*	*153.32*	*445.35*	11.357
		Накладные расходы				142%	1 193.94	=(142*0.94)	13 256.78	
		Сметная прибыль				95%	798.76	=(95*1)	9 435.08	
		Всего с НР и СП					4 733.51		39 377.10	
4.	**С408-0024**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм**	**м3**		**35.75**	**60.27**	**2 154.65**	**780.90**	**27 917.18**	**12.957**
		Объем: (3.575)*10.0								

5.	**Е27-02-010-2**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**		**1.25**	**4 966.08**	**6 207.60**	**37 403.90**	**46 754.88**	**7.532**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	87.492	109.365	8.45	924.13	101.31	11 079.77	11.989
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.85*	*1.0625*	*13.50*	*14.34*	*153.32*	*162.90*	*11.357*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.85	1.0625	111.99 *13.50*	118.99 *14.34*	531.32 *153.32*	564.53 *162.90*	4.744 11.357
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0625	75.40	4.71	440.77	27.55	5.846
5. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00125	5 160.53	6.45	29 077.42	36.35	5.635
5. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.2125	631.03	134.09	2 575.00	547.19	4.081
5. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	7.375	676.11	4 986.31	4 633.26	34 170.29	6.853
5. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.075	438.74	32.91	4 389.41	329.21	10.005
		Накладные расходы				142%	1 332.63	=(142*0.94)	15 006.72	
		Сметная прибыль				95%	891.55	=(95*1)	10 680.54	
		Всего с НР и СП					8 431.77		72 442.13	
6.	**С403-0052-101**	**Камень бортовой БР 100.30.15**	**шт.**		**125**	**81.55**	**10 193.75**	**318.21**	**39 776.25**	**3.902**
7.	**Е27-06-020-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3**	**1000 м2**		**0.715**	**3 598.53**	**2 572.95**	**22 456.36**	**16 056.30**	**6.24**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	44.045	31.492175	9.62	302.95	115.05	3 623.17	11.959
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.85*	*17.05275*	*13.76*	*234.65*	*156.27*	*2 664.90*	*11.357*
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0268125	111.99 *13.50*	3.00 *0.36*	531.32 *153.32*	14.25 *4.11*	4.744 11.357
7. 4.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	1.75	1.25125	17.20	21.52	53.50	66.94	3.11
7. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч (1)	4.95	3.53925	75.00 *11.60*	265.44 *41.06*	381.31 *131.74*	1 349.55 *466.26*	5.084 11.357
7. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч (1)	14.3875	10.287063	121.00 *14.40*	1 244.73 *148.13*	572.97 *163.54*	5 894.18 *1 682.35*	4.735 11.357
7. 7.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч (1)	0.4875	0.3485625	110.00 *11.60*	38.34 *4.04*	527.17 *131.74*	183.75 *45.92*	4.792 11.357
7. 8.	х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.ч (1)	3.9875	2.8510625	195.20 *14.40*	556.53 *41.06*	1 516.28 *163.54*	4 323.01 *466.26*	7.768 11.357
7. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.03575	75.40	2.70	440.77	15.76	5.846

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

7. 10.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0062	0.004433	6 400.66	28.37	20 140.00	89.28	3.147
7. 11.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.10725	1 019.63	109.36	4 628.52	496.41	4.539
		Накладные расходы				142%	763.39	=(142*0.94)	8 393.32	
		Сметная прибыль				95%	510.72	=(95*1)	5 973.67	
		Всего с НР и СП					3 847.06		30 423.28	
8.	**С410-0010**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б** **Объем: (0.715)*96.6**	**т**		**69.069**	**376.00**	**25 969.94**	**2 465.23**	**170 270.97**	**6.556**
9.	**С101-1556**	**Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт** **Объем: (0.715)*0.0108**	**т**		**0.007722**	**1 935.84**	**14.95**	**9 708.48**	**74.97**	**5.015**
10.	**Е27-06-021-1**	**При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1** **Объем: (5-4)/0.5*715.0** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**1000 м2**		**1.43**	**4.87**	**6.96**	**23.95**	**34.24**	**4.92**
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.1035	0.148005	9.62	1.42	115.05	17.03	11.959
10. 2.	х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.ч	0.225	0.32175	17.20	5.53	53.50	17.21	3.11
		Накладные расходы				142%	2.02	=(142*0.94)	22.73	
		Сметная прибыль				95%	1.35	=(95*1)	16.18	
		Всего с НР и СП					10.33		73.15	
11.	**С101-1556**	**Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт** **Объем: (1.43)*0.0014**	**т**		**0.002002**	**1 935.84**	**3.88**	**9 708.48**	**19.44**	**5.01**
12.	**С410-0010**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка III, тип Б** **Объем: (1.43)*12.1**	**т**		**17.303**	**376.00**	**6 505.93**	**2 465.23**	**42 655.87**	**6.556**
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ						**68 870.84**		**493 513.15**	**7.166**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**68 870.84**		**493 513.15**	**7.166**
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=133.48 - по стр. 1, 3, 5, 7, 10)						**4 244.81**		**47 055.74**	**11.085**
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=95 - по стр. 1, 3, 5, 7, 10)						**2 839.84**		**33 490.38**	**11.793**
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						**75 955.49**		**574 059.27**	**7.558**
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						**75 955.49**		**574 059.27**	**7.558**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский садик. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**4 244.81**	**47 055.74**	**11.085**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 839.84**	**33 490.38**	**11.793**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Тротуары, площадки и дорожки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-08

(Локальный сметный расчет)

на Тротуары, площадки и дорожки

Сметная стоимость: **128.091** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.215** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **21.651** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Тротуары								
1.	**Е01-02-057-2**	**Устройство корыта вручную под тротуары, группа грунтов 2**	**100 м3**		**0.24**	**1 381.38**	**331.53**	**16 498.64**	**3 959.67**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	42.504	7.80	331.53	93.16	3 959.67	11.944
		Накладные расходы				80%	265.22	=(80*0.94)	2 977.67	
		Сметная прибыль				45%	149.19	=(45*1)	1 781.85	
		Всего с НР и СП					745.94		8 719.19	
2.	**Е27-04-001-1**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка**	**100 м3**		**0.073**	**11 198.70**	**817.51**	**51 501.20**	**3 759.59**	**4.599**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	18.078	1.319694	8.01	10.57	95.91	126.57	11.974
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*17.35*	*1.26655*	*12.79*	*16.20*	*145.31*	*184.04*	*11.357*
2. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	5.3625	0.3914625	89.99	35.23	396.33	155.15	4.404
			(1)			*10.06*	*3.94*	*114.25*	*44.72*	11.357
2. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	2.2125	0.1615125	123.00	19.87	754.99	121.94	6.138
			(1)			*13.50*	*2.18*	*153.32*	*24.76*	11.357

2. 5.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	8.85	0.64605	206.01	133.09	938.55	606.35	4.556
			(1)			*14.40*	*9.30*	*163.54*	*105.66*	11.357
2. 6.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.925	0.067525	110.00	7.43	527.17	35.60	4.792
			(1)			*11.60*	*0.78*	*131.74*	*8.90*	11.357
2. 7.	с411-0001	Вода	м3	5	0.365	2.41	0.88			
2. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	110	8.03	76.02	610.44	337.98	2 713.98	4.446
		Накладные расходы				142%	38.01	=(142*0.94)	414.60	
		Сметная прибыль				95%	25.43	=(95*1)	295.08	
		Всего с НР и СП					880.95		4 469.27	
3.	**Е27-07-002-1**	**Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня**	**100 м2**		**0.73**	**602.17**	**439.58**	**4 688.12**	**3 422.33**	**7.785**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	30.176	22.02848	8.45	186.14	101.31	2 231.71	11.989
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.9625*	*2.892625*	*11.04*	*31.94*	*125.40*	*362.72*	*11.357*
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.4375	1.049375	89.99	94.43	396.33	415.90	4.404
			(1)			*10.06*	*10.56*	*114.25*	*119.89*	11.357
3. 4.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	1.85	1.3505	75.00	101.29	381.31	514.96	5.084
			(1)			*11.60*	*15.67*	*131.74*	*177.91*	11.357
3. 5.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	0.675	0.49275	110.00	54.20	527.17	259.76	4.792
			(1)			*11.60*	*5.72*	*131.74*	*64.91*	11.357
3. 6.	с411-0001	Вода	м3	2	1.46	2.41	3.52			
		Накладные расходы				142%	309.67	=(142*0.94)	3 463.05	
		Сметная прибыль				95%	207.18	=(95*1)	2 464.71	
		Всего с НР и СП					956.43		9 350.08	
4.	**С408-0027**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм**	**м3**		**12.702**	**61.90**	**786.25**	**744.56**	**9 457.40**	**12.028**
		Объем: (0.73)*17.4								
5.	**Е27-07-002-2**	**При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1**	**100 м2**		**-1.46**	**16.50**	**-24.08**	**112.45**	**- 164.18**	**6.818**
		Объем: -(12-10)*73								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	0.621	-0.90666	8.45	-7.66	101.31	-91.85	11.989
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.125*	*-0.1825*	*10.06*	*-1.84*	*114.25*	*-20.85*	*11.357*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.125	-0.1825	89.99	-16.42	396.33	-72.33	4.404
			(1)			*10.06*	*-1.84*	*114.25*	*-20.85*	11.357
		Накладные расходы				142%	-13.49	=(142*0.94)	- 150.43	
		Сметная прибыль				95%	-9.03	=(95*1)	- 107.07	
		Всего с НР и СП					-46.60		- 421.68	

6.	**С408-0027**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм**	**м3**		**-2.19**	**61.90**	**- 135.56**	**744.56**	**-1 630.59**	**12.029**
		Объем: (-1.46)*1.5								
7.	**Е27-02-010-2**	**Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий**	**100 м**		**0.5**	**4 966.08**	**2 483.04**	**37 403.90**	**18 701.95**	**7.532**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	87.492	43.746	8.45	369.65	101.31	4 431.91	11.989
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.85*	*0.425*	*13.50*	*5.74*	*153.32*	*65.16*	*11.357*
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.85	0.425	111.99 *13.50*	47.60 *5.74*	531.32 *153.32*	225.81 *65.16*	4.744 11.357
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.025	75.40	1.89	440.77	11.02	5.846
7. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0005	5 160.53	2.58	29 077.42	14.54	5.635
7. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.085	631.03	53.64	2 575.00	218.88	4.081
7. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	2.95	676.11	1 994.52	4 633.26	13 668.12	6.853
7. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.03	438.74	13.16	4 389.41	131.68	10.005
		Накладные расходы				142%	533.05	=(142*0.94)	6 002.69	
		Сметная прибыль				95%	356.62	=(95*1)	4 272.22	
		Всего с НР и СП					3 372.71		28 976.86	
8.	**С403-0052-103**	**Камень бортовой БР 100.20.8**	**шт.**		**50**	**30.32**	**1 516.00**	**152.07**	**7 603.50**	**5.016**
9.	**Е27-07-001-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной: 3 см**	**100 м2**		**0.73**	**387.50**	**282.88**	**2 969.07**	**2 167.42**	**7.662**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	17.388	12.69324	9.29	117.92	111.19	1 411.36	11.969
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0625*	*0.045625*	*11.44*	*0.52*	*129.88*	*5.93*	*11.357*
9. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.01825	111.99 *13.50*	2.04 *0.25*	531.32 *153.32*	9.70 *2.80*	4.744 11.357
9. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.027375	89.99 *10.06*	2.46 *0.28*	396.33 *114.25*	10.85 *3.13*	4.404 11.357
9. 5.	х12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.ч	1.0625	0.775625	60.00	46.54	230.62	178.87	3.844
9. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.01825	75.40	1.38	440.77	8.04	5.846

9. 7.	с101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт	т	0.06	0.0438	1 935.84	84.79	9 708.48	425.23	5.015
9. 8.	с408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	0.5	0.365	76.02	27.75	337.98	123.36	4.446
		Накладные расходы				142%	168.18	=(142*0.94)	1 891.80	
		Сметная прибыль				95%	112.52	=(95*1)	1 346.43	
		Всего с НР и СП					563.58		5 405.64	
10.	**С410-0006**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупн озернистые, песчаные), марка II, тип Б** **Объем: (0.73)*7.14**	**т**		**5.2122**	**388.00**	**2 022.33**	**2 355.76**	**12 278.69**	**6.072**
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**8 519.48**		**59 555.78**	**6.991**
	Раздел 2. Площадки и дорожки									
11.	**Е01-02-057-2**	**Устройство корыта вручную под тротуары, группа грунтов 2** ***Начисления: Н5= 1.15***	**100 м3**		**0.339**	**1 381.38**	**468.29**	**16 498.64**	**5 593.04**	**11.944**
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	60.0369	7.80	468.29	93.16	5 593.04	11.944
		Накладные расходы				80%	374.63	=(80*0.94)	4 205.97	
		Сметная прибыль				45%	210.73	=(45*1)	2 516.87	
		Всего с НР и СП					1 053.65		12 315.87	
12.	**Е27-04-003-1**	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей: однослойных толщиной 12 см** ***Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15***	**1000 м2**		**0.339**	**3 854.93**	**1 306.82**	**21 963.23**	**7 445.53**	**5.697**
12. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	53.107	18.003273	8.38	150.87	100.37	1 806.99	11.977
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*33.425*	*11.331075*	*12.31*	*139.49*	*139.81*	*1 584.19*	*11.357*
12. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	7.4	2.5086	89.99	225.75	396.33	994.23	4.404
			(1)			*10.06*	*25.24*	*114.25*	*286.61*	11.357
12. 4.	х12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.ч	3.3	1.1187	123.00	137.60	754.99	844.61	6.138
			(1)			*13.50*	*15.10*	*153.32*	*171.52*	11.357
12. 5.	х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.ч	10.375	3.517125	75.00	263.78	381.31	1 341.11	5.084
			(1)			*11.60*	*40.80*	*131.74*	*463.35*	11.357
12. 6.	х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.ч	9.575	3.245925	121.00	392.76	572.97	1 859.82	4.735
			(1)			*14.40*	*46.74*	*163.54*	*530.84*	11.357
12. 7.	х12-0911	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.ч	0.7375	0.2500125	206.01	51.51	938.55	234.65	4.556
			(1)			*14.40*	*3.60*	*163.54*	*40.89*	11.357

12. 8.	х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.ч	2.0375	0.6907125	110.00	75.98	527.17	364.12	4.792
			(1)			*11.60*	*8.01*	*131.74*	*90.99*	11.357
12. 9.	с411-0001	Вода	м3	10.5	3.5595	2.41	8.58			
		Накладные расходы				142%	412.31	=(142*0.94)	4 526.55	
		Сметная прибыль				95%	275.84	=(95*1)	3 221.62	
		Всего с НР и СП					1 994.97		15 193.70	
13.	**С408-0205**	**Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %**	**м3**		**51.528**	**68.04**	**3 505.97**	**317.75**	**16 373.02**	**4.67**
		Объем: (0.339)*152.0								
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					**5 281.08**		**29 411.59**	**5.569**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**13 800.56**		**88 967.37**	**6.447**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**13 800.56**		**88 967.37**	**6.447**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 11; %=133.48 - по стр. 2, 3, 5, 7, 9, 12)					**2 087.60**		**23 331.89**	**11.176**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1, 11; %=95 - по стр. 2, 3, 5, 7, 9, 12)					**1 328.48**		**15 791.71**	**11.887**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**17 216.64**		**128 090.97**	**7.44**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**17 216.64**		**128 090.97**	**7.44**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**2 087.60**		**23 331.89**	**11.176**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**1 328.48**		**15 791.71**	**11.887**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Канава, желоба, лотки

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-09

(Локальный сметный расчет)

на Канава, желоба, лотки

Сметная стоимость: **183.168** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.289** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **30.995** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	**Е01-02-057-2**	**Разработка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа гр унтов 2**	**100 м3**		**0.32**	**1 381.38**	**442.04**	**16 498.64**	**5 279.56**	**11.944**
		Начисления: Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	177.1	56.672	7.80	442.04	93.16	5 279.56	11.944
		Накладные расходы				80%	353.63	=(80*0.94)	3 970.23	
		Сметная прибыль				45%	198.92	=(45*1)	2 375.80	
		Всего с НР и СП					994.59		11 625.59	
2.	**Е27-02-010-2**	**УСТРОЙСТВО желобов пластиковых. Прим.**	**100 м**		**0.26**	**4 966.08**	**1 291.18**	**37 403.90**	**9 725.01**	**7.532**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	87.492	22.74792	8.45	192.22	101.31	2 304.59	11.989
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.85*	*0.221*	*13.50*	*2.98*	*153.32*	*33.88*	*11.357*
2. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.85	0.221	111.99 *13.50*	24.75 *2.98*	531.32 *153.32*	117.42 *33.88*	4.744 11.357
2. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.013	75.40	0.98	440.77	5.73	5.846
2. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00026	5 160.53	1.34	29 077.42	7.56	5.635
2. 6.	с102-0038	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0.17	0.0442	631.03	27.89	2 575.00	113.82	4.081
2. 7.	с401-0006	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	5.9	1.534	676.11	1 037.15	4 633.26	7 107.42	6.853
2. 8.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.06	0.0156	438.74	6.84	4 389.41	68.47	10.005
		Накладные расходы				142%	277.18	=(142*0.94)	3 121.39	
		Сметная прибыль				95%	185.44	=(95*1)	2 221.55	
		Всего с НР и СП					1 753.80		15 067.95	
3.	**С1прайс-лист.**	**Желоба пластиковые Н155 DN100**	**м**		**26**	**94.22**	**2 449.72**	**440.00**	**11 440.00**	**4.67**
4.	**С2прайс-лист.**	**Решетки стальные штампованные оцинкованные**	**шт.**		**26**	**81.37**	**2 115.62**	**380.00**	**9 880.00**	**4.67**
5.	**Е27-02-004-1**	**Устройство бетонных лотков. Прим.**	**100 м**		**0.84**	**8 340.71**	**7 006.19**	**55 376.74**	**46 516.46**	**6.639**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
5. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	195.385	164.1234	8.38	1 375.35	100.37	16 473.07	11.977
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*54.125*	*45.465*	*13.37*	*607.89*	*151.85*	*6 903.83*	*11.357*
5. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	52.0875	43.7535	111.99 *13.50*	4 899.95 *590.67*	531.32 *153.32*	23 247.11 *6 708.29*	4.744 11.357
5. 4.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.625	0.525	89.99 *10.06*	47.24 *5.28*	396.33 *114.25*	208.07 *59.98*	4.404 11.357
5. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.4125	1.1865	90.00 *10.06*	106.79 *11.94*	391.86 *114.25*	464.94 *135.56*	4.354 11.357

5. 6.	х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	2.825	2.373	4.91	11.65	11.85	28.12	2.413
5. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.651	75.40	49.09	440.77	286.94	5.846
5. 8.	с408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	7.6	6.384	78.19	499.16	883.24	5 638.60	11.296
5. 9.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.046	0.03864	438.74	16.95	4 389.41	169.61	10.005
		Накладные расходы				142%	2 816.20	=(142*0.94)	31 203.49	
		Сметная прибыль				95%	1 884.08	=(95*1)	22 208.06	
		Всего с НР и СП					11 706.47		99 928.00	
6.	**С445-7001-100**	**Лотки из бетона В 15 (М200), объемом до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 [[ЛК 300.30.30-1=21 шт; ЛК 300.30.45-1=7 шт.]]** **Объем: 21*0.13+7*0.2**	**м3**		**4.13**	**1 194.01**	**4 931.26**	**8 529.41**	**35 226.46**	**7.144**
		. ИТОГО ПО СМЕТЕ					**18 236.01**		**118 067.49**	**6.474**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**18 236.01**		**118 067.49**	**6.474**
		. МАТЕРИАЛОВ -					**4 565.34**		**21 320.00**	**4.67**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1; %=133.48 - по стр. 2, 5)					**3 447.02**		**38 295.10**	**11.11**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=45 - по стр. 1; %=95 - по стр. 2, 5)					**2 268.44**		**26 805.40**	**11.817**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**23 951.47**		**183 167.99**	**7.647**
		. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**23 951.47**		**183 167.99**	**7.647**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**3 447.02**		**38 295.10**	**11.11**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**2 268.44**		**26 805.40**	**11.817**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Малые архитектурные формы

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-10

(Локальный сметный расчет)

на Малые архитектурные формы

Сметная стоимость: **1 159.790** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс

	ресурса		Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Малые архитектурные формы

1.	**П1прайс-лист.**	**Карусель Т211**	**шт.**	**1**	**4 498.28**	**4 498.28**	**26 180.00**	**26 180.00**	**5.82**
2.	**П2прайс-лист.**	**Качалка "Цыпленок"**	**шт.**	**1**	**1 955.33**	**1 955.33**	**11 380.00**	**11 380.00**	**5.82**
3.	**П3прайс-лист.**	**Качалка "Рыбка"**	**шт.**	**1**	**2 609.97**	**2 609.97**	**15 190.00**	**15 190.00**	**5.82**
4.	**П4прайс-лист.**	**Скамья детская**	**шт.**	**10**	**1 238.83**	**12 388.30**	**7 210.00**	**72 100.00**	**5.82**
5.	**П5прайс-лист.**	**Скамья взрослая**	**шт.**	**8**	**1 412.37**	**11 298.96**	**8 220.00**	**65 760.00**	**5.82**
6.	**П6прайс-лист.**	**Стол мухомор**	**шт.**	**2**	**2 328.18**	**4 656.36**	**13 550.00**	**27 100.00**	**5.82**
7.	**П7прайс-лист.**	**Карусель малая**	**шт.**	**2**	**2 386.60**	**4 773.20**	**13 890.00**	**27 780.00**	**5.82**
8.	**П8прайс-лист.**	**Качалка балансир**	**шт.**	**2**	**1 661.51**	**3 323.02**	**9 670.00**	**19 340.00**	**5.82**
9.	**П09прайс-лист.**	**Качалка "Ежик"**	**шт.**	**1**	**2 908.93**	**2 908.93**	**16 930.00**	**16 930.00**	**5.82**
10.	**П10прайс-лист.**	**Качалка "Пони"**	**шт.**	**1**	**2 075.60**	**2 075.60**	**12 080.00**	**12 080.00**	**5.82**
11.	**П11прайс-лист.**	**Горка малая**	**шт.**	**2**	**4 419.24**	**8 838.48**	**25 720.00**	**51 440.00**	**5.82**
12.	**П12прайс-лист.**	**Балансир на пружинах**	**шт.**	**1**	**1 847.08**	**1 847.08**	**10 750.00**	**10 750.00**	**5.82**
13.	**П13прайс-лист.**	**Качалка "Вертолет"**	**шт.**	**1**	**3 144.33**	**3 144.33**	**18 300.00**	**18 300.00**	**5.82**
14.	**П14прайс-лист.**	**Качель малая одинарная**	**шт.**	**2**	**2 824.74**	**5 649.48**	**16 440.00**	**32 880.00**	**5.82**
15.	**П15прайс-лист.**	**Лестница - мостик**	**шт.**	**3**	**1 546.39**	**4 639.17**	**9 000.00**	**27 000.00**	**5.82**
16.	**П16прайс-лист.**	**Горка большая**	**шт.**	**2**	**6 482.82**	**12 965.64**	**37 730.00**	**75 460.00**	**5.82**
17.	**П17прайс-лист.**	**Лианы**	**шт.**	**4**	**1 108.25**	**4 433.00**	**6 450.00**	**25 800.00**	**5.82**
18.	**П18прайс-лист.**	**Лианы**	**шт.**	**4**	**1 257.73**	**5 030.92**	**7 320.00**	**29 280.00**	**5.82**
19.	**П19прайс-лист.**	**Турник двойной**	**шт.**	**2**	**1 652.92**	**3 305.84**	**9 620.00**	**19 240.00**	**5.82**
20.	**П20прайс-лист.**	**Гимнастический комплекс "Гимнаст"**	**шт.**	**1**	**13 462.20**	**13 462.20**	**78 350.00**	**78 350.00**	**5.82**
21.	**П21прайс-лист.**	**Бревно деревянное**	**шт.**	**1**	**596.22**	**596.22**	**3 470.00**	**3 470.00**	**5.82**
22.	**П22прайс-лист.**	**Бревно изогнутое**	**шт.**	**1**	**1 678.69**	**1 678.69**	**9 770.00**	**9 770.00**	**5.82**
23.	**П23прайс-лист.**	**Баскетбольная стойка**	**шт.**	**1**	**3 206.19**	**3 206.19**	**18 660.00**	**18 660.00**	**5.82**
24.	**П24прайс-лист.**	**Стойка по натягиванию сетки**	**шт.**	**1**	**876.29**	**876.29**	**5 100.00**	**5 100.00**	**5.82**
25.	**П25прайс-лист.**	**Качалка "Бабочка"**	**шт.**	**1**	**1 661.51**	**1 661.51**	**9 670.00**	**9 670.00**	**5.82**
26.	**П26прайс-лист.**	**Уличный тренажер SL 109**	**шт.**	**1**	**2 972.51**	**2 972.51**	**17 300.00**	**17 300.00**	**5.82**
27.	**П27прайс-лист.**	**Песочница малая**	**шт.**	**4**	**1 537.80**	**6 151.20**	**8 950.00**	**35 800.00**	**5.82**
28.	**П28прайс-лист.**	**Домик "Ромашка"**	**шт.**	**1**	**12 137.46**	**12 137.46**	**70 640.00**	**70 640.00**	**5.82**
29.	**П29прайс-лист.**	**Домик "Пчелка"**	**шт.**	**1**	**7 733.68**	**7 733.68**	**45 010.00**	**45 010.00**	**5.82**
30.	**П30прайс-лист.**	**Домик - беседка**	**шт.**	**2**	**9 905.50**	**19 811.00**	**57 650.00**	**115 300.00**	**5.82**
31.	**П31прайс-лист.**	**Песочный двор "Цветок"**	**шт.**	**2**	**4 054.98**	**8 109.96**	**23 600.00**	**47 200.00**	**5.82**

32.	**П32прайс-лист.**	**Песочный двор "Зайчик"**	**шт.**	**2**	**8 900.34**	**17 800.68**	**51 800.00**	**103 600.00**	**5.82**
33.	**П33прайс-лист.**	**Контейнер**	**шт.**	**3**	**912.37**	**2 737.11**	**5 310.00**	**15 930.00**	**5.82**

. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**199 276.59**	**1 159 790.00**	**5.82**

Стройка: Реконструкция административного здания под детский сад. г.Владимир, МКР Энергетик, ул.Северная, дом 5

Объект: Реконструкция административного здания под детский сад в пос. Энергетик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-11.

(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Сметная стоимость: **487.895** тыс. руб.
в т.ч. оборудования: **20.038** тыс. руб.
монтажных работ: **464.209** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **1.182** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **138.341** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**42.86**	**42.86**	**456.89**	**456.89**	**10.66**
		Начисления: Н11= 2.0								
1. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	3.6	3.6	10.21	36.76	121.92	438.91	11.941
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50	0.199
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07	1.5
1. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	54.55	0.09	4.382
1. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18	5.815

1. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80	2.726
		Накладные расходы				80%	29.41	=(80*0.94)	330.06	
		Сметная прибыль				60%	22.06	=(60*1)	263.35	
		Всего с НР и СП					94.32		1 050.30	
2.	**П1прайс-лист.**	**Прибор приемно-контрольный "Сигнал-20П"**	**шт.**		**1**	**1 397.52**	**1 397.52**	**3 521.74**	**3 521.74**	**2.52**
3.	**Ц10-08-002-2**	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт.**		**185**	**21.66**	**4 007.90**	**206.91**	**38 277.95**	**9.551**
		Начисления: Н11= 2.0								
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	310.8	9.62	2 989.90	115.05	35 757.54	11.959
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	29.6	19.20	568.32	3.82	113.07	0.199
3. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00185	2 326.12	4.30	3 488.26	6.45	1.5
3. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.0925	12.45	1.15	54.55	5.05	4.382
3. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	46.25	8.13	376.01	47.28	2 186.70	5.815
3. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.925	64.22	59.40	175.07	161.94	2.726
		Накладные расходы				80%	2 391.92	=(80*0.94)	26 889.67	
		Сметная прибыль				60%	1 793.94	=(60*1)	21 454.52	
		Всего с НР и СП					8 193.76		86 622.14	
4.	**С2прайс-лист.**	**Извещатель ДИП212-45**	**шт.**		**185**	**41.76**	**7 725.60**	**195.00**	**36 075.00**	**4.67**
5.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**15**	**10.35**	**155.32**	**102.57**	**1 538.62**	**9.906**
		Начисления: Н11= 2.0								
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	0.84	12.6	9.62	121.21	115.05	1 449.63	11.959
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.9	19.20	17.28	3.82	3.44	0.199
5. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00015	2 326.12	0.35	3 488.26	0.52	1.5
5. 4.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.075	26.60	2.00	93.50	7.01	3.515
5. 5.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.003	12.45	0.04	54.55	0.16	4.382
5. 6.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.1	1.5	8.13	12.20	47.28	70.92	5.815
5. 7.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.03	64.22	1.93	175.07	5.25	2.726
		Накладные расходы				80%	96.97	=(80*0.94)	1 090.12	
		Сметная прибыль				60%	72.73	=(60*1)	869.78	
		Всего с НР и СП					325.01		3 498.52	
6.	**С3прайс-лист.**	**Извещатель ИП5-1**	**шт.**		**15**	**35.68**	**535.20**	**166.64**	**2 499.60**	**4.67**

7.	**Ц10-08-001-5 (Прим.)**	**Прибор контроля шлейфа**	**шт.**		**12**	**23.99**	**287.93**	**228.63**	**2 743.56**	**9.529**
		Начисления: Н11= 2.0								
7. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	1.8	21.6	9.77	211.03	116.77	2 522.23	11.952
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	1.56	19.20	29.95	3.82	5.96	0.199
7. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00015	0.0018	2 326.12	4.19	3 488.26	6.28	1.5
7. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0192	12.45	0.24	54.55	1.05	4.382
7. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	3.6	8.13	29.27	47.28	170.21	5.815
7. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.192	64.22	12.33	175.07	33.61	2.726
		Накладные расходы				80%	168.82	=(80*0.94)	1 896.72	
		Сметная прибыль				60%	126.62	=(60*1)	1 513.34	
		Всего с НР и СП					583.37		6 153.61	
8.	**П4прайс-лист.**	**Устройство контроля шлейфа пожарноц сигнализации УКШ-1**	**шт.**		**12**	**77.26**	**927.12**	**194.70**	**2 336.40**	**2.52**
9.	**Ц10-08-002-2**	**Световой пожарный оповещатель**	**шт.**		**44**	**21.66**	**953.23**	**206.91**	**9 103.95**	**9.551**
		Начисления: Н11= 2.0								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.68	73.92	9.62	711.11	115.05	8 504.50	11.959
9. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	7.04	19.20	135.17	3.82	26.89	0.199
9. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00001	0.00044	2 326.12	1.02	3 488.26	1.53	1.5
9. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.022	12.45	0.27	54.55	1.20	4.382
9. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.25	11	8.13	89.43	47.28	520.08	5.815
9. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.22	64.22	14.13	175.07	38.52	2.726
		Накладные расходы				80%	568.89	=(80*0.94)	6 395.38	
		Сметная прибыль				60%	426.67	=(60*1)	5 102.70	
		Всего с НР и СП					1 948.78		20 602.03	
10.	**П5прайс-лист.**	**Световой пожарный оповещатель ,с надписью "Выход" Блеск-СП**	**шт.**		**44**	**73.81**	**3 247.64**	**186.00**	**8 184.00**	**2.52**
11.	**Ц10-04-066-5 (Прим)**	**Оповещатель звуковой (звонок)**	**шт.**		**11**	**9.53**	**104.78**	**109.71**	**1 206.80**	**11.517**
		Начисления: Н11= 2.0								
11. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1	11	9.07	99.77	108.61	1 194.71	11.975
11. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.004	0.044	64.22	2.83	175.07	7.70	2.726
11. 3.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.002	0.022	94.60	2.08	188.85	4.15	1.996
11. 4.	С999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.011					
		Накладные расходы				92%	91.79	=(92*0.94)	1 033.19	

		Сметная прибыль				65%	64.85	=(65*1)	776.56	
		Всего с НР и СП					261.42		3 016.55	
12.	**П5а прайс-лист.**	**Звуковой пожарный оповещатель "Свирель" (023)**	**шт.**		**1**	**75.40**	**75.40**	**190.00**	**190.00**	**2.52**
13.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**42.86**	**42.86**	**456.89**	**456.89**	**10.66**
		Начисления: Н11= 2.0								
13. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	3.6	3.6	10.21	36.76	121.92	438.91	11.941
13. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50	0.199
13. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07	1.5
13. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	54.55	0.09	4.382
13. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18	5.815
13. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80	2.726
		Накладные расходы				80%	29.41	=(80*0.94)	330.06	
		Сметная прибыль				60%	22.06	=(60*1)	263.35	
		Всего с НР и СП					94.32		1 050.30	
14.	**П8прайс-лист.**	**Резервный источник питания РИП-12**	**шт.**		**1**	**1 115.56**	**1 115.56**	**2 811.22**	**2 811.22**	**2.52**
15.	**Ц10-08-003-3**	**Блок питания и контроля**	**шт.**		**1**	**42.86**	**42.86**	**456.89**	**456.89**	**10.66**
		Начисления: Н11= 2.0								
15. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	3.6	3.6	10.21	36.76	121.92	438.91	11.941
15. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50	0.199
15. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.00002	0.00002	2 326.12	0.05	3 488.26	0.07	1.5
15. 4.	с101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0016	0.0016	12.45	0.02	54.55	0.09	4.382
15. 5.	с101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.13	2.44	47.28	14.18	5.815
15. 6.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.016	0.016	64.22	1.03	175.07	2.80	2.726
		Накладные расходы				80%	29.41	=(80*0.94)	330.06	
		Сметная прибыль				60%	22.06	=(60*1)	263.35	
		Всего с НР и СП					94.32		1 050.30	
16.	**П11прайс-лист.**	**Аккумуляторная батарея АКБ 12 17А-4**	**шт.**		**2**	**533.33**	**1 066.66**	**1 344.00**	**2 688.00**	**2.52**
17.	**С10прайс-лист.**	**Бокс АБК 2Х17**	**шт.**		**1**	**250.99**	**250.99**	**1 172.10**	**1 172.10**	**4.67**
18.	**Ц11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5**	**шт.**		**1**	**6.15**	**6.15**	**65.13**	**65.13**	**10.59**
		Начисления: Н11= 2.0								
18. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	0.52	0.52	9.91	5.15	118.49	61.61	11.957
18. 2.	с101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм	кг	0.035	0.035	27.88	0.98	98.45	3.45	3.531
		Накладные расходы				80%	4.12	=(80*0.94)	46.33	
		Сметная прибыль				60%	3.09	=(60*1)	36.97	

		Всего с НР и СП					13.36		148.43	
19.	**П09прайс-лист.**	**Устройство коммутации УК-ВК**	**шт.**		**1**	**121.67**	**121.67**	**306.60**	**306.60**	**2.52**
20.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**9.5**	**970.28**	**9 217.68**	**4 975.56**	**47 267.77**	**5.128**
		Начисления: Н11= 2.0								
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	145.35	9.40	1 366.29	112.48	16 348.97	11.966
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.28*	*50.16*	*12.28*	*615.97*	*139.46*	*6 995.55*	*11.357*
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.89	17.955	134.65	2 417.64	604.73	10 857.93	4.491
			(1)			*13.50*	*242.39*	*153.32*	*2 752.86*	11.357
20. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	3.39	32.205	31.14	1 002.86	166.20	5 352.47	5.337
			(1)			*11.60*	*373.58*	*131.74*	*4 242.69*	11.357
20. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	25.65	8.10	207.77	32.06	822.34	3.958
20. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	32.775	2.08	68.17	5.13	168.14	2.466
20. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.89	17.955	95.53	1 715.24	501.93	9 012.15	5.254
			(1)							
20. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	18.05	14.13	255.05	34.15	616.41	2.417
20. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.4	3.8	68.04	258.55	136.08	517.10	2
20. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	1.52	641.98	975.81	1 085.88	1 650.54	1.691
20. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.19	19.26	3.66	28.32	5.38	1.47
20. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	3.895	140.80	548.42	238.17	927.67	1.692
20. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.5225	118.57	61.95	236.72	123.69	1.996
20. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	2.85	50.75	144.64	170.41	485.67	3.358
20. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.52	94.60	143.79	188.85	287.05	1.996
		Накладные расходы				95%	1 883.15	=(95*0.94)	20 846.66	
		Сметная прибыль				65%	1 288.47	=(65*1)	15 173.94	
		Всего с НР и СП					12 389.30		83 288.36	
21.	**С12прайс-лист.**	**Кабель КСПВ1х2х0.5**	**1000 м**		**0.95**	**379.59**	**360.61**	**1 772.68**	**1 684.05**	**4.67**
22.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**5**	**970.28**	**4 851.41**	**4 975.56**	**24 877.78**	**5.128**
		Начисления: Н11= 2.0								
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	15.3	76.5	9.40	719.10	112.48	8 604.72	11.966
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.28*	*26.4*	*12.28*	*324.20*	*139.46*	*3 681.87*	*11.357*

22. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.89	9.45	134.65 *13.50*	1 272.44 *127.58*	604.73 *153.32*	5 714.70 *1 448.87*	4.491 11.357
22. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	3.39	16.95	31.14 *11.60*	527.82 *196.62*	166.20 *131.74*	2 817.09 *2 232.99*	5.337 11.357
22. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.7	13.5	8.10	109.35	32.06	432.81	3.958
22. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	3.45	17.25	2.08	35.88	5.13	88.49	2.466
22. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.89	9.45	95.53	902.76	501.93	4 743.24	5.254
22. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	9.5	14.13	134.24	34.15	324.43	2.417
22. 9.	с101-9852	Краска	кг	0.4	2	68.04	136.08	136.08	272.16	2
22. 10.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.8	641.98	513.58	1 085.88	868.70	1.691
22. 11.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.1	19.26	1.93	28.32	2.83	1.47
22. 12.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	2.05	140.80	288.64	238.17	488.25	1.692
22. 13.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.275	118.57	32.61	236.72	65.10	1.996
22. 14.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	1.5	50.75	76.13	170.41	255.62	3.358
22. 15.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.8	94.60	75.68	188.85	151.08	1.996
		Накладные расходы				95%	991.14	=(95*0.94)	10 971.92	
		Сметная прибыль				65%	678.15	=(65*1)	7 986.28	
		Всего с НР и СП					6 520.69		43 835.99	
23.	**С503-3503-33**	**Кабели контрольные с медными жилами с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика без брони и защитного покрова КВВГ-НГ 4х1**	**1000 м**		**0.5**	**7 789.50**	**3 894.75**	**15 579.00**	**7 789.50**	**2**
24.	**С13прайс-лист.**	**Коробка ответвительленая КС4**	**шт.**		**35**	**1.97**	**68.95**	**9.22**	**322.70**	**4.68**
25.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**8.5**	**1 500.51**	**12 754.31**	**8 184.25**	**69 566.12**	**5.454**
		Начисления: Н11= 2.0								
25. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	319.6	9.40	3 004.24	112.48	35 948.61	11.966
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*108.63*	*11.79*	*1 280.78*	*133.90*	*14 545.71*	*11.357*
25. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.28	10.88	134.65 *13.50*	1 464.99 *146.88*	604.73 *153.32*	6 579.46 *1 668.12*	4.491 11.357
25. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	11.5	97.75	31.14 *11.60*	3 043.94 *1 133.90*	166.20 *131.74*	16 246.05 *12 877.59*	5.337 11.357
25. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	20.995	8.10	170.06	32.06	673.10	3.958
25. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	10.88	95.53	1 039.37	501.93	5 461.00	5.254
25. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	58.14	14.13	821.52	34.15	1 985.48	2.417

25. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	106.25	2.82	299.63	13.87	1 473.69	4.918
25. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	3.4	17.80	60.52	87.58	297.77	4.92
25. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	106.25	26.08	2 771.00	7.62	809.63	0.292
		Накладные расходы				95%	4 070.77	=(95*0.94)	45 091.43	
		Сметная прибыль				65%	2 785.26	=(65*1)	32 821.31	
		Всего с НР и СП					19 610.34		147 478.86	
26.	**С512-3096-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм (белый)**	**м**		**850**	**17.86**	**15 181.00**	**19.66**	**16 711.00**	**1.101**
27.	**Е34-02-008-4 (Прим)**	**Установка указателя на стене**	**шт.**		**20**	**5.88**	**117.57**	**70.41**	**1 408.19**	**11.977**
		Начисления: Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	0.7015	14.03	8.38	117.57	100.37	1 408.19	11.977
		Накладные расходы				100%	117.57	=(100*0.94)	1 323.70	
		Сметная прибыль				65%	76.42	=(65*1)	915.32	
		Всего с НР и СП					311.56		3 647.21	
28.	**С14прайс-лист.**	**Звуковой оповещатель пожарной тревоги (указатель)**	**шт.**		**10**	**1.71**	**17.10**	**8.00**	**80.00**	**4.678**
29.	**С15прайс-лист.**	**Кнопка тревожная (указатель)**	**шт.**		**10**	**1.71**	**17.10**	**8.00**	**80.00**	**4.678**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**68 587.73**	**283 878.45**	**4.139**
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**7 951.57**	**20 037.96**	**2.52**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	**7 951.57**	**20 037.96**	**2.52**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**60 518.59**	**262 432.30**	**4.336**
. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	**3 894.75**	**7 789.50**	**2**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=75.2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 18; %=86.48 - по стр. 11; %=89.3 - по стр. 20, 22, 25)	**10 355.78**	**115 251.60**	**11.129**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 18; %=65 - по стр. 11, 20, 22, 25)	**7 305.94**	**86 525.44**	**11.843**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**78 180.31**	**464 209.34**	**5.938**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**117.57**	**1 408.19**	**11.977**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=94 - по стр. 27)	**117.57**	**1 323.70**	**11.259**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 27)	**76.42**	**915.32**	**11.977**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**311.56**	**3 647.21**	**11.706**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**86 443.44**	**487 894.51**	**5.644**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**10 473.35**	**116 575.30**	**11.131**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**7 382.36**	**87 440.76**	**11.845**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25)	**164.56**	**297.83**	**1.81**

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в нашем техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия по этим вопросам, сообщаем следующие сведения:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	
Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	
Ф.И.О, должность уполномоченного лица, контактный телефон	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

4. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать предмет муниципального контракта, номер лота)

_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____,
уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях которые мы представили в настоящем техническом предложении:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Предложения по качеству, техническим характеристикам, безопасности, условиям и результатам выполняемых работ	
4. Место выполнения работ	
5. Срок (период) выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок предоставления гарантий качества работ	
8. Объем предоставления гарантий качества работ	
9. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
10. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
11. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта	
12. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на

_____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____

_____

для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

Проект муниципального контракта № ___
на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир _____ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения **Марголиса Михаила Матвеевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____**,** именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь статьями 763-768 ГК РФ с соблюдением требований ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира, путем проведения открытого аукциона, протокол _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на **выполнение строительно-монтажных работ на объекте: Реконструкция административного здания под детский сад в мкр.Энергетик** в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. Цена муниципального Контракта

2.1. Цена Контракта на основании протокола аукциона от _____ № _____ составляет _____ и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (приложение №1).

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком поэтапно, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Расчет производится в течение 30 банковских дней после подписания акта выполненных работ.

2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по актам приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

2.4.Окончательный расчет между сторонами производится после сдачи-приемки всей работы на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

2.5. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

2.6. Непредвиденные затраты Подрядчика 1%, зимнее удорожание 1,5%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,44% от стоимости строительно-монтажных работ.

2.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случаях:

- изменения потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт;

- выявления потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на 10% цены

Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом работ (приложение № 2).

3.2. Изменения в календарный план могут вноситься в случаях, предусмотренных настоящим Контрактом, действующим законодательством РФ, а также в случае изменения промежуточных сроков, по соглашению сторон и оформляются в письменном виде.

3.3. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовывать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

3.4. Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы в более короткие сроки.

4. Журнал производства работ

4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой форме, утвержденной Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.

4.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик должен сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5. Строительная площадка

5.1. Производство геодезических работ, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанность Подрядчика.

5.2. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта руководствуется Решением от 17 июля 2003 г. N 187 "О "ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В Г. ВЛАДИМИРЕ"

6. Скрытые строительные работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 рабочий день до начала проведения этой приемки.

6.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

7. Порядок технической сдачи и приемки работ

7.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СниП, ТУ.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании предусмотренных календарным планом или технологией выполнения работ.

7.3. Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), рассчитанному ресурсным методом в базовых ценах 2000 г. и текущих ценах.

7.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 15 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих работы, или иных недостатков в работе немедленно известить об этом Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом Заказчик вправе привлечь для устранения некачественно выполненных работ другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

8.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением сроков в соответствии с календарным планом работ, утвержденным Заказчиком, также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ, составляет не менее 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию) и в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, и сдать объект Заказчику в законченном объеме, позволяющем надлежащую эксплуатацию объекта.

8.2. Информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по вопросам строительства данного объекта, в т.ч. дорожные знаки.

8.4. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для осуществления строительства объекта на строительной площадке, освещение, ограждение мест производства работ с начала строительства до подписания акта ввода его в эксплуатацию.

8.5. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ.

8.6. Предъявлять к проверке акты выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, проверенные уполномоченным органом. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств.

8.7. Устранять замечания Заказчика по актам выполненных работ и справке в указанный Заказчиком срок.

8.8. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный бюджету, определенный по результату контрольных обмеров, проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными

органами, независимо от времени их проведения.

8.9. Вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество в 10-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта.

8.10. В ходе производства работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта Подрядчик несет риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или другого имущества и обязан застраховать соответствующие риски. Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет собственных средств. При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, включая данные о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. Подрядчик информирует Заказчика о заключении договора страхования.

8.11. Оформить земельно-правовые документы на земельный участок на период строительства.

8.12. При взаиморасчетах с Заказчиком Подрядчик должен руководствоваться постановлениями губернатора Владимирской области, постановлениями главы города Владимира, распоряжениями администрации города Владимира, управления архитектуры и строительства, действующими на территории города Владимира на расчетный период.

Заказчик обязуется:

8.13. До начала работ обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, создать условия для выполнения работ (передать строительную площадку, обеспечить доступ на объект и другие).

8.14. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий данного Контракта, которые могут ухудшить результат работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.15. Заказчик обязуется передать строительную площадку Подрядчику, на период выполнения работ по настоящему Контракту, на основании Акта сдачи-приемки строительной площадки, подписанного сторонами, и являющегося неотъемлемой частью Контракта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.

Заказчик вправе:

8.16. Не оплачивать работы, дополнительно выполненные Подрядчиком и не согласованные с Заказчиком, вместо или сверх указанных в смете.

8.17. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Обеспечение материалами и оборудованием

9.1. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
9.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования и объекта строительства до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
9.4. Подрядчик направляет Заказчику следующую документацию на оборудование:

а) технический паспорт на оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики оборудования, на русском языке при монтаже;

б) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование на русском языке;

в) товарно-транспортную накладную в 2 экземплярах;

г) акт сдачи-приема оборудования в 2-х экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

9.5. Для выполнения работ по монтажу, пусконаладочных работ оборудования представители Подрядчика, Заказчика и заинтересованных организаций, учреждений (эксплуатирующие организации, учреждения, при необходимости) заблаговременно до осуществления поставки осматривают помещение для монтажа оборудования в целях определения его соответствия/несоответствия установленным требованиям.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (при письменном подтверждении таких обстоятельств), обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с бюджетным, а также иным действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

11.2. За нарушение установленных Контрактом календарных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены невыполненных работ за каждый день просрочки.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

11.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта. Размер возмещения затрат Подрядчика в таком случае определяется исходя из фактически выполненных работ, согласовывается с Заказчиком и не должен превышать цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

12. Срок действия муниципального Контракта и его расторжение

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

12.2. Настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

- прекращение финансирования бюджетом работ на объекте;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему контракту своих обязательств.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту понимается:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 недели по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое нарушения Подрядчиком (промежуточных) сроков (сроков, установленных календарным планом работ) выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по контракту более чем на 1 месяц;

- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ, поставляемого оборудования, мебели, их монтажа и пусконаладке; выполнение работ с отступлением от требований проектной документации.

12.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае аннулирования лицензии либо допуска Подрядчика на осуществление определенного вида деятельности;

- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;

- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий Контракта и указанные нарушения и недостатки не были устранены. Датой расторжения настоящего Контракта является дата получения Подрядчиком письменного уведомления об этом.

12.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять фактически выполненные работы, поставленное и/или смонтированное Подрядчиком оборудование с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Дополнительный условия

14.1. Стороны, либо Заказчик в одностороннем порядке вправе расторгнуть настоящий Контракт в случае утраты Подрядчиком права на выполнение работ по настоящему Контракту (изменение действующего законодательства, истечение срока действия и не продление действия документа, подтверждающего возможность Подрядчика выполнить виды работ, предусмотренные настоящим контрактом и т.п.).

Датой расторжения Контракта по данному основанию считается дата заключения Соглашения о расторжении Контракта, либо дата письменного уведомления, направленного Заказчиком в адрес Подрядчика.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами

в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

15.3. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством.

16. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: **Подрядчик:**

МБУ «Владстройзаказчик»

600017, г. Владимир,

ул. Горького, д. 40

тел. (4922) 35-51-32

ИНН 3328457139

КПП 332801001

Отделение по г. Владимиру

УФК по Владимирской области

Л/с 03283004000

БИК 041708001

Р/с 40204810300000000040

ГРКЦ ГУ Банка России

по Владимирской области

Директор **Подрядчик**

МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

Приложение №1
к Муниципальному контракту
от « » _____2009 г. №_____

Заказчик: МБУ «Владстройзаказчик»
Подрядчик:
Составлен на основе протокола открытого аукциона № от года и является приложением к муниципальному контракту от « »_____2009 г. № на выполнение работ по реконструкции административного здания под детский сад в мкр. Энергетик

Протокол согласования (ведомость) договорной цены

на реконструкцию административного здания под детский сад в мкр. Энергетик

тыс.руб.

№	Номера сметных расчетов	Наименование работ	В текущих ценах 1 кв. 2009 года				Всего
			Подрядных работ , в том числе				
			СМР	Оборуд.мебели	Прочих затрат	Других затрат	
	01-01	Подготовительные работы	7,13				7,13
	ОС №2	Реконструкция здания	29638,06	5095,41			34733,47
	03-01,03-02	Хозблок	220,93				220,93
	04-01	Прокладка кабеля	226,66				226,66
	05-01	Прокладка кабеля связи	30,98				
	ОС №6	Наружные сети	1100,28	57,8			1158,08
	ОС №7	Благоустройство	9404,27				9404,27
		Итого:	40628,31	5153,21			45781,52
		Врем. здания и сооружения 1.44%	585,05				585,05
		Итого:	41213,36	5153,21			46366,57
		Удорож. работ в зимнее время 1,5%	618,2				618,2
		Пусконаладочные работы 2%			915,63		915,63
		Итого:	41831,56	5153,21	915,63		47900,4
		Непредвиденные затраты 1%	418,31	51,53	9,16		479,00
		Итого :	42249,87	5204,74	924,79		48379,4
		НДС 18 %	7604,97	936,85	166,46		8708,28
		Итого в текущих ценах 1 кв. 2009 г.	49854,84	6141,59	1091,25		57087,68
		Начальная максимальная цена торгов в ценах 2009-2012 г.г.					57657,82
		К-т понижения по торгам	К=				

на 2009 год: 44522,33х1,005 = 44744,95079 тыс.руб.

на 2010 год: 5833,17х1,019=5944,00 тыс. руб.

На 2011 год: 4656,34х1,033=4810,00 тыс.руб.

На 2012 год: 2075,84х1,04=2158,87 тыс. руб.

Директор МБУ «Владстройзаказчик» Руководитель подрядной организации

_____М. М. Марголис _____/_____/

Приложение № 2
к проекту Муниципального контракта
на выполнение подрядных работ
для муниципальных нужд г.Владимира
от «___» _____ 2009 г. № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ
На объекте: Реконструкция административного здания под детский сад в мкр. Энергетик

№ сметы	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
	Реконструкция административного здания под детский сад в мкр. Энергетик	с момента заключения контракта	1 марта 2012 года	
	итого			

Заказчик:

Директор МБУ «Владстройзаказчик» _____/М.М. Марголис/
м.п.

Подрядчик:

_____/_____/
м.п.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;

–код города, номер телефона и факса;

–адрес электронной почты;

–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна

сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

12.4. Заявка, подготовленная без использования типовых форм, содержащихся в документации, считается не соответствующей требованиям документации об аукционе.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в

аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении

этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона, договора поручительства. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного или муниципального контракта является

договор поручительства, государственный или муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия. Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

23.7. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона,

который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.