

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Ген. директор «ДомСпб» \_\_\_\_\_ Фитенко А.Я.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.

Детская поликлиника г.Владимир ул.Каманина д.23

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на отделочные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Детская поликлиника г.Владимир ул.Каманина д.25

Основание: деф. ведомость

Сметная стоимость: 347.208

Средства на оплату труда: 32.211 тыс.руб.

Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й кв. 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр57-2-3 (=109)	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.080000	624.79	50	7375.00	590
	1	Затраты труда	чел.-ч.	5.590000			102.17	571.13
	1.1	Средний разряд работы 3.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.120000			115.33	13.84
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.115200			167.61	19.31
	999-9900	Строительный мусор	т	0.416000				
		Накладные расходы - 0.8000	руб.				39	468
		Сметная прибыль - 0.6800	руб.				33	398
2	ТЕРр57-2-1 (=109)	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1.600000	91.44	146	1082.50	1732
	1	Затраты труда	чел.-ч.	18.220000			93.16	1697.38
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.210000			119.00	24.99
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.208000			167.61	34.86
	999-9900	Строительный мусор	т	0.752000				
		Накладные расходы - 0.8000	руб.				115	1378
		Сметная прибыль - 0.6800	руб.				98	1171
3	ТЕР11-01027-03 (= 20)	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	1.650000	10610.84	17508	39963.64	65940
	1	Затраты труда	чел.-ч.	227.290000			104.75	23808.63
	1.1	Средний разряд работы 3.2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	6.070000				107.88	654.84
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.577500				448.56	259.04
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.742500				401.64	298.22
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	4.743750				167.61	795.10
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	168.300000				239.77	40353.29
101-0631	Опилки древесные	м3	5.049000				84.29	425.58
411-0001	Вода	м3	6.352500					
	Накладные расходы - 1.1100	руб.				2284		27155
	Сметная прибыль - 0.6400	руб.				1317		15657
4 402-0002- (= 20)	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	2.150000	396.03	851	2879.19		6190
5 101-0287 (= 20)	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	-168.300000	88.19	-14842	239.77		-40353
6 101-4401-33 (= 20)	Керамогранит полированный (китай) размером 120x1800x20	м2	168.300000	1343.42	226098	1105.93		186128
7 ТЕР15-01053-1 (= 32)	Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.250	100 м2	0.200000	12378.02	2476	46310.00		9262
1	Затраты труда	чел.-ч.	23.600000				112.48	2654.53
1.1	Средний разряд работы 3.8							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000				54.05	10.81
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.105000				448.56	47.10
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.090000				167.61	15.08
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.605000				3.82	2.31
101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	0.432000				3.61	1.56
101-4017-33	Дюбели для крепления подвесов потолка 6x40 мм	10 шт.	1.620000				3.61	5.85
101-3436-33	Плиты потолочные фирмы ARMSTRONG	м2	20.400000				256.14	5225.26
201-4062-33	Профили угловые пу 19x24 мм белые	м	22.400000				9.48	212.35
201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	19.000000				11.96	227.24
201-4102-33	Тяга для подвеса 500	шт	16.000000				5.90	94.40
201-4131-33	Т-профили 24x28 мм белые	м	19.000000				11.96	227.24
201-4152-33	Т-профили 24x38 мм белые	м	38.000000				11.96	454.48
201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт	16.000000				5.90	94.40
	Накладные расходы - 0.9500	руб.				212		2533
	Сметная прибыль - 0.4700	руб.				105		1253
8 ТЕРр62-16-6 (=114)	Ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35 %	100 м2	0.820000	693.03	568	4021.95		3298
1	Затраты труда	чел.-ч.	24.270000				103.46	2510.97
1.1	Средний разряд работы 3.1							
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.130000				75.77	9.85
031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.082000				167.61	13.74
400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.049200				448.56	22.07
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	4.182000				8.11	33.92
101-0620	Мел природный молотый	т	0.020910				2415.17	50.50
101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.059040				9287.46	548.33
101-1916	Бумага шлифовальная	1000 м2	0.001312				38423.93	50.41
101-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0.003608				204.45	0.74
411-1002	Вода	м3	0.196800					
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	3.296400				20.43	67.35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 0.8000	руб.			168		2017
		Сметная прибыль - 0.5000	руб.			105		1261
9	101-1959- (=114)	Краски вододисперсионные взак-1180	т	0.058220	15295.94	891	26720.34	1556
10	ЕЗ11-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	5.000000	33.00	165	221.80	1109
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.900000			87.32	253.23
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	1.450000			590.31	855.95
11	ЕС310-3010-1 (= 51)	Перевозка до 10км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс груза: 1	т	5.000000	11.75	59	62.00	310
	310-3010-1	Перевозка до 10 км автомобилями-самосвалами грузоподъем.13 т, кл.груза:1	т	5.000000			62.02	310.10
Итого прямых затрат по разделу			руб.	235762	31496	2672	302	
						715	6	
Итого прямых затрат по смете			руб.	235762	31496	2672	302	
						715	6	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	235762	31496	2672		
накладные расходы			руб.	33551				
сметная прибыль			руб.	19740				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					308
в т.ч. сметная зарплата			руб.		32211			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	289053				
Прямые затраты СМР			руб.			233970		235762
индекс к прямым затратам							1.0077	
в т.ч.								
- основная з/п			руб.			2628		31496
индекс к основной зарплате							11.9848	
- эксплуатация машин и механизмов			руб.			440		2672
индекс к эксплуатации машин							6.0727	
-з/п машинистов			руб.			77		715
индекс к зарплате машинистов							9.2857	
- материалы			руб.			230902		201594
индекс к материалам							0.8731	
Накладные расходы			руб.			2818	11.9060	33551
Сметная прибыль			руб.			1658	11.9059	19740
Всего :			руб.			238446	1.2122	289053
ВСЕГО:								289053
Изменение накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94) [3_2_13]				-0.0600				-2013
ИТОГО:								287040
Зимние удорожания [6_5_15]				0.0141				4047
Технадзор [6_5_15]				0.0110				3157
ИТОГО:								294244
НДС к СМР [9_8_15]				0.1800				52964
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								347208

К ОПЛАТЕ :Триста сорок семь тысяч двести восемь руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Определитель - (= 32)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Определитель - (= 51)

Сметная прибыль -0.7200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400

Определитель - (= 86)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=109)

Сметная прибыль -0.6800 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Определитель - (=114)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Составил \_\_\_\_\_ С.В.Тюлин  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]