Номер договора:
Дата договора:

Стройка: Школа №41

Объект: МОУ "Средняя школа № 41, г.Владимир, ул.Разина, 2

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 5

Текущий ремонт помещений (ремонт потолка в классных комнатах (3шт.))

Основание: Ведомость объемов работ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.32
2.	Е46-04-007-6	Разборка деревянных подвесных потолков из плит пенополистирольных	100 м2	1.7248
3.	Е46-02-009-1	Отбивка штукатурки с поверхностей потолков деревянных	100 м2	1.7248
4.	Е10-01-010-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.29568
5.	Е26-02-016-1	Огнезащитная обработка деревянных конструкций огнезащитным лаком "Пиропласт-ХВ"	100 м2	2.17272
6.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	1.7248
7.	С101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "Филигран"	м2	175.93
8.	Ц08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.32
9.	С546-3269-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 с отражателем или эквивалент	шт.	32
10.	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	13.056
11.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.4
12.	С103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм	м	40.8
13.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.4
14.	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0412
15.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	8.34688
16.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	8.34688

Составил: Инженер Л.В.Храпай
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)