СОГЛАСОВАНО:

_____
"____" _____ 200_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

_____
"_____ " _____200_ г.

МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на Текущий ремонт процедурного кабинета терапевтического отделения, МУЗ "Городская больница № 2"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость
Сметная стоимость _____217795 руб.
Средства на оплату труда _____42121 руб.
Сметная трудоемкость _____436,22 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1.								
1	**ТЕР46-04-012-01**	**Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м2		**0,03**	**1929,93**	**55**	**19342,25**	**551**	**10,02**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	216,82	6,18	8,08	49,93	83,34	515,04	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	7,74	0,22	20,00 10,58	4,40 2,33	142,95 103,49	31,45 22,77	7,15
		Накладные расходы от ФОТ				110%	58	110%*0,94	559	
		Сметная прибыль от ФОТ				70%	37	70%	379	
		Всего с НР и СП					150		1489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**ИТЕР1.10-01-034-04**	**Монтаж окон из ПВХ -профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 проемов		**0,03**	**251240,74**	**7160**	**359604,63**	**10249**	**1,42**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	120,51	3,43	9,4	32,24	96,87	332,26	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	2,88	0,08	20	1,6	142,95 103,49	11,44 8,28	7,15
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,39	0,3	1,4	0,42	4,79	1,44	3,42
	3. 331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	16	0,46	2,08	0,96	5,13	2,36	2,47
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,4	0,1	75,4	7,54	440,77	44,08	5,85
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	34,65	0,99	63,73	62,93	147,8	145,95	2,32
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	57,14	1,63	20,77	33,81	48,5	78,96	2,34
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	14,29	0,41	0,34	0,14	1,33	0,54	3,91
	8. 203-7095-33	Оконные блоки двустворные с форточными створками ОПРСП 18-13,5 , площадью 2,32 м2, ОПРСП 18-15 , площадью 2,59 м2	м2	100	2,85	2461,88	7016,36	3370,84	9606,89	1,37
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				118% 63%	40 21 7221	118%*0,94 63%	383 217 10849	
3	**ИТЕР1.10-01-035-02**	**Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 проемов		**0,03**	**5952,05**	**170**	**13158,11**	**375**	**2,16**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	14,61	0,42	9,18	3,86	94,66	39,76	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,13		20		142,95 103,49		7,15
	2. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,07	0,03	1,4	0,04	4,79	0,14	3,42
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,15		75,4		440,77		5,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	3,88	0,11	63,73	7,05	147,8	16,35	2,32
	5. 101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	2,11	73,24	154,46	144,88	305,55	1,98
	6. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0	0	17487,27	0,5	66064,03	1,88	3,78
	7. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,2	0,34	0,07	1,33	0,27	3,91
	8. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	1,91	0,05	57,05	3,11	145	7,89	2,54
		Накладные расходы от ФОТ				118%	5	118%*0,94	44	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%	3	63%	25	
		Всего с НР и СП					178		444	
4	**ИТЕР1.10-01-033-05**	**Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2 м** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 проемов		**0,03**	**23692,1**	**675**	**57747,02**	**1646**	**2,42**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	19,46	0,55	8,97	4,93	92,44	50,84	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,14		20		142,95 103,49		7,15
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,16		75,4		440,77		5,85
	3. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	7,77	0,22	63,73	14,11	147,8	32,72	2,32
	4. 101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	2,11	307,37	648,24	729,96	1539,49	2,37
	5. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0,2	0,34	0,07	1,33	0,27	3,91
	6. 104-8001-33	Герметик силиконовый #МАКРОСИЛ АХ#, бесцветный	л	4,44	0,13	57,05	7,22	145	18,34	2,54
		Накладные расходы от ФОТ				118%	6	118%*0,94	58	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%	3	63%	33	
		Всего с НР и СП					684		1737	
5	**ТЕР46-04-012-03**	**Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м2		**0,03**	**1143,55**	**33**	**11231,23**	**326**	**9,82**
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	119,5	3,47	8,08	28,04	83,34	289,19	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	7,74	0,22	20,00 10,58	4,40 2,33	142,95 103,49	31,45 22,77	7,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ				110%	34	110%*0,94	327	
		Сметная прибыль от ФОТ				70%	22	70%	221	
		Всего с НР и СП					89		874	
6	**ИТЕР1.10-01-039-08**	**Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 проемов		**0,03**	**249685,15**	**6242**	**455511,33**	**11388**	**1,81**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	121,67	3,04	9,18	27,91	94,66	287,77	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	3,52	0,09	20	1,8	142,95 103,49	12,87 9,31	7,15
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	14	0,35	19,2	6,72	3,82	1,34	0,2
	3. 330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	10,91	0,27	1,4	0,38	4,79	1,29	3,42
	4. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	4,15	0,1	75,4	7,54	440,77	44,08	5,85
	5. 101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	5	0,13	63,73	7,97	147,8	18,48	2,32
	6. 101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	50	1,25	20,77	25,96	48,5	60,63	2,34
	7. 101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0	0	17487,27	1,49	66064,03	5,62	3,78
	8. 102-0291	Клинья деревянные	шт.	12,5	0,31	0,34	0,11	1,33	0,42	3,91
	9. Прайс	Дверной блок ПВХ	м2	100	2,5	2461,88	6154,7	4370,84	10927,1	1,78
		Накладные расходы от ФОТ				118%	35	118%*0,94	334	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%	19	63%	190	
		Всего с НР и СП					6296		11912	
7	**ТЕРр65-04-01**	**Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 приборов		**0,01**	**509,21**	**5**	**5234,31**	**52**	**10,28**
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	59	0,59	8,53	5,03	88	51,92	10,32
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,26		20,00 10,58		142,95 103,49		7,15
		Накладные расходы от ФОТ				74%	4	74%*0,94	36	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	3	50%	26	
		Всего с НР и СП					12		114	
8	**ТЕРр53-02-01**	**Разборка кладки стен из: кирпича** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	10 м3 кладки		**0,01**	**4651,85**	**56**	**26835**	**322**	**5,77**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 1,8)	чел.час	244,27	2,93	7,67	22,47	78,98	231,41	10,3
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,6	0,02	111,99 10,58	2,24 0,21	510,05 132,05	10,20 2,64	4,55
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	13,75	0,17	100,01 10,58	17,00 1,80	409,54 98,40	69,62 16,73	4,09
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	27,5	0,33	31,33	10,34	4,05	1,34	0,13
		Накладные расходы от ФОТ				86%	21	86%*0,94	205	
		Сметная прибыль от ФОТ				70%	17	70%	178	
		Всего с НР и СП					94		705	
9	**ТЕР17-01-005-02**	**Установка моек: на два отделения** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	10 комплектов		**0,1**	**513,73**	**51**	**4039,26**	**404**	**7,5**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	33,48	3,35	9,62	32,23	99,09	331,95	10,3
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,64	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	142,95 103,49	8,58 6,21	7,15
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,02	19,2	0,38	3,82	0,08	0,2
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,39	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,85
	4. 101-0311	Каболка	т	0	0	22002,26	3,08	44139,86	6,18	2,01
	5. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	1,01	29384,67	1,18	1,16
	6. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,31	39251,7	0,79	2,53
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,7	0,07	36,85	2,58	99,44	6,96	2,7
	8. 101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10шт	4	0,4	2,67	1,07	15,51	6,2	5,81
	9. 101-1479	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0	0	16770,31	0,84	33952,27	1,7	2,02
	10. 101-1847	Замазка защитная	кг	2	0,2	15,6	3,12	32,39	6,48	2,08
	11. 402-0007	Раствор готовый кладочный цементный, марка 250	м3	0,01	0	547,36	0,55	4793,96	4,79	8,76
		Накладные расходы от ФОТ				128%	42	128%*0,94	411	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	27	83%	284	
		Всего с НР и СП					120		1099	
10	**СЦМ-300-0502**	**Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*	компл		**1**	**838,7**	**839**	**1828,85**	**1829**	**2,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	**ТЕРр65-01-01**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м трубопроводов		**0,07**	**372,18**	**26**	**3531,99**	**247**	**9,39**
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	39,86	2,79	8,3	23,16	85,71	239,13	10,33
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	142,95 103,49	1,43 1,03	7,15
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,3	0,23	1,2	0,28	2,92	0,67	2,43
	3. 101-0324	Кислород	м3	2,74	0,19	6,64	1,27	16,96	3,25	2,55
	4. 101-1602	Ацетилен	м3	0,43	0,03	37,93	1,14	96,91	2,92	2,55
		Накладные расходы от ФОТ				74%	17	74%*0,94	167	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	12	50%	120	
		Всего с НР и СП					55		534	
12	**ТЕРр57-03-02**	**Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м плинтусов		**0,14**	**128,09**	**18**	**1317,7**	**184**	**10,29**
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	16,42	2,3	7,8	17,94	80,24	184,55	10,29
		Накладные расходы от ФОТ				80%	14	80%*0,94	138	
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	12	68%	125	
		Всего с НР и СП					44		447	
13	**ТЕР16-04-002-01**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м трубопровода		**0,07**	**5947,65**	**416**	**41181,73**	**2883**	**6,74**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	251,6	17,61	9,91	174,52	102,05	1797,1	10,3
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,05		86,40 13,50		473,45 132,05		5,48
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,03		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55
	3. 081600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	м-час	13,34	0,93	100,10 13,50	93,09 12,56	489,61 132,05	455,34 122,81	4,89
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,22	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0	0	22288,5	1,33	48380,89	2,88	2,17
	6. 101-0329	Клей 88-СА	кг	0,25	0,02	26,6	0,47	93,41	1,63	3,51
	7. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0	0	2,02		11,73		5,81
	8. 101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	т.шт	0,1	0,01	282	1,97	1417,79	9,92	5,03
	9. 300-1228	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 15 мм	шт.	14	0,98	3,1	3,04	11,47	11,24	3,7
	10. 300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.	7	0,49	8	3,92	31,65	15,51	3,96
	11. 300-1244	Спецсоединения стальные втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм	шт.	56	3,92	7,66	30,03	28,34	111,09	3,7
	12. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0,98	7,87	7,71	45,92	45	5,83
	13. 547-0001	Муфта диаметром 20 мм	10 шт.	4,6	0,32	21,2	6,83	78,44	25,26	3,7
	14. 103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008)	м	89,9	6,29	6,67	41,96	26,01	163,68	3,9
	15. 547-0011	Переход диаметром 20х16 мм	10 шт.	0,4	0,03	5,69	0,16	21,05	0,59	3,7
	16. 547-0021	Тройник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	2,3	0,16	37	5,96	136,9	22,04	3,7
	17. 547-0031	Угольник прямой диаметром 20 мм	10 шт.	0,8	0,06	27,6	1,55	102,12	5,72	3,7
		Накладные расходы от ФОТ				128%	247	128%*0,94	2376	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	160	83%	1639	
		Всего с НР и СП					823		6898	
14	**ТЕР16-07-003-01**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1 врезка		**4**	**76,4**	**306**	**656,61**	**2626**	**8,35**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	5,9	23,6	9,91	233,88	102,05	2408,38	10,3
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43	1,72	8,1	13,93	32,06	55,14	3,96
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,49	1,96	1,2	2,35	2,92	5,72	2,43
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,85
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,04	0,15	6,64	0,98	16,96	2,51	2,55
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0	0	9600,99	5,76	28938,14	17,36	3,01
	6. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,01	0,03	37,93	1,27	96,91	3,26	2,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. 103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0,4	1,6	22,53	36,05	51,74	82,78	2,3
		Накладные расходы от ФОТ				128%	300	128%*0,94	2897	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	194	83%	1999	
		Всего с НР и СП					800		7522	
15	**ТЕР15-01-050-04**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 облицовки		**0,03**	**12647,04**	**316**	**41068,87**	**1027**	**2,96**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	220,16	5,5	9,18	50,49	94,66	520,63	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,08		20,00 10,58		142,95 103,49		7,15
	2. 331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,26	0,01	0,96	0,01	3,83	0,04	3,99
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,5	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,85
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,01	3	0,02	6,89	0,03	2,3
	5. 101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	2,63	98,67	259,01	183,64	482,06	1,86
	6. 101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,01	0	11164,4	2,48	30302,94	6,74	2,71
	7. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,03	0	3628,43	2,72	11362,64	8,52	3,13
		Накладные расходы от ФОТ				105%	54	105%*0,94	514	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%	28	55%	287	
		Всего с НР и СП					398		1828	
16	**ТЕРр57-02-03**	**Разборка покрытий полов: из керамических плиток** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м2 покрытий		**0,13**	**718,51**	**94**	**7307,57**	**957**	**10,17**
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,35	10,53	8,53	89,82	88	926,64	10,32
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,44	0,19	20,00 10,58	3,80 2,01	142,95 103,49	27,16 19,66	7,15
		Накладные расходы от ФОТ				80%	74	80%*0,94	713	
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	63	68%	645	
		Всего с НР и СП					231		2315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	**ИТЕР2.11-01-011-09**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2		**0,13**	**10359,91**	**1357**	**25716,86**	**3369**	**2,42**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	41,47	5,43	8,74	47,46	90,22	489,89	10,32
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,14	0,02	89,99	1,8	380,48 98,40	7,61 1,97	4,23
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,21	0,03	20	0,6	142,95 103,49	4,29 3,10	7,15
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,84	0,77	19,2	14,78	3,82	2,94	0,2
	4. 331305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	3,2	0,42	3,42	1,44	15,06	6,33	4,4
	5. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,08	0,01	75,4	0,75	440,77	4,41	5,85
	6. 101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0	0	77805,48	1,02	363351,59	4,76	4,67
	7. 101-1757	Ветошь	кг	0,16	0,02	3	0,06	6,89	0,14	2,3
	8. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,54	0,07	11279,01	797,88	25796,5	1824,84	2,29
	9. 101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0,3	0,04	12292,21	483,08	25796,5	1013,8	2,1
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				123% 75%	59 36 1452	123%*0,94 75%	575 373 4317	
18	**ИТЕР2.11-01-011-10**	**На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-09 добавлять или исключать** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2		**0,655** ***0,131*5***	**2091,45**	**1370**	**4907,69**	**3215**	**2,33**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	2,5	1,64	8,74	14,33	90,22	147,96	10,32
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,03	89,99	2,7	380,48 98,40	11,41 2,95	4,23
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,02	0,01	20	0,2	142,95 103,49	1,43 1,03	7,15
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	1,16	0,76	19,2	14,59	3,82	2,9	0,2
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью 5 т	маш.-ч	0,01		75,4		440,77		5,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. 101-1930	Ветонит 5000	т	0,18	0,12	11279,01	1329,8	25796,5	3041,41	2,29
		Накладные расходы от ФОТ				123%	18	123%*0,94	178	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%	11	75%	116	
		Всего с НР и СП					1399		3509	
19	**ТЕР11-01-018-03**	**Установка жилок: алюминиевых в покрытия мозаичные** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м жилок		**0,14**	**966,49**	**135**	**3910,27**	**547**	**3,65**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	25,92	3,63	8,97	32,56	92,44	335,56	10,31
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01		75,40 10,58		440,77		5,85
	2. 101-2077	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	105	14,7	6,98	102,61	14,36	211,09	2,06
		Накладные расходы от ФОТ				123%	41	123%*0,94	387	
		Сметная прибыль от ФОТ				75%	25	75%	251	
		Всего с НР и СП					201		1185	
20	**ИТЕР2.15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2		**0,13**	**1083,69**	**142**	**3027,8**	**397**	**2,42**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,59	2,83	9,62	27,22	99,09	280,42	10,3
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,01		20		142,95 103,49		7,15
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,02		75,4		440,77		5,85
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,03	3	0,08	6,89	0,18	2,3
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2,62	43,65	114,36	43,65	114,36	1
		Накладные расходы от ФОТ				105%	28	105%*0,94	276	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%	15	55%	154	
		Всего с НР и СП					185		827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**ТЕР11-01-027-03**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 покрытия		**0,13**	**11521,66**	**1509**	**46085,23**	**6037**	**3,8**
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,41	20,75	8,74	181,36	90,22	1872,07	10,32
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,36	0,05	89,99 10,06	4,50 0,50	380,48 98,40	19,02 4,92	4,23
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,3	0,3	20,00 10,58	6,00 3,17	142,95 103,49	42,89 31,05	7,15
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,28	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,85
	4. 101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	13,36	88,19	1178,22	239,77	3203,33	2,72
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,4	90,81	36,41	84,29	33,79	0,93
	6. 402-0007	Раствор готовый кладочный цементный, марка 250	м3	1,3	0,17	547,36	93,22	4793,96	816,41	8,76
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				123% 75%	231 141 1881	123%*0,94 75%	2223 1442 9702	
22	**ТЕРр63-07-05**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м2 поверхности облицовки		**0,4**	**985,6**	**394**	**7770,52**	**3108**	**7,88**
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,45	34,18	7,85	268,31	81,05	2770,29	10,32
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,35	0,14	20,00 10,58	2,80 1,48	142,95 103,49	20,01 14,49	7,15
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,64	0,66	100,01 10,58	66,01 6,98	409,54 98,40	270,30 64,94	4,09
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,28	1,31	31,33	41,04	4,05	5,31	0,13
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				77% 50%	214 139 747	77%*0,94 50%	2071 1431 6610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**ИТЕР2.15-01-051-01а**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: стен одним слоем ГКЛ без изоляции** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		**0,4**	**9168,81**	**3668**	**39351,02**	**15740**	**3,98**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	204,21	81,68	9,4	767,79	96,87	7912,34	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,18	20	3,6	142,95 103,49	25,73 18,63	7,15
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,22	1,69	19,2	32,45	3,82	6,46	0,2
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	0,22	75,4	16,59	440,77	96,97	5,85
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	42	26,2	1100,4	75,98	3191,16	2,9
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75,75	30,3	0,87	26,36	2,3	69,69	2,64
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27,1	10,84	4,78	51,82	15,7	170,19	3,28
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	3,5	23,3	81,55	43,65	152,78	1,87
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1,29	0,52	86,9	44,88	105,67	54,57	1,22
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,32	8,5	2,72	101,79	32,57	11,98
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	6	12,4	74,4	3,61	21,66	0,29
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	235	94	0,94	88,36	2,8	263,2	2,98
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	73,5	29,4	11,51	338,39	29,96	880,82	2,6
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	88	11,54	1015,52	31,9	2807,2	2,76
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105% 55%	811 425 4904	105%*0,94 55%	7837 4367 27944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	**ТЕР15-01-019-01**	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 поверхности облицовки		**0,4**	**9748,17**	**3899**	**59846,26**	**23939**	**5,83**
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	301,53	120,61	9,18	1107,2	94,66	11416,94	10,31
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,05	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	380,48 98,40	7,61 1,97	4,23
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,81	0,32	20,00 10,58	6,40 3,39	142,95 103,49	45,74 33,12	7,15
	3. 101-0631	Опилки древесные	м3	0,1	0,04	90,81	3,63	84,29	3,37	0,93
	4. 101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,04	0,02	424,28	6,79	3225	51,6	7,6
	5. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,2	3	0,6	6,89	1,38	2,3
	6. 101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные (однотонные)	м2	100	40	63,19	2527,6	256,56	10262,4	4,06
	7. 402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1,5	0,6	401,79	241,07	3541,84	2125,1	8,82
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105% 55%	1170 613 5682	105%*0,94 55%	11319 6307 41565	
25	**ИТЕР2.15-01-051-04а**	**Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: потолков одним слоем ГКЛ без изоляции** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		**0,13**	**17506,82**	**2293**	**55941,66**	**7328**	**2,95**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	252,65	33,1	9,4	311,14	96,87	3206,4	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,46	0,06	20	1,2	142,95 103,49	8,58 6,21	7,15
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	4,75	0,62	19,2	11,9	3,82	2,37	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,54	0,07	75,4	5,28	440,77	30,85	5,85
	4. 101-4024-33	Панели пластиковые	м2	105	13,76	98,67	1357,7	183,64	2526,89	1,86
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75,75	9,92	0,87	8,63	2,3	22,82	2,64
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27,1	3,55	4,78	16,97	15,7	55,74	3,28
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	1,15	23,3	26,7	43,65	50,02	1,87
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1,62	0,21	86,9	18,43	105,67	22,41	1,22
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,1	8,5	0,89	101,79	10,67	11,98
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16,5	2,16	12,4	26,81	3,61	7,8	0,29
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд"	м	235	30,79	0,94	28,94	2,8	86,21	2,98
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	91,88	12,04	11,51	138,58	29,96	360,72	2,6
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	28,82	11,54	332,58	31,9	919,36	2,76
		Накладные расходы от ФОТ				105%	328	105%*0,94	3173	
		Сметная прибыль от ФОТ				55%	172	55%	1768	
		Всего с НР и СП					2793		12269	
26	**ТЕР10-01-059-01**	**Установка люка сантехнического** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 шт. изделий		**0,01**	**8974,49**	**90**	**48855,61**	**489**	**5,33**
		Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.час	99,38	0,99	8,01	7,93	82,6	81,77	10,31
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,73	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	142,95 103,49	2,86 2,07	7,15
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,47	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,85
	3. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,04	0	6400,66	2,24	20140	7,05	3,15
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,01	0	5160,53	0,62	29077,42	3,49	5,63
	5. 203-0499	Штапик (раскладка), размер 19х19 мм	м	400	4	2,19	8,76	9,18	36,72	4,19
	6. ПРАЙС	Люк сантехнический	шт	100	1	66,99	66,99	340	340	5,08
		Накладные расходы от ФОТ				118%	9	118%*0,94	94	
		Сметная прибыль от ФОТ				63%	5	63%	54	
		Всего с НР и СП					104		637	
27	**ТЕРр67-04-03**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 шт.		**0,04**	**57,39**	**2**	**588,12**	**24**	**10,25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	7,27	0,29	7,8	2,26	80,24	23,27	10,29
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,03		20,00 10,58		142,95 103,49		7,15
		Накладные расходы от ФОТ				85%	2	85%*0,94	19	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	1	65%	16	
		Всего с НР и СП					5		59	
28	**ТЕРм08-03-594-13**	**Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 шт.		**0,02**	**71047,9**	**1421**	**138902,89**	**2778**	**1,9**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	254,15	5,08	9,91	50,34	102,05	518,41	10,3
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,21	0,02	134,65 13,50	2,69 0,27	583,46 132,05	11,67 2,64	4,33
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	74,7	1,49	31,14 11,60	46,40 17,28	147,93 113,47	220,42 169,07	4,75
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,78	0,04	8,1	0,32	32,06	1,28	3,96
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,21	0,02	95,53	1,91	501,93	10,04	5,25
	5. 101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,15	0	4940,27	14,82	24430,45	73,29	4,95
	6. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2,1	0,04	14,13	0,59	34,15	1,43	2,42
	7. 101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10,4	0,21	8,93	1,86	31,75	6,6	3,56
	8. 101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	0	0	25224,84	1,51	62530	3,75	2,48
	9. 512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт	120	2,4	75,92	182,21	11,17	26,81	0,15
	10. 510-3492-33	Кнопки монтажные	1000шт	0,05	0	19,26	0,02	28,32	0,03	1,47
	11. 544-3000-33	Лента К226	100м	0,1	0	118,57	0,24	236,72	0,47	2
	12. 507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0	0	184026,87	11,04	859405,48	51,56	4,67
	13. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,42	0,01	94,6	0,79	188,85	1,59	2
	14. 546-3048-33	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 80	10шт	40	0,8	112,77	90,22	225,25	180,2	2
	15. 546-3490-33	Стартеры для люминесцентных ламп8ОС-220	10шт	40	0,8	23,91	19,13	42,17	33,74	1,76
	16. 546-3274-33	Светильник накладной фирмы:NORTHCLIFFE 635x360 2 лампы	шт	100	2	493,49	986,98	797,09	1594,18	1,62
		Накладные расходы от ФОТ				95%	67	95%*0,94	641	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	46	65%	467	
		Всего с НР и СП					1534		3886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	**ТЕРм08-02-403-03**	**Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м		**0,4**	**1890,96**	**756**	**7001,38**	**2801**	**3,5**
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	42,55	17,02	9,4	159,99	96,87	1648,73	10,31
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,03	0,01	134,65 13,50	1,35 0,14	583,46 132,05	5,83 1,32	4,33
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	5,21	2,08	31,14 11,60	64,77 24,13	147,93 113,47	307,69 236,02	4,75
	3. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0,01	0	2326,12	9,3	3485,02	13,94	1,5
	4. 101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0	0	12095,66	12,1	27050,59	27,05	2,24
	5. 101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм	т	0	0	22288,5	16,05	48380,89	34,83	2,17
	6. 101-0134	Гвозди винтовые 3.5х60 мм	т	0	0	14497,23	7,54	29986,09	15,59	2,07
	7. 101-0453	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая	т	0	0	25224,84	3,03	62530	7,5	2,48
	8. 512-3553-33	Скобы	100шт	2,8	1,12	79	88,48	2,42	2,71	0,03
	9. 512-3453-33	Колпачки изолирующие	10шт	4,9	1,96	18,48	36,22	21,14	41,43	1,14
	10. 510-3485-33	Гильзы соединительные	100шт	0,12	0,05	1913	91,82	844,27	40,53	0,44
	11. 510-3486-33	Бирки маркировочные	100шт	0,31	0,12	140,8	17,46	238,17	29,53	1,69
	12. 510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	3	1,2	50,75	60,9	170,41	204,49	3,36
	13. 546-3494-33	Сжим соединительный	100шт	0,12	0,05	98,8	4,74	168,09	8,07	1,7
	14. 543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,83	0,33	35,27	11,71	89	29,55	2,52
	15. 501-3061-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, сечением, мм2: 2,5	км	0,1	0,04	3461,13	138,45	8350,18	334,01	2,41
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				95% 65%	179 122 1057	95%*0,94 65%	1717 1250 5768	
30	**ТЕРм08-03-594-06**	**Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: 1** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 шт.		**0,02**	**40640,31**	**813**	**154100,17**	**3082**	**3,76**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	127,65	2,55	9,91	25,27	102,05	260,23	10,3
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,59	0,03	134,65 13,50	4,04 0,41	583,46 132,05	17,50 3,96	4,33
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	41,2	0,82	31,14 11,60	25,53 9,51	147,93 113,47	121,30 93,05	4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,59	0,03	95,53	2,87	501,93	15,06	5,25
	4. 101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0	0	2326,12	0,15	3485,02	0,22	1,5
	5. 546-3491-33	Крюк	шт	204	4,08	10,12	41,29	17,21	70,22	1,7
	6. 546-3602-33	Розетка потолочная	100шт	2,04	0,04	340,88	13,91	579,95	23,66	1,7
	7. 543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	3,09	0,06	35,27	2,18	89	5,5	2,52
	8. Прайс	Светильник бактерицидный	шт	100	2	345	690	1271	2542	3,68
		Накладные расходы от ФОТ				95%	34	95%*0,94	333	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	23	65%	242	
		Всего с НР и СП					870		3657	
31	**ТЕР17-01-002-03**	**Установка смесителей** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	10 шт		**0,1**	**2207,92**	**221**	**8195,48**	**820**	**3,65**
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,26	0,93	9,62	8,95	99,09	92,15	10,3
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,1	0,01	19,2	0,19	3,82	0,04	0,2
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0	0	25226,77	0,66	29384,67	0,76	1,16
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0	0	15500,35	0,2	39251,7	0,51	2,53
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,01	36,85	0,48	99,44	1,29	2,7
	5. 101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм	10шт	2	0,2	2,67	0,53	15,51	3,1	5,81
	6. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0	0	18861,94	0,19	38186,88	0,38	2,02
	7. 300-0617	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем	компл	10	1	209,55	209,55	721,71	721,71	3,44
		Накладные расходы от ФОТ				128%	12	128%*0,94	111	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	7	83%	76	
		Всего с НР и СП					240		1007	
32	**ТЕРр67-09-01**	**Смена выключателей** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 шт.		**0,02**	**2149,38**	**43**	**8933,74**	**179**	**4,06**
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	0,55	9,07	4,99	93,55	51,45	10,31
	1. 549-3144-33	Выключатель двухклавишный открытой установки А56-007 с подсветкой	шт	100	2	18,98	37,96	63,41	126,82	3,34
		Накладные расходы от ФОТ				85%	4	85%*0,94	42	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	3	65%	34	
		Всего с НР и СП					50		255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**ТЕРр67-09-02**	**Смена розеток** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 шт.		**0,04**	**2037,38**	**81**	**9792,74**	**392**	**4,72**
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	27,72	1,11	9,07	10,07	93,55	103,84	10,31
	1. 549-3071-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третим заземляющим контактом РС16-260	шт	100	4	17,86	71,44	72	288	4,03
		Накладные расходы от ФОТ				85%	9	85%*0,94	83	
		Сметная прибыль от ФОТ				65%	7	65%	68	
		Всего с НР и СП					97		543	
34	**ТЕРр57-13-01**	**Смена вентиляционных решеток** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 штук		**0,02**	**339,53**	**7**	**11940,2**	**239**	**38,8**
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.час	39,62	0,79	8,38	6,62	86,45	68,3	10,32
	1. 101-1480	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0	0	18861,94	0,15	38186,88	0,31	2,02
	2. ПРАЙС	Вентиляционные решетки	шт	100	2			85	170	
		Накладные расходы от ФОТ				80%	6	80%*0,94	51	
		Сметная прибыль от ФОТ				68%	5	68%	46	
		Всего с НР и СП					18		336	
35	**ТЕРр65-02-01**	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 м трубопровода с фасонными частями		**0,01**	**672,24**	**7**	**6930,31**	**69**	**10,31**
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	79,12	0,79	8,45	6,68	87,26	68,94	10,33
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,16		20,00 10,58		142,95 103,49		7,15
		Накладные расходы от ФОТ				74%	5	74%*0,94	48	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	4	50%	35	
		Всего с НР и СП					16		152	
36	**ТЕР16-07-004-01**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	1 врезка		**1**	**122,62**	**123**	**1022,43**	**1022**	**7,97**
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	9,33	9,33	8,53	79,58	88	821,04	10,32
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,85
	2. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0	0	1310,1	1,57	5622,2	6,75	4,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. 101-1705	Пакля пропитанная	кг	0	0	2,79		25,57	0,01	9,16
	4. 300-0914	Муфты надвижные, диаметром 50 мм	шт	1	1	15,45	15,45	72,15	72,15	4,67
	5. 300-0920	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 50х50 мм	шт	1	1	24,99	24,99	116,7	116,7	4,67
		Накладные расходы от ФОТ				128%	102	128%*0,94	987	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	66	83%	681	
		Всего с НР и СП					291		2690	
37	**ТЕР16-04-001-01**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 м трубопровода		**0,01**	**49199,16**	**492**	**116407,34**	**1164**	**2,33**
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	84,96	0,85	9,91	8,42	102,05	86,74	10,3
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	м-час	0,01		86,40 13,50		473,45 132,05		5,48
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	м-час	0,01		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	м-час	0,11		75,40 10,58		440,77		5,85
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,02	112,62	1,69	214,82	3,22	1,91
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0	0	13398,39	0,16	59558,64	0,71	4,45
	6. 300-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм	шт	100	1	447,23	447,23	921,63	921,63	2,06
	7. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0,14	7,87	1,1	45,92	6,43	5,83
	8. 300-1324	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм	м	99,8	1	33,3	33,23	144,83	144,54	4,35
		Накладные расходы от ФОТ				128%	10	128%*0,94	105	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	7	83%	72	
		Всего с НР и СП					509		1341	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**ТЕР18-03-001-03**	**Установка конвекторов** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%;* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25*	100 квт радиаторов и конвекторов		**0,03**	**38630,57**	**1004**	**166679,33**	**4334**	**4,27**
		Затраты труда рабочих (ср 3,4)	чел.час	127,72	3,32	8,97	29,78	92,44	306,9	10,31
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,09		111,99 13,50		510,05 132,05		4,55
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,97	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	142,95 103,49	4,29 3,10	7,15
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,21	0,01	19,2	0,19	3,82	0,04	0,2
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,75	0,05	75,40 10,58	3,77 0,53	440,77	22,04	5,85
	5. 101-1479	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х30 мм	т	0	0	16770,31	2,01	33952,27	4,06	2,02
	6. 300-0422	Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом низкие напольные РИТМ, типа КО-20-0,915; КО-20-1,370; КО-20-2,140	квт	100	2,6	371,7	966,42	1533,42	3986,89	4,13
		Накладные расходы от ФОТ				128%	40	128%*0,94	374	
		Сметная прибыль от ФОТ				83%	26	83%	258	
		Всего с НР и СП					1070		4966	
39	**ТЕРр65-19-02**	**Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ОЗП=15%; ЭМ=15%; ЗПМ=15%; ТЗ=15%; ТЗМ=15%*	100 шт.		**0,01**	**1514,21**	**15**	**15354,77**	**154**	**10,14**
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	181,7	1,82	7,85	14,29	81,05	147,51	10,32
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	3,82	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	142,95 103,49	5,72 4,14	7,15
		Накладные расходы от ФОТ				74%	10	74%*0,94	106	
		Сметная прибыль от ФОТ				50%	7	50%	77	
		Всего с НР и СП					32		337	
40	**Е311-146-1**	**Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную**	т		**1**	**37,95**	**38**	**239,13**	**239**	**6,3**
		Затраты труда рабочих (ср 1,2)	чел.час	0,67	0,67	7,3	4,89	75,21	50,39	10,3
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.час	0,29	0,29	99,23 21,29	28,78 6,17	567,13	164,47	5,72
		Накладные расходы от ФОТ				100%	12	100%*0,94	47	
		Сметная прибыль от ФОТ				60%	7	60%	30	
		Всего с НР и СП					57		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	**С310-3018-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т : расстояние перевозки 18 км;нормативное время пробега 1,38;класс груза 1;** *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:*	1 тонна		**1**	**85,77**	**86**	**98,64**	**99**	**1**
Итого прямые затраты по смете							36428		116631	3,2
В том числе (справочно):										
фонд оплаты труда (ФОТ)							4104		42121	10,26
материалы							31663		72436	2,29
эксплуатация машин и механизмов							792		3226	4,07
Накладные расходы							**4350**		**41961**	**9,65**
Сметная прибыль							**2533**		**25980**	**10,26**
Итоги по смете:										
Итого Строительные работы							39700		170404	4,29
Итого Монтажные работы							3611		14168	3,92
Итого							43 311,00		184 572,00	4,26
НДС 18%							7 796,00		33 223,00	4,26
ВСЕГО по смете							**51 107,00**		**217 795,00**	**4,26**

Зам. главного врача по хозяйственной части Н.В. Волченкова