

«СОГЛАСОВАНО»  
 Главный врач МУЗ «ГКБСМП»  
 \_\_\_\_\_  
 Е.Г.Яскин  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**  
 на систему кислородоснабжения (Операционный блок МУЗ «ГКБСМП» г.Владимир

Основание : дефектная ведомость  
 Сметная стоимость 230513,00 руб.  
 Средства на оплату труда 36594,00 руб.  
 Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4-й квартал 2009 г.

№ п/п	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Един. изм.	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость			
					В базисных ценах		В текущих ценах	
					На един.изм.	общая	На ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ТЕРм12-01105-1(=78)	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мпа.Диаметр труб наружный, мм 18	100 м	2,70000	1171,56	10054	101111,56	27300
	1	Затраты труда	Чел.-ч	235,500000			99,09	23632,98
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	1.2	трудоzатраты	Чел.-ч	6,780000			72,60	492,18
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	Маш.-ч	2,670000			583,46	1557,81
	030403	Лебедки электрические,тяговым усилием 19,62(2) кн(т)	Манн.-ч	10,503000			17,63	185,16
	151301	Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм	маш.-ч	1,377000			320,83	441,78
	400001	Автомобиль бортовой,грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.8110000			440,77	1239,00
	101-0112	Бура	т	0,000054			5434,51	0,30
	101-0324	Кислород технический газообразный	мз	1,457700			16,96	24,72
	101-1602	Ацетилен газообразный	мз	1,269000			96,91	122,97
	411-0002	Вода водопроводная	мз	2,187000				
	500-9168	припой	кг	0,056700			232,64	131,91
	100-9902	Прочие материалы	%	2,000				5,61
		Накладные расходы-0,8000	руб.			2529		19299
		Сметная прибыль-0,8000	руб.			2529		19299
2.	103-9001-029(=78)	Трубы медные 8*1,0 мм	м	90,000000	15,39	1385	112,67	10140
3.	10309001-033(=78)	Трубы медные 16*1,0 мм	м	180,000000	29,81	1953	151,97	27355

4.	103-9001-1*(=78)	Тройник du 6 мм	Шт.	15,000000	61,83	927,45	610,17	9153
5.	103-90001-3*(=78)	Уголок под пайку Д-16 мм	шт.	20,000000	5,69	56,90	90,00	1800
6.	103-9001-7*(=78)	Локальный узел управления :вентиль сманометром (6мм)	шт.	6,000000	841,54	1683	3559,32	21356
7.	103-9001-7*(=78)	Локальный узел управления: вентиль с манометром (14 мм)	шт.	2,000000	1586,52	1586,52	3566,82	7134
8.	ТЕРм12-14020-1(=78)	Вентили стальные низкого давления Д-условного прохода 20мм	100 шт.	0,28	5767,15	1096	50605,26	14168
	1	Затраты труда	чел.-ч	125,160000			99,09	12402,08
	1.1	Средний разряд работы 4,0						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2,7968			66,16	68,16
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технического оборудования 10 т	маш.-ч	0,230800			583,46	134,68
	030403	Лебедки электрические,тяговые усилением 19,62(2)кн(т)	маш.-ч	1,750800			17,63	30,88
	400001	Автомобиль бортовой,грузоподъемно стью до 5 т	маш.-ч	1,401200			440,77	617,60
	101-0112	Бура	т	0,000024			5434,51	0,12
	101-0324	Кислород технический газообразный	мз	0,616000			16,96	10,44
	101-1602	Ацетилен газообразный технический	мз	0,531200			96,91	51,48
	101-9892	Прокладки паронитовые	кг.	2,461200			71,78	176,68
	522-0111	Припой марки прмнмц 68-4-2	кг.	0,234800			232,64	54,64
	100-9902	Прочие материалы	%	2,000				5,88
		Накладные расходы – 0,8000	руб			2656		10071
		Сметная прибыль-0,8000	руб.			2656		10071
12	103-9000-1-4*(=78)	Вентиль игольчатый Д-8 мм	шт.	12,000000	246,67	2952	1006,78	12102
13	103-9001-9*(=78)	Гайка с ниппелем Д-6 мм	шт.	60,000000	20,75	1245	101,69	6102
	ИТОГО прямых затрат по смете		руб.					136610
	Стоимость монтажных работ		руб.					136610
	Накладные расходы		руб.					29370
	Сметная прибыль		руб.					29370
	ВСЕГО		руб.					195350
	НДС 18%		руб.					35163
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ		руб.					230513
	К ОПЛАТЕ :Двести тридцать тысяч пятьсот тринадцать рублей							

Составил \_\_\_\_\_

Проверил