Дефектная ведомость
на текущий ремонт здания (ремонт кровли) в СШ № 33,
ул. П.Осипенко, 6, тел. 53 43 62

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1,842
2	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	1,842
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1,842
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1,842
5	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	1,842
6	Стеклогидроизол ХКП	м2	213,672
7	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	6,14
8	Стеклогидроизол ХКП	м2	699,96
9	Стеклогидроизол ХПП	м2	712,24
10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1,018
11	Стеклогидроизол ХКП	м2	256,536
12	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,276
13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3,276

СОГЛАСОВАНО:

Директор СШ №33 _____ А.Е. Рудницкий

Составил: Зайцева Г.М.
тел. 32-33-46