

Объект: МДОУ № 2, г.Владимир, Комиссарова, 33а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт кровли (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2
2.		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	2
3.		Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	6.75
4.		Стеклогидроизол ХКП	м2	769.5
5.		Стеклогидроизол ХПП	м2	783
6.		Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	0.85
7.		Стеклогидроизол ХКП	м2	214.2
8.		Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
9.		Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	2
10.		Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	5
11.		Стеклогидроизол ХПП	м2	86.25
12.		Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	5.265

Составил: _____ В.Н.Ивакина
(должность, подпись, Ф.И.О)