

Объект: МОУ Лицей № 17 г.Владимир, пр.Строителей, д 44-в

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой (на основе стеклоткани)	100 м2	2.55
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	2.55
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя (на основе стеклоткани)	100 м2	8.5
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (на основе стеклоткани)	100 м	1.1
5.	Ремонт слуховых окон	шт.	2
6.	Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка. оставшаяся после демонтажа)	100 шт.	0.02
7.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.989
8.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	1.989

Согласовано: директор лицея №17

И.Н. Глухов

Составил: ведущий специалист

Г.М. Зайцева