

Приложение № 3

_____ / _____ /

«_____» _____ 200__ г.

Стройка: Текущий ремонт мужского туалета в подвальном помещении

Объект: МУЗ «Первая городская поликлиника г. Владимира»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.238	850.03	202.31	6 816.78	1 622.39	8.019
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	17.6834	7.850	138.81	82.700	1 462.42	10.535
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.64	0.39032	10.060	3.93	100.410	39.19	9.981
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.39032	100.01 10.06	39.04 3.93	401.76 100.41	156.81 39.19	4.017 9.981
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.78064	31.33	24.46	4.05	3.16	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	109.91	77%	1 156.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	71.37	50%	750.80	
		<i>Всего с НР и СП</i>					383.59		3 529.43	
2.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.145	595.99	86.42	6 274.33	909.78	10.527
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	10.13115	8.530	86.42	89.800	909.78	10.528
		<i>Накладные расходы</i>				80%	69.14	80%	727.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	58.77	68%	618.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					214.32		2 256.25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	E46-04-003-4	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250	м3		3.2	3 528.01	11 289.64	11 579.56	37 054.58	3.282
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.42	135.744	8.530	1 157.90	89.800	12 189.81	10.528
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.74	66.368	10.060	667.66	100.410	6 664.01	9.981
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	20.74	66.368	90.00	5 973.12	366.55	24 327.19	4.073
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	41.48	132.736	31.33	4 158.62	4.05	537.58	0.129
						99%	1 807.30	99%	18 665.28	
						59.5%	1 086.21	59.5%	11 218.02	
							14 183.15		66 937.88	
4.	E15-02-016-3	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.368	1 998.67	735.51	17 551.17	6 458.83	8.781
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	36.327488	9.400	341.48	98.850	3 590.97	10.516
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.8125	2.507	10.060	25.22	100.410	251.73	9.981
4. 3.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	6.8125	2.507	15.30	38.36	122.12	306.15	7.982
						10.06	25.22	100.41	251.73	9.981
4. 4.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00012	0.0000442	5 160.00	0.23	43 855.93	1.94	8.499
4. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.002208	2 326.12	5.14	3 485.02	7.69	1.498
4. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	2.03872	27.69	56.45	203.19	414.25	7.338
4. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.87	0.68816	427.02	293.86	3 106.58	2 137.82	7.275
						94.5%	346.53	94.5%	3 631.35	
						46.75%	171.43	46.75%	1 796.46	
							1 253.47		11 886.64	
5.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.145	1 316.29	190.86	12 500.44	1 812.56	9.497
5. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	6.5882925	7.930	52.25	83.460	549.86	10.525
5. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.6439375	0.50	0.82	1.36	2.24	2.72
5. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	2.04	0.2958	465.84	137.80	4 261.22	1 260.47	9.147
						110.7%	57.84	110.7%	608.70	
						63.75%	33.31	63.75%	350.54	
							282.01		2 771.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		1.1	243.59	267.95	2 225.16	2 447.67	9.135
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.6325	7.930	5.02	83.460	52.79	10.525
6. 2.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	3.19	0.50	1.60	1.36	4.34	2.72
6. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.561	465.84	261.34	4 261.22	2 390.54	9.147
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	5.56	110.7%	58.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	3.20	63.75%	33.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					276.71		2 539.76	
7.	E13-03-001-13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей бетоноконтактом	100 м2		0.513	130.51	66.95	1 429.78	733.48	10.956
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	10.4305	5.3508465	10.060	53.83	105.640	565.26	10.501
7. 2.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	0.7182	6.82	4.90	16.92	12.15	2.481
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0192375	<u>75.40</u>	<u>1.45</u>	<u>448.56</u>	<u>8.63</u>	<u>5.949</u>
7. 4.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.006	0.003078	2 200.00	6.77	47 899.66	147.44	21.773
		<i>Накладные расходы</i>				81%	43.60	81%	457.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	32.03	59.5%	336.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					142.58		1 527.67	
8.	C101-0220	Грунтовка Бетон-контакт	т		0.03	81 836.40	2 455.09	139 426.34	4 182.79	1.704
9.	E15-01-019-1	Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2		0.368	8 820.23	3 245.85	54 775.38	20 157.34	6.21
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
9. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	96.4896	9.180	885.77	96.590	9 319.93	10.522
9. 2.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0368	90.81	3.34	84.29	3.10	0.928
9. 3.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.01472	424.28	6.25	3 644.07	53.64	8.589
9. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.184	3.00	0.55	6.89	1.27	2.297
9. 5.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.552	401.79	221.79	3 535.90	1 951.82	8.8
9. 6.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	36.8	57.83	2 128.14	239.88	8 827.58	4.148
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	837.05	94.5%	8 807.33	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	414.10	46.75%	4 357.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Всего с НР и СП</i>							4 497.00		33 321.74	
10.	E11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	100 м2		0.145	11 207.14	1 625.04	43 710.38	6 338.01	3.9
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
10. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	19.973315	8.740	174.57	92.060	1 838.74	10.533
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.325	0.482125	12.619	6.08	104.898	50.57	8.312
10. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.06525	89.99	5.87	396.28	25.86	4.404
			(1)			10.06	0.66	100.41	6.55	9.981
10. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.416875	20.00	8.34	153.05	63.80	7.652
			(1)			13.02	5.43	105.60	44.02	8.111
10. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.05075	75.40	3.83	448.56	22.76	5.949
			(1)							
10. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	14.79	88.19	1 304.33	239.77	3 546.20	2.719
10. 7.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.4437	90.81	40.29	84.29	37.40	0.928
10. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1885	465.84	87.81	4 261.22	803.24	9.147
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	199.98	110.7%	2 091.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	115.16	63.75%	1 204.44	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 940.18		9 633.91	
11.	E15-01-051-3а	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен двумя слоями ГКЛ без изоляции	100 м2		0.08	12 332.79	986.62	50 470.74	4 037.66	4.092
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
11. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	233.105	18.6484	9.400	175.29	98.850	1 843.39	10.516
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.95	0.076	13.020	0.99	105.600	8.03	8.111
11. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.1125	0.089	75.40	6.71	448.56	39.92	5.949
			(1)							
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.076	20.00	1.52	153.05	11.63	7.652
			(1)			13.02	0.99	105.60	8.03	8.111
11. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.0875	0.567	19.20	10.89	3.82	2.17	0.199
11. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.064	8.50	0.54	101.79	6.51	11.975
11. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0315	0.00252	2.41	0.01	11.09	0.03	4.602
11. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	18.8	0.94	17.67	1.55	29.14	1.649
11. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.7	23.30	16.31	59.48	41.64	2.553

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 10.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	1.2	1.05	1.26	3.61	4.33	3.438
11. 11.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	210	16.8	26.20	440.16	74.75	1 255.80	2.853
11. 12.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	151.5	12.12	0.87	10.54	1.52	18.42	1.747
11. 13.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	48.8	3.904	4.78	18.66	15.58	60.82	3.259
11. 14.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	0.58	0.0464	86.90	4.03	105.67	4.90	1.216
11. 15.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	5.88	11.51	67.68	26.91	158.23	2.338
11. 16.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	17.6	11.54	203.10	28.66	504.42	2.484
11. 17.	c101-1041-33	Шурупы самонарезающие по металлу М35x3,5	1000 шт.	1.291	0.10328	118.50	12.24	545.10	56.30	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	166.58	94.5%	1 749.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	82.41	46.75%	865.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 235.62		6 652.79	
12.	E46-04-012-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2		0.02	839.59	16.79	8 836.51	176.73	10.526
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	103.91	2.0782	8.080	16.79	85.040	176.73	10.525
		<i>Накладные расходы</i>				99%	16.62	99%	174.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	9.99	59.5%	105.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					43.40		456.85	
13.	E10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.02	33 346.61	666.93	184 372.85	3 687.46	5.529
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	2.39844	9.180	22.02	96.590	231.67	10.522
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.04975	<u>75.40</u>	<u>3.75</u>	<u>448.56</u>	<u>22.32</u>	<u>5.949</u>
13. 3.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.000042	6 180.64	0.26	43 728.81	1.84	7.075
13. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.00032	2 326.12	0.74	3 485.02	1.12	1.498
13. 5.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.000472	1 652.17	0.78	7 597.28	3.59	4.598
13. 6.	c101-1705	Пахла пропитанная	кг	108	2.16	2.79	6.03	25.57	55.23	9.165
13. 7.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	1.78	6.97	12.41	15.66	27.87	2.247
13. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0000826	5 160.53	0.43	43 728.81	3.61	8.474
13. 9.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.0016	1 078.11	1.72	3 592.32	5.75	3.332

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 10.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.0021	425.08	0.89	3 802.47	7.99	8.945
13. 11.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однополюсных	комплект	48.78	0.9756	93.54	91.26	147.96	144.35	1.582
13. 12.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	2	259.52	519.04	1 574.73	3 149.46	6.068
13. 13.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	0.75	10.14	7.61	43.57	32.68	4.297
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	23.39	106.2%	246.03	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	11.79	53.55%	124.06	
		<i>Всего с НР и СП</i>					702.11		4 057.55	
14.	E15-02-032-1	Устройство наличников	100 м2		0.01	18 204.23	182.04	108 598.95	1 085.99	5.966
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	841.064	8.41064	10.500	88.31	110.170	926.60	10.492
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>3.9375</i>	<i>0.039375</i>	<i>13.020</i>	<i>0.51</i>	<i>105.600</i>	<i>4.16</i>	<i>8.111</i>
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	3.9375	0.039375	<u>20.00</u>	<u>0.79</u>	<u>153.05</u>	<u>6.03</u>	<u>7.652</u>
		(1)				13.02	0.51	105.60	4.16	8.111
14. 4.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.05	0.0005	9 100.94	4.55	41 864.32	20.93	4.6
14. 5.	c101-0219	Гипс	т	3.8	0.038	2 326.12	88.39	3 485.02	132.43	1.498
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	83.93	94.5%	879.57	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	41.52	46.75%	435.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					307.50		2 400.69	
15.	C203-0475	Наличник	м		10	5.92	59.20	23.30	233.00	3.936
16.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.16	934.17	149.47	3 384.88	541.58	3.623
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.65416	9.770	16.16	102.630	169.77	10.505
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.006	<u>75.40</u>	<u>0.45</u>	<u>448.56</u>	<u>2.69</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
16. 3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.824	8.26	6.81	13.37	11.02	1.619
16. 4.	c101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	16.16	7.80	126.05	22.16	358.11	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	17.89	110.7%	187.94	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	10.30	63.75%	108.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					177.66		837.74	
17.	E15-01-050-1	Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м2		0.145	12 084.01	1 752.18	24 581.79	3 564.36	2.034
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	8.3625125	9.180	76.77	96.590	807.74	10.522
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1375</i>	<i>0.0199375</i>	<i>13.020</i>	<i>0.26</i>	<i>105.600</i>	<i>2.11</i>	<i>8.111</i>
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1375	0.0199375	<u>20.00</u>	<u>0.40</u>	<u>153.05</u>	<u>3.05</u>	<u>7.652</u>
		(1)				13.02	0.26	105.60	2.11	8.111

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	2.6444375	19.20	50.77	3.82	10.10	0.199
17. 5.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.025375	1.40	0.04	4.79	0.12	3.421
17. 6.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.047125	0.95	0.04	3.83	0.18	4.032
17. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.95	0.13775	<u>75.40</u>	<u>10.39</u>	<u>448.56</u>	<u>61.79</u>	<u>5.949</u>
17. 8.	c101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.00009	0.0000131	8 580.00	0.11	25 055.30	0.33	2.92
17. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.0000725	8.50		101.79	0.01	11.975
17. 10.	c101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.03625	3.00	0.11	6.89	0.25	2.297
17. 11.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0004727	16 540.00	7.82	19 378.69	9.16	1.172
17. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.000016	5 160.53	0.08	43 728.81	0.70	8.474
17. 13.	c101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	12.79045	5.19	66.38	9.22	117.93	1.776
17. 14.	c101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	5.858	5.19	30.40	9.22	54.01	1.776
17. 15.	c102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.005	0.000725	769.53	0.56	3 181.04	2.31	4.134
17. 16.	c101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.101	0.014645	102 200.00	1 496.72	167 267.57	2 449.63	1.637
17. 17.	c203-0533	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.03	0.00435	2 470.12	10.75	10 474.57	45.56	4.241
17. 18.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.00036	0.0000522	16 204.07	0.85	28 658.44	1.50	1.769
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	72.79	94.5%	765.31	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	36.01	46.75%	378.60	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 860.98		4 708.27	
18.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.35	1 025.97	359.09	5 800.80	2 030.28	5.654
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	15.792	9.400	148.44	98.850	1 561.04	10.516
18. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	1.0374	8.10	8.40	32.06	33.26	3.958
18. 3.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.5376	<u>95.53</u>	<u>51.36</u>	<u>568.31</u>	<u>305.52</u>	<u>5.949</u>
18. 4.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	2.394	14.13	33.83	39.50	94.56	2.795
18. 5.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	4.375	26.08	114.10	7.62	33.34	0.292
		<i>Накладные расходы</i>				95%	141.02	95%	1 482.99	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	96.49	65%	1 014.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					596.59		4 527.94	
19.	С.ф 5	Короб кабельный	м		35			17.50	612.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Ц08-02-402-1	Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.35	653.15	228.60	3 678.77	1 287.57	5.632
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	18.36	6.426	9.400	60.40	98.850	635.21	10.516
20. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	1.134	8.10	9.19	32.06	36.36	3.958
20. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.14	1.449	2.08	3.01	5.13	7.43	2.466
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.268	0.7938	<u>95.53</u>	<u>75.83</u>	<u>568.31</u>	<u>451.12</u>	<u>5.949</u>
20. 5.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	0.665	14.13	9.40	39.50	26.27	2.795
20. 6.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.056	641.98	35.95	1 084.86	60.75	1.69
20. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.007	19.26	0.13	28.30	0.20	1.469
20. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.1435	140.80	20.20	237.94	34.14	1.69
20. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.01925	118.57	2.28	236.49	4.55	1.995
20. 10.	с510-3497-33	Полоски и пражки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.105	50.75	5.33	170.25	17.88	3.355
20. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.056	94.60	5.30	188.68	10.57	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	57.38	95%	603.45	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	39.26	65%	412.89	
		<i>Всего с НР и СП</i>					325.24		2 303.91	
21.	С.ф 3	Кабель ВВГ 3*2,5	м		35			32.52	1 138.20	
22.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	847.83	8.48	5 378.52	53.79	6.343
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.910	4.70	104.130	49.36	10.508
22. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82	0.29	0.199
22. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>	<u>0.20</u>	<u>5.949</u>
22. 4.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000016	29 442.40	0.05	45 040.68	0.07	1.53
22. 5.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.50	0.04	35 521.20	0.11	2.892
22. 6.	с546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3.47	1.7
22. 7.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68	0.21	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.47	95%	46.89	

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль					65%	3.06	65%	32.08
		Всего с НР и СП						16.00		132.77
23.	С.ф 4	Выключатель	шт.		1			72.00		72.00
24.	Ц08-03-593-7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.		0.06	3 693.14		221.59	16 484.13	989.05 4.463
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.12	7.0272	9.910		69.64	104.130	731.74 10.508
24. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	30.72	1.8432	19.20		35.39	3.82	7.04 0.199
24. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	2.028	0.12168	<u>95.53</u>		<u>11.62</u>	<u>568.31</u>	<u>69.15 5.949</u>
			(1)							
24. 4.	с101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0001836	9 140.00		1.68	31 620.13	5.81 3.46
24. 5.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.1224	641.98		78.58	1 084.86	132.79 1.69
24. 6.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.0612	340.88		20.86	579.40	35.46 1.7
24. 7.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0186	94.60		1.76	188.68	3.51 1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	66.16	95%	695.15
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	45.27	65%	475.63
		<i>Всего с НР и СП</i>						333.01		2 159.83
25.	С.ф 6	Светильник НСП 100	шт.		6			220.00		1 320.00
26.	Е65-6-15	Смена санитарных приборов моек на 1 отделение	100 шт.		0.01	3 726.93		37.27	33 602.42	336.02 9.016
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	327.4	3.274	9.070		29.70	95.460	312.54 10.525
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.007	<u>75.40</u>		<u>0.53</u>	<u>448.56</u>	<u>3.14 5.949</u>
			(1)							
26. 3.	с101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49		1.21	52 382.80	2.62 2.164
26. 4.	с101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26		0.66	44 139.86	1.32 2.006
26. 5.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23		1.31	63 642.50	7.00 5.339
26. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96		0.10	6 053.07	0.48 4.621
26. 7.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94		3.76	2.23	8.92 2.372
		<i>Накладные расходы</i>					103%	30.59	103%	321.92
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	17.82	60%	187.52
		<i>Всего с НР и СП</i>						85.68		845.46
27.	Е65-6-3	Смена санитарных приборов сифонов	100 шт.		0.02	3 134.81		62.70	17 813.52	356.27 5.682
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	76.3	1.526	9.070		13.84	95.460	145.67 10.525
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.0026	13.020		0.03	105.600	0.27 8.111

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.13	0.0026	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.05</u> 0.03	<u>153.05</u> 105.60	<u>0.40</u> 0.27	<u>7.652</u> 8.111
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.14	0.0028	<u>75.40</u>	<u>0.21</u>	<u>448.56</u>	<u>1.26</u>	<u>5.949</u>
27. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.013	0.00026	22 002.26	5.72	44 139.86	11.48	2.006
27. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.46	0.0092	1 309.96	12.05	6 053.07	55.69	4.621
27. 7.	с300-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	шт.	100	2	15.41	30.82	70.89	141.78	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				103%	14.29	103%	150.32	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8.32	60%	87.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.31		594.15	
28.	Е65-6-10	Смена санитарных приборов гибких подводок	100 шт.		0.04	2 500.04	100.00	10 843.18	433.73	4.337
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	52.4	2.096	9.070	19.01	95.460	200.08	10.525
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.002</i>	<i>13.020</i>	<i>0.03</i>	<i>105.600</i>	<i>0.21</i>	<i>8.111</i>
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.002	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.04</u> 0.03	<u>153.05</u> 105.60	<u>0.31</u> 0.21	<u>7.652</u> 8.111
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.002	<u>75.40</u>	<u>0.15</u>	<u>448.56</u>	<u>0.90</u>	<u>5.949</u>
28. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	4	20.20	80.80	58.11	232.44	2.877
		<i>Накладные расходы</i>				103%	19.61	103%	206.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	11.42	60%	120.17	
		<i>Всего с НР и СП</i>					131.04		760.20	
29.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.2	1 079.65	215.93	7 145.44	1 429.09	6.618
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	13.188	8.740	115.26	92.060	1 214.09	10.533
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.002	<u>75.40</u>	<u>0.15</u>	<u>448.56</u>	<u>0.90</u>	<u>5.949</u>
29. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0018	15 500.35	27.90	35 220.34	63.40	2.272
29. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02	3.00	0.06	6.89	0.14	2.297
29. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00322	22 533.00	72.56	46 760.67	150.57	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	92.21	80%	971.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	57.63	50%	607.05	
		<i>Всего с НР и СП</i>					365.77		3 007.41	
30.	Е16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка		4	183.87	735.47	1 366.12	5 464.50	7.43
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.281	41.124	8.530	350.79	89.800	3 692.94	10.528
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.05	<u>75.40</u>	<u>3.77</u>	<u>448.56</u>	<u>22.43</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
30. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00768	1 310.10	10.06	5 622.20	43.18	4.291
30. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00288	2.79	0.01	25.57	0.07	9.165
30. 5.	с300-0915	Муфты подвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	4	39.85	159.40	183.31	733.24	4.6
30. 6.	с300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100x100 мм	шт.	1	4	52.86	211.44	243.16	972.64	4.6
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	404.11	115.2%	4 254.27	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	247.48	70.55%	2 605.37	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 387.06		12 324.14	
31.	Е65-4-2	Демонтаж санитарных приборов чаш	100 шт.		0.02	550.36	11.01	5 777.22	115.54	10.494
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.2768	8.530	10.89	89.800	114.66	10.528
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.29	0.0058	13.020	0.08	105.600	0.61	8.111
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0058	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>153.05</u>	<u>0.89</u>	<u>7.652</u>
			(1)			13.02	0.08	105.60	0.61	8.111
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.12	74%	85.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.49	50%	57.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24.61		258.47	
32.	Е17-01-004-1	Установка писсуаров настенных	10 комплектов		0.1	1 292.80	129.28	13 486.96	1 348.70	10.432
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	11.868	1.1868	9.400	11.16	98.850	117.32	10.516
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.125	0.0125	13.020	0.16	105.600	1.32	8.111
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.125	0.0125	<u>20.00</u>	<u>0.25</u>	<u>153.05</u>	<u>1.91</u>	<u>7.652</u>
			(1)			13.02	0.16	105.60	1.32	8.111
32. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82	0.10	0.199
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.01875	<u>75.40</u>	<u>1.41</u>	<u>448.56</u>	<u>8.41</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
32. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0009	0.00009	22 002.26	1.98	44 139.86	3.97	2.006
32. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00024	0.000024	25 226.77	0.61	36 100.84	0.87	1.431
32. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
32. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0016	0.00016	1 310.10	0.21	5 622.20	0.90	4.291
32. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.12	0.012	36.85	0.44	99.44	1.19	2.699
32. 11.	с300-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	шт.	10	1	109.64	109.64	1 202.53	1 202.53	10.968

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 12.	с101-1847	Замазка защитная	кг	0.8	0.08	15.60	1.25	32.39	2.59	2.076
32. 13.	с101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10x40 мм	10 шт.	4	0.4	2.67	1.07	15.51	6.20	5.809
32. 14.	с101-2187	Шурупы с полукруглой головкой 8x60 мм	т	0.0007	0.00007	8 580.00	0.60	32 605.39	2.28	3.8
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	13.04	115.2%	136.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	7.99	70.55%	83.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					150.31		1 569.07	
33.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплект ов		0.2	3 764.34	752.87	26 803.51	5 360.70	7.12
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
33. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	5.6672	9.510	53.90	99.980	566.61	10.513
33. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.4</i>	<i>0.08</i>	<i>13.020</i>	<i>1.04</i>	<i>105.600</i>	<i>8.45</i>	<i>8.111</i>
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4	0.08	<u>20.00</u> 13.02	<u>1.60</u> 1.04	<u>153.05</u> 105.60	<u>12.24</u> 8.45	<u>7.652</u> 8.111
33. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82	0.19	0.199
33. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.4875	0.0975	<u>75.40</u>	<u>7.35</u>	<u>448.56</u>	<u>43.73</u>	<u>5.949</u>
33. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.26	4.40	44 139.86	8.83	2.006
33. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	36 100.84	2.89	1.431
33. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	35 220.34	1.41	2.272
33. 9.	с101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5.02	61.33	9.81	1.953
33. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
33. 11.	с113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.69	1.95	14 666.29	2.35	1.204
33. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	2	314.20	628.40	2 245.42	4 490.84	7.146
33. 13.	с101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.39	25.91	2.076
33. 14.	с101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1.42	10.31	8.25	5.792
33. 15.	с101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	0.97	36 861.54	3.69	3.8
33. 16.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	4	7.87	31.48	45.79	183.16	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	63.29	115.2%	662.47	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	38.76	70.55%	405.70	
		<i>Всего с НР и СП</i>					854.92		6 428.87	
34.	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м		0.023	584.56	13.44	6 150.44	141.46	10.525
34. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	1.5824	8.450	13.37	89.040	140.90	10.537
34. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.16</i>	<i>0.00368</i>	<i>13.020</i>	<i>0.05</i>	<i>105.600</i>	<i>0.39</i>	<i>8.111</i>

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.16	0.00368	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.07</u> 0.05	<u>153.05</u> 105.60	<u>0.56</u> 0.39	<u>7.652</u> 8.111
		<i>Накладные расходы</i>				74%	9.93	74%	104.55	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.71	50%	70.65	
		<i>Всего с НР и СП</i>					30.08		316.66	
35.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м		0.056	727.18	40.72	7 644.09	428.07	10.513
35. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	4.7768	8.450	40.36	89.040	425.33	10.537
35. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.32	0.01792	13.020	0.23	105.600	1.89	8.111
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.01792	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.36</u> 0.23	<u>153.05</u> 105.60	<u>2.74</u> 1.89	<u>7.652</u> 8.111
		<i>Накладные расходы</i>				74%	30.04	74%	316.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.30	50%	213.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.05		957.82	
36.	Е16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м		0.023	1 040.15	23.92	16 186.58	372.29	15.564
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	1.699148	9.910	16.84	104.130	176.93	10.508
36. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.000575	13.500	0.01	134.750	0.08	9.981
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0002875	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.02</u>	<u>500.89</u> 134.75	<u>0.14</u> 0.04	<u>5.797</u> 9.981
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0002875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.03</u>	<u>501.86</u> 134.75	<u>0.14</u> 0.04	<u>4.481</u> 9.981
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.0031625	<u>75.40</u>	<u>0.24</u>	<u>448.56</u>	<u>1.42</u>	<u>5.949</u>
36. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0345	112.62	3.89	214.62	7.40	1.906
36. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.0000276	13 398.39	0.37	59 558.64	1.64	4.445
36. 8.	с300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	2.2954			74.00	169.86	
36. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.322	7.87	2.53	45.79	14.74	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	19.41	115.2%	203.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	11.89	70.55%	124.88	
		<i>Всего с НР и СП</i>					55.22		701.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	E16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м		0.056	1 400.94	78.45	20 608.49	1 154.08	14.711
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
37. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	3.96704	9.910	39.31	104.130	413.09	10.508
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.0042	13.500	0.06	134.750	0.57	9.981
37. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.0028	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.24</u> 0.04	<u>500.89</u> 134.75	<u>1.40</u> 0.38	<u>5.797</u> 9.981
37. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.0014	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.16</u> 0.02	<u>501.86</u> 134.75	<u>0.70</u> 0.19	<u>4.481</u> 9.981
37. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.0154	<u>75.40</u>	<u>1.16</u>	<u>448.56</u>	<u>6.91</u>	<u>5.949</u>
37. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.224	112.62	25.23	214.62	48.07	1.906
37. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.000149	13 398.39	2.00	59 558.64	8.87	4.445
37. 8.	с300-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	99.8	5.5888			110.00	614.77	
37. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	23.5	1.316	7.87	10.36	45.79	60.26	5.818
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	45.35	115.2%	476.54	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	27.78	70.55%	291.84	
		<i>Всего с НР и СП</i>					151.58		1 922.45	
38.	E65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м		0.125	328.14	41.02	3 175.57	396.95	9.677
38. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	4.3325	8.300	35.96	87.460	378.92	10.537
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0125	13.020	0.16	105.600	1.32	8.111
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0125	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.25</u> 0.16	<u>153.05</u> 105.60	<u>1.91</u> 1.32	<u>7.652</u> 8.111
38. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.4125	1.20	0.50	2.92	1.20	2.433
38. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.3425	6.64	2.27	28.32	9.70	4.265
38. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.05375	37.93	2.04	96.91	5.21	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				74%	26.73	74%	281.38	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	18.06	50%	190.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.81		868.45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	E16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.125	3 921.37	490.17	31 076.95	3 884.62	7.925
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	27.347	9.910	271.01	104.130	2 847.64	10.508
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.775	2.096875	13.500	28.31	134.750	282.55	9.981
39. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.0078125	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.68</u> 0.11	<u>500.89</u> 134.75	<u>3.91</u> 1.05	<u>5.797</u> 9.981
39. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0046875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.52</u> 0.06	<u>501.86</u> 134.75	<u>2.35</u> 0.63	<u>4.481</u> 9.981
39. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	16.675	2.084375	<u>100.10</u> 13.50	<u>208.65</u> 28.14	<u>474.73</u> 134.75	<u>989.52</u> 280.87	<u>4.743</u> 9.981
39. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.034375	<u>75.40</u>	<u>2.59</u>	<u>448.56</u>	<u>15.42</u>	<u>5.949</u>
39. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.00085	0.0001063	22 288.50	2.37	48 380.89	5.14	2.171
39. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.03125	26.60	0.83	93.14	2.91	3.502
39. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0002	2.02		11.73		5.807
39. 10.	с101-1680	Патроны для строительного монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0125	282.00	3.53	1 417.79	17.72	5.028
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	344.82	115.2%	3 605.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	211.17	70.55%	2 208.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 046.16		9 698.95	
40.	C103-3010-33	Трубы полипропиленовые диаметром 16 мм толщиной стенки 2,7мм (код STR160P20)	м		11	4.76	52.36	19.29	212.19	4.053
41.	E65-5-1	Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	100 шт.		0.02	2 965.40	59.31	18 011.49	360.23	6.074
41. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	81	1.62	9.070	14.69	95.460	154.65	10.525
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.001	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>	<u>0.45</u>	<u>5.949</u>
41. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000028	25 226.77	0.71	36 100.84	1.01	1.431
41. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000014	15 500.35	0.22	35 220.34	0.49	2.272
41. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.014	36.85	0.52	99.44	1.39	2.699

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 6.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	шт.	100	2	21.55	43.10	101.12	202.24	4.692
							103%	15.13	103%	159.29
							60%	8.81	60%	92.79
								83.25		612.31
42.	Е15-01-050-1	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (кабинок) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.053	1 761.81	93.38	7 687.77	407.45	4.363
42. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	3.0566425	9.180	28.06	96.590	295.24	10.522
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1375	0.0072875	13.020	0.09	105.600	0.77	8.111
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.0072875	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.15</u> 0.09	<u>153.05</u> 105.60	<u>1.12</u> 0.77	<u>7.652</u> 8.111
42. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	0.9665875	19.20	18.56	3.82	3.69	0.199
42. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.009275	1.40	0.01	4.79	0.04	3.421
42. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.017225	0.95	0.02	3.83	0.07	4.032
42. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.95	0.05035	<u>75.40</u>	<u>3.80</u>	<u>448.56</u>	<u>22.58</u>	<u>5.949</u>
42. 8.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00009	0.0000048	8 580.00	0.04	25 055.30	0.12	2.92
42. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.0000265	8.50		101.79		11.975
42. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.01325	3.00	0.04	6.89	0.09	2.297
42. 11.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0001728	16 540.00	2.86	19 378.69	3.35	1.172
42. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000058	5 160.53	0.03	43 728.81	0.25	8.474
42. 13.	с101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	4.67513	5.19	24.26	9.22	43.10	1.776
42. 14.	с101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	2.1412	5.19	11.11	9.22	19.74	1.776
42. 15.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.005	0.000265	769.53	0.20	3 181.04	0.84	4.134
42. 16.	с203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.03	0.00159	2 470.12	3.93	10 474.57	16.65	4.241
42. 17.	с101-1838	Клей ПВА <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.00036	0.0000191	16 204.07	0.31	28 658.44	0.55	1.769
						94.5%	26.60	94.5%	279.73	
						46.75%	13.16	46.75%	138.38	
								133.14		825.56
43.	С101-4026-33	Панели ПВХ	м2		5.3	170.92	905.88	314.67	1 667.75	1.841
44.	Е20-02-017-7	Установка люков герметических <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.		1	50.82	50.82	1 832.71	1 832.71	36.063
44. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	1.449	1.449	10.210	14.79	107.150	155.26	10.495

< 862 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44. 2.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7125	0.7125	8.10	5.77	32.06	22.84	3.958
44. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.05	<u>75.40</u>	<u>3.77</u>	<u>448.56</u>	<u>22.43</u>	<u>5.949</u>
44. 4.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00049	0.00049	9 600.99	4.70	39 508.47	19.36	4.115
44. 5.	c101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0019	0.0019	11 461.18	21.78	48 850.86	92.82	4.262
44. 6.	c110-0220	Люки герметические	шт.	1	1			1 520.00	1 520.00	
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	17.04	115.2%	178.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	10.43	70.55%	109.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					78.29		2 121.11	

Оплата основных рабочих

4 653.51

48 964.68

10.522

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

13 229.94

51 545.85

3.896

Фонд оплаты труда

5 388.41

56 282.91

10.445

НР*0,7

0.7

38 801.89

10.444

Смп*0,9

0.9

28 991.54

10.442

ИТОГО

196 043.38

5.572

СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС

14 931.93

3.406

ВСЕГО

210 975.00

5.332

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)