«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: _____ руб.

_____ /

«_____»_____ 200__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: _____ руб.

_____ /

«_____»_____ 200__г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Егорова, д.3, комн. 273

Сметная стоимость: **31 896 руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15									
1.	**Е46-03-012-5**	**Выбивка рустов между плитами перекрытия**	**100 м**		**0.015**	**3 767.84**	**56.52**	**15 271.39**	**229.07**	**4.053**
1. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	94.369	1.415535	9.400	13.31	73.91	104.62	7.863
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*23.345*	*0.350175*	*10.060*	*3.52*	*75.08*	*26.29*	*7.463*
1. 3.	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	23.345	0.350175	90.00 *10.06*	31.52 *3.52*	347.29 *75.08*	121.61 *26.29*	3.859 7.463
1. 4.	Х33-0804-П	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.ч	46.69	0.70035	16.70	11.70	4.05	2.84	0.243
		Накладные расходы				99%	16.66	69.3%	90.72	
		Сметная прибыль				59.5%	10.01	53.55%	70.10	
		Всего с НР и СП					83.20		389.89	
2.	**Е61-4-7**	**Ремонт штукатурки потолков**	**100 м2**		**0.01**	**4 207.19**	**42.07**	**32 119.37**	**321.19**	**7.635**
2. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	3.338105	8.970	29.94	70.53	235.44	7.863
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.828*	*0.00828*	*13.500*	*0.11*	*78.96*	*0.65*	*5.849*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.00828	20.00	0.17	118.32	0.98	5.916
			(1)			*13.50*	*0.11*	*78.96*	*0.65*	5.849
2. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.0231	517.90	11.96	3 670.02	84.78	7.086
2. 5.	С999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.0338					
		Накладные расходы				79%	23.74	55.3%	130.56	
		Сметная прибыль				50%	15.03	45%	106.24	
		Всего с НР и СП					80.83		557.99	
3.	**Е63-5-1**	**Снятие обоев**	**100 м2**		**0.3**	**93.29**	**27.99**	**732.19**	**219.66**	**7.848**
3. 1.	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	3.588	7.800	27.99	61.22	219.66	7.849
3. 2.	С999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.009					
		Накладные расходы				77%	21.55	53.9%	118.40	
		Сметная прибыль				50%	14.00	45%	98.85	
		Всего с НР и СП					63.54		436.90	
4.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки стен**	**100 м2**		**0.1**	**3 478.82**	**347.88**	**26 463.35**	**2 646.34**	**7.607**
4. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	26.26025	8.850	232.40	69.68	1 829.81	7.873
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.07705*	*13.500*	*1.04*	*78.96*	*6.08*	*5.849*
4. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.07705	20.00	1.54	118.32	9.12	5.916
			(1)			*13.50*	*1.04*	*78.96*	*6.08*	5.849
4. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.22	517.90	113.94	3 670.02	807.40	7.086
4. 5.	С999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.338					
		Накладные расходы				79%	184.42	55.3%	1 015.25	
		Сметная прибыль				50%	116.72	45%	826.15	
		Всего с НР и СП					649.02		4 487.74	
5.	**Е61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов**	**100 м2**		**0.01**	**6 256.90**	**62.57**	**47 375.73**	**473.76**	**7.572**
5. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	440.519	4.40519	8.970	39.51	70.53	310.70	7.863
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.334*	*0.01334*	*13.500*	*0.18*	*78.96*	*1.05*	*5.849*
5. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.334	0.01334	20.00	0.27	118.32	1.58	5.916
			(1)			*13.50*	*0.18*	*78.96*	*1.05*	5.849
5. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.044	517.90	22.79	3 670.02	161.48	7.086
5. 5.	С999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.081					
		Накладные расходы				79%	31.36	55.3%	172.40	
		Сметная прибыль				50%	19.85	45%	140.29	
		Всего с НР и СП					113.77		786.45	
6.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен**	**100 м2**		**0.3**	**1 083.45**	**325.03**	**2 944.03**	**883.21**	**2.717**

Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	6.47496	9.620	62.29	75.60	489.51	7.859
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0043125*	*13.500*	*0.06*	*78.96*	*0.34*	*5.849*
6. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0043125	20.00	0.09	118.32	0.51	5.916
			(1)			*13.50*	*0.06*	*78.96*	*0.34*	5.849
6. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.008625	75.40	0.65	323.54	2.79	4.291
			(1)			*21.29*	*0.18*			
6. 5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.06	1.82	0.11	6.68	0.40	3.67
6. 6.	C101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	6	43.65	261.90	65.00	390.00	1.489
		Накладные расходы				94.5%	58.92	66.15%	324.04	
		Сметная прибыль				46.75%	29.15	42.075%	206.10	
		Всего с НР и СП					413.10		1 413.35	
7.	**E15-04-001-13**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков**	**100 м2**		**0.11**	**1 131.61**	**124.48**	**3 318.61**	**365.05**	**2.933**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
7. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.47645	2.9124095	9.620	28.02	75.60	220.18	7.859
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0015813*	*13.500*	*0.02*	*78.96*	*0.12*	*5.849*
7. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0015813	20.00	0.03	118.32	0.19	5.916
			(1)			*13.50*	*0.02*	*78.96*	*0.12*	5.849
7. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0047438	75.40	0.36	323.54	1.53	4.291
			(1)			*21.29*	*0.10*			
7. 5.	C101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.022	1.82	0.04	6.68	0.15	3.67
7. 6.	C101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	2.2	43.65	96.03	65.00	143.00	1.489
		Накладные расходы				94.5%	26.50	66.15%	145.73	
		Сметная прибыль				46.75%	13.11	42.075%	92.69	
		Всего с НР и СП					164.09		603.47	
8.	**E13-03-005-1**	**Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой**	**100 м2**		**0.3**	**2 452.78**	**735.84**	**19 905.42**	**5 971.62**	**8.115**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
8. 1.	3000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	71.17695	21.353085	10.210	218.01	80.12	1 710.81	7.847
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.355625*	*1.3066875*	*10.060*	*13.15*	*75.08*	*98.11*	*7.463*
8. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.043125	0.0129375	89.99	1.16	346.44	4.48	3.85
			(1)			*10.06*	*0.13*	*75.08*	*0.97*	7.463
8. 4.	X03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.158125	0.0474375	1.70	0.08	4.53	0.21	2.665
8. 5.	X11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	4.3125	1.29375	10.06	13.02	81.81	105.84	8.132
			(1)			*10.06*	*13.02*	*75.08*	*97.13*	7.463
8. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.905625	0.2716875	75.40	20.49	323.54	87.90	4.291
			(1)			*21.29*	*5.78*			
8. 7.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.375	0.1125	4 294.00	483.08	36 110.00	4 062.38	8.409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				81%	187.24	56.7%	1 025.66	
		Сметная прибыль				59.5%	137.54	53.55%	968.68	
		Всего с НР и СП					1 060.62		7 965.95	
9.	**E15-04-027-2**	**Шпатлевка потолков**	**100 м2**		**0.11**	**264.24**	**29.07**	**2 307.87**	**253.87**	**8.733**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
9. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	22.019625	2.4221588	9.510	23.03	74.76	181.08	7.861
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0015813*	*13.500*	*0.02*	*78.96*	*0.12*	*5.849*
9. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0015813	20.00	0.03	118.32	0.19	5.916
			(1)			*13.50*	*0.02*	*78.96*	*0.12*	5.849
9. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02875	0.0031625	75.40	0.24	323.54	1.02	4.291
			(1)			*21.29*	*0.07*			
9. 5.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0003	0.000033	72.32		91.38		1.264
9. 6.	C101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.018	0.00198	2 898.50	5.74	36 110.00	71.50	12.458
9. 7.	C101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.011	1.82	0.02	6.68	0.07	3.67
		Накладные расходы				94.5%	21.78	66.15%	119.86	
		Сметная прибыль				46.75%	10.78	42.075%	76.24	
		Всего с НР и СП					61.63		449.97	
10.	**E15-04-005-4**	**Окраска потолков**	**100 м2**		**0.11**	**1 962.31**	**215.85**	**10 207.28**	**1 122.80**	**5.202**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
10. 1.	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	71.28275	7.8411025	8.970	70.33	70.53	553.03	7.863
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.0031625*	*13.500*	*0.04*	*78.96*	*0.25*	*5.849*
10. 3.	X03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02875	0.0031625	20.00	0.06	118.32	0.37	5.916
			(1)			*13.50*	*0.04*	*78.96*	*0.25*	5.849
10. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.23	0.0253	75.40	1.91	323.54	8.19	4.291
			(1)			*21.29*	*0.54*			
10. 5.	C101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000924	72.32	0.01	91.38	0.01	1.264
10. 6.	C101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.00605	4 294.00	25.98	36 110.00	218.47	8.409
10. 7.	C101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0341	1.82	0.06	6.68	0.23	3.67
10. 8.	C101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.00759	15 481.00	117.50	45 126.00	342.51	2.915
		Накладные расходы				94.5%	66.50	66.15%	365.99	
		Сметная прибыль				46.75%	32.90	42.075%	232.79	
		Всего с НР и СП					315.25		1 721.59	
11.	**E15-06-002-1**	**Оклейка стен обоями**	**100 м2**		**0.3**	**4 085.03**	**1 225.51**	**13 126.33**	**3 937.90**	**3.213**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
11. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	84.8516	25.45548	8.850	225.28	69.68	1 773.74	7.873
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0043125*	*13.500*	*0.06*	*78.96*	*0.34*	*5.849*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0043125	20.00	0.09	118.32	0.51	5.916
			(1)			*13.50*	*0.06*	*78.96*	*0.34*	5.849
11. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0043125	75.40	0.33	323.54	1.40	4.291
			(1)			*21.29*	*0.09*			
11. 5.	С101-0627	Олифа комбинированная К-2	т	0.0087	0.00261	20 775.00	54.22	35 152.23	91.75	1.692
11. 6.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.00012	74.58	0.01	198.50	0.02	2.662
11. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.003	1.82	0.01	6.68	0.02	3.67
11. 8.	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.0006	25 990.00	15.59	27 416.23	16.45	1.055
11. 9.	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.00213	5 650.00	12.03	17 847.45	38.02	3.159
11. 10.	С101-1832	Обои	м2	112	33.6	27.32	917.95	60.00	2 016.00	2.196
		Накладные расходы				94.5%	212.95	66.15%	1 173.55	
		Сметная прибыль				46.75%	105.35	42.075%	746.44	
		Всего с НР и СП					1 543.80		5 857.90	
12.	**Е15-04-025-3**	**Окраска полов**	**100 м2**		**0.12**	**1 527.68**	**183.32**	**8 737.98**	**1 048.56**	**5.72**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
12. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.936825	8.152419	9.070	73.94	71.37	581.84	7.869
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.00345*	*13.500*	*0.05*	*78.96*	*0.27*	*5.849*
12. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02875	0.00345	20.00	0.07	118.32	0.41	5.916
			(1)			*13.50*	*0.05*	*78.96*	*0.27*	5.849
12. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.158125	0.018975	75.40	1.43	323.54	6.14	4.291
			(1)			*21.29*	*0.40*			
12. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000288	74.58	0.02	198.50	0.06	2.662
12. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0001008	72.32	0.01	91.38	0.01	1.264
12. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.054	0.00648	2 898.50	18.78	36 110.00	233.99	12.458
12. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0372	1.82	0.07	6.68	0.25	3.67
12. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0116	0.001392	26 230.00	36.51	35 183.34	48.98	1.341
12. 10.	С101-0459	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0.025	0.003	17 496.00	52.49	58 963.00	176.89	3.37
		Накладные расходы				94.5%	69.92	66.15%	385.07	
		Сметная прибыль				46.75%	34.59	42.075%	244.92	
		Всего с НР и СП					287.83		1 678.55	
13.	**Е15-04-025-5**	**Окраска проемов оконных**	**100 м2**		**0.068**	**2 289.03**	**155.65**	**15 913.82**	**1 082.14**	**6.952**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
13. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	183.2985	12.464298	9.070	113.05	71.37	889.58	7.869
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0009775*	*13.500*	*0.01*	*78.96*	*0.08*	*5.849*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0009775	20.00	0.02	118.32	0.12	5.916
			(1)			*13.50*	*0.01*	*78.96*	*0.08*	5.849
13. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.129375	0.0087975	75.40	0.66	323.54	2.85	4.291
			(1)			*21.29*	*0.19*			
13. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001632	74.58	0.01	198.50	0.03	2.662
13. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000571	72.32		91.38	0.01	1.264
13. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.039	0.002652	2 898.50	7.69	36 110.00	95.76	12.458
13. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.02108	1.82	0.04	6.68	0.14	3.67
13. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0021	0.0001428	26 230.00	3.75	35 183.34	5.02	1.341
13. 10.	С101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02544	0.0017299	17 592.00	30.43	51 236.00	88.63	2.912
		Накладные расходы				94.5%	106.84	66.15%	588.51	
		Сметная прибыль				46.75%	52.86	42.075%	374.32	
		Всего с НР и СП					315.35		2 044.97	
14.	**Е15-04-025-4**	**Окраска проемов дверных**	**100 м2**		**0.02**	**1 742.79**	**34.86**	**11 634.72**	**232.69**	**6.675**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
14. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	122.63543	2.4527085	9.070	22.25	71.37	175.05	7.869
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0002875*	*13.500*		*78.96*	*0.02*	*5.849*
14. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0002875	20.00	0.01	118.32	0.03	5.916
			(1)			*13.50*		*78.96*	*0.02*	5.849
14. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.129375	0.0025875	75.40	0.20	323.54	0.84	4.291
			(1)			*21.29*	*0.06*			
14. 5.	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000048	74.58		198.50	0.01	2.662
14. 6.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000168	72.32		91.38		1.264
14. 7.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.00082	2 898.50	2.38	36 110.00	29.61	12.458
14. 8.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.0062	1.82	0.01	6.68	0.04	3.67
14. 9.	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.00005	26 230.00	1.31	35 183.34	1.76	1.341
14. 10.	С101-0420	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25	т	0.02474	0.0004948	17 592.00	8.70	51 236.00	25.35	2.912
		Накладные расходы				94.5%	21.03	66.15%	115.81	
		Сметная прибыль				46.75%	10.40	42.075%	73.66	
		Всего с НР и СП					66.29		422.16	
15.	**Е15-04-030-4**	**Окраска радиатора и труб**	**100 м2**		**0.04**	**1 310.19**	**52.41**	**8 142.33**	**325.69**	**6.214**
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
15. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	93.97685	3.759074	8.850	33.27	69.68	261.93	7.873
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.000575*	*13.500*	*0.01*	*78.96*	*0.05*	*5.849*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.000575	20.00	0.01	118.32	0.07	5.916
			(1)			*13.50*	*0.01*	*78.96*	*0.05*	5.849
15. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.001725	75.40	0.13	323.54	0.56	4.291
			(1)			*21.29*	*0.04*			
15. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.012	1.82	0.02	6.68	0.08	3.67
15. 6.	С101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.108	32.60	3.52	46.62	5.03	1.43
15. 7.	С101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25	т	0.0246	0.000984	15 707.00	15.46	58 963.00	58.02	3.754
		Накладные расходы				94.5%	31.45	66.15%	173.30	
		Сметная прибыль				46.75%	15.56	42.075%	110.23	
		Всего с НР и СП					99.42		609.22	
16.	**Ц08-03-591-9**	**Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.02**	**2 054.17**	**41.08**	**9 599.07**	**191.98**	**4.673**
		Начисления: Н11= 5								
16. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.815	0.8763	9.910	8.68	77.86	68.23	7.857
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.046*	*0.00092*	*13.500*	*0.01*	*100.75*	*0.09*	*7.463*
16. 3.	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.046	0.00092	134.65	0.12	545.66	0.50	4.052
			(1)			*13.50*	*0.01*	*100.75*	*0.09*	7.463
16. 4.	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.046	0.00092	95.53	0.09	366.93	0.34	3.841
			(1)			*21.29*	*0.02*			
16. 5.	С101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00315	0.000063	729.98	0.05	3 370.93	0.21	4.618
16. 6.	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.03	9.04	0.27	30.77	0.92	3.404
16. 7.	С500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	2.15	4.39	7.963
16. 8.	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0084	91.29	0.77	183.18	1.54	2.007
16. 9.	С549-3033-33	Розетка	шт.	100	2	14.51	29.02	55.00	110.00	3.79
		Накладные расходы				95%	8.26	66.5%	45.43	
		Сметная прибыль				55%	4.78	49.5%	33.82	
		Всего с НР и СП					54.12		271.23	
17.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**0.48**	**37.87**	**18.18**	**171.79**	**82.46**	**4.536**
17. 1.	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.664355	0.3188904	7.190	2.29	56.42	17.99	7.847
17. 2.	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.3335	0.16008	99.23	15.88	402.72	64.47	4.058
			(1)			*21.29*	*3.41*			
		Накладные расходы				100%	2.29	70%	12.59	
		Сметная прибыль				50%	1.15	45%	8.10	
		Всего с НР и СП					21.62		103.15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	**Х310-3020-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)**	**т**		**0.48**	**19.33**	**9.28**	**103.71**	**49.78**	**5.364**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ						**3 688**		**19 438**	**5.271**
	Сметная заработная плата						**1 242**		**9 757**	**7.857**
	Нормативная трудоемкость						**135**		**131**	**0.968**
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						**1 091**		**6 003**	**5.5**
	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						**624**		**4 410**	**7.07**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ						**5 403**		**29 850**	**5.525**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=5 - по стр. 16)						**2**		**6**	**3.817**
	Компенсация по оплате НДС на строит. материалы и эксп.машин:									
	(Письмо ГОССТРОЯ № НЗ-6292/10 от 06.10.03г)									
	Компенсация по оплате НДС на механизмы					**0.18**		**0.18**	**62**	
	Компенсация по оплате НДС на материалы					**0.18**		**0.18**	**1 680**	
	Компенсация НДС в составе НР					**0.0308**		**0.0308**	**185**	
	Компенсация НДС в составе СП					**0.027**		**0.027**	**119**	
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС								**2 046**	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ								**31 896**	

Составил:

Проверил: