Номер договора:
Дата договора:

Стройка:

Объект: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 02-01-01

Текущий ремонт помещений 1-го и 2 этажей

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения / Кол-во механиз а-торов	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смт. цен
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.42772	7.300	3.00	75.63	32	10.667
2	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	23.8024	7.800	186.00	80.69	1 921	10.328
3	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.56335	7.850	20.00	81.51	209	10.45
4	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	30.3684	7.930	241.00	82.25	2 498	10.365
5	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	26.3845	8.380	221.00	86.94	2 294	10.38
6	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	47.1788	8.530	402.00	88.50	4 175	10.386
7	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	293.726	8.620	2 532.00	89.62	26 324	10.397
8	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	71.651	8.850	634.00	91.85	6 581	10.38
9	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	53.5857	8.970	481.00	92.96	4 981	10.356
10	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.94005	9.070	18.00	94.08	183	10.167
11	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	9.50236	9.180	87.00	95.19	905	10.402
12	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	49.933	9.400	469.00	97.42	4 864	10.371
13	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.3227	9.620	109.00	99.66	1 128	10.349
14	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	57.2668	9.770	559.00	101.14	5 792	10.361
15	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	15.498	9.910	154.00	102.63	1 591	10.331
		Итого по разделу		**695.151**		**6 116.00**		**63 478**	**10.379**
	Затраты труда машинистов								
16	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.5562	12.090	43.00	104.00	369	8.581
	Машины и механизмы								

Номер договора:

17	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.15459	134.65	21.00	578.55	89	4.238
			(1)		13.50	2.00	132.80	21.00	10.5
18	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.00518	89.99		386.35	2	0
			(1)		10.06		98.96	1.00	0
19	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.0798	20.00	42.00	151.53	315	7.5
			(1)		13.50	28.00	104.08	216.00	7.714
20	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.21908	100.01	22.00	401.60	88	4
			(1)		10.06	2.00	98.96	22.00	11
21	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.09756	12.39	14.00	124.39	137	9.786
			(1)		10.06	11.00	98.96	109.00	9.909
22	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.14173	19.20	22.00	3.82	4	0.182
23	Х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	0.27566	31.33	9.00	4.05	1	0.111
24	Х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.30498	0.95		3.83	1	0
25	Х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	2.14758	2.09	4.00	7.86	17	4.25
26	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.48165	75.40	112.00	448.56	665	5.938
			(1)						0
27	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.14648	95.53	14.00	568.31	83	5.929
			(1)						0
28	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.2146	99.23	21.00	590.31	127	6.048
			(1)						0
29	Х310-1018-1	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т	0.74	22.79	17.00	119.44	88	5.176
		Итого по разделу				**298.00**		**1 617**	**5.426**

Материальные ресурсы

30	С101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	4.5	63.19	284.00	256.56	1 155	4.067
31	С101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.01162	26 838.00	312.00	43 144.91	501	1.606
32	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.07711	34 514.00	2 661.00	55 244.92	4 260	1.601
33	С101-0488	Купорос медный марки А	т	0.00054	7 480.55	4.00	71 298.31	39	9.75
34	С101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	2.3072	8.26	19.00	13.37	31	1.632
35	С101-0620	Мел природный молотый	т	0.03125	2 173.44	68.00	2 415.17	75	1.103
36	С101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	8.93411	3.52	31.00	8.11	72	2.323
37	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.01947	15 500.00	302.00	35 220.34	686	2.272
38	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.01001	100.61	1.00	204.45	2	2
39	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0005	12 095.00	6.00	32 128.05	16	2.667
40	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	4.27688	8.50	36.00	101.79	435	12.083
41	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.19081	4 210.63	803.00	9 287.46	1 772	2.207
42	С101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	45.248	7.80	353.00	22.16	1 003	2.841
43	С101-1757	Ветошь	кг	1.56852	3.00	5.00	6.89	11	2.2
44	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0105	5 160.53	54.00	41 979.67	441	8.167
45	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.00217	15 881.00	34.00	32 956.90	72	2.118
46	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.00138	30 704.00	42.00	43 435.44	60	1.429
47	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.00487	3 500.00	17.00	18 400.33	90	5.294
48	С101-1831	Обои улучшенные, грунтованные (стеклообои)	100 м2	0.77473	262.00	203.00	3 845.74	2 979	14.675

Номер договора:

49	С101-1840	Клей малярный жидкий	кг	1.64766	10.00	16.00	20.43	34	2.125
50	С101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.01688	3 628.43	61.00	11 117.71	188	3.082
51	С101-1930	Ветонит "5000"	т	0.58752	11 279.00	6 627.00	25 796.50	15 156	2.287
52	С101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.00612	11 164.00	68.00	30 274.14	185	2.721
53	С101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.06	68.04	4.00	68.04	4	1
54	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	15.912	43.65	695.00	29.97	477	0.686
55	С101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	33.4764	70.76	2 369.00	137.40	4 600	1.942
56	С101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	0.70891	20.54	15.00	3.61	3	0.2
57	С101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	2.65842	20.54	55.00	3.61	10	0.182
58	С102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	м3	0.48139	7 048.40	3 393.00	25 811.01	12 425	3.662
59	С113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.07611	44 775.00	3 408.00	82 033.94	6 244	1.832
60	С201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	36.7584	7.45	274.00	9.48	348	1.27
61	С201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	31.179	10.00	312.00	11.96	373	1.196
62	С201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	26.256	5.20	137.00	7.87	207	1.511
63	С201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	31.179	9.94	310.00	11.96	373	1.203
64	С201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	62.358	4.12	257.00	11.96	746	2.903
65	С203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.19364	2 130.23	412.00	10 376.20	2 009	4.876
66	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.2948	427.02	126.00	3 103.97	915	7.262
67	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.1144	411.49	47.00	3 762.27	430	9.149
68	С402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.00225	8 892.40	20.00	40 282.57	91	4.55
69	С411-0001	Вода	м3	0.55663	2.41	1.00			0
70	С411-0001	Вода	м3	0.38556	2.41	1.00			0
71	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.0204	7 173.46	146.00	15 798.13	322	2.205
72	С507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00021	184 027.00	39.00	833 642.31	175	4.487
73	С510-3447-33	Гильза прессового соединениря медных жил типа: 6-30	1000 шт.	0.006	200.97	1.00	526.54	3	3
74	С510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.024	1 913.00	46.00	843.48	20	0.435
75	С510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.062	140.80	9.00	237.94	15	1.667
76	С510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00371	19.26		28.30		0
77	С512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.98	18.48	18.00	21.12	21	1.167
78	С543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.166	24.00	4.00	47.17	8	2
79	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.0294	94.60	3.00	188.68	6	2
80	С544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.007	118.57	1.00	236.49	2	2
81	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	2.856	60.27	172.00	120.39	344	2
82	С546-3269-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 с отражателем	шт.	7	390.77	2 735.00	631.18	4 418	1.615
83	С546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.024	98.80	2.00	167.93	4	2
84	С549-3045-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.	5	13.40	67.00	28.96	145	2.164
85	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	1	17.86	18.00	26.50	27	1.5

Номер договора:

86	С549-3171-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-10/220	шт.	1	15.63	16.00	23.19	23	1.438
87	С999-9900	Строительный мусор	т	0.94848					0
88	*(Н11)*	*Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов*			*42.04*	*2.63*	*122*	*5*	*2.053*
		Итого по разделу				**27 122.63**		**64 056**	**2.362**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**33 536.63**		**129 151**	**3.851**
		Оплата основных рабочих				**6 116.00**		**63 478**	**10.379**
		Стоимость механизмов				**298.00**		**1 617**	**5.426**
		Оплата механизаторов				**43.00**		**369**	**8.581**
		Сметная заработная плата				**6 159.00**		**63 847**	**10.366**
		Сметная стоимость материалов				**27 122.63**		**64 056**	**2.362**
		Трудозатраты осн. рабочих				**695.15**		**695**	
		Трудозатраты механизаторов				**3.56**		**4**	
		Нормативная трудоемкость				**698.71**		**699**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				**5 245.76**		**54 376**	**10.366**
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7					**0.7**	**38 063**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				**3 198.74**		**33 156**	**10.365**
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9					**0.9**	**29 840**	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				**41 981.13**			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.						**197 054**	
		в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж				**2.63**		**5**	**1.901**
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов					**18**	**11 530**	
		Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов						**1 248**	
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов					**18**	**225**	
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам					**3.0816**	**1 173**	
		ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли					**2.7**	**806**	
		СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС						**13 734**	
		ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ						**210 788**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)