

«УТВЕРЖДАЮ»

Гл. врач МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш»

_____ / М.Ю. Суханов _____ /

«_____» _____ 2010г.

Стройка: Текущий ремонт системы водоснабжения и отопления

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» (корпус «Точмаш»)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Корпус Точмаш

1.	Е16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка	1	67.29	67.29	649.19	649.19	9.648	
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	5.8872	9.910	58.34	104.130	613.03	10.508
1. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	0.6192	8.10	5.02	32.06	19.85	3.958
1. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	0.7056	1.20	0.85	2.92	2.06	2.433
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.0144	<u>75.40</u>	<u>1.09</u>	<u>448.56</u>	<u>6.46</u>	<u>5.949</u>
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.64	0.25	28.32	1.05	4.265
1. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	9 600.99	1.44	39 508.47	5.93	4.115
1. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	37.93	0.32	96.91	0.81	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	67.21	115.2%	706.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	41.16	70.55%	432.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					175.66		1 787.89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	С300-4091-33	Кран шаровой АРТ.090, 15 мм	шт.		1	43.66	43.66	70.19	70.19	1.608
3.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм	шт.		1	8.00	8.00	36.80	36.80	4.6
4.	Е16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		1	67.29	67.29	649.19	649.19	9.648
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	5.8872	9.910	58.34	104.130	613.03	10.508
4. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	0.6192	8.10	5.02	32.06	19.85	3.958
4. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	0.7056	1.20	0.85	2.92	2.06	2.433
4. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0144	0.0144	<u>75.40</u>	<u>1.09</u>	<u>448.56</u>	<u>6.46</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
4. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.037	6.64	0.25	28.32	1.05	4.265
4. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00015	9 600.99	1.44	39 508.47	5.93	4.115
4. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0084	37.93	0.32	96.91	0.81	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	67.21	115.2%	706.21	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	41.16	70.55%	432.49	
		<i>Всего с НР и СП</i>					175.66		1 787.89	
5.	С300-4092-33	Кран шаровой АРТ.090, 20 мм	шт.		1	61.52	61.52	98.92	98.92	1.608
6.	С300-1237	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.		1	10.83	10.83	49.82	49.82	4.6
7.	Е16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 25 мм	врезка		4	67.29	269.18	649.19	2 596.77	9.647
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	23.5488	9.910	233.37	104.130	2 452.14	10.508
7. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	2.4768	8.10	20.06	32.06	79.41	3.958
7. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	2.8224	1.20	3.39	2.92	8.24	2.433
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0144	0.0576	<u>75.40</u>	<u>4.34</u>	<u>448.56</u>	<u>25.84</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
7. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.148	6.64	0.98	28.32	4.19	4.265
7. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0006	9 600.99	5.76	39 508.47	23.71	4.115
7. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0336	37.93	1.27	96.91	3.26	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	268.84	115.2%	2 824.87	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	164.64	70.55%	1 729.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					702.66		7 151.62	
8.	С300-4093-33	Кран шаровой АРТ.090, 25 мм	шт.		4	92.89	371.56	148.94	595.76	1.603
9.	С300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		4	11.70	46.80	53.82	215.28	4.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10.	E16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 32 мм	врезка			7	67.29	471.06	649.19	4 544.35	9.647
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>									
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	41.2104		9.910	408.40	104.130	4 291.24	10.508
10. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	4.3344		8.10	35.11	32.06	138.96	3.958
10. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	4.9392		1.20	5.93	2.92	14.42	2.433
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.1008		<u>75.40</u>	<u>7.60</u>	<u>448.56</u>	<u>45.21</u>	<u>5.949</u>
10. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.259		6.64	1.72	28.32	7.33	4.265
10. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00105		9 600.99	10.08	39 508.47	41.48	4.115
10. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0588		37.93	2.23	96.91	5.70	2.555
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	470.48	115.2%	4 943.51	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	288.13	70.55%	3 027.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 229.66		12 515.33	
11.	С300-4094-33	Кран шаровой АРТ.090, 32 мм	шт.			7	156.42	1 094.94	250.79	1 755.53	1.603
12.	С300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.			7	16.86	118.02	77.56	542.92	4.6
13.	E16-07-003-5	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 40 мм	врезка			5	67.29	336.47	649.19	3 245.97	9.647
		<i>Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32</i>									
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.8872	29.436		9.910	291.71	104.130	3 065.17	10.508
13. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.6192	3.096		8.10	25.08	32.06	99.26	3.958
13. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7056	3.528		1.20	4.23	2.92	10.30	2.433
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0144	0.072		<u>75.40</u>	<u>5.43</u>	<u>448.56</u>	<u>32.30</u>	<u>5.949</u>
13. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.185		6.64	1.23	28.32	5.24	4.265
13. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00075		9 600.99	7.20	39 508.47	29.63	4.115
13. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.042		37.93	1.59	96.91	4.07	2.555
		<i>Накладные расходы</i>					115.2%	336.05	115.2%	3 531.08	
		<i>Сметная прибыль</i>					70.55%	205.80	70.55%	2 162.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>						878.32		8 939.52	
14.	С300-4095-33	Кран шаровой АРТ.090, 40 мм	шт.			5	220.40	1 102.00	361.08	1 805.40	1.638
15.	С300-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм	шт.			5	18.65	93.25	85.79	428.95	4.6
16.	E16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 50 мм	врезка			1	123.50	123.50	1 010.18	1 010.18	8.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: НЗ= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32										
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.4876	8.4876	9.620	81.65	101.110	858.18	10.51
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0144	0.0144	13.500	0.19	134.750	1.94	9.981
16. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0144	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.24</u> 0.19	<u>500.89</u> 134.75	<u>7.21</u> 1.94	<u>5.797</u> 9.981
16. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.8064	0.8064	8.10	6.53	32.06	25.85	3.958
16. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.8784	0.8784	1.20	1.05	2.92	2.56	2.433
16. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0144	<u>75.40</u>	<u>1.09</u>	<u>448.56</u>	<u>6.46</u>	<u>5.949</u>
16. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.042	0.042	6.64	0.28	28.32	1.19	4.265
16. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0002	9 600.99	1.92	39 508.47	7.90	4.115
16. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0105	37.93	0.40	96.91	1.02	2.555
16. 10.	с103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	0.4	44.71	17.88	143.91	57.56	3.219
16. 11.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0006	0.0006	13 398.39	8.04	59 558.64	35.74	4.445
16. 12.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.001	3 408.70	3.41	6 504.91	6.50	1.908
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	94.28	115.2%	990.86	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	57.74	70.55%	606.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					275.52		2 607.85	
17.	С300-4096-33	Кран шаровой АРТ.090, 50 мм	шт.		1	317.64	317.64	520.41	520.41	1.638
18.	С300-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.		1	28.25	28.25	129.95	129.95	4.6
19.	Е65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм	100 м		0.02	6 010.52	120.21	32 129.60	642.59	5.346
Начисления: НЗ= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15										
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	109.0545	2.18109	9.620	20.98	101.110	220.53	10.51
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2415	0.00483	13.020	0.06	105.600	0.51	8.111
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.00483	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.10</u> 0.06	<u>153.05</u> 105.60	<u>0.74</u> 0.51	<u>7.652</u> 8.111
19. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.267	0.10534	8.10	0.85	32.06	3.38	3.958
19. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.5305	0.07061	1.20	0.08	2.92	0.21	2.433
19. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.2415	0.00483	<u>75.40</u>	<u>0.36</u>	<u>448.56</u>	<u>2.17</u>	<u>5.949</u>
19. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.51	0.0102	6.64	0.07	28.32	0.29	4.265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19. 8.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000022	25 226.77	0.06	36 100.84	0.08	1.431
19. 9.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.000001	15 500.35	0.02	35 220.34	0.04	2.272
19. 10.	c101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.000008	9 639.40	0.08	31 865.43	0.25	3.306
19. 11.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.000038	9 600.99	0.36	39 508.47	1.50	4.115
19. 12.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.23	0.0046	37.93	0.17	96.91	0.45	2.555
19. 13.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.001	36.85	0.04	99.44	0.10	2.699
19. 14.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.62	0.0124	7.87	0.10	45.79	0.57	5.818
19. 15.	c300-0889	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо- газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	100	2	48.47	96.94	206.15	412.30	4.253
		<i>Накладные расходы</i>				103%	21.67	103%	227.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	12.62	60%	132.62	
		<i>Всего с НР и СП</i>					154.51		1 002.89	

Оплата основных рабочих	1 152.79	12 113.32	10.508
Оплата механизаторов	0.25	2.45	9.8
Стоимость механизмов	136.39	559.26	4.1
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	3 462.30	6 915.60	1.997
Фонд оплаты труда	1 153.04	12 115.77	10.508
НР*0,7		0.7	9 751.28
Смп*0,9		0.9	7 671.92
ИТОГО			37 011.38
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС			1 852.52
ВСЕГО			39 000.00

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)