

Дефектная ведомость
на текущий ремонт инженерных сетей (ремонт системы электроснабжения в
помещениях школы, кабинетах, бассейне) в СШ №25
ул. Горького, 107 «а», тел. 34-08-47

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	Монтаж: светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт	0,11
2	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО 01-2х36 (или эквивалент)	шт	11
3	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛД36 osram (или эквивалент)	10 шт	2,2
4	Стартеры для люминисцентных ламп 8 ос-220 (или эквивалент)	10 шт	2,2
5	Монтаж: розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,08
6	Розетка штепсельная открытой установки, двухместная	шт	8
7	Монтаж: выключатель одноклавишный при открытой проводке	100 шт	0,01
8	Выключатель одноклавишный открытой установки а16-051 (или эквивалент)	шт	1
9	Монтаж: выключатель трехклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,01
10	Выключатель трехклавишный открытой установки	шт	1
11	Монтаж: кабель массой 1м до 1 кг	100 м	1,6
12	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами пониженной горючести, марки ВВГНГ, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	0,08
13	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами пониженной горючести, марки ВВГНГ, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	0,08
14	Монтаж: коробка ответвительная на стене	шт	10
15	Коробка распределительная	шт	10
16	Монтаж: короб по стенам и потолкам, длина, м:2	100 м	1,2
17	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16х16 мм	м	40
18	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х25 мм	м	80
19	Зажимы 10 мм (10А)	шт	33
20	Зажимы 10 мм (20А)	шт	24
21	Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт	3
22	Выключатель автоматический ВА 47-29 3ф 32А (или эквивалент)	шт	3
23	Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт	4
24	Выключатель автоматический ВА 47-29 1ф 10А (или эквивалент)	шт	1

	эквивалент)		
25	Выключатель автоматический ВА 47-29 1ф 16А (или эквивалент)	шт	2
26	Выключатель автоматический дифференциального тока АДТ 1ф 25А (или эквивалент)	шт	1
	<i>Плавательный бассейн</i>		
27	Монтаж: блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	шт	1
28	Бокс на 12 позиций	шт	1
29	Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до: 100	шт	1
30	Выключатель автоматический ВА 47-100 3ф 80-100А (или эквивалент)	шт	1
31	Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток, А, до: 25	шт	9
32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А (или эквивалент)	шт	3
33	Выключатель автоматический ВА 47-29 25А (или эквивалент)	шт	6
34	Монтаж: светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2	100 шт	0,02
35	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО 01-2x36 (или эквивалент)	шт	2
36	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛД36 osram (или эквивалент)	10 шт	4
37	Стартеры для люминисцентных ламп 8 ос-220 (или эквивалент)	10 шт	0,4
38	Монтаж: светильник потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с повышенной влажностью одноламповый	100 шт	0,01
39	Светильник типа: сауна 60 Вт (или эквивалент)	шт	1
40	Лампы накаливания 60 Вт	10 шт	0,1
41	Монтаж: коробка ответвительная на стене	шт	3
42	Коробка распределительная	шт	3
43	Монтаж: короб по стенам и потолкам, длина, м:2	100 м	0,28
44	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 16x16 мм	м	22
45	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15x10 мм	м	6
46	Монтаж: розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,06
47	Розетка штепсельная открытой установки, евро	шт	6
48	Монтаж: выключатель одноклавишный при открытой проводке	100 шт	0,01
49	Выключатель одноклавишный открытой установки а16-051 (или эквивалент)	шт	1
50	Монтаж: кабель массой 1м до 1 кг	100 м	0,6

51	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами пониженной горючести, марки ВВГНГ, с числом жил 3 и сечением 1,5	1000 м	0,03
52	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами пониженной горючести, марки ВВГНГ, с числом жил 3 и сечением 2,5	1000 м	0,02
53	Монтаж: провод с медными жилами повышенной гибкости с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ на напряжение 450 В с жилой сечением, мм ² : 6	1000 м	0,01
54	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 18	10 шт	0,4
55	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,14
56	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм ²	100 м	0,12
57	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	шт	1
	<i>по техническому отчету</i>		
58	Прибор или аппарат	шт	94
59	Выключатели автоматические ВА 47-29 1ф 16А (или эквивалент)	шт	90
60	Выключатели автоматические ВА 47-29 1ф 25А (или эквивалент)	шт	4
61	Угловой изолятор на din-рейку	шт	14
62	Шина нулевая 8/14	10 шт	2,8
63	Дин-рейка на 12 модулей	10 шт	1,7
64	Монтаж: кабель массой 1м до 0,5 кг	100 м	0,1
65	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГНГ, с числом жил 5 и сечением 4 мм ²	1000 м	0,01
66	Монтаж: кабель массой 1м до 1 кг	100 м	0,1
67	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГНГ, с числом жил 5 и сечением 6 мм ²	1000 м	0,01
68	Демонтаж автоматических выключателей	шт	94
69	Отсоединение нагрузки	100 шт	0,01

Утверждаю: Директор СШ №25 _____ В.П. Трифонова

Зайцева Г.М.
32 33 46