Объект: МДОУ №32, г. Владимир, ул.Кремлевская, 4а

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт трех прогулочных веранд

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	1.428
2.	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2	0.4284
3.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	1.428
4.	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2	0.22
5.	Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.22
6.	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0.25
7.	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2	0.07
8.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.018
9.	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	1.8
10.	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	0.15
11.	Металлопрофиль из стали оцинкованной (Россия), ширина листа 1140 мм, длина листа до 6м (5 волновая)	м2	16.8
12.	Прим. Облицовка нижней части стен веранды стальным профилированным листом	100 м2	0.524
13.	Металлопрофиль из стали оцинкованной (Россия), ширина листа 1140 мм, длина листа до 6м (5 волновая)	м2	58.688
14.	Уголок из оцинкованной стали с пластиковым покрытием Полиэстер наружный размером 50х50 мм	м	12.24
15.	Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями	100 м2	0.1035
16.	Устройство крылец	м2	13.8
17.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0.6
18.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.573
19.	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0.72
20.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.72
21.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0.72
22.	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2	0.72
23.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0.72
24.	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0.8235
25.	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.24
26.	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкойи расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	1.608
27.	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с земли и лесов	100 м2	0.992
28.	Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков с подготовкой и расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.96
29.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	11.146
30.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	11.146

СОГЛАСОВАНО:
заведующая ДОУ №32 С.А. Косульникова

Г.М. Зайцева, 32 33 46