Объект: МДОУ № 103, г. Владимир, ул. Юбилейная, д. 64 а

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт здания (ремонт кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	1.89
2.	Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев)	100 м2	1.89
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.89
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1.89
5.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам)	100 м2	1.89
6.	Стеклогидроизол ХКП	м2	219.24
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	3.78
8.	Стеклогидроизол ХПП	м2	430.92
9.	Стеклогидроизол ХКП	м2	438.48
10.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.13
11.	Стеклогидроизол ХКП	м2	284.76
12.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
13.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	4
14.	Стеклогидроизол ХКП	м2	69
15.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.44
16.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	3.44

Составил: В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)