

### Приложение № 2

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Стройка: Текущий ремонт женского туалета в подвальном помещении

Объект: МУЗ «Первая городская поликлиника г. Владимира»

#### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 (Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Е63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток</b>	100 м2		0.434	850.03	368.91	6 816.78	2 958.48	8.02
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	32.2462	7.850	253.13	82.700	2 666.76	10.535
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.64	0.71176	10.060	7.16	100.410	71.47	9.981
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.64	0.71176	100.01	71.18	401.76	285.96	4.017
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	1.42352	31.33	44.60	4.05	5.77	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	200.42	77%	2 108.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	130.15	50%	1 369.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					699.48		6 436.03	
2.	<b>Е57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов из керамических плиток</b>	100 м2		0.195	595.99	116.22	6 274.33	1 223.49	10.527
2. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	13.62465	8.530	116.22	89.800	1 223.49	10.528
		<i>Накладные расходы</i>				80%	92.98	80%	978.79	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	79.03	68%	831.97	
		<i>Всего с НР и СП</i>					288.23		3 034.26	

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	<b>E46-04-003-4</b>	<b>Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 250</b>	<b>м3</b>		2.8	3 528.01	9 878.43	11 579.56	32 422.76	3.282
3. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.42	118.776	8.530	1 013.16	89.800	10 666.08	10.528
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	20.74	58.072	10.060	584.20	100.410	5 831.01	9.981
3. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	20.74	58.072	90.00	5 226.48	366.55	21 286.29	4.073
3. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	маш.ч	41.48	116.144	31.33	3 638.79	4.05	470.38	0.129
						99%	1 581.39	99%	16 332.12	
						59.5%	950.43	59.5%	9 815.77	
							12 410.25		58 570.65	
4.	<b>E15-02-016-3</b>	<b>Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		0.623	1 998.67	1 245.17	17 551.17	10 934.38	8.781
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	98.716	61.500068	9.400	578.10	98.850	6 079.28	10.516
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	6.8125	4.2441875	10.060	42.70	100.410	426.16	9.981
4. 3.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч (1)	6.8125	4.2441875	15.30	64.94	122.12	518.30	7.982
4. 4.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00012	0.0000748	5 160.00	0.39	43 855.93	3.28	8.499
4. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.003738	2 326.12	8.70	3 485.02	13.03	1.498
4. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	3.45142	27.69	95.57	203.19	701.29	7.338
4. 7.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	1.87	1.16501	427.02	497.48	3 106.58	3 619.20	7.275
						94.5%	586.66	94.5%	6 147.64	
						46.75%	290.22	46.75%	3 041.29	
							2 122.05		20 123.31	
5.	<b>E65-29-1</b>	<b>Разборка вентиляционных шахт</b>	<b>м2</b>		1.8	1.56	2.81	16.37	29.47	10.488
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	0.2	0.36	7.800	2.81	81.870	29.47	10.496
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	т	0.056	0.1008					
						74%	2.08	74%	21.81	
						50%	1.41	50%	14.74	
							6.29		66.01	
6.	<b>E11-01-011-1</b>	<b>Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м2</b>		0.195	1 316.29	256.68	12 500.44	2 437.59	9.497
6. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	8.8601175	7.930	70.26	83.460	739.47	10.525

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 2.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	2.2108125	0.50	1.11	1.36	3.01	2.72
6. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.3978	465.84	185.31	4 261.22	1 695.11	9.147
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	77.78	110.7%	818.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	44.79	63.75%	471.41	
		<i>Всего с НР и СП</i>					379.25		3 727.60	
7.	<b>E11-01-011-2</b>	<b>Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01</b>	<b>100 м2</b>		<b>1.2</b>	<b>243.59</b>	<b>292.31</b>	<b>2 225.16</b>	<b>2 670.19</b>	<b>9.135</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
7. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.575	0.69	7.930	5.47	83.460	57.59	10.525
7. 2.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	2.9	3.48	0.50	1.74	1.36	4.73	2.72
7. 3.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.612	465.84	285.09	4 261.22	2 607.87	9.147
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	6.06	110.7%	63.75	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	3.49	63.75%	36.71	
		<i>Всего с НР и СП</i>					301.85		2 770.66	
8.	<b>E13-03-001-13</b>	<b>Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей бетоноконтактом</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.818</b>	<b>130.51</b>	<b>106.75</b>	<b>1 429.78</b>	<b>1 169.56</b>	<b>10.956</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
8. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	10.4305	8.532149	10.060	85.83	105.640	901.34	10.501
8. 2.	x34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	1.4	1.1452	6.82	7.81	16.92	19.38	2.481
8. 3.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.030675	<u>75.40</u>	<u>2.31</u>	<u>448.56</u>	<u>13.76</u>	<u>5.949</u>
8. 4.	c113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.006	0.004908	2 200.00	10.80	47 899.66	235.09	21.773
		<i>Накладные расходы</i>				81%	69.52	81%	730.09	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	51.07	59.5%	536.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					227.34		2 435.94	
9.	<b>C101-0220</b>	<b>Грунтовка Бетон-контакт</b>	<b>т</b>		<b>0.03</b>	<b>81 836.40</b>	<b>2 455.09</b>	<b>139 426.34</b>	<b>4 182.79</b>	<b>1.704</b>
10.	<b>E15-01-019-1</b>	<b>Гладкая облицовка стен на цементном растворе по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.623</b>	<b>8 820.23</b>	<b>5 495.01</b>	<b>54 775.38</b>	<b>34 125.06</b>	<b>6.21</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.15</i>								
10. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	262.2	163.3506	9.180	1 499.56	96.590	15 778.03	10.522
10. 2.	c101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0623	90.81	5.66	84.29	5.25	0.928
10. 3.	c101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.02492	424.28	10.57	3 644.07	90.81	8.589
10. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.3115	3.00	0.93	6.89	2.15	2.297

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 5.	c402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.9345	401.79	375.47	3 535.90	3 304.30	8.8
10. 6.	c101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	62.3	57.83	3 602.81	239.88	14 944.52	4.148
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1 417.08	94.5%	14 910.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	701.04	46.75%	7 376.23	
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 613.14		56 411.53	
11.	<b>E11-01-027-3</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.195</b>	<b>11 207.14</b>	<b>2 185.39</b>	<b>43 710.38</b>	<b>8 523.52</b>	<b>3.9</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	26.860665	8.740	234.76	92.060	2 472.79	10.533
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.325	0.648375	12.619	8.18	104.898	68.01	8.312
11. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.08775	89.99	7.90	396.28	34.77	4.404
		(1)				10.06	0.88	100.41	8.81	9.981
11. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.560625	20.00	11.21	153.05	85.80	7.652
		(1)				13.02	7.30	105.60	59.20	8.111
11. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.06825	75.40	5.15	448.56	30.61	5.949
		(1)								
11. 6.	c101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	19.89	88.19	1 754.10	239.77	4 769.03	2.719
11. 7.	c101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.5967	90.81	54.19	84.29	50.30	0.928
11. 8.	c402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.2535	465.84	118.09	4 261.22	1 080.22	9.147
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	268.93	110.7%	2 812.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	154.87	63.75%	1 619.76	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 609.20		12 955.95	
12.	<b>E46-04-012-3</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов дверных</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.036</b>	<b>839.59</b>	<b>30.23</b>	<b>8 836.51</b>	<b>318.11</b>	<b>10.523</b>
12. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	103.91	3.74076	8.080	30.23	85.040	318.11	10.525
		<i>Накладные расходы</i>				99%	29.93	99%	314.93	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	17.99	59.5%	189.28	
		<i>Всего с НР и СП</i>					78.14		822.31	
13.	<b>E10-01-039-1</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.036</b>	<b>33 346.61</b>	<b>1 200.48</b>	<b>184 372.85</b>	<b>6 637.42</b>	<b>5.529</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	4.317192	9.180	39.63	96.590	417.00	10.522

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.4875	0.08955	<u>75.40</u>	<u>6.75</u>	<u>448.56</u>	<u>40.17</u>	<u>5.949</u>
13. 3.	c101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.0021	0.0000756	6 180.64	0.47	43 728.81	3.31	7.075
13. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.016	0.000576	2 326.12	1.34	3 485.02	2.01	1.498
13. 5.	c101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0008496	1 652.17	1.40	7 597.28	6.45	4.598
13. 6.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	3.888	2.79	10.85	25.57	99.42	9.165
13. 7.	c101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	3.204	6.97	22.33	15.66	50.17	2.247
13. 8.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0001487	5 160.53	0.77	43 728.81	6.50	8.474
13. 9.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00288	1 078.11	3.10	3 592.32	10.35	3.332
13. 10.	c402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.00378	425.08	1.61	3 802.47	14.37	8.945
13. 11.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	1.75608	93.54	164.26	147.96	259.83	1.582
13. 12.	c203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	3.6	259.52	934.27	1 574.73	5 669.03	6.068
13. 13.	c101-1934	Ерши металлические строительные	кг	37.5	1.35	10.14	13.69	43.57	58.82	4.297
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	42.09	106.2%	442.85	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	21.22	53.55%	223.30	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 263.79		7 303.58	
14.	<b>E15-02-032-1</b>	<b>Устройство наличников</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.036</b>	<b>18 204.23</b>	<b>655.35</b>	<b>108 617.15</b>	<b>3 910.22</b>	<b>5.967</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
14. 1.	з000-1004-6	Рабочие-строители (средний разряд 4.6)	чел.ч	841.064	30.278304	10.500	317.92	110.170	3 335.76	10.492
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.9375	0.14175	13.020	1.85	105.600	14.97	8.111
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	3.9375	0.14175	<u>20.00</u> 13.02	<u>2.84</u> 1.85	<u>153.05</u> 105.60	<u>21.69</u> 14.97	<u>7.652</u> 8.111
14. 4.	c101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6x25 мм	т	0.05	0.0018	9 100.94	16.38	42 228.36	76.01	4.64
14. 5.	c101-0219	Гипс	т	3.8	0.1368	2 326.12	318.21	3 485.02	476.75	1.498
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	302.18	94.5%	3 166.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	149.49	46.75%	1 566.47	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 107.03		8 643.13	
15.	<b>C203-0475</b>	<b>Наличник</b>	<b>м</b>		<b>12</b>	<b>5.92</b>	<b>71.04</b>	<b>23.30</b>	<b>279.60</b>	<b>3.936</b>
16.	<b>E11-01-040-1</b>	<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.291</b>	<b>934.17</b>	<b>271.84</b>	<b>3 384.88</b>	<b>985.00</b>	<b>3.623</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
16. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	3.0085035	9.770	29.39	102.630	308.76	10.505

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.0109125	75.40	0.82	448.56	4.89	5.949
16. 3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.49865	8.26	12.38	13.37	20.04	1.619
16. 4.	c101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	29.391	7.80	229.25	22.16	651.30	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	32.53	110.7%	341.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	18.74	63.75%	196.83	
		<i>Всего с НР и СП</i>					323.11		1 523.63	
17.	<b>E15-01-050-1</b>	<b>Облицовка потолка декоративным бумажно-слоистым пластиком</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.195</b>	<b>12 084.01</b>	<b>2 356.38</b>	<b>24 581.79</b>	<b>4 793.45</b>	<b>2.034</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	11.246138	9.180	103.24	96.590	1 086.26	10.522
17. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1375	0.0268125	13.020	0.35	105.600	2.83	8.111
17. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.0268125	20.00	0.54	153.05	4.10	7.652
						13.02	0.35	105.60	2.83	8.111
17. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	3.5563125	19.20	68.28	3.82	13.59	0.199
17. 5.	x33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.034125	1.40	0.05	4.79	0.16	3.421
17. 6.	x33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.063375	0.95	0.06	3.83	0.24	4.032
17. 7.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.18525	75.40	13.97	448.56	83.10	5.949
17. 8.	c101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.00009	0.0000176	8 580.00	0.15	25 055.30	0.44	2.92
17. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.0000975	8.50		101.79	0.01	11.975
17. 10.	c101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.04875	3.00	0.15	6.89	0.34	2.297
17. 11.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0006357	16 540.00	10.51	19 378.69	12.32	1.172
17. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000215	5 160.53	0.11	43 728.81	0.94	8.474
17. 13.	c101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	17.20095	5.19	89.27	9.22	158.59	1.776
17. 14.	c101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	7.878	5.19	40.89	9.22	72.64	1.776
17. 15.	c102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.005	0.000975	769.53	0.75	3 181.04	3.10	4.134
17. 16.	c101-1862	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.101	0.019695	102 200.00	2 012.83	167 267.57	3 294.33	1.637
17. 17.	c203-0533	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.03	0.00585	2 470.12	14.45	10 474.57	61.28	4.241
17. 18.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.00036	0.0000702	16 204.07	1.14	28 658.44	2.01	1.769
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	97.89	94.5%	1 029.19	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	48.43	46.75%	509.15	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 502.70		6 331.79	
18.	<b>Ц08-02-396-5</b>	<b>Короб по стенам и потолкам, длина, м 2</b>	<b>100 м</b>		<b>0.3</b>	<b>1 025.97</b>	<b>307.79</b>	<b>5 800.80</b>	<b>1 740.24</b>	<b>5.654</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	13.536	9.400	127.24	98.850	1 338.03	10.516
18. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	0.8892	8.10	7.20	32.06	28.51	3.958
18. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	1.536	0.4608	<u>95.53</u>	<u>44.02</u>	<u>568.31</u>	<u>261.88</u>	<u>5.949</u>
18. 4.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	2.052	14.13	28.99	39.50	81.05	2.795
18. 5.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10 шт.	12.5	3.75	26.08	97.80	7.62	28.58	0.292
						95%	120.88	95%	1 271.13	
						65%	82.71	65%	869.72	
							511.37		3 881.09	
19.	<b>С.ф 5</b>	<b>Короб кабельный</b>	<b>м</b>		<b>30</b>			<b>17.50</b>	<b>525.00</b>	
20.	<b>Ц08-02-402-1</b>	<b>Кабель двух-четырёхжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок</b> <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	<b>100 м</b>		<b>0.3</b>	<b>653.15</b>	<b>195.95</b>	<b>3 678.77</b>	<b>1 103.63</b>	<b>5.632</b>
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	18.36	5.508	9.400	51.78	98.850	544.47	10.516
20. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.972	8.10	7.87	32.06	31.16	3.958
20. 3.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.14	1.242	2.08	2.58	5.13	6.37	2.466
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.268	0.6804	<u>95.53</u>	<u>65.00</u>	<u>568.31</u>	<u>386.68</u>	<u>5.949</u>
20. 5.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	0.57	14.13	8.05	39.50	22.52	2.795
20. 6.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.048	641.98	30.82	1 084.86	52.07	1.69
20. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.006	19.26	0.12	28.30	0.17	1.469
20. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.123	140.80	17.32	237.94	29.27	1.69
20. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.0165	118.57	1.96	236.49	3.90	1.995
20. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.09	50.75	4.57	170.25	15.32	3.355
20. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	0.16	0.048	94.60	4.54	188.68	9.06	1.995
						95%	49.19	95%	517.25	
						65%	33.66	65%	353.91	
							278.80		1 974.78	
21.	<b>С.ф 3</b>	<b>Кабель ВВГ 3*2,5</b>	<b>м</b>		<b>30</b>			<b>29.80</b>	<b>894.00</b>	
22.	<b>Ц08-03-591-1</b>	<b>Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке</b> <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>847.83</b>	<b>16.96</b>	<b>5 378.52</b>	<b>107.57</b>	<b>6.343</b>
22. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.948	9.910	9.39	104.130	98.72	10.508

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.1536	19.20	2.95	3.82	0.59	0.199
22. 3.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.036	0.00072	95.53	0.07	568.31	0.41	5.949
22. 4.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.0000032	29 442.40	0.09	45 040.68	0.14	1.53
22. 5.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000006	12 281.50	0.07	35 521.20	0.21	2.892
22. 6.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0206	198.00	4.08	336.54	6.93	1.7
22. 7.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0022	94.60	0.21	188.68	0.42	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	8.92	95%	93.78
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	6.10	65%	64.17
		<i>Всего с НР и СП</i>						31.98		265.52
<b>23.</b>	<b>С.ф 4</b>	<b>Выключатель</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>			<b>49.00</b>		<b>98.00</b>
24.	Ц08-03-593-7	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый	100 шт.		0.06	3 693.14	221.59	16 484.13	989.05	4.463
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
24. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.12	7.0272	9.910	69.64	104.130	731.74	10.508
24. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	30.72	1.8432	19.20	35.39	3.82	7.04	0.199
24. 3.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.028	0.12168	95.53	11.62	568.31	69.15	5.949
24. 4.	c101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.0001836	9 140.00	1.68	31 620.13	5.81	3.46
24. 5.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.1224	641.98	78.58	1 084.86	132.79	1.69
24. 6.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.0612	340.88	20.86	579.40	35.46	1.7
24. 7.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0186	94.60	1.76	188.68	3.51	1.995
		<i>Накладные расходы</i>					95%	66.16	95%	695.15
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	45.27	65%	475.63
		<i>Всего с НР и СП</i>						333.01		2 159.83
<b>25.</b>	<b>С.ф 6</b>	<b>Светильник НСП 100</b>	<b>шт.</b>		<b>6</b>			<b>220.00</b>		<b>1 320.00</b>
26.	Е65-6-15	Смена санитарных приборов моек на 1 отделение	100 шт.		0.01	3 726.93	37.27	33 602.42	336.02	9.016
26. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	327.4	3.274	9.070	29.70	95.460	312.54	10.525
26. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.7	0.007	75.40	0.53	448.56	3.14	5.949
26. 3.	c101-0136	Дюбели	т	0.005	0.00005	24 202.49	1.21	52 382.80	2.62	2.164
26. 4.	c101-0311	Каболка	т	0.003	0.00003	22 002.26	0.66	44 139.86	1.32	2.006

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 5.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6x40 мм	т	0.011	0.00011	11 921.23	1.31	63 642.50	7.00	5.339
26. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 053.07	0.48	4.621
26. 7.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		<i>Накладные расходы</i>				103%	30.59	103%	321.92	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	17.82	60%	187.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					85.68		845.46	
<b>27.</b>	<b>Е65-6-3</b>	<b>Смена санитарных приборов сифонов</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.01</b>	<b>3 134.81</b>	<b>31.35</b>	<b>17 874.52</b>	<b>178.75</b>	<b>5.702</b>
27. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	76.3	0.763	9.070	6.92	95.460	72.84	10.525
27. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.13</i>	<i>0.0013</i>	<i>13.020</i>	<i>0.02</i>	<i>105.600</i>	<i>0.14</i>	<i>8.111</i>
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.13	0.0013	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.05</u>	<u>0.20</u>	<u>7.652</u>
		(1)				13.02	0.02	105.60	0.14	8.111
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.14	0.0014	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>448.56</u>	<u>0.63</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
27. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.013	0.00013	22 002.26	2.86	44 139.86	5.74	2.006
27. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.46	0.0046	1 309.96	6.03	6 053.07	27.84	4.621
27. 7.	с300-1515	Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный	шт.	100	1	15.41	15.41	71.50	71.50	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				103%	7.15	103%	75.17	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.16	60%	43.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					42.66		297.71	
<b>28.</b>	<b>Е65-6-10</b>	<b>Смена санитарных приборов гибких подводок</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.03</b>	<b>2 500.04</b>	<b>75.00</b>	<b>10 843.18</b>	<b>325.30</b>	<b>4.337</b>
28. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	52.4	1.572	9.070	14.26	95.460	150.06	10.525
28. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.05</i>	<i>0.0015</i>	<i>13.020</i>	<i>0.02</i>	<i>105.600</i>	<i>0.16</i>	<i>8.111</i>
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0015	<u>20.00</u>	<u>0.03</u>	<u>153.05</u>	<u>0.23</u>	<u>7.652</u>
		(1)				13.02	0.02	105.60	0.16	8.111
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0015	<u>75.40</u>	<u>0.11</u>	<u>448.56</u>	<u>0.67</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
28. 5.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	3	20.20	60.60	58.11	174.33	2.877
		<i>Накладные расходы</i>				103%	14.71	103%	154.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8.57	60%	90.13	
		<i>Всего с НР и СП</i>					98.28		570.16	
<b>29.</b>	<b>Е62-33-2</b>	<b>Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.1</b>	<b>1 079.65</b>	<b>107.97</b>	<b>7 145.44</b>	<b>714.54</b>	<b>6.618</b>
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	6.594	8.740	57.63	92.060	607.04	10.533
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.001	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>	<u>0.45</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
29. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0009	15 500.35	13.95	35 220.34	31.70	2.272
29. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01	3.00	0.03	6.89	0.07	2.297

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00161	22 533.00	36.28	46 760.67	75.28	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	46.10	80%	485.63	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	28.82	50%	303.52	
		<i>Всего с НР и СП</i>					182.89		1 503.69	
30.	<b>E16-07-004-2</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм</b>	<b>врезка</b>		2	183.87	367.73	1 369.82	2 739.65	7.45
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.281	20.562	8.530	175.39	89.800	1 846.47	10.528
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	448.56	11.21	5.949
30. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00384	1 310.10	5.03	5 622.20	21.59	4.291
30. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00144	2.79		25.57	0.04	9.165
30. 5.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	2	39.85	79.70	184.90	369.80	4.64
30. 6.	с300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1	2	52.86	105.72	245.27	490.54	4.64
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	202.05	115.2%	2 127.13	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	123.74	70.55%	1 302.68	
		<i>Всего с НР и СП</i>					693.52		6 169.47	
31.	<b>E65-4-2</b>	<b>Демонтаж санитарных приборов чаш</b>	<b>100 шт.</b>		0.02	550.36	11.01	5 777.22	115.54	10.494
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.2768	8.530	10.89	89.800	114.66	10.528
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.29	0.0058	13.020	0.08	105.600	0.61	8.111
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.29	0.0058	20.00	0.12	153.05	0.89	7.652
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.12	74%	85.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.49	50%	57.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24.61		258.47	
32.	<b>E17-01-003-1</b>	<b>Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным</b>	<b>10 комплектов</b>		0.2	3 764.34	752.87	26 803.51	5 360.70	7.12
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	5.6672	9.510	53.90	99.980	566.61	10.513
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.4	0.08	13.020	1.04	105.600	8.45	8.111
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4	0.08	20.00	1.60	153.05	12.24	7.652
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.12	74%	85.30	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.49	50%	57.64	
		<i>Всего с НР и СП</i>					24.61		258.47	
32. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	19.20	0.96	3.82	0.19	0.199
32. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.4875	0.0975	75.40	7.35	448.56	43.73	5.949
32. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.001	0.0002	22 002.26	4.40	44 139.86	8.83	2.006

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	36 100.84	2.89	1.431
32. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	35 220.34	1.41	2.272
32. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.16	31.40	5.02	61.33	9.81	1.953
32. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.008	36.85	0.29	99.44	0.80	2.699
32. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ- 2, сорт I	т	0.0008	0.00016	12 182.69	1.95	14 666.29	2.35	1.204
32. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	2	314.20	628.40	2 245.42	4 490.84	7.146
32. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.8	15.60	12.48	32.39	25.91	2.076
32. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.8	1.78	1.42	10.31	8.25	5.792
32. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.0001	9 700.00	0.97	36 861.54	3.69	3.8
32. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	20	4	7.87	31.48	45.79	183.16	5.818
						115.2%	63.29	115.2%	662.47	
						70.55%	38.76	70.55%	405.70	
							854.92		6 428.87	
33.	<b>E65-2-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.018</b>	<b>584.56</b>	<b>10.52</b>	<b>6 150.44</b>	<b>110.71</b>	<b>10.524</b>
33. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	1.2384	8.450	10.46	89.040	110.27	10.537
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.16	0.00288	13.020	0.04	105.600	0.30	8.111
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.16	0.00288	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.06</u> 0.04	<u>153.05</u> 105.60	<u>0.44</u> 0.30	<u>7.652</u> 8.111
		<i>Накладные расходы</i>				74%	7.77	74%	81.82	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.25	50%	55.29	
		<i>Всего с НР и СП</i>					23.54		247.82	
34.	<b>E65-2-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.056</b>	<b>727.18</b>	<b>40.72</b>	<b>7 644.09</b>	<b>428.07</b>	<b>10.513</b>
34. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	85.3	4.7768	8.450	40.36	89.040	425.33	10.537
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.32	0.01792	13.020	0.23	105.600	1.89	8.111
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.32	0.01792	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.36</u> 0.23	<u>153.05</u> 105.60	<u>2.74</u> 1.89	<u>7.652</u> 8.111
		<i>Накладные расходы</i>				74%	30.04	74%	316.14	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	20.30	50%	213.61	
		<i>Всего с НР и СП</i>					91.05		957.82	
35.	<b>E16-04-001-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м</b>		<b>0.018</b>	<b>1 040.15</b>	<b>18.72</b>	<b>16 246.46</b>	<b>292.44</b>	<b>15.622</b>

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	1.329768	9.910	13.18	104.130	138.47	10.508
35. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.00045	13.500	0.01	134.750	0.06	9.981
35. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000225	86.40 13.50	0.02	500.89 134.75	0.11 0.03	5.797 9.981
35. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.000225	111.99 13.50	0.03	501.86 134.75	0.11 0.03	4.481 9.981
35. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.002475	75.40	0.19	448.56	1.11	5.949
35. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.027	112.62	3.04	214.62	5.79	1.906
35. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.0000216	13 398.39	0.29	59 558.64	1.29	4.445
35. 8.	с300-9660	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99.8	1.7964			74.60	134.01	
35. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.252	7.87	1.98	45.79	11.54	5.818
		Накладные расходы				115.2%	15.19	115.2%	159.59	
		Сметная прибыль				70.55%	9.31	70.55%	97.73	
		Всего с НР и СП					43.22		549.76	
36.	<b>Е16-04-001-2</b>	<b>Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.056</b>	<b>1 400.94</b>	<b>78.45</b>	<b>20 658.39</b>	<b>1 156.87</b>	<b>14.747</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
36. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	70.84	3.96704	9.910	39.31	104.130	413.09	10.508
36. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.0042	13.500	0.06	134.750	0.57	9.981
36. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.05	0.0028	86.40 13.50	0.24 0.04	500.89 134.75	1.40 0.38	5.797 9.981
36. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.025	0.0014	111.99 13.50	0.16 0.02	501.86 134.75	0.70 0.19	4.481 9.981
36. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.0154	75.40	1.16	448.56	6.91	5.949
36. 6.	с103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.224	112.62	25.23	214.62	48.07	1.906
36. 7.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00266	0.000149	13 398.39	2.00	59 558.64	8.87	4.445

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. 8.	с300-9661	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	99.8	5.5888			110.50		617.56
36. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	кг	23.5	1.316	7.87	10.36	45.79	60.26	5.818
						115.2%	45.35	115.2%	476.54	
						70.55%	27.78	70.55%	291.84	
							151.58		1 925.24	
37.	<b>E65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.125</b>	<b>328.14</b>	<b>41.02</b>	<b>3 175.57</b>	<b>396.95</b>	<b>9.677</b>
37. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	34.66	4.3325	8.300	35.96	87.460	378.92	10.537
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.0125	13.020	0.16	105.600	1.32	8.111
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0125	<u>20.00</u> 13.02	<u>0.25</u> 0.16	<u>153.05</u> 105.60	<u>1.91</u> 1.32	<u>7.652</u> 8.111
37. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.3	0.4125	1.20	0.50	2.92	1.20	2.433
37. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	0.3425	6.64	2.27	28.32	9.70	4.265
37. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	м3	0.43	0.05375	37.93	2.04	96.91	5.21	2.555
						74%	26.73	74%	281.38	
						50%	18.06	50%	190.12	
							85.81		868.45	
38.	<b>E16-04-002-1</b>	<b>Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм</b> <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	<b>100 м</b>		<b>0.125</b>	<b>3 921.37</b>	<b>490.17</b>	<b>31 076.95</b>	<b>3 884.62</b>	<b>7.925</b>
38. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	218.776	27.347	9.910	271.01	104.130	2 847.64	10.508
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.775	2.096875	13.500	28.31	134.750	282.55	9.981
38. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0625	0.0078125	<u>86.40</u> 13.50	<u>0.68</u> 0.11	<u>500.89</u> 134.75	<u>3.91</u> 1.05	<u>5.797</u> 9.981
38. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.0046875	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.52</u> 0.06	<u>501.86</u> 134.75	<u>2.35</u> 0.63	<u>4.481</u> 9.981
38. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	<u>маш.ч</u> (1)	16.675	2.084375	<u>100.10</u> 13.50	<u>208.65</u> 28.14	<u>474.73</u> 134.75	<u>989.52</u> 280.87	<u>4.743</u> 9.981
38. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.275	0.034375	<u>75.40</u>	<u>2.59</u>	<u>448.56</u>	<u>15.42</u>	<u>5.949</u>
38. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0001063	22 288.50	2.37	48 380.89	5.14	2.171
38. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.03125	26.60	0.83	93.14	2.91	3.502

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.0002	2.02		11.73		5.807
38. 10.	с101-1680	Патроны для строительного пистолета	1000 шт.	0.1	0.0125	282.00	3.53	1 417.79	17.72	5.028
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	344.82	115.2%	3 605.98	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	211.17	70.55%	2 208.35	
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 046.16		9 698.95	
39.	<b>С103-3010-33</b>	<b>Трубы полипропиленовые диаметром 16 мм толщиной стенки 2,7мм (код STR160P20)</b>	<b>м</b>		<b>11</b>	<b>4.76</b>	<b>52.36</b>	<b>19.29</b>	<b>212.19</b>	<b>4.053</b>
40.	<b>Е65-5-1</b>	<b>Смена арматуры вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм</b>	<b>100 шт.</b>		<b>0.02</b>	<b>2 965.40</b>	<b>59.31</b>	<b>18 011.49</b>	<b>360.23</b>	<b>6.074</b>
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	81	1.62	9.070	14.69	95.460	154.65	10.525
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.05	0.001	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>	<u>0.45</u>	<u>5.949</u>
40. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000028	25 226.77	0.71	36 100.84	1.01	1.431
40. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000014	15 500.35	0.22	35 220.34	0.49	2.272
40. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.014	36.85	0.52	99.44	1.39	2.699
40. 6.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	100	2	21.55	43.10	101.12	202.24	4.692
		<i>Накладные расходы</i>				103%	15.13	103%	159.29	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	8.81	60%	92.79	
		<i>Всего с НР и СП</i>					83.25		612.31	
41.	<b>Е15-01-050-1</b>	<b>Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов (кабинок)</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.048</b>	<b>1 761.81</b>	<b>84.57</b>	<b>7 687.77</b>	<b>369.01</b>	<b>4.363</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
41. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	2.76828	9.180	25.41	96.590	267.39	10.522
41. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1375	0.0066	13.020	0.09	105.600	0.70	8.111
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.0066	<u>20.00</u>	<u>0.13</u>	<u>153.05</u>	<u>1.01</u>	<u>7.652</u>
						13.02	0.09	105.60	0.70	8.111
41. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	0.8754	19.20	16.81	3.82	3.34	0.199
41. 5.	х33-0208	Шурупверты строительного-монтажные	маш.ч	0.175	0.0084	1.40	0.01	4.79	0.04	3.421
41. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.0156	0.95	0.01	3.83	0.06	4.032
41. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.95	0.0456	<u>75.40</u>	<u>3.44</u>	<u>448.56</u>	<u>20.45</u>	<u>5.949</u>
41. 8.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.00009	0.0000043	8 580.00	0.04	25 055.30	0.11	2.92

&lt; 1102 \* 1 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41. 9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.000024	8.50		101.79		11.975
41. 10.	c101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.012	3.00	0.04	6.89	0.08	2.297
41. 11.	c101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0001565	16 540.00	2.59	19 378.69	3.03	1.172
41. 12.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000053	5 160.53	0.03	43 728.81	0.23	8.474
41. 13.	c101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	4.23408	5.19	21.97	9.22	39.04	1.776
41. 14.	c101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	1.9392	5.19	10.06	9.22	17.88	1.776
41. 15.	c102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.005	0.00024	769.53	0.18	3 181.04	0.76	4.134
41. 16.	c203-0533	Рейки деревянные 8x18 мм	м3	0.03	0.00144	2 470.12	3.56	10 474.57	15.08	4.241
41. 17.	c101-1838	Клей ПВА	т	0.00036	0.0000173	16 204.07	0.28	28 658.44	0.50	1.769
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	24.10	94.5%	253.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	11.92	46.75%	125.33	
		<i>Всего с НР и СП</i>					120.59		747.69	
42.	<b>C101-4026-33</b>	<b>Панели ПВХ</b>	<b>м2</b>		<b>4.8</b>	<b>170.92</b>	<b>820.42</b>	<b>3 300.00</b>	<b>15 840.00</b>	<b>19.307</b>
		<b>Оплата основных рабочих</b>					<b>5 436.83</b>		<b>57 199.13</b>	<b>10.521</b>
		<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>					<b>15 771.09</b>		<b>75 155.77</b>	<b>4.765</b>
		<b>Фонд оплаты труда</b>					<b>6 111.33</b>		<b>63 910.33</b>	<b>10.458</b>
		<b>НР*0,7</b>						<b>0.7</b>	<b>43 430.16</b>	<b>10.456</b>
		<b>Смп*0,9</b>						<b>0.9</b>	<b>31 705.01</b>	<b>10.453</b>
		<b>ИТОГО</b>							<b>232 335.36</b>	<b>6.115</b>
		<b>СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС</b>							<b>18 985.87</b>	<b>4.078</b>
		<b>ВСЕГО</b>							<b>251 321.00</b>	<b>5.892</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)