

Дефектная ведомость
на выполнение работ по текущему ремонту помещений 1 этажа администрации
Ленинского района

№	Вид работ	Ед. изм	Объем
Кабинет №21			
1	Демонтаж напольного покрытия	м ²	17,1
2	Демонтаж плинтуса деревянного	м.п.	23,5
3.	Демонтаж жалюзи	шт	3
4.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1кв.м.	м ²	2,96
5	Грунтовка стен глубокого проникновения: за 2 раза	м ²	80,5
6	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.	м ²	80,5
7	Шпаклевка стен	м ²	80,5
8	Улучшенная окраска стен за 2 раза высококачественными поливинилацетатными вододисперсионными составами (колер- по согласованию с заказчиком)	м ²	80,5
9	Устройство подвесного потолка	м ²	17,1
10	Установка светильников растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	шт.	3
11	Замена скрытой электропроводки на открытую (кабель-канал)	м.	16
12	Установка розеток (двухместных) открытой проводки	шт.	3
13	Установка выключателя двух клавишного не утопленного типа при открытой проводке	шт.	2
14.	Устройство покрытия из фанеры	м ²	17,1
15.	Устройство напольного покрытия из линолеума (класс- полукommerческий, рисунок - по согласованию с заказчиком)	м ²	17,1
16.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	м.п.	23,5
17.	Фурнитура к плинтусам	шт	30
18.	Монтаж жалюзи	шт	3
19.	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек.	26
20.	Демонтаж дверной коробки	шт	1
21.	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (коробов)	м ²	0,3
22.	Устройство пластикового уголка по откосам	п.м.	10
23.	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе для труб отопительной системы	м ²	5,8

24.	Улучшенная окраска коробов за 2 раза высококачественными поливинилацетатными водоземulsionными составами	м ²	3,0
Кабинет № 22			
1.	Демонтаж напольного покрытия	м ²	11,1
2.	Демонтаж плинтуса деревянного	м.п.	14,2
3.	Демонтаж жалюзи	шт	1
4.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м.	м ²	2,5
5.	Грунтовка стен глубокого проникновения: за 2 раза	м ²	50,2
6.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.	м ²	50,2
7.	Шпаклевка стен	м ²	50,2
8.	Улучшенная окраска стен за 2 раза высококачественными поливинилацетатными водоземulsionными составами (колер- по согласованию с заказчиком)	м ²	50,2
9.	Устройство подвесного потолка	м ²	11,1
10.	Установка светильников растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	шт.	2
11.	Замена скрытой электропроводки на открытую (кабель-канал)	м.	7
12.	Установка розеток (двухместных) открытой проводки	шт.	1
13.	Установка выключателя двух клавишного не утопленного типа при открытой проводке	шт.	1
14.	Устройство покрытия из фанеры	м ²	11,1
15.	Устройство напольного покрытия из линолеума (класс- полукоммерческий, рисунок - по согласованию с заказчиком)	м ²	11,1
16.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	п.м.	14,2
17.	Фурнитура к плинтусам	шт.	20
18.	Монтаж жалюзи	шт	1
19.	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек.	8
20.	Демонтаж дверной коробки	шт	1
21.	Облицовка поверхностей двумя слоями гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса	м ²	4
22.	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе для труб отопительной системы	м ²	1,2
23.	Улучшенная окраска коробов за 2 раза высококачественными поливинилацетатными водоземulsionными составами	м ²	0,6
Кабинет №23			
1.	Демонтаж напольного покрытия	м ²	17,7
2.	Демонтаж плинтуса деревянного	м.п.	18,2

3.	Демонтаж жалюзи	шт.	1
4.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 кв.м.	м ²	3,5
5.	Грунтовка стен глубокого проникновения: за 2 раза	м ²	68,1
6.	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм.	м ²	68,1
7.	Шпаклевка стен	м ²	68,1
8.	Улучшенная окраска стен за 2 раза высококачественными поливинилацетатными вододисперсионными составами (колер- по согласованию с заказчиком)	м ²	68,1
9.	Устройство подвесного потолка	м ²	17,7
10.	Установка светильников растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	шт.	2
11.	Замена скрытой электропроводки на открытую (кабель-канал)	м.	7
12.	Установка розеток (двухместных) открытой проводки	шт.	2
13.	Установка выключателя двух клавишного не утопленного типа при открытой проводке	шт.	1
14.	Устройство покрытия из фанеры	м ²	17,7
15.	Устройство напольного покрытия из линолеума (класс- полукommerческий, рисунок - по согласованию с заказчиком)	м ²	17,7
16.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	п.м.	18,2
17.	Фурнитура к плинтусам	шт.	20
18.	Монтаж жалюзи	шт	1
19.	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек.	8
20.	Устройство коробов из гипсокартонных листов на металлическом каркасе для труб отопительной системы	м ²	2,4
21.	Улучшенная окраска коробов за 2 раза высококачественными поливинилацетатными вододисперсионными составами	м ²	1,2
Мужской туалет			
1.	Демонтаж напольного покрытия (плитка)	м ²	11,64
2.	Монтаж напольного покрытия (плитка керамогранитная, размером не менее 30х 30 см., цвет- по согласованию с Заказчиком).	м ²	11,64
3.	Демонтаж унитаза- компакт	шт.	2
4.	Монтаж унитаза-компакт (материал Заказчика)	шт.	2
5.	Демонтаж умывальника со смесителем	шт.	1
6.	Монтаж умывальника типа «Тюльпан» со смесителем (материал Заказчика)	шт.	
5.	Улучшенная окраска дверных полотен высококачественными эмалевыми составами с расчисткой старой краски до 35%.	м ²	8,64
6.	Замена дверных ручек-защелок (материал Заказчика)	шт	3

7.	Окраска радиаторов отопления масляными составами с расчисткой старой краски до 30%	сек	8
8.	Установка экрана для радиатора (материал Заказчика)	шт.	1
9.	Демонтаж пластиковых потолочных панелей и светильников	м ²	11,64
10.	Устройство подвесного потолка из пластиковых реечных панелей	м ²	11,64
11.	Устройство точечных светильников	шт.	6
12.	Устройство розетки открытой проводки (кабель-канал)	шт.	1
13.	Улучшенная окраска оконной рамы высококачественными эмалевыми составами с расчисткой старой краски до 35%.	м ²	0,7
14.	Замена оконных ручек и шпингалетов (материал Заказчика)	шт.	6