

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ремонт помещений 1 этажа (кабинеты 4, 8-А, 13) для МУЗ «Городская поликлиника № 2» (аукцион для субъектов малого предпринимательства). (9944007)
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением - локальной сметой.
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантии качества.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения, противопожарные требования», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). - Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ: 1. Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 2. Работы по монтажу металлических конструкций 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 3. Работы по монтажу технологического оборудования 4530652 Установка светильников 4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 5. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2", г.Владимира
 Объект: МУЗ "Городская поликлиника № 2", г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Ремонт помещений 1 этажа (кабинеты 4, 8-А, 13)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **220 942.00** руб.

Нормативная трудоемкость: **406** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. КАБИНЕТ 4										
1.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: 1.5*2	100 м2		0.03	857.03	25.71	6 917.82	208	8.09
1. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	2.229	7.85	17.50	83.25	186	10.605
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.99	0.0597	10.67	0.64	102.00	6	9.564
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.0105	20.00	0.21	153.75	2	7.688
		(1)				13.50	0.14	106.30	1	7.874
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.0492	100.01	4.92	405.64	20	4.056
		(1)				10.06	0.49	101.08	5	10.048
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.0984	31.33	3.08	4.05		0.129
		Накладные расходы				77%	13.97	77%	148	
		Сметная прибыль				50%	9.07	50%	96	
2.	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: (5.47+6.75)*2-1.15+0.43*2	100 м		0.2415	29.41	7.10	310.72	75	10.563
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.910455	7.80	7.10	82.42	75	10.567
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.026565					
		Накладные расходы				80%	5.68	80%	60	
		Сметная прибыль				68%	4.83	68%	51	
3.	Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина Объем: 5.47*6.75+1.15*0.43	100 м2		0.37417	91.44	34.21	958.75	359	10.494
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	4.261796	7.80	33.24	82.42	351	10.567
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.13	0.048642	13.50	0.66	106.30	5	7.874
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.048642	20.00	0.97	153.75	7	7.688
		(1)				13.50	0.66	106.30	5	7.874
3. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.17586					

		<i>Накладные расходы</i>			80%	27.12	80%	285		
		<i>Сметная прибыль</i>			68%	23.05	68%	242		
4.	E61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски обоями потолков (к=0,5) Объем: 5.47*6.75*0.35 Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5	100 м2	0.129229	6 851.77	885.45	19 609.08	2 534	2.862	
4. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	44.88	5.799798	10.21	59.22	107.86	626	10.564
4. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.07	0.138275	10.80	1.49	102.20	14	9.464
4. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.029723	20.00	0.59	153.75	5	7.688
			(1)			13.50	0.40	106.30	3	7.874
4. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	0.84	0.108552	12.39	1.34	126.51	14	10.211
			(1)			10.06	1.09	101.08	11	10.048
4. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.56	0.072368	11 279.00	816.24	25 821.47	1 869	2.289
4. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0055	0.000711	11 164.00	7.93	30 302.94	22	2.714
4. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.37	0.047815	2.41	0.12			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	47.96	79%	506	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	30.36	50%	320	
5.	E15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. Объем: 5.47*6.75 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2	0.369225	658.55	243.15	1 345.91	497	2.044	
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	3.439331	9.62	33.09	101.78	350	10.58
5. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.004615	13.50	0.06	106.30		7.874
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.004615	20.00	0.09	153.75	1	7.688
			(1)			13.50	0.06	106.30		7.874
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.004615	75.40	0.35	448.56	2	5.949
			(1)							
5. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.036923	3.00	0.11	6.89		2.297
5. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	4.799925	43.65	209.52	29.97	144	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	31.33	94.5%	331	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	15.50	46.75%	164	
6.	E62-17-3	Водоземлянионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: 5.47*6.75	100 м2	0.369225	2 653.48	979.73	7 890.80	2 913	2.973	
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.02	12.56103	8.62	108.28	91.53	1 150	10.618
6. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.036923	13.50	0.50	106.30	4	7.874
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.036923	20.00	0.74	153.75	6	7.688
			(1)			13.50	0.50	106.30	4	7.874

6. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.06	0.022154	<u>75.40</u>	<u>1.67</u>	<u>448.56</u>	<u>10</u>	<u>5.949</u>
6. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.009415	2 173.44	20.46	26 572.88	250	12.226
6. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.883048	3.52	6.63	8.11	15	2.304
6. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.001625	100.61	0.16	204.45		2.032
6. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.028061	4 210.63	118.15	9 296.19	261	2.208
6. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.484285	10.00	14.84	20.43	30	2.043
6. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.088614	2.41	0.21			
6. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.59076	8.50	5.02	101.79	60	11.975
6. 12.	c101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.026215	26 838.00	703.56	43 144.91	1 131	1.608
		<i>Накладные расходы</i>				80%	87.02	80%	923	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	54.39	50%	577	
7.	E62-42-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.05	1 671.10	83.55	3 107.26	155	1.855
7. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.1885	7.80	1.47	82.42	16	10.567
7. 2.	c113-0430	Антисептик водный	т	0.051	0.00255	32 190.00	82.08	54 833.96	140	1.703
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1.18	80%	13	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.74	50%	8	
8.	E61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски стен (к=0,5) Объем: ((5.47+6.75)*2*3.80-2.45*1.30*3-2.47*1.15)*0.35 <i>Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5</i>	100 м2		0.281668	5 844.53	1 646.22	16 484.41	4 643	2.82
8. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	36.9	10.39355	9.77	101.54	103.31	1 074	10.574
8. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.267585	10.89	2.91	102.34	27	9.396
8. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.064784	<u>20.00</u>	<u>1.30</u>	<u>153.75</u>	<u>10</u>	<u>7.688</u>
						13.50	0.87	106.30	7	7.874
8. 4.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	0.72	0.202801	<u>12.39</u>	<u>2.51</u>	<u>126.51</u>	<u>26</u>	<u>10.211</u>
						10.06	2.04	101.08	20	10.048
8. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.135201	11 279.00	1 524.93	25 821.47	3 491	2.289
8. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.001408	11 164.00	15.72	30 302.94	43	2.714
8. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.315	0.088725	2.41	0.21			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	82.52	79%	870	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	52.23	50%	551	
9.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских (к=0,5) Объем: (2.45*2+1.15)*0.43	100 м2		0.026015	10 385.38	270.18	29 561.79	769	2.846

Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5										
9. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	65.315	1.69917	10.35	17.59	109.38	186	10.568
9. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.505	0.039153	10.59	0.41	101.88	4	9.624
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.005983	20.00	0.12	153.75	1	7.688
		(1)				13.50	0.08	106.30	1	7.874
9. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.275	0.033169	12.39	0.41	126.51	4	10.211
		(1)				10.06	0.33	101.08	3	10.048
9. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.85	0.022113	11 279.00	249.41	25 821.47	571	2.289
9. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.009	0.000234	11 164.00	2.61	30 302.94	7	2.714
9. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.56	0.014568	2.41	0.04			
		Накладные расходы				79%	14.22	79%	150	
		Сметная прибыль				50%	9.00	50%	95	
10.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: (5.47+6.75)*2*3.80-2.45*1.30*3-2.47*1.15+(2.45*2+1.15)*0.43 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.83078	641.41	532.87	1 164.49	967	1.815
10. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	6.25785	9.62	60.20	101.78	637	10.58
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.010385	13.50	0.14	106.30	1	7.874
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.010385	20.00	0.21	153.75	2	7.688
		(1)				13.50	0.14	106.30	1	7.874
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.010385	75.40	0.78	448.56	5	5.949
		(1)								
10. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.083078	3.00	0.25	6.89	1	2.297
10. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	10.80014	43.65	471.43	29.97	324	0.687
		Накладные расходы				94.5%	57.02	94.5%	603	
		Сметная прибыль				46.75%	28.21	46.75%	298	
11.	Е62-16-9	Водоземлюсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: (5.47+6.75)*2*3.80-2.45*1.30*3-2.47*1.15+(2.45*2+1.15)*0.43	100 м2		0.83078	3 180.51	2 642.30	8 704.61	7 232	2.737
11. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.89	28.15513	8.62	242.70	91.53	2 577	10.618
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.083078	13.50	1.12	106.30	9	7.874
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.083078	20.00	1.66	153.75	13	7.688
		(1)				13.50	1.12	106.30	9	7.874
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.049847	75.40	3.76	448.56	22	5.949
		(1)								
11. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.021185	2 173.44	46.04	26 572.88	563	12.226
11. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	4.236978	3.52	14.91	8.11	34	2.304
11. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.003655	100.61	0.37	204.45	1	2.032
11. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.059816	4 210.63	251.86	9 296.19	556	2.208
11. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	3.339736	10.00	33.40	20.43	68	2.043
11. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.199387	2.41	0.48			

11. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	1.329248	8.50	11.30	101.79	135	11.975
11. 12.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.071	0.058985	34 514.00	2 035.82	55 298.40	3 262	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				80%	195.06	80%	2 069	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	121.91	50%	1 293	
12.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: (8+7+8)*0.254	100 м2		0.05842	1 079.65	63.07	7 185.66	420	6.659
12. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	3.852215	8.74	33.67	92.67	357	10.603
12. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.000584	<u>75.40</u>	<u>0.04</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
12. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000526	15 500.00	8.15	35 220.34	19	2.272
12. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.005842	3.00	0.02	6.89		2.297
12. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000941	22 533.00	21.19	46 760.67	44	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	26.94	80%	286	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	16.84	50%	179	
13.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза Объем: 3*4*0.13	100 м2		0.0156	1 154.58	18.01	7 975.17	124	6.885
13. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.25736	8.08	10.16	85.61	108	10.595
13. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.000156	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
13. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00014	15 500.00	2.18	35 220.34	5	2.272
13. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00156	3.00		6.89		2.297
13. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000251	22 533.00	5.66	46 760.67	12	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.13	80%	86	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.08	50%	54	
14.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.03	669.97	20.10	4 015.07	120	5.97
14. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	0.9744	7.93	7.73	84.01	82	10.594
14. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	0.0942	10.06	0.95	101.08	10	10.048
14. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	3.14	0.0942	<u>100.01</u>	<u>9.42</u>	<u>405.64</u>	<u>38</u>	<u>4.056</u>
						10.06	0.95	101.08	10	10.048
14. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.0942	31.33	2.95	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	6.86	79%	73	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.34	50%	46	

15.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.03	2 979.68	89.39	17 138.16	514	5.75
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	1.790205	9.18	16.43	97.23	174	10.592
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3375	0.070125	10.35	0.73	101.53	7	9.805
15. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.0015	<u>89.99</u>	<u>0.13</u>	<u>393.68</u>	<u>1</u>	<u>4.375</u>
			(1)			10.06	0.02	101.08		10.048
15. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.2	0.006	<u>20.00</u>	<u>0.12</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.08	106.30	1	7.874
15. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	2.0875	0.062625	<u>12.39</u>	<u>0.78</u>	<u>126.51</u>	<u>8</u>	<u>10.211</u>
			(1)			10.06	0.63	101.08	6	10.048
15. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.0291	2 470.10	71.88	11 362.46	331	4.6
15. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.0189	2.41	0.05			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	16.22	94.5%	171	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.02	46.75%	85	
16.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.03	15 627.54	468.83	51 242.97	1 537	3.278
16. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	5.508615	9.18	50.57	97.23	536	10.592
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.061875	10.62	0.66	101.93	6	9.596
16. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.003	<u>89.99</u>	<u>0.27</u>	<u>393.68</u>	<u>1</u>	<u>4.375</u>
			(1)			10.06	0.03	101.08		10.048
16. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.3375	0.010125	<u>20.00</u>	<u>0.20</u>	<u>153.75</u>	<u>2</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.14	106.30	1	7.874
16. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u>	1.625	0.04875	<u>12.39</u>	<u>0.60</u>	<u>126.51</u>	<u>6</u>	<u>10.211</u>
			(1)			10.06	0.49	101.08	5	10.048
16. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.015	3.00	0.05	6.89		2.297
16. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.01125	3 628.43	40.82	11 117.71	125	3.064
16. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0015	8 892.40	13.34	40 282.57	60	4.53
16. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.0279	2.41	0.07			
16. 10.	с101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	100	3	120.97	362.91	269.06	807	2.224
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	48.41	94.5%	512	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	23.95	46.75%	253	
17.	E11-01-035-4	Прим. Устройство покрытий из фанеры т.10 мм	100 м2		0.37417	594.83	222.57	5 846.29	2 188	9.831

Объем: 5.47*6.75+1.15*0.43										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
17. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	55.016	20.58534	8.62	177.45	91.53	1 884	10.618
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.725	0.271273	13.50	3.66	106.30	29	7.874
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.725	0.271273	20.00	5.43	153.75	42	7.688
			(1)			13.50	3.66	106.30	29	7.874
17. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5375	0.201116	0.95	0.19	3.83	1	4.032
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0375	0.388201	75.40	29.27	448.56	174	5.949
			(1)							
17. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.001983	5 160.53	10.23	43 728.81	87	8.474
		Накладные расходы				110.7%	200.49	110.7%	2 118	
		Сметная прибыль				63.75%	115.46	63.75%	1 220	
18.	C102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9,5 мм	м3		0.365059	7 048.40	2 573.08	25 861.13	9 441	3.669
Объем: 37.417*0.0095*1.027										
19.	E11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (линолеум антистатический)	100 м2		0.443845	11 566.98	5 133.94	49 572.81	22 003	4.286
Объем: 5.15*6.05+1.20*0.48+5.25*2.30+1.20*0.48										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1.15										
19. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	16.03235	8.30	133.07	88.04	1 411	10.607
19. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.425	0.188634	13.50	2.55	106.30	20	7.874
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.425	0.188634	20.00	3.77	153.75	29	7.688
			(1)			13.50	2.55	106.30	20	7.874
19. 4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	2.940473	3.40	10.00	10.87	32	3.197
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.266307	75.40	20.08	448.56	119	5.949
			(1)							
19. 6.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.301815	98.21	29.64	278.24	84	2.833
19. 7.	с101-0573	Линолеум алкидный толщиной 5 мм (Линолеум коммерческий антистатический гетерогенный Surestep Original Forbo, опт. цена 594 руб./м2+15% торговая наценка магазина+ТЗР)	м2	102	45.27219	109.06	4 937.39	448.99	20 327	4.117
		Накладные расходы				110.7%	150.13	110.7%	1 584	
		Сметная прибыль				63.75%	86.46	63.75%	912	
20.	E09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (пороги)	100 м		0.0115	373.87	4.30	1 547.09	18	4.186
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
20. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.72	0.16928	9.29	1.57	98.37	17	10.589
20. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	11.625	0.133688	19.20	2.57	3.82	1	0.199
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0625	0.000719	75.40	0.05	448.56		5.949
			(1)							

20. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.000009	12 281.00	0.11	35 521.20		2.892
		<i>Накладные расходы</i>				81%	1.27	81%	14	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	1.13	72.25%	12	
21.	C206-1311	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов (стыковая полоса к расценке Е11-01-035-4 и пороги)	м		7.77	18.07	140.40	83.12	646	4.601
		Объем: 5.47+1.15*2								
22.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.2415	934.17	225.60	3 392.06	819	3.63
		Объем: (5.47+6.75)*2-1.15+0.43*2								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	2.496748	9.77	24.39	103.31	258	10.574
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.009056	<u>75.40</u>	<u>0.68</u>	<u>448.56</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
22. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.243725	8.26	10.27	13.40	17	1.622
22. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	24.3915	7.80	190.25	22.16	541	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	27.00	110.7%	286	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	15.55	63.75%	164	
23.	Е65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	3 277.55	65.55	6 808.06	136	2.075
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.9238	8.53	7.88	90.39	84	10.597
23. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.01</i>	<i>0.0002</i>	<i>13.50</i>		<i>106.30</i>		<i>7.874</i>
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.0002	<u>20.00</u>		<u>153.75</u>		<u>7.688</u>
						13.50		106.30		7.874
23. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	3 488.26	3	1.5
23. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41				
23. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014					
23. 7.	с101-3180-33	Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	100	2	27.67	55.34	24.57	49	0.888
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.12	103%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50	

Раздел 2. КАБИНЕТ 8-А

24.	Е15-01-047-15; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 пов-ти облицовки		0.17595	13 113.18	2 307.26	34 797.17	6 123	2.654
		Объем: 3.45*5.10								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.829	20.73201	9.40	194.88	99.51	2 063	10.586
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.95</i>	<i>0.167153</i>	<i>13.50</i>	<i>2.26</i>	<i>106.30</i>	<i>18</i>	<i>7.874</i>
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.95	0.167153	<u>20.00</u>	<u>3.34</u>	<u>153.75</u>	<u>26</u>	<u>7.688</u>
						13.50	2.26	106.30	18	7.874

24. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.6875	1.176666	19.20	22.59	3.82	4	0.199
24. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.725	1.007314	<u>75.40</u>	<u>75.95</u>	<u>448.56</u>	<u>452</u>	<u>5.949</u>
24. 6.	c101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	103	18.12285	70.76	1 282.37	137.53	2 492	1.944
24. 7.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.380052	20.54	7.81	3.61	1	0.176
24. 8.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	1.425195	20.54	29.27	3.61	5	0.176
24. 9.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	19.7064	7.45	146.81	9.48	187	1.272
24. 10.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	16.71525	10.00	167.15	11.68	195	1.168
24. 11.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	14.076	5.20	73.20	7.87	111	1.513
24. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	16.71525	9.94	166.15	11.68	195	1.175
24. 13.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	33.4305	4.12	137.73	11.68	390	2.835
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	186.30	94.5%	1 967	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	92.16	46.75%	973	
25.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.018	857.03	15.43	6 917.82	125	8.101
25. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	1.3374	7.85	10.50	83.25	111	10.605
25. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>1.99</i>	<i>0.03582</i>	<i>10.67</i>	<i>0.38</i>	<i>102.00</i>	<i>4</i>	<i>9.564</i>
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.35	0.0063	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.13</u> 0.09	<u>153.75</u> 106.30	<u>1</u> 1	<u>7.688</u> 7.874
25. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u> (1)	1.64	0.02952	<u>100.01</u> 10.06	<u>2.95</u> 0.30	<u>405.64</u> 101.08	<u>12</u> 3	<u>4.056</u> 10.048
25. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.05904	31.33	1.85	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	8.38	77%	89	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.44	50%	58	
26.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски стен (к=0,5) Объем: ((5.10+3.45)*2*3.50-2.45*1.30-2.47*1.15)*0.35 <i>Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5</i>	100 м2		0.188386	5 844.53	1 101.03	16 484.41	3 105	2.82
26. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	36.9	6.951443	9.77	67.92	103.31	718	10.574
26. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.95</i>	<i>0.178967</i>	<i>10.89</i>	<i>1.95</i>	<i>102.34</i>	<i>18</i>	<i>9.396</i>
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.23	0.043329	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.87</u> 0.58	<u>153.75</u> 106.30	<u>7</u> 5	<u>7.688</u> 7.874
26. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	<u>маш.ч</u> (1)	0.72	0.135638	<u>12.39</u> 10.06	<u>1.68</u> 1.36	<u>126.51</u> 101.08	<u>17</u> 14	<u>10.211</u> 10.048
26. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.090425	11 279.00	1 019.91	25 821.47	2 335	2.289
26. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.000942	11 164.00	10.52	30 302.94	29	2.714

26.7.	c411-0001	Вода	м3	0.315	0.059342	2.41	0.14			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	55.20	79%	581	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	34.94	50%	368	
27.	E61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски оконных и дверных откосов плоских (к=0,5) Объем: (2.45*2+1.15)*0.30 <i>Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5</i>	100 м2		0.01815	10 385.38	188.49	29 561.79	537	2.849
27.1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	65.315	1.185467	10.35	12.27	109.38	130	10.568
27.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.505	0.027316	10.59	0.29	101.88	3	9.624
27.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.004175	20.00	0.08	153.75	1	7.688
		(1)				13.50	0.06	106.30		7.874
27.4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.275	0.023141	12.39	0.29	126.51	3	10.211
		(1)				10.06	0.23	101.08	2	10.048
27.5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.85	0.015428	11 279.00	174.01	25 821.47	398	2.289
27.6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.009	0.000163	11 164.00	1.82	30 302.94	5	2.714
27.7.	c411-0001	Вода	м3	0.56	0.010164	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	9.92	79%	105	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.28	50%	67	
28.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: ((5.10+3.45)*2*3.50-2.45*1.30-2.47*1.15)+(2.45*2+1.15)*0.30 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.556395	641.41	356.87	1 164.49	648	1.816
28.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	4.191045	9.62	40.32	101.78	427	10.58
28.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.006955	13.50	0.09	106.30	1	7.874
28.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.006955	20.00	0.14	153.75	1	7.688
		(1)				13.50	0.09	106.30	1	7.874
28.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.006955	75.40	0.52	448.56	3	5.949
		(1)								
28.5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.05564	3.00	0.17	6.89		2.297
28.6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	7.233135	43.65	315.73	29.97	217	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	38.19	94.5%	404	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	18.89	46.75%	200	
29.	E62-16-9	Водоземлюсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % Объем: ((5.10+3.45)*2*3.50-2.45*1.30-2.47*1.15)+(2.45*2+1.15)*0.30	100 м2		0.556395	3 180.51	1 769.62	8 704.61	4 843	2.737
29.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	33.89	18.85623	8.62	162.54	91.53	1 726	10.618
29.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.05564	13.50	0.75	106.30	6	7.874

29. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.05564	<u>20.00</u>	<u>1.11</u>	<u>153.75</u>	<u>9</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.75	106.30	6	7.874
29. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.033384	<u>75.40</u>	<u>2.52</u>	<u>448.56</u>	<u>15</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
29. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.014188	2 173.44	30.84	26 572.88	377	12.226
29. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.837615	3.52	9.99	8.11	23	2.304
29. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.002448	100.61	0.25	204.45	1	2.032
29. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.04006	4 210.63	168.68	9 296.19	372	2.208
29. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	2.236708	10.00	22.37	20.43	46	2.043
29. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.133535	2.41	0.32			
29. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.890232	8.50	7.57	101.79	91	11.975
29. 12.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.071	0.039504	34 514.00	1 363.44	55 298.40	2 185	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				80%	130.63	80%	1 386	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	81.65	50%	866	
30.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: (7)*0.254	100 м2		0.01778	1 079.65	19.20	7 185.66	128	6.667
30. 1.	z000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	1.172413	8.74	10.25	92.67	109	10.603
30. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.000178	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
			(1)							
30. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00016	15 500.00	2.48	35 220.34	6	2.272
30. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001778	3.00	0.01	6.89		2.297
30. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000286	22 533.00	6.45	46 760.67	13	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	8.20	80%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.13	50%	55	
31.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза Объем: (3.5*2+0.8*2)*0.13	100 м2		0.01118	1 154.58	12.91	7 975.17	89	6.894
31. 1.	z000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	0.901108	8.08	7.28	85.61	77	10.595
31. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.000112	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
			(1)							
31. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000101	15 500.00	1.56	35 220.34	4	2.272
31. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.001118	3.00		6.89		2.297
31. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00018	22 533.00	4.06	46 760.67	8	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	5.82	80%	62	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.64	50%	39	

32.	Е61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2		0.018	669.97	12.06	4 015.07	72	5.97
32. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	0.58464	7.93	4.64	84.01	49	10.594
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.14	0.05652	10.06	0.57	101.08	6	10.048
32. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.05652	<u>100.01</u> 10.06	<u>5.65</u> 0.57	<u>405.64</u> 101.08	<u>23</u> 6	<u>4.056</u> 10.048
32. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.05652	31.33	1.77	4.05		0.129
		Накладные расходы				79%	4.12	79%	43	
		Сметная прибыль				50%	2.61	50%	28	
33.	Е15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15*1,15</i>	100 м2		0.018	2 979.68	53.63	17 138.16	308	5.743
33. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	1.074123	9.18	9.86	97.23	104	10.592
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.3375	0.042075	10.35	0.44	101.53	4	9.805
33. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0009	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.08</u> 0.01	<u>393.68</u> 101.08		<u>4.375</u> 10.048
33. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.0036	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.07</u> 0.05	<u>153.75</u> 106.30	<u>1</u>	<u>7.688</u> 7.874
33. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	0.037575	<u>12.39</u> 10.06	<u>0.47</u> 0.38	<u>126.51</u> 101.08	<u>5</u> 4	<u>10.211</u> 10.048
33. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.01746	2 470.10	43.13	11 362.46	198	4.6
33. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.01134	2.41	0.03			
		Накладные расходы				94.5%	9.73	94.5%	102	
		Сметная прибыль				46.75%	4.82	46.75%	50	
34.	Е15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.018	15 627.54	281.30	51 242.97	922	3.278
34. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	3.305169	9.18	30.34	97.23	321	10.592
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.037125	10.62	0.39	101.93	4	9.596
34. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.0018	<u>89.99</u> 10.06	<u>0.16</u> 0.02	<u>393.68</u> 101.08	<u>1</u>	<u>4.375</u> 10.048
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.006075	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.12</u> 0.08	<u>153.75</u> 106.30	<u>1</u>	<u>7.688</u> 7.874
34. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	0.02925	<u>12.39</u> 10.06	<u>0.36</u> 0.29	<u>126.51</u> 101.08	<u>4</u> 3	<u>10.211</u> 10.048
34. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.009	3.00	0.03	6.89		2.297

34. 7.	c101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.00675	3 628.43	24.49	11 117.71	75	3.064
34. 8.	c402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0009	8 892.40	8.00	40 282.57	36	4.53
34. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.01674	2.41	0.04			
34. 10.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	100	1.8	120.97	217.75	269.06	484	2.224
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	29.04	94.5%	307	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	14.37	46.75%	152	
35.	E57-6-6	Циклевка паркетных полов Объем: 5.05*3.40	100 м2		0.1717	539.95	92.71	5 612.30	964	10.398
35. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.4	6.24988	8.53	53.31	90.39	565	10.597
35. 2.	х34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	18.2	3.12494	2.66	8.31	8.46	26	3.18
35. 3.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	21.3	3.65721	8.50	31.09	101.79	372	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				80%	42.65	80%	452	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	36.25	68%	384	
36.	E15-04-029-1	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз Объем: 5.05*3.40 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.1717	630.93	108.33	1 762.49	303	2.797
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.612	0.96358	9.62	9.27	101.78	98	10.58
36. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.002146	13.50	0.03	106.30		7.874
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.002146	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>153.75</u>		<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.03	106.30		7.874
36. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.002146	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
36. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.14	0.024038	3.00	0.07	6.89		2.297
36. 6.	c101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0004	0.000069	10 840.00	0.74	28 509.70	2	2.63
36. 7.	c101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115	т	0.011	0.001889	51 909.00	98.04	106 491.52	201	2.052
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	8.79	94.5%	93	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.35	46.75%	46	
37.	E15-04-029-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза Объем: 5.05*3.40 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.1717	942.72	161.87	4 734.62	813	5.023
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.168	2.432646	9.62	23.40	101.78	248	10.58
37. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.002146	13.50	0.03	106.30		7.874
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.002146	<u>20.00</u>	<u>0.04</u>	<u>153.75</u>		<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.03	106.30		7.874

37. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.006439	<u>75.40</u>	<u>0.49</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
37. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.03434	3.00	0.10	6.89		2.297
37. 6.	c101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.000103	10 840.00	1.12	28 509.70	3	2.63
37. 7.	c101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	т	0.0208	0.003571	38 281.00	136.72	156 508.47	559	4.088
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	22.14	94.5%	234	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	10.95	46.75%	116	
38.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	3 277.55	65.55	6 808.06	136	2.075
38. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.9238	8.53	7.88	90.39	84	10.597
38. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0002	13.50		106.30		7.874
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0002	<u>20.00</u>		<u>153.75</u>		<u>7.688</u>
						13.50		106.30		7.874
38. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	3 488.26	3	1.5
38. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41				
38. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014					
38. 7.	c101-3180-33	Решетки металлические размером 200x200 мм	шт.	100	2	27.67	55.34	24.57	49	0.888
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.12	103%	87	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50	
39.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		0.3848	33.00	12.70	215.84	83	6.535
		Объем: $0.212+(3.0+1.8)*(0.005+0.015)*1.800$								
39. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	0.222414	7.30	1.62	77.25	17	10.582
39. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.111592	<u>99.23</u>	<u>11.07</u>	<u>590.31</u>	<u>66</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	1.62	100%	17	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	0.97	60%	10	
40.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		0.3848	17.16	6.60	82.60	32	4.848
		Объем: $0.212+(3.0+1.8)*(0.005+0.015)*1.800$								

Раздел 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

41.	E67-3-1	Демонтаж кабеля	100 м		0.35	75.39	26.39	796.07	279	10.572
41. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	9.64	3.374	7.80	26.32	82.42	278	10.567
41. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0035	13.50	0.05	106.30		7.874
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01	0.0035	<u>20.00</u>	<u>0.07</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
						13.50	0.05	106.30		7.874
		<i>Накладные расходы</i>				85%	22.41	85%	236	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	13.19	50%	139	

42.	E67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.12	45.55	5.47	481.33	58	10.603
		Объем: 3+9								
42. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.7008	7.80	5.47	82.42	58	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	4.65	85%	49	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.74	50%	29	
43.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.14	144.90	20.29	1 530.27	214	10.547
		Объем: 6+8								
43. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	2.5046	8.01	20.06	84.85	213	10.593
43. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.08	0.0112	13.50	0.15	106.30	1	7.874
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.0112	20.00	0.22	153.75	2	7.688
		(1)				13.50	0.15	106.30	1	7.874
		<i>Накладные расходы</i>				85%	17.18	85%	182	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	10.11	50%	107	
44.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		0.97	1 276.01	1 237.73	6 921.87	6 714	5.424
		Объем: 54+43								
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
44. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	43.7664	9.40	411.40	99.51	4 355	10.586
44. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.536	1.48992	13.50	20.11	135.64	202	10.047
44. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.536	1.48992	134.65	200.62	583.71	870	4.335
		(1)				13.50	20.11	135.64	202	10.047
44. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	2.87508	8.10	23.29	32.06	92	3.958
44. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.536	1.48992	95.53	142.33	568.31	847	5.949
		(1)								
44. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	6.6348	14.13	93.75	39.51	262	2.796
44. 7.	с101-1680	Патроны для строительного-монтажного пистолета	1000 шт.	0.125	0.12125	282.00	34.19	1 417.79	172	5.028
44. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	12.125	26.08	316.22	7.62	92	0.292
44. 9.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	3.88	1.78	6.91	3.40	13	1.91
		<i>Накладные расходы</i>				95%	409.93	95%	4 329	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	280.48	65%	2 962	
45.	C512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м		98.94	17.86	1 767.07	19.64	1 943	1.1
		Объем: (54+43)*1.02								
46.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		4	6.24	24.96	62.85	251	10.056
		Объем: 2+2								
		<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>								
46. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	0.6	2.4	9.77	23.45	103.31	248	10.574
46. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.00005	0.0002	2 326.12	0.47	3 488.26	1	1.5

46. 3.	c101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00004	13 026.00	0.52	32 128.05	1	2.466
46. 4.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.00001	0.00004	12 281.00 80% 60%	0.49 18.76 14.07	35 521.20 80% 60%	1 198 149	2.892
47.	C512-3031-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.004	4 140.32	16.56	11 220.27	45	2.717
48.	Ц08-03-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	871.19	8.71	5 467.61	55	6.315
48. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	0.474	9.91	4.70	104.82	50	10.577
48. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.00036	13.50		135.64		10.047
48. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.05</u>	<u>583.71</u> 135.64		<u>4.335</u> 10.047
48. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82		0.199
48. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.036	0.00036	<u>95.53</u>	<u>0.03</u>	<u>568.31</u>		<u>5.949</u>
48. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000002	29 442.00	0.05	45 040.68		1.53
48. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.00	0.04	35 521.20		2.892
48. 8.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0011	94.60	0.10	188.68		1.995
48. 9.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.102	1.78	0.18	3.40		1.91
48. 10.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	1.03	0.0103	198.00 95% 65%	2.04 4.47 3.06	336.54 95% 65%	3 48 33	1.7
49.	C549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.		1	17.86	17.86	26.81	27	1.512
50.	Ц08-03-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.01	915.66	9.16	6 013.71	60	6.55
50. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	52.68	0.5268	9.91	5.22	104.82	55	10.577
50. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.048	0.00048	13.50	0.01	135.64		10.047
50. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.06</u> 0.01	<u>583.71</u> 135.64		<u>4.335</u> 10.047
50. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.0768	19.20	1.47	3.82		0.199
50. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>95.53</u>	<u>0.05</u>	<u>568.31</u>		<u>5.949</u>
50. 6.	c101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	т	0.00016	0.000002	29 442.00	0.05	45 040.68		1.53
50. 7.	c101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.0003	0.000003	12 281.00	0.04	35 521.20		2.892

50. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	10.2	0.102	1.78	0.18	3.40		1.91
50. 9.	c546-3600-33	Подрозетки деревянные	100 шт.	1.03	0.0103	198.00	2.04	336.54	3	1.7
		<i>Накладные расходы</i>				95%	4.97	95%	52	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3.40	65%	36	
51.	C549-3148-33	Выключатель двухклавишный открытой установки ВК-КЛ-0-6/220	шт.		1	18.98	18.98	28.16	28	1.475
52.	Ц08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 Объем: 8+8 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.16	4 650.80	744.13	22 465.94	3 595	4.831
52. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	139.2	22.272	9.91	220.72	104.82	2 335	10.577
52. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.216	0.51456	11.60	5.97	116.55	60	10.047
52. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	3.216	0.51456	<u>111.04</u> 11.60	<u>57.14</u> 5.97	<u>514.84</u> 116.55	<u>265</u> 60	<u>4.637</u> 10.047
52. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	3.216	0.51456	<u>95.53</u>	<u>49.16</u>	<u>568.31</u>	<u>292</u>	<u>5.949</u>
52. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000504	2 326.12	1.17	3 488.26	2	1.5
52. 6.	c548-3005-33	Шпильки	шт.	204	32.64	8.60	280.70	14.61	477	1.699
52. 7.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	0.3264	340.88	111.26	579.40	189	1.7
52. 8.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	0.448	35.27	15.80	47.17	21	1.337
		<i>Накладные расходы</i>				95%	215.36	95%	2 275	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	147.35	65%	1 557	
53.	C546-3204-33	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛП013-2Х40-001УХЛ4	шт.		16	310.38	4 966.08	434.39	6 950	1.399
54.	C546-0104	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 БЗ-1 Объем: 16*2*1.02	10 шт.		3.264	118.52	386.85	236.73	773	1.998

Раздел 4. КАБИНЕТ 13

55.	E15-01-047-15; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 пов-ти облицовки		0.2478	13 113.18	3 249.45	34 797.17	8 623	2.654
		Объем: 5.90*4.20 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.829	29.19803	9.40	274.46	99.51	2 905	10.586
55. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.23541	13.50	3.18	106.30	25	7.874
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.95	0.23541	<u>20.00</u> 13.50	<u>4.71</u> 3.18	<u>153.75</u> 106.30	<u>36</u> 25	<u>7.688</u> 7.874
55. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.6875	1.657163	19.20	31.82	3.82	6	0.199

55. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	5.725	1.418655	<u>75.40</u>	<u>106.97</u>	<u>448.56</u>	<u>636</u>	<u>5.949</u>
55. 6.	c101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	103	25.5234	70.76	1 806.04	137.53	3 510	1.944
55. 7.	c101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6x40 мм	10 шт.	2.16	0.535248	20.54	10.99	3.61	2	0.176
55. 8.	c101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6x40 мм	10 шт.	8.1	2.00718	20.54	41.23	3.61	7	0.176
55. 9.	c201-4062-33	Профили угловые ПУ 19x24 мм белые	м	112	27.7536	7.45	206.76	9.48	263	1.272
55. 10.	c201-4065-33	Т-профили основные 24x38 мм белые	м	95	23.541	10.00	235.41	11.68	275	1.168
55. 11.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	19.824	5.20	103.08	7.87	156	1.513
55. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	23.541	9.94	234.00	11.68	275	1.175
55. 13.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	47.082	4.12	193.98	11.68	550	2.835
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	262.37	94.5%	2 769	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	129.80	46.75%	1 370	
56.	E62-16-8	Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 35 % Объем: (5.90+4.2)*3.30-1.20*2.38+(1.20+2.35*2)*0.34*3-0.5*0.5*3	100 м2		0.35742	2 943.22	1 051.97	7 857.81	2 809	2.67
56. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.31	11.54824	8.62	99.55	91.53	1 057	10.618
56. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.035742	13.50	0.48	106.30	4	7.874
56. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.035742	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.71</u> 0.48	<u>153.75</u> 106.30	<u>5</u> 4	<u>7.688</u> 7.874
56. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.06	0.021445	<u>75.40</u>	<u>1.62</u>	<u>448.56</u>	<u>10</u>	<u>5.949</u>
56. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.004289	2 173.44	9.32	26 572.88	114	12.226
56. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	1.143744	3.52	4.03	8.11	9	2.304
56. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.001573	100.61	0.16	204.45		2.032
56. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.064	0.022875	4 210.63	96.32	9 296.19	213	2.208
56. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.868531	10.00	8.69	20.43	18	2.043
56. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.085781	2.41	0.21			
56. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.571872	8.50	4.86	101.79	58	11.975
56. 12.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.067	0.023947	34 514.00	826.51	55 298.40	1 324	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				80%	80.02	80%	849	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	50.02	50%	531	
57.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов Объем: 5.9+0.65	100 м		0.0655	29.41	1.93	310.72	20	10.363
57. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.246935	7.80	1.93	82.42	20	10.567
57. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.007205					

		<i>Накладные расходы</i>			80%	1.54	80%	16		
		<i>Сметная прибыль</i>			68%	1.31	68%	14		
58.	E15-01-051-1a	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции (2 стены) Объем: 5.90*3.30+4.20*3.30-1.20*2.35*3 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2	0.2487	9 815.78	2 441.18	37 249.27	9 264	3.795	
58. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	177.5715	44.16203	9.40	415.12	99.51	4 395	10.586
58. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.575	0.143003	13.50	1.93	106.30	15	7.874
58. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.675	0.167873	<u>75.40</u>	<u>12.66</u>	<u>448.56</u>	<u>75</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
58. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.575	0.143003	<u>20.00</u>	<u>2.86</u>	<u>153.75</u>	<u>22</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	1.93	106.30	15	7.874
58. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.275	1.311893	19.20	25.19	3.82	5	0.199
58. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.19896	8.50	1.69	101.79	20	11.975
58. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.004352	2.41	0.01			
58. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	58.4445	0.94	54.94	1.55	91	1.649
58. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	2.176125	23.30	50.70	59.48	129	2.553
58. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	15	3.7305	12.40	46.26	3.61	13	0.291
58. 11.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	18.83903	0.87	16.39	1.52	29	1.747
58. 12.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	6.73977	4.78	32.22	15.58	105	3.259
58. 13.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	1.291	0.321072	86.90	27.90	105.67	34	1.216
58. 14.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	18.27945	11.51	210.40	26.91	492	2.338
58. 15.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	54.714	11.54	631.40	28.66	1 568	2.484
58. 16.	с101-1001-33	Листы гипсокартонные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200x2500x10мм	м2	105	26.1135	34.98	913.45	87.53	2 286	2.502
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	394.11	94.5%	4 167	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	194.97	46.75%	2 062	
59.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: 5.90*3.30+4.20*3.30-1.20*2.35*3 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2	0.2487	641.41	159.52	1 164.49	290	1.818	
59. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	1.873333	9.62	18.02	101.78	191	10.58
59. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.003109	13.50	0.04	106.30		7.874
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.003109	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>153.75</u>		<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.04	106.30		7.874
59. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.003109	<u>75.40</u>	<u>0.23</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
59. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.02487	3.00	0.07	6.89		2.297

59. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	3.2331	43.65	141.12	29.97	97	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	17.07	94.5%	180	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	8.44	46.75%	89	
60.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: 5.90*3.30+4.20*3.30-1.20*2.35*3 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.2487	2 468.16	613.83	6 365.07	1 583	2.579
60. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	7.267387	8.97	65.19	94.95	690	10.585
60. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.003109	13.50	0.04	106.30		7.874
60. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.003109	<u>20.00</u>	<u>0.06</u>	<u>153.75</u>		<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.04	106.30		7.874
60. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.125	0.031088	<u>75.40</u>	<u>2.34</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
60. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000209	8.50		101.79		11.975
60. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.001243	4 210.63	5.24	9 296.19	12	2.208
60. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.077097	3.00	0.23	6.89	1	2.297
60. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.015668	34 514.00	540.77	55 298.40	866	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	61.64	94.5%	652	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	30.50	46.75%	323	
61.	E11-01-040-1	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2 Объем: (1.20+2.35*2)*3 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.177	934.17	165.35	3 964.73	702	4.246
61. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.829915	9.77	17.88	103.31	189	10.574
61. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.006638	<u>75.40</u>	<u>0.50</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
61. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.91155	8.26	7.53	13.40	12	1.622
61. 4.	с101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м	101	17.877	7.80	139.44	27.83	498	3.568
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	19.79	110.7%	209	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	11.40	63.75%	120	
62.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 Объем: 5.9+0.65+4.20 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.1075	934.17	100.42	3 392.06	365	3.635
62. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.111389	9.77	10.86	103.31	115	10.574
62. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0375	0.004031	<u>75.40</u>	<u>0.30</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
62. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.553625	8.26	4.57	13.40	7	1.622
62. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	10.8575	7.80	84.69	22.16	241	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	12.02	110.7%	127	

		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	6.92	63.75%	73	
63.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток Объем: (0.40+0.65)*1.50	100 м2		0.01575	857.03	13.50	6 917.82	109	8.074
63. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	1.170225	7.85	9.19	83.25	97	10.605
63. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.031343	10.67	0.33	102.00	3	9.564
63. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.005513	20.00	0.11	153.75	1	7.688
		(1)				13.50	0.07	106.30	1	7.874
63. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.02583	100.01	2.58	405.64	10	4.056
		(1)				10.06	0.26	101.08	3	10.048
63. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.05166	31.33	1.62	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	7.33	77%	77	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.76	50%	50	
64.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу Объем: (0.40+0.65)*1.50	100 м2		0.01575	669.97	10.55	4 015.07	63	5.972
64. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	0.51156	7.93	4.06	84.01	43	10.594
64. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	0.049455	10.06	0.50	101.08	5	10.048
64. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.14	0.049455	100.01	4.95	405.64	20	4.056
		(1)				10.06	0.50	101.08	5	10.048
64. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.049455	31.33	1.55	4.05		0.129
		<i>Накладные расходы</i>				79%	3.60	79%	38	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.28	50%	24	
65.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под плитку) Объем: (0.40+0.65)*1.50 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.01575	2 979.68	46.93	17 138.16	270	5.753
65. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	0.939858	9.18	8.63	97.23	91	10.592
65. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3375	0.036816	10.35	0.38	101.53	4	9.805
65. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.05	0.000788	89.99	0.07	393.68		4.375
		(1)				10.06	0.01	101.08		10.048
65. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.00315	20.00	0.06	153.75		7.688
		(1)				13.50	0.04	106.30		7.874
65. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.0875	0.032878	12.39	0.41	126.51	4	10.211
		(1)				10.06	0.33	101.08	3	10.048
65. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.015278	2 470.10	37.74	11 362.46	174	4.6
65. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.009923	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	8.51	94.5%	90	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	4.21	46.75%	44	

66.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем: (0.40+0.65)*1.50 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.01575	9 849.54	155.13	49 992.97	787	5.073
66. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	2.892023	9.18	26.55	97.23	281	10.592
66. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.0625	0.032484	10.62	0.35	101.93	3	9.596
66. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1	0.001575	89.99	0.14	393.68	1	4.375
		(1)				10.06	0.02	101.08		10.048
66. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.005316	20.00	0.11	153.75	1	7.688
		(1)				13.50	0.07	106.30	1	7.874
66. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.625	0.025594	12.39	0.32	126.51	3	10.211
		(1)				10.06	0.26	101.08	3	10.048
66. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.007875	3.00	0.02	6.89		2.297
66. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.005906	3 628.43	21.43	11 117.71	66	3.064
66. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.000788	8 892.40	7.00	40 282.57	32	4.53
66. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.014648	2.41	0.04			
66. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	1.575	63.19	99.52	256.56	404	4.06
		Накладные расходы				94.5%	25.42	94.5%	268	
		Сметная прибыль				46.75%	12.58	46.75%	133	
67.	E67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.		0.08	144.90	11.59	1 530.27	122	10.526
67. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	1.4312	8.01	11.46	84.85	121	10.593
67. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.08	0.0064	13.50	0.09	106.30	1	7.874
67. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.08	0.0064	20.00	0.13	153.75	1	7.688
		(1)				13.50	0.09	106.30	1	7.874
		Накладные расходы				85%	9.82	85%	104	
		Сметная прибыль				50%	5.78	50%	61	
68.	Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0	100 шт.		0.08	2 995.21	239.62	23 251.32	1 860	7.762
68. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	196.8	15.744	9.91	156.02	104.82	1 650	10.577
68. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.86	0.1488	13.50	2.01	135.64	20	10.047
68. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.86	0.1488	134.65	20.04	583.71	87	4.335
		(1)				13.50	2.01	135.64	20	10.047
68. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.86	0.1488	95.53	14.21	568.31	85	5.949
		(1)								

68. 5.	c507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	т	0.003	0.00024	184 027.00	44.17	122 060.00	29	0.663
68. 6.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0336	94.60	3.18	188.68	6	1.995
68. 7.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00424	19.26	0.08	28.30		1.469
68. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.008	118.57	0.95	236.49	2	1.995
		<i>Накладные расходы</i>				95%	150.13	95%	1 587	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	102.72	65%	1 086	
69.	C546-3269-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Techpolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.		8	390.77	3 126.16	631.18	5 049	1.615
70.	C546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 Объем: 4*1.02*8	10 шт.		3.264	60.27	196.72	120.39	393	1.998
71.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С Объем: 4*1.02*8	10 шт.		3.264	23.33	76.15	41.17	134	1.76
72.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые Объем: 8*1.5 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.12	1 845.41	221.45	3 634.54	436	1.969
72. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	3.4272	9.40	32.22	99.51	341	10.586
72. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.132	0.01584	13.50	0.21	135.64	2	10.047
72. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.01584	<u>134.65</u> 13.50	<u>2.13</u> 0.21	<u>583.71</u> 135.64	<u>9</u> 2	<u>4.335</u> 10.047
72. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	0.3888	8.10	3.15	32.06	12	3.958
72. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	0.69696	2.08	1.45	5.13	4	2.466
72. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.132	0.01584	<u>95.53</u>	<u>1.51</u>	<u>568.31</u>	<u>9</u>	<u>5.949</u>
72. 7.	c101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.00	3.05	32 128.05	8	2.656
72. 8.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.1152	14.13	1.63	39.51	5	2.796
72. 9.	c101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.134	0.01608	282.00	4.53	1 417.79	23	5.028
72. 10.	c101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	1.608	26.08	41.94	7.62	12	0.292
72. 11.	c534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	0.12	19.66	2.36	33.80	4	1.719
72. 12.	c101-3031-33	Скобы	10 шт.	6.7	0.804	79.00	63.52	2.42	2	0.031
72. 13.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	2.16	0.27	0.58	0.94	2	3.481
72. 14.	c534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	0.216	274.18	59.22	4.99	1	0.018

72. 15.	c113-0391-33	Клей БМК-5К <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	кг	0.2	0.024	25.49	0.61	117.25	3	4.6
						95%	30.81	95%	326	
						65%	21.08	65%	223	
73.	C103-1460-33	Трубы ПВХ диаметром 16 мм толщиной стенки 1,2 мм Объем: (0.12)*102	м		12.24	4.95	60.59	7.35	90	1.485
74.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава Объем: 8*1.5 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.12	418.90	50.27	1 288.19	155	3.083
74. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	0.97056	9.40	9.12	99.51	97	10.586
74. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.024	0.00288	13.50	0.04	135.64		10.047
74. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.00288	<u>134.65</u> 13.50	<u>0.39</u> 0.04	<u>583.71</u> 135.64	<u>2</u>	<u>4.335</u> 10.047
74. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.024	0.00288	<u>95.53</u>	<u>0.28</u>	<u>568.31</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
74. 5.	c101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.0006	0.000072	2 020.00	0.15	9 292.00	1	4.6
74. 6.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.0192	94.60	1.82	188.68	4	1.995
74. 7.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.096	18.48	1.77	21.12	2	1.143
74. 8.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	12.2	1.464	0.27	0.40	0.94	1	3.481
74. 9.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.006	1 913.00	11.48	843.48	5	0.441
74. 10.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.00024	140.80	0.03	237.94		1.69
74. 11.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.02	0.0024	68.04	0.16	184.39		2.71
74. 12.	c510-3483-33	Сжим ответвительный <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	100 шт.	0.31	0.0372	641.98	23.88	1 084.86	40	1.69
						95%	8.70	95%	92	
						65%	5.95	65%	63	
75.	C501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² Объем: (0.12)*0.102	1000 м		0.01224	7 316.93	89.56	18 495.07	226	2.523
ИТОГО ПО СМЕТЕ						44 272.98		131 891	2.979	
		Оплата основных рабочих				3 668.73		38 861		10.592
		Стоимость механизмов				981.96		4 759		4.846
		Оплата механизаторов				59.53		551		9.256
		Сметная заработная плата				3 728.26		39 412		10.571
		Сметная стоимость материалов				39 622.34		88 272		2.228
		Трудозатраты осн. рабочих				400.91		401		
		Трудозатраты механизаторов				4.75		5		1.052

Нормативная трудоемкость	405.66		406	1.001
Накладные расходы	3 416.09		36 109	10.57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	33 942	
Сметная прибыль	2 025.07		21 406	10.57
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	49 714.15			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			187 239	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 44, 46, 48, 50, 52, 68, 72, 74)	22.63		28	1.237
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		18	33 703.00	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			220 942.00	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"___" _____ 2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача Бабышиной Ольги Владимировны, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **ремонту помещений 1 этажа (кабинеты 4, 8-А, 13) для МУЗ «Городская поликлиника №2»**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, для МУЗ «Городская поликлиника №2» (далее – Заказчик).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 30 календарных дней путем безналичного расчета, с момента предоставления счета, счет- фактуры и подписания акта сдачи- приемки выполненных работ согласно форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ:

1. Работы по сносу строений и разборке конструкций

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

2. Работы по монтажу металлических конструкций

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен

3. Работы по монтажу технологического оборудования

4530652 Установка светильников

4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных

5. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающий результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 3 (трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае, изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены Контракта за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, обеспечив оплату фактически произведенных затрат Подрядчика, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ Городская поликлиника №2 600000 г. Владимир ул. Никитская д.5 ИНН/КПП 3328101580/332701001, р/с 40404810700000030012

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК041708001

тел: 32-70-83

Подрядчик: _____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 3-и листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Городская поликлиника №2»

м.п.

О.В. Бабышина

ПОДРЯДЧИК

м.п.

(Ф.И.О.)

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
КОНТРАКТУ**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.)
	Ремонт помещений 1 этажа (кабинеты 4, 8-А, 13) для МУЗ «Городская поликлиника № 2»	3-4 квартал 2010г. до 30.11.2010г	

Заказчик:

Подрядчик:

МУЗ «Городская поликлиника № 2»

Главный врач

О.В. Бабышина

м.п.

м.п.

(Ф.И.О.)