

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МДОУ № 5, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 23

\_\_\_\_\_/Н.М.Петухова /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010 г.

Стройка: МДОУ № 5, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 23

Объект: МДОУ № 5, мкр. Оргтруд, ул. Октябрьская, д. 23

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт здания

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел 1. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ (ЭЛ4-2 шт. по проекту 1686/09-П-1-АС)**

1.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.146804
2.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.02
3.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.01449
4.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.04
5.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.1392
6.	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.050508
7.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0.01925
8.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.012
9.	Кладка отдельных участков наружных стен из кирпича простых	100 м3	0.020677
10.	Расшивка швов кладки из кирпича	100 м2	0.033096
11.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.140864
12.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен и откосов	100 м2	0.140864
13.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.00104
14.	Разборка покрытий и оснований щебеночных	100 м3	0.00312
15.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2	100 м3	0.0104
16.	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.208
17.	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3	0.01248
18.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	2.187429
19.	Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры	т	0.0012
20.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.06
21.	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2	0.06
22.	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м	0.0128
23.	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м	0.02
24.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.0328
25.	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0.0705
26.	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (оставшихся после разборки)	100 м2	0.06
27.	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" (линолеум, оставшийся после разборки)	100 м2	0.06
28.	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.0105
29.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.579661
30.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.579661

**Раздел 2. КРОВЛЯ**

31.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0.13
32.	Разборка обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	0.06
33.	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 шт.	0.01

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
34.	Устройство слуховых окон	шт.	1
35.	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2	0.055
36.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (слуховое окно)	100 м2	0.06
37.	Устройство кровель из асбестоцементных листов -7 или -8-волновых по готовой обрешетке (вокруг слухового окна)	100 м2	0.04
38.	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов (в месте укладки ходовых досок)	100 м2	0.045
39.	Укладка ходовых досок	100 м	0.03
40.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.12
41.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверст	0.08
42.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0522
43.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.0522
<b>Раздел 3. КОЗЫРЬКИ</b>			
44.	Прим. Монтаж козырьков при высоте здания до 25 м	т	0.585315
45.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.304941
46.	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.304941
47.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверст	0.36
48.	Устройство кровли из металлочерепицы (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0.609
49.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	3.968
50.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)	т	3.968

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)