«СОГЛАСОВАНО»
Подрядчик: ООО «Стройтехцентр ОПТ» г.Владимир
_____/_____/
«_____»_____ 2008__г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заказчик: МУЗ Городская больница №3
_____/_____/
«_____»_____ 2008_г.

Стройка: Текущий ремонт кабинетов стационара и взрослой поликлиники. МУЗ Городская больница №3

Объект: МУЗ Городская больница №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на Ремонтно-строительные работы

Сметная стоимость: **275 404 руб.**
Нормативная трудоемкость: **765.85 чел.ч**
Сметная заработная плата: **72 371 руб.**

Составлена в ценах 4кв.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Глобальные начисления: Н3=1.15, Н5=1.15									
1.	**Е46-03-011-1**	**Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2**	**100 м**		**1.075**	**877.88**	**943.72**	**3 496.32**	**3 758.54**	**3.98**
					Объем: 7.5+100					
1. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	17.986	19.33495	9.18	177.49	90.97	1 758.90	9.91
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.669*	*5.019175*	*10.06*	*50.49*	*94.57*	*474.66*	*9.4*
1. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	4.669	5.019175	90.00 *10.06*	451.73 *50.49*	390.30 *94.57*	1 958.98 *474.66*	4.34 9.4
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.338	10.03835	31.33	314.50	4.05	40.66	0.13
		Накладные расходы				99%	225.70	99%	2 211.22	
		Сметная прибыль				59.5%	135.65	59.5%	1 328.97	
		Всего с НР и СП					1 305.07		7 298.73	
2.	**Е61-2-7**	**Заделка борозды цементно-известковым раствором**	**100 м2**		**0.01075**	**3 279.73**	**35.26**	**31 290.43**	**336.37**	**9.54**
					Объем: 0.075+1					
2. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	2.8229769	8.85	24.98	87.77	247.77	9.92
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.0082829*	*13.50*	*0.11*	*99.46*	*0.82*	*7.37*
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.0082829	20.00 *13.50*	0.17 *0.11*	138.82 *99.46*	1.15 *0.82*	6.94 7.37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.02365	427.02	10.10	3 697.66	87.45	8.66
2. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0037625	2.41	0.01			
2. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.036335					
		Накладные расходы				79%	19.82	79%	196.39	
		Сметная прибыль				50%	12.55	50%	124.30	
		Всего с НР и СП					67.63		657.05	
3.	**Е61-1-9**	**Сплошное выравнивание штукатуркистен внутри здания сухой растворной смесью (клей плиточный) толщиной до 10 мм**	**100 м2**		**0.48**	**4 345.09**	**2 085.64**	**19 393.00**	**9 308.64**	**4.46**
3. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	40.7376	9.77	398.01	96.66	3 937.70	9.89
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.185*	*1.0488*	*10.89*	*11.42*	*95.75*	*100.43*	*8.79*
3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.25392	20.00	5.08	138.82	35.25	6.94
			(1)			*13.50*	*3.43*	*99.46*	*25.25*	7.37
3. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	0.79488	12.39	9.85	113.19	89.97	9.14
			(1)			*10.06*	*8.00*	*94.57*	*75.17*	9.4
3. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.3024	2.41	0.73			
3. 6.	с101-1852	Клей плиточный(сухая смесь)	т	0.96	0.4608	3 628.43	1 671.98	11 383.94	5 245.72	3.14
		Накладные расходы				79%	323.45	79%	3 190.12	
		Сметная прибыль				50%	204.72	50%	2 019.07	
		Всего с НР и СП					2 613.80		14 517.83	
4.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.48**	**9 571.77**	**4 594.45**	**58 423.02**	**28 043.05**	**6.1**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
4. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	101.35852	9.18	930.47	90.97	9 220.58	9.91
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.371875*	*1.1385*	*10.62*	*12.09*	*95.37*	*108.58*	*8.98*
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.0552	89.99	4.97	379.61	20.95	4.22
			(1)			*10.06*	*0.56*	*94.57*	*5.22*	9.4
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.388125	0.1863	20.00	3.73	138.82	25.86	6.94
			(1)			*13.50*	*2.52*	*99.46*	*18.53*	7.37
4. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.897	12.39	11.11	113.19	101.53	9.14
			(1)			*10.06*	*9.02*	*94.57*	*84.83*	9.4
4. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.24	3.00	0.72	6.89	1.65	2.3
4. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.18	3 628.43	653.12	11 383.94	2 049.11	3.14
4. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.024	8 892.40	213.42	22 639.85	543.36	2.55
4. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.4464	2.41	1.08			
4. 10.	с101-0256	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	100	48	57.83	2 775.84	335.00	16 080.00	5.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				94.5%	890.72	94.5%	8 816.06	
		Сметная прибыль				46.75%	440.65	46.75%	4 361.38	
		Всего с НР и СП					5 925.82		41 220.49	
5.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.157**	**33.82**	**5.31**	**334.31**	**52.49**	**9.89**
5. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.6806735	7.80	5.31	77.11	52.49	9.89
5. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.01727					
		Накладные расходы				80%	4.25	80%	41.99	
		Сметная прибыль				68%	3.61	68%	35.69	
		Всего с НР и СП					13.17		130.18	
6.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума**	**100 м2**		**0.125**	**105.16**	**13.14**	**1 030.78**	**128.85**	**9.81**
6. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.6373125	7.80	12.77	77.11	126.25	9.89
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.0186875*	*13.50*	*0.25*	*99.46*	*1.86*	*7.37*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.0186875	20.00 *13.50*	0.37 *0.25*	138.82 *99.46*	2.59 *1.86*	6.94 7.37
6. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.05875					
		Накладные расходы				80%	10.42	80%	102.49	
		Сметная прибыль				68%	8.85	68%	87.11	
		Всего с НР и СП					32.41		318.45	
7.	**Е11-01-036-1**	**Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее "Бустилат"** ***Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225***	**100 м2**		**0.125**	**909.63**	**113.70**	**6 427.67**	**803.46**	**7.07**
7. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	7.00925	8.30	58.18	82.37	577.35	9.92
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.503125*	*0.0628906*	*13.50*	*0.85*	*99.46*	*6.26*	*7.37*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.503125	0.0628906	20.00 *13.50*	1.26 *0.85*	138.82 *99.46*	8.73 *6.26*	6.94 7.37
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.0898438	87.17	7.83	442.77	39.78	5.08
7. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.00625	7 400.00	46.25	28 346.40	177.17	3.83
7. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0625	3.00	0.19	6.89	0.43	2.3
		Накладные расходы				110.7%	65.35	110.7%	646.06	
		Сметная прибыль				63.75%	37.63	63.75%	372.05	
		Всего с НР и СП					216.68		1 821.57	
8.	**С101-0560**	**Линолеум полукоммерческий**	**м2**		**12.75**	**81.88**	**1 043.97**	**330.00**	**4 207.50**	**4.03**
					Объем: 12.5*1.02					
9.	**Е11-01-040-2**	**Устройство плинтусов пластиковых** ***Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225***	**100 м**		**0.157**	**907.72**	**142.51**	**4 501.31**	**706.71**	**4.96**
9. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	1.8666162	9.77	18.24	96.66	180.43	9.89
9. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0067706	87.17	0.59	442.77	3.00	5.08
9. 3.	с101-1753-01	Плинтусы для полов из пластика		101	15.857	7.80	123.68	33.00	523.28	4.23
		Накладные расходы				110.7%	20.19	110.7%	199.74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				63.75%	11.63	63.75%	115.02	
		Всего с НР и СП					174.33		1 021.47	
10.	**Е11-01-039-1**	**Устройство металлических порогов**	**100 м**		**0.01**	**106.70**	**1.07**	**924.04**	**9.24**	**8.64**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	0.1011713	8.53	0.86	84.57	8.56	9.91
10. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00115	87.17	0.10	442.77	0.51	5.08
10. 3.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0003	0.000003	34 592.00	0.10	58 382.67	0.18	1.69
		Накладные расходы				110.7%	0.95	110.7%	9.48	
		Сметная прибыль				63.75%	0.55	63.75%	5.46	
		Всего с НР и СП					2.57		24.17	
11.	**С101-4162-33**	**Металлический порожек**	**м**		**1**	**11.13**	**11.13**	**90.00**	**90.00**	**8.09**
12.	**Е15-01-051-8**	**Облицовка поверхностей сендвис-панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов**	**100 м2**		**0.0114**	**16 869.52**	**192.31**	**74 661.60**	**851.14**	**4.43**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
12. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.23865	5.6799206	9.40	53.39	93.10	528.80	9.9
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.0101603*	*13.50*	*0.14*	*99.46*	*1.01*	*7.37*
12. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.0121268	87.17	1.06	442.77	5.37	5.08
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.0101603	20.00 *13.50*	0.20 *0.14*	138.82 *99.46*	1.41 *1.01*	6.94 7.37
12. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.794375	0.2256559	1.95	0.44	3.74	0.84	1.92
12. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.00912	8.50	0.08	101.79	0.93	11.98
12. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.0013338	2.41				
12. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	5.1072	0.94	4.80	1.68	8.58	1.79
12. 9.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	0.51642	12.40	6.40	3.61	1.86	0.29
12. 10.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	5.345	0.060933	86.90	5.30	105.57	6.43	1.21
12. 11.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	2.3655	11.51	27.23	29.94	70.82	2.6
12. 12.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	4.788	11.54	55.25	31.87	152.59	2.76
12. 13.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	4.788	7.97	38.16	15.35	73.50	1.93
		Накладные расходы				94.5%	50.59	94.5%	500.67	
		Сметная прибыль				46.75%	25.03	46.75%	247.69	
		Всего с НР и СП					267.92		1 599.50	
13.	**С101-4024-33**	**Сендвич-панели**	**м2**		**1.197**	**98.67**	**118.11**	**480.84**	**575.57**	**4.87**
				Объем: 1.14*1.05						
14.	**Е11-01-039-1**	**Устройство пластикового уголка**	**100 м**		**0.057**	**96.32**	**5.49**	**2 186.52**	**124.63**	**22.7**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	0.5766761	8.53	4.92	84.57	48.77	9.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.006555	87.17	0.57	442.77	2.90	5.08
14. 3.	с101-0327-001	Клей жидкие гвозди		10	0.57			128.00	72.96	
		Накладные расходы				110.7%	5.45	110.7%	53.99	
		Сметная прибыль				63.75%	3.14	63.75%	31.09	
		Всего с НР и СП					14.07		209.71	
15.	**С101-4030-33**	**Угол пластиковый**	**м**		**5.757**	**5.33**	**30.68**	**11.34**	**65.28**	**2.13**
					Объем: 5.7*1.01					
16.	**Е63-5-1**	**Снятие обоев простых и улучшенных**	**100 м2**		**0.5017**	**93.29**	**46.80**	**922.24**	**462.69**	**9.89**
16. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	6.000332	7.80	46.80	77.11	462.69	9.89
16. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.015051					
		Накладные расходы				77%	36.04	77%	356.27	
		Сметная прибыль				50%	23.40	50%	231.35	
		Всего с НР и СП					106.24		1 050.31	
17.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.0502**	**3 279.73**	**164.64**	**31 290.43**	**1 570.78**	**9.54**
17. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	13.182646	8.85	116.67	87.77	1 157.04	9.92
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7705*	*0.0386791*	*13.50*	*0.52*	*99.46*	*3.85*	*7.37*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.7705	0.0386791	20.00 *13.50*	0.77 *0.52*	138.82 *99.46*	5.37 *3.85*	6.94 7.37
17. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.11044	427.02	47.16	3 697.66	408.37	8.66
17. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.01757	2.41	0.04			
17. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.169676					
		Накладные расходы				79%	92.58	79%	917.10	
		Сметная прибыль				50%	58.60	50%	580.45	
		Всего с НР и СП					315.82		3 068.33	
18.	**Е15-04-027-5**	**Сплошная шпатлевка стен**	**100 м2**		**0.5017**	**238.35**	**119.58**	**1 758.49**	**882.23**	**7.38**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	15.856775	7.955344	9.51	75.66	94.17	749.15	9.9
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0072119*	*13.50*	*0.10*	*99.46*	*0.72*	*7.37*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0072119	20.00 *13.50*	0.14 *0.10*	138.82 *99.46*	1.00 *0.72*	6.94 7.37
18. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0216358	87.17	1.89	442.77	9.58	5.08
18. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0002207	8.50		101.79	0.02	11.98
18. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.0145493	2 863.90	41.67	8 382.28	121.96	2.93
18. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.075255	3.00	0.23	6.89	0.52	2.3
		Накладные расходы				94.5%	71.59	94.5%	708.63	
		Сметная прибыль				46.75%	35.42	46.75%	350.56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					226.59		1 941.42	
19.	**Е15-04-001-15**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен.**	**100 м2**		**0.5017**	**1 084.02**	**543.85**	**2 686.89**	**1 348.01**	**2.48**
		Начисления: НЗ=1.4375, НБ=1.3225								
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	10.828291	9.62	104.17	95.24	1 031.29	9.9
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.0072119*	*13.50*	*0.10*	*99.46*	*0.72*	*7.37*
19. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0072119	20.00 *13.50*	0.14 *0.10*	138.82 *99.46*	1.00 *0.72*	6.94 7.37
19. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.0144239	87.17	1.26	442.77	6.39	5.08
19. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.10034	3.00	0.30	6.89	0.69	2.3
19. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	10.034	43.65	437.98	30.76	308.65	0.7
		Накладные расходы				94.5%	98.54	94.5%	975.25	
		Сметная прибыль				46.75%	48.75	46.75%	482.46	
		Всего с НР и СП					691.13		2 805.72	
20.	**Е63-7-5**	**Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток**	**100 м2**		**0.01**	**985.59**	**9.86**	**7 525.81**	**75.26**	**7.63**
20. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	0.85445	7.85	6.71	77.89	66.55	9.92
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.022885*	*10.67*	*0.24*	*95.43*	*2.18*	*8.95*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.004025	20.00 *13.50*	0.08 *0.05*	138.82 *99.46*	0.56 *0.40*	6.94 7.37
20. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.886	0.01886	100.01 *10.06*	1.89 *0.19*	423.83 *94.57*	7.99 *1.78*	4.24 9.4
20. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.03772	31.33	1.18	4.05	0.15	0.13
		Накладные расходы				77%	5.35	77%	52.92	
		Сметная прибыль				50%	3.48	50%	34.37	
		Всего с НР и СП					18.69		162.55	
21.	**Е15-01-019-5**	**Гладкая облицовка стен (фартук) (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**100 м2**		**0.02**	**1 983.49**	**39.67**	**19 522.05**	**390.44**	**9.84**
		Начисления: НЗ=1.4375, НБ=1.3225								
21. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.16358	4.2232715	9.18	38.77	90.97	384.19	9.91
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.371875*	*0.0474375*	*10.62*	*0.50*	*95.37*	*4.52*	*8.98*
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0023	89.99 *10.06*	0.21 *0.02*	379.61 *94.57*	0.87 *0.22*	4.22 9.4
21. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.388125	0.0077625	20.00 *13.50*	0.16 *0.10*	138.82 *99.46*	1.08 *0.77*	6.94 7.37
21. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.86875	0.037375	12.39 *10.06*	0.46 *0.38*	113.19 *94.57*	4.23 *3.53*	9.14 9.4
21. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.01	3.00	0.03	6.89	0.07	2.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.0186	2.41	0.04			
		Накладные расходы				94.5%	37.11	94.5%	367.33	
		Сметная прибыль				46.75%	18.36	46.75%	181.72	
		Всего с НР и СП					95.14		939.49	
22.	**Е15-01-051-1а**	**Облицовка поверхностей пластиковыми панелями (МДФ) с устройством одинарного металлического каркаса стен без изоляции**	**100 м2**		**0.2057**	**5 916.18**	**1 216.96**	**29 267.11**	**6 020.24**	**4.95**
		Начисления: НЗ=1.4375, НС=1.3225								
22. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	42.005426	9.40	394.85	93.10	3 910.71	9.9
22. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*0.1360191*	*13.50*	*1.84*	*99.46*	*13.53*	*7.37*
22. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	0.1596746	87.17	13.92	442.77	70.70	5.08
22. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.1360191	20.00 *13.50*	2.72 *1.84*	138.82 *99.46*	18.88 *13.53*	6.94 7.37
22. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	1.2478276	1.95	2.43	3.74	4.67	1.92
22. 6.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.0035998	2.41	0.01			
22. 7.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	48.3395	0.94	45.44	1.68	81.21	1.79
22. 8.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	3.0855	12.40	38.26	3.61	11.14	0.29
22. 9.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	1.291	0.2655587	86.90	23.08	105.57	28.04	1.21
22. 10.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	15.11895	11.51	174.02	29.94	452.66	2.6
22. 11.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	45.254	11.54	522.23	31.87	1 442.24	2.76
		Накладные расходы				94.5%	374.87	94.5%	3 708.41	
		Сметная прибыль				46.75%	185.45	46.75%	1 834.58	
		Всего с НР и СП					1 777.28		11 563.23	
23.	**С101-4025-33**	**Панели МДФ**	**м2**		**21.5985**	**130.36**	**2 815.58**	**238.89**	**5 159.67**	**1.83**
					Объем: 20.57*1.05					
24.	**Е11-01-039-1**	**Устройство пластикового уголка**	**100 м**		**0.143**	**96.32**	**13.77**	**2 186.52**	**312.67**	**22.71**
		Начисления: НЗ=1.4375, НС=1.3225								
24. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	1.4467489	8.53	12.34	84.57	122.35	9.91
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.016445	87.17	1.43	442.77	7.28	5.08
24. 3.	с101-0327-001	Клей жидкие гвозди		10	1.43			128.00	183.04	
		Накладные расходы				110.7%	13.66	110.7%	135.44	
		Сметная прибыль				63.75%	7.87	63.75%	78.00	
		Всего с НР и СП					35.30		526.11	
25.	**С101-4028-33**	**Уголок пластиковый**	**м**		**14.443**	**5.33**	**76.98**	**11.34**	**163.78**	**2.13**
					Объем: 14.3*1.01					
26.	**Е15-06-002-3**	**Оклейка стен моющимися обоями**	**100 м2**		**0.296**	**1 786.42**	**528.78**	**15 492.78**	**4 585.86**	**8.67**
		Начисления: НЗ=1.4375, НС=1.3225								
26. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	63.122925	18.684386	8.85	165.36	87.77	1 639.93	9.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.014375*	*0.004255*	*13.50*	*0.06*	*99.46*	*0.42*	*7.37*
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.004255	20.00 *13.50*	0.09 *0.06*	138.82 *99.46*	0.59 *0.42*	6.94 7.37
26. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.004255	87.17	0.37	442.77	1.88	5.08
26. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.00296	3.00	0.01	6.89	0.02	2.3
26. 6.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.000592	30 704.00	18.18	44 028.13	26.06	1.43
26. 7.	с101-1832	Обои на бумажной основе моющиеся пленочные (отечественного производства)	м2	112	33.152	10.40	344.78	88.00	2 917.38	8.46
		Накладные расходы				94.5%	156.32	94.5%	1 550.13	
		Сметная прибыль				46.75%	77.33	46.75%	766.86	
		Всего с НР и СП					762.44		6 902.85	
27.	**Е15-01-051-1а (прим.)**	**Устройство короба из гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса**	**100 м2**		**0.016**	**9 073.30**	**145.17**	**38 497.86**	**615.97**	**4.24**
		Начисления: НЗ=1.4375, НБ=1.3225								
27. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.20723	3.2673156	9.40	30.71	93.10	304.19	9.9
27. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*0.01058*	*13.50*	*0.14*	*99.46*	*1.05*	*7.37*
27. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	0.01242	87.17	1.08	442.77	5.50	5.08
27. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.01058	20.00 *13.50*	0.21 *0.14*	138.82 *99.46*	1.47 *1.05*	6.94 7.37
27. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.09706	1.95	0.19	3.74	0.36	1.92
27. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0128	8.50	0.11	101.79	1.30	11.98
27. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.00028	2.41				
27. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	3.76	0.94	3.53	1.68	6.32	1.79
27. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.14	23.30	3.26	68.08	9.53	2.92
27. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	0.24	12.40	2.98	3.61	0.87	0.29
27. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокортоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	1.68	26.20	44.02	75.98	127.65	2.9
27. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.212	0.87	1.05	1.98	2.40	2.28
27. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.4336	4.78	2.07	15.71	6.81	3.29
27. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	100 шт.	1.291	0.020656	86.90	1.80	105.57	2.18	1.21
27. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	1.176	11.51	13.54	29.94	35.21	2.6
27. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	3.52	11.54	40.62	31.87	112.18	2.76
		Накладные расходы				94.5%	29.15	94.5%	288.45	
		Сметная прибыль				46.75%	14.42	46.75%	142.70	
		Всего с НР и СП					188.75		1 047.12	
28.	**Е62-33-2**	**Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза**	**100 м2**		**0.0249**	**1 166.35**	**29.04**	**7 464.38**	**185.86**	**6.4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	1.8881919	8.74	16.50	86.71	163.73	9.92
28. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.0002864	87.17	0.02	442.77	0.13	5.08
28. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.0002241	15 500.00	3.47	39 176.14	8.78	2.53
28. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00249	3.00	0.01	6.89	0.02	2.3
28. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.0004009	22 533.00	9.03	32 963.48	13.21	1.46
		Накладные расходы				80%	13.20	80%	130.98	
		Сметная прибыль				50%	8.25	50%	81.87	
		Всего с НР и СП					50.49		398.71	
29.	**Ц08-02-472-1**	**Демонтаж заземляющей шины**	**100 м**		**0.206**	**82.05**	**16.90**	**697.50**	**143.69**	**8.5**
		Начисления: Н3=0.345, Н5=0.345								
29. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.555	1.35033	9.40	12.69	93.10	125.72	9.9
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0483*	*0.0099498*	*13.50*	*0.13*	*126.91*	*1.26*	*9.4*
29. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0483	0.0099498	134.65	1.34	600.18	5.97	4.46
						13.50	*0.13*	*126.91*	*1.26*	9.4
29. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.07985	0.2224491	8.10	1.80	31.05	6.91	3.83
29. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0483	0.0099498	107.30	1.07	511.71	5.09	4.77
		Накладные расходы				95%	12.18	95%	120.63	
		Сметная прибыль				65%	8.33	65%	82.54	
		Всего с НР и СП					37.41		346.86	
30.	**Ц08-02-396-5**	**Кабель-канал по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**0.395**	**1 298.92**	**513.07**	**7 892.01**	**3 117.34**	**6.08**
				Объем: 9.5+30						
30. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	43.24	17.0798	9.40	160.55	93.10	1 590.13	9.9
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.697*	*5.805315*	*11.79*	*68.45*	*110.84*	*643.45*	*9.4*
30. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.472	0.58144	134.65	78.29	600.18	348.97	4.46
						13.50	*7.85*	*126.91*	*73.79*	9.4
30. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.225	5.223875	31.14	162.67	143.38	749.00	4.6
						11.60	*60.60*	*109.05*	*569.66*	9.4
30. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.8405	1.1219975	8.10	9.09	31.05	34.84	3.83
30. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.472	0.58144	107.30	62.39	511.71	297.53	4.77
30. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	2.7018	14.13	38.18	34.15	92.27	2.42
		Накладные расходы				95%	217.55	95%	2 121.90	
		Сметная прибыль				65%	148.85	65%	1 451.83	
		Всего с НР и СП					879.47		6 691.07	
31.	**С512-3100-33**	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей**	**м**		**39.5**	**20.10**	**793.95**	**27.50**	**1 086.25**	**1.37**
				Объем: 9.5+30						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	**Ц08-02-472-4**	**Проводник заземляющий скрыто в кабель-канале из стали круглой диаметром 8 мм**	**100 м**		**0.095**	**646.92**	**61.46**	**3 952.27**	**375.47**	**6.11**
32. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	20.47	1.94465	9.40	18.28	93.10	181.05	9.9
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5405*	*0.0513475*	*13.50*	*0.69*	*126.91*	*6.52*	*9.4*
32. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.5405	0.0513475	134.65 *13.50*	6.91 *0.69*	600.18 *126.91*	30.82 *6.52*	4.46 9.4
32. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.2685	0.7855075	8.10	6.36	31.05	24.39	3.83
32. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.5405	0.0513475	107.30	5.51	511.71	26.28	4.77
32. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0005	0.0000475	12 095.66	0.57	27 780.52	1.32	2.3
32. 7.	с101-1613	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 8 мм	т	0.04	0.0038	5 230.99	19.88	25 946.76	98.60	4.96
32. 8.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.002	0.00019	8 965.50	1.70	26 553.92	5.05	2.96
32. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.8	0.076	14.13	1.07	34.15	2.60	2.42
		Накладные расходы				95%	18.02	95%	178.19	
		Сметная прибыль				65%	12.33	65%	121.92	
		Всего с НР и СП					91.81		675.58	
33.	**Ц08-02-399-1**	**Провод, сечение, мм2, до 6 в кабель-канале**	**100 м**		**0.3**	**150.84**	**45.25**	**768.42**	**230.53**	**5.09**
33. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.048	1.2144	9.40	11.42	93.10	113.06	9.9
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.8055*	*0.54165*	*11.61*	*6.29*	*109.16*	*59.13*	*9.4*
33. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00345	134.65 *13.50*	0.46 *0.05*	600.18 *126.91*	2.07 *0.44*	4.46 9.4
33. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	1.794	0.5382	31.14 *11.60*	16.76 *6.24*	143.38 *109.05*	77.17 *58.69*	4.6 9.4
33. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00345	107.30	0.37	511.71	1.77	4.77
33. 6.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.048	94.60	4.54	189.03	9.07	2
33. 7.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.006	19.26	0.12	28.35	0.17	1.47
33. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.015	140.80	2.11	238.39	3.58	1.69
33. 9.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.05	0.015	118.57	1.78	236.94	3.55	2
33. 10.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	0.078	50.75	3.96	170.57	13.30	3.36
33. 11.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	0.03	98.80	2.96	168.24	5.05	1.7
		Накладные расходы				95%	16.82	95%	163.58	
		Сметная прибыль				65%	11.51	65%	111.92	
		Всего с НР и СП					73.59		506.03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	**Ц08-02-401-1**	**Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**1.5**	**4 030.05**	**6 045.07**	**11 826.54**	**17 739.80**	**2.93**
				Объем: 70+80						
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	59.34	89.01	9.40	836.69	93.10	8 286.83	9.9
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.6925*	*43.03875*	*11.62*	*500.07*	*109.23*	*4 701.08*	*9.4*
34. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.2875	0.43125	134.65 *13.50*	58.07 *5.82*	600.18 *126.91*	258.83 *54.73*	4.46 9.4
34. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	28.405	42.6075	31.14 *11.60*	1 326.80 *494.25*	143.38 *109.05*	6 109.06 *4 646.35*	4.6 9.4
34. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.8405	4.26075	8.10	34.51	31.05	132.30	3.83
34. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.9345	10.40175	2.08	21.64	5.10	53.05	2.45
34. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.2875	0.43125	107.30	46.27	511.71	220.67	4.77
34. 8.	с101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм	т	0.007	0.0105	6 141.30	64.48	30 460.85	319.84	4.96
34. 9.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00065	0.000975	12 281.00	11.97	35 315.28	34.43	2.88
34. 10.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.011	0.0165	4 940.27	81.51	33 262.60	548.83	6.73
34. 11.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.75	2.625	14.13	37.09	34.15	89.64	2.42
34. 12.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	4.5	6.75	0.28	1.89	1.41	9.52	5.04
34. 13.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	4.5	6.75	26.08	176.04	7.62	51.44	0.29
34. 14.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	16.5	24.75	79.00	1 955.25	2.42	59.90	0.03
34. 15.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	24.4	36.6	0.27	9.88	0.94	34.40	3.48
34. 16.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00204	0.00306	19.26	0.06	28.35	0.09	1.47
34. 17.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.615	140.80	86.59	238.39	146.61	1.69
34. 18.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.03	0.045	118.57	5.34	236.94	10.66	2
34. 19.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.83	1.245	50.75	63.18	170.57	212.36	3.36
34. 20.	с510-3500-33	Полоса монтажная	м	34	51	20.60	1 050.60	20.27	1 033.77	0.98
		Накладные расходы				95%	1 269.92	95%	12 338.51	
		Сметная прибыль				65%	868.89	65%	8 442.14	
		Всего с НР и СП					8 183.89		38 520.46	
35.	**С507-0286**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2.5 мм2**	**1000 м**		**0.18**	**5 576.38**	**1 003.75**	**13 000.00**	**2 340.00**	**2.33**
				Объем: 100+80						
36.	**С512-3054-33**	**Коробка распределительная**	**шт.**		**2**	**17.86**	**35.72**	**88.59**	**177.18**	**4.96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	**Ц08-02-472-3**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2 (шина заземления)**	**100 м**		**0.2**	**451.40**	**90.28**	**2 783.93**	**556.79**	**6.17**
37. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	17.71	3.542	9.40	33.29	93.10	329.76	9.9
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.6325*	*0.1265*	*13.50*	*1.71*	*126.91*	*16.05*	*9.4*
37. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.6325	0.1265	134.65 *13.50*	17.03 *1.71*	600.18 *126.91*	75.92 *16.05*	4.46 9.4
37. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	8.2685	1.6537	8.10	13.39	31.05	51.35	3.83
37. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.6325	0.1265	107.30	13.57	511.71	64.73	4.77
37. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0005	0.0001	12 095.66	1.21	27 780.52	2.78	2.3
37. 7.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0037	0.00074	8 965.50	6.63	26 553.92	19.65	2.96
37. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.6	0.32	14.13	4.52	34.15	10.93	2.42
		Накладные расходы				95%	33.25	95%	328.52	
		Сметная прибыль				65%	22.75	65%	224.78	
		Всего с НР и СП					146.28		1 110.09	
38.	**Е67-4-1**	**Демонтаж осветительных приборов: розеток**	**100 шт.**		**0.06**	**52.38**	**3.14**	**517.87**	**31.07**	**9.89**
38. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.40296	7.80	3.14	77.11	31.07	9.89
		Накладные расходы				85%	2.67	85%	26.41	
		Сметная прибыль				50%	1.57	50%	15.54	
		Всего с НР и СП					7.38		73.01	
39.	**Ц08-03-591-8**	**Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.06**	**537.55**	**32.25**	**4 991.78**	**299.51**	**9.29**
39. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	49.68	2.9808	9.91	29.54	98.08	292.36	9.9
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.046*	*0.00276*	*13.50*	*0.04*	*126.91*	*0.35*	*9.4*
39. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.00276	134.65 *13.50*	0.37 *0.04*	600.18 *126.91*	1.66 *0.35*	4.46 9.4
39. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.36	0.4416	1.95	0.86	3.74	1.65	1.92
39. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.00276	107.30	0.30	511.71	1.41	4.77
39. 6.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000096	29 442.00	0.28	44 866.10	0.43	1.52
39. 7.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000018	12 281.00	0.22	35 315.28	0.64	2.88
39. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0066	94.60	0.62	189.03	1.25	2
		Накладные расходы				95%	28.10	95%	278.07	
		Сметная прибыль				65%	19.23	65%	190.26	
		Всего с НР и СП					79.58		767.85	
40.	**С549-3024-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, одноместная**	**шт.**		**6**	**13.40**	**80.40**	**42.00**	**252.00**	**3.13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	**Ц08-03-591-2**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.01**	**414.71**	**4.15**	**3 795.21**	**37.95**	**9.14**
41. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	37.03	0.3703	9.91	3.67	98.08	36.32	9.9
41. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.046*	*0.00046*	*13.50*	*0.01*	*126.91*	*0.06*	*9.4*
41. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.00046	134.65 *13.50*	0.06 *0.01*	600.18 *126.91*	0.28 *0.06*	4.46 9.4
41. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.00046	107.30	0.05	511.71	0.24	4.77
41. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 472.05	0.11	1.49
41. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.94	0.96	3.48
		Накладные расходы				95%	3.50	95%	34.56	
		Сметная прибыль				65%	2.39	65%	23.65	
		Всего с НР и СП					10.04		96.16	
42.	**Ц08-03-591-5**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке**	**100 шт.**		**0.01**	**421.55**	**4.22**	**3 862.88**	**38.63**	**9.15**
42. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	37.72	0.3772	9.91	3.74	98.08	37.00	9.9
42. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.046*	*0.00046*	*13.50*	*0.01*	*126.91*	*0.06*	*9.4*
42. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.00046	134.65 *13.50*	0.06 *0.01*	600.18 *126.91*	0.28 *0.06*	4.46 9.4
42. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.00046	107.30	0.05	511.71	0.24	4.77
42. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.0000315	2 326.12	0.07	3 472.05	0.11	1.49
42. 6.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.94	0.96	3.48
		Накладные расходы				95%	3.56	95%	35.21	
		Сметная прибыль				65%	2.44	65%	24.09	
		Всего с НР и СП					10.22		97.93	
43.	**С549-3151-33**	**Выключатель одноклавишный скрытой установки**	**шт.**		**1**	**17.86**	**17.86**	**38.00**	**38.00**	**2.13**
44.	**С549-3178-33**	**Выключатель двухклавишный скрытой установки**	**шт.**		**1**	**20.10**	**20.10**	**43.00**	**43.00**	**2.14**
45.	**Ц08-03-591-11**	**Розетка с заземляющим контактом**	**100 шт.**		**0.03**	**1 484.32**	**44.53**	**8 961.08**	**268.83**	**6.04**
45. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	84.41	2.5323	9.91	25.10	98.08	248.37	9.9
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.138*	*0.00414*	*13.50*	*0.06*	*126.91*	*0.53*	*9.4*
45. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.138	0.00414	134.65 *13.50*	0.56 *0.06*	600.18 *126.91*	2.48 *0.53*	4.46 9.4
45. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.138	0.00414	107.30	0.44	511.71	2.12	4.77
45. 5.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0096	0.000288	4 940.27	1.42	33 262.60	9.58	6.73
45. 6.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	20.4	0.612	0.28	0.17	1.41	0.86	5.04
45. 7.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	20.4	0.612	26.08	15.96	7.62	4.66	0.29
		Накладные расходы				95%	23.90	95%	236.46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль				65%	16.35	65%	161.79	
		Всего с НР и СП					84.79		667.07	
46.	**С549-3065-33**	**Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с заземляющим контак-том**	**шт.**		**3**	**13.40**	**40.20**	**64.00**	**192.00**	**4.78**
47.	**Е65-4-1**	**Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин**	**100 шт.**		**0.01**	**509.21**	**5.09**	**5 030.71**	**50.31**	**9.88**
47. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.995	0.58995	8.53	5.03	84.57	49.89	9.91
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.299*	*0.00299*	*13.50*	*0.04*	*99.46*	*0.30*	*7.37*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.299	0.00299	20.00	0.06	138.82	0.42	6.94
			(1)			*13.50*	*0.04*	*99.46*	*0.30*	7.37
47. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0182					
		Накладные расходы				74%	3.75	74%	37.14	
		Сметная прибыль				50%	2.54	50%	25.10	
		Всего с НР и СП					11.38		112.55	
48.	**Е65-3-7**	**Снятие смесителя без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**361.72**	**3.62**	**3 581.42**	**35.81**	**9.89**
48. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.2165	0.422165	8.53	3.60	84.57	35.70	9.91
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0805*	*0.000805*	*13.50*	*0.01*	*99.46*	*0.08*	*7.37*
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0805	0.000805	20.00	0.02	138.82	0.11	6.94
			(1)			*13.50*	*0.01*	*99.46*	*0.08*	7.37
48. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0022					
		Накладные расходы				74%	2.67	74%	26.48	
		Сметная прибыль				50%	1.81	50%	17.89	
		Всего с НР и СП					8.10		80.18	
49.	**Е65-4-7**	**Демонтаж санитарных приборов сифонов**	**100 шт.**		**0.01**	**578.57**	**5.79**	**5 734.11**	**57.34**	**9.9**
49. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	67.7465	0.677465	8.53	5.78	84.57	57.29	9.91
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0345*	*0.000345*	*13.50*		*99.46*	*0.03*	*7.37*
49. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0345	0.000345	20.00	0.01	138.82	0.05	6.94
			(1)			*13.50*		*99.46*	*0.03*	7.37
49. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.27	0.0027					
		Накладные расходы				74%	4.28	74%	42.42	
		Сметная прибыль				50%	2.89	50%	28.66	
		Всего с НР и СП					12.96		128.42	
50.	**Е17-01-005-4**	**Установка раковин**	**10 компл.**		**0.1**	**227.75**	**22.78**	**1 468.62**	**146.86**	**6.45**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
50. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	11.889275	1.1889275	9.62	11.44	95.24	113.23	9.9
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.100625*	*0.0100625*	*13.50*	*0.14*	*99.46*	*1.00*	*7.37*
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.100625	0.0100625	20.00	0.20	138.82	1.40	6.94
			(1)			*13.50*	*0.14*	*99.46*	*1.00*	7.37
50. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.02875	1.95	0.06	3.74	0.11	1.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.20125	0.020125	87.17	1.75	442.77	8.91	5.08
50. 6.	с101-0311	Каболка	т	0.0014	0.00014	22 002.00	3.08	44 139.86	6.18	2.01
50. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	29 300.88	1.17	1.16
50. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	39 176.14	0.78	2.53
50. 9.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.002	0.0002	1 310.10	0.26	6 201.67	1.24	4.73
50. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.002	36.85	0.07	99.44	0.20	2.7
50. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6.49	2.08
50. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	4.59	5.79
50. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 647.85	2.57	3.78
		Накладные расходы				115.2%	13.34	115.2%	131.59	
		Сметная прибыль				70.55%	8.17	70.55%	80.59	
		Всего с НР и СП					44.29		359.04	
51.	**Е17-01-002-3**	**Установка смесителей**	**10 шт.**		**0.1**	**106.83**	**10.68**	**918.09**	**91.81**	**8.6**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
51. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.2575	0.92575	9.62	8.91	95.24	88.17	9.9
51. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.14375	0.014375	1.95	0.03	3.74	0.05	1.92
51. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	25 226.00	0.66	29 300.88	0.76	1.16
51. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	15 500.00	0.20	39 176.14	0.51	2.53
51. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	36.85	0.48	99.44	1.29	2.7
51. 6.	с101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм	10 шт.	2	0.2	1.58	0.32	3.28	0.66	2.08
51. 7.	с101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм	т	0.0001	0.00001	9 700.00	0.10	36 647.85	0.37	3.78
		Накладные расходы				115.2%	10.26	115.2%	101.57	
		Сметная прибыль				70.55%	6.29	70.55%	62.20	
		Всего с НР и СП					27.23		255.59	
52.	**П1счет.**	**Раковин типа "МОЙ ДОДЫР"**	**шт.**		**1**	**1 713.70**	**1 713.70**	**8 500.00**	**8 500.00**	**4.96**
53.	**С300-1527**	**Смеситель для раковины**	**шт.**		**1**	**141.29**	**141.29**	**550.00**	**550.00**	**3.89**
	потолок									
54.	**Е15-01-053-2**	**Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой**	**100 м2**		**0.02**	**12 545.91**	**250.92**	**47 225.55**	**944.51**	**3.76**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
54. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	2.71377	9.40	25.51	93.10	252.65	9.9
54. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.01035*	*13.50*	*0.14*	*99.46*	*1.03*	*7.37*
54. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.012075	87.17	1.05	442.77	5.35	5.08
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.01035	20.00 *13.50*	0.21 *0.14*	138.82 *99.46*	1.44 *1.03*	6.94 7.37
54. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.069575	1.95	0.14	3.74	0.26	1.92
54. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	2.04	71.20	145.25	268.00	546.72	3.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	2.24	7.45	16.69	18.52	41.48	2.49
54. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	1.9	10.00	19.00	12.75	24.23	1.28
54. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	3.8	4.12	15.66	9.55	36.29	2.32
54. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	1.6	5.20	8.32	6.60	10.56	1.27
54. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.0432	1.05	0.05	3.61	0.16	3.44
54. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	0.162	1.05	0.17	3.61	0.58	3.44
54. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	1.9	9.94	18.89	13.05	24.80	1.31
		Накладные расходы				94.5%	24.24	94.5%	239.73	
		Сметная прибыль				46.75%	11.99	46.75%	118.60	
		Всего с НР и СП					287.15		1 302.83	
55.	**Е67-4-5**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**		**0.19**	**166.63**	**31.66**	**1 646.10**	**312.76**	**9.88**
					Объем: 2+17					
55. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	20.5735	3.908965	8.01	31.31	79.39	310.33	9.91
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.092*	*0.01748*	*13.50*	*0.24*	*99.46*	*1.74*	*7.37*
55. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.092	0.01748	20.00 *13.50*	0.35 *0.24*	138.82 *99.46*	2.43 *1.74*	6.94 7.37
		Накладные расходы				85%	26.82	85%	265.26	
		Сметная прибыль				50%	15.78	50%	156.04	
		Всего с НР и СП					74.25		734.05	
56.	**Е15-01-053-2**	**Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой**	**100 м2**		**0.14**	**11 655.21**	**1 631.73**	**46 251.40**	**6 475.20**	**3.97**
		Начисления: Н3=1.4375, Н5=1.3225								
56. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	18.99639	9.40	178.57	93.10	1 768.56	9.9
56. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.07245*	*13.50*	*0.98*	*99.46*	*7.21*	*7.37*
56. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.084525	87.17	7.37	442.77	37.43	5.08
56. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.07245	20.00 *13.50*	1.45 *0.98*	138.82 *99.46*	10.06 *7.21*	6.94 7.37
56. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	0.487025	1.95	0.95	3.74	1.82	1.92
56. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	14.28	71.20	1 016.74	268.00	3 827.04	3.76
56. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	15.68	7.45	116.82	18.52	290.39	2.49
56. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	13.3	10.00	133.00	12.75	169.58	1.28
56. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	26.6	4.12	109.59	9.55	254.03	2.32
56. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	11.2	5.20	58.24	6.60	73.92	1.27
56. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.3024	1.05	0.32	3.61	1.09	3.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	1.134	1.05	1.19	3.61	4.09	3.44
56. 13.	с201-4155-33	Подвес без тяги для растровых потолков	шт.	80	11.2	0.67	7.50	3.32	37.18	4.96
		Накладные расходы				94.5%	169.67	94.5%	1 678.10	
		Сметная прибыль				46.75%	83.94	46.75%	830.17	
		Всего с НР и СП					1 885.34		8 983.48	
57.	**Ц08-03-593-19**	**Светильник в подвесных потолках**	**100 шт.**		**0.2**	**7 989.50**	**1 597.90**	**25 203.84**	**5 040.77**	**3.15**
					Объем: 3+17					
57. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	135.7	27.14	9.91	268.96	98.08	2 661.89	9.9
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*37.214*	*7.4428*	*11.62*	*86.49*	*109.25*	*813.12*	*9.4*
57. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.414	0.0828	134.65 *13.50*	11.15 *1.12*	600.18 *126.91*	49.69 *10.51*	4.46 9.4
57. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	36.8	7.36	31.14 *11.60*	229.19 *85.38*	143.38 *109.05*	1 055.28 *802.61*	4.6 9.4
57. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.414	0.0828	107.30	8.88	511.71	42.37	4.77
57. 6.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.085	0.017	4 940.27	83.98	33 262.60	565.46	6.73
57. 7.	с113-0211	Эмаль ЭП-140 защитная	т	0.01	0.002	75 196.00	150.39	98 897.10	197.79	1.32
57. 8.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	10.2	2.04	274.18	559.33	5.00	10.20	0.02
57. 9.	с546-3491-33	Крюк	шт.	102	20.4	10.12	206.45	17.22	351.29	1.7
57. 10.	с546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	102	20.4	1.38	28.15	2.36	48.14	1.71
		Накладные расходы				95%	337.68	95%	3 301.26	
		Сметная прибыль				65%	231.04	65%	2 258.76	
		Всего с НР и СП					2 166.62		10 600.79	
58.	**С546-3261-33**	**Светильник, встраиваемй в подвесной потолок**	**шт.**		**20**	**589.51**	**11 790.20**	**680.00**	**13 600.00**	**1.15**
					Объем: 3+17					
59.	**С546-0103**	**Лампы для светильников**	**10 шт.**		**8**	**100.81**	**806.48**	**170.00**	**1 360.00**	**1.69**
					Объем: 12+68					
60.	**Ц08-02-403-2**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные**	**100 м**		**0.1**	**789.31**	**78.93**	**3 149.22**	**314.92**	**3.99**
		Начисления: НЗ=1.15, НБ=1.15								
60. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23	2.3	9.40	21.62	93.10	214.13	9.9
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.933*	*0.3933*	*11.62*	*4.57*	*109.21*	*42.95*	*9.4*
60. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.0345	0.00345	134.65 *13.50*	0.46 *0.05*	600.18 *126.91*	2.07 *0.44*	4.46 9.4
60. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	3.8985	0.38985	31.14 *11.60*	12.14 *4.52*	143.38 *109.05*	55.90 *42.51*	4.6 9.4
60. 5.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.00025	12 095.66	3.02	27 780.52	6.95	2.3
60. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	0.49	18.48	9.06	21.16	10.37	1.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60. 7.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.012	1 913.00	22.96	845.06	10.14	0.44
60. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.031	140.80	4.36	238.39	7.39	1.69
60. 9.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.012	98.80	1.19	168.24	2.02	1.7
60. 10.	с543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.083	24.00	1.99	47.26	3.92	1.97
		Накладные расходы				95%	24.88	95%	244.23	
		Сметная прибыль				65%	17.02	65%	167.10	
		Всего с НР и СП					120.83		726.25	
61.	**С507-0279**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.01**	**1 503.00**	**15.03**	**10 500.00**	**105.00**	**6.99**
62.	**Ц08-02-403-2**	**Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные**	**100 м**		**8.5**	**786.47**	**6 684.97**	**3 144.16**	**26 725.37**	**4**
		Начисления: Н3=1.15, Н5=1.15								
62. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	23	195.5	9.40	1 837.70	93.10	18 201.05	9.9
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.933*	*33.4305*	*11.62*	*388.35*	*109.21*	*3 650.83*	*9.4*
62. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0345	0.29325	134.65	39.49	600.18	176.00	4.46
			(1)			*13.50*	*3.96*	*126.91*	*37.22*	9.4
62. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	3.8985	33.13725	31.14	1 031.89	143.38	4 751.22	4.6
			(1)			*11.60*	*384.39*	*109.05*	*3 613.62*	9.4
62. 5.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.02125	12 095.66	257.03	27 780.52	590.34	2.3
62. 6.	с512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	41.65	18.48	769.69	21.16	881.31	1.15
62. 7.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	1.02	1 913.00	1 951.26	845.06	861.96	0.44
62. 8.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	2.635	140.80	371.01	238.39	628.16	1.69
62. 9.	с546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	1.02	98.80	100.78	168.24	171.60	1.7
62. 10.	с544-0101	Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм	кг	0.83	7.055	20.74	146.32	41.45	292.43	2
		Накладные расходы				95%	2 114.75	95%	20 759.29	
		Сметная прибыль				65%	1 446.93	65%	14 203.72	
		Всего с НР и СП					10 246.65		61 688.38	
63.	**С507-0279**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2**	**1000 м**		**0.85**	**1 503.00**	**1 277.55**	**10 500.00**	**8 925.00**	**6.99**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**50 007.81**	**170 663**	**3.42**
Оплата основных рабочих	*6 229.70*	*61 703.96*	*9.9*
Стоимость механизмов	*4 078.12*	*17 278.58*	*4.24*
Оплата механизаторов	*1 137.27*	*10 667.39*	*9.38*
Сметная стоимость материалов	*39 284.02*	*91 682.19*	*2.33*

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ С К-0.7	**0.7**	**4 834.98**	**0.7**	**47 494**	**9.82**
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ С К=0,9	**0.9**	**3 877.52**	**0.9**	**38 063**	**9.82**
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**58 720.31**		**256 220**	**4.37**
КОМПЕНСАЦИЯ НДС *(91682*0,18)+(17279-10667)*0,18+(47494*0,1712*0,18)+38063*0,15*0,18)*				**19 184**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ		**58 720**		**275 404**	**4.69**

Составил:

Проверил: