

СПЕЦИФИКАЦИЯ материалов и работ по модернизации СКС и созданию сети терминалов администрации города Владимира

Краткое описание работ.

Отдел ЗАГС. Создание рабочего места для информационного терминала в составе рабочего места - 1 розетка RJ45 cat.5e, 1 розетка СЭП 220В; создание двух дополнительных рабочих мест в составе: 2 розетки RJ 45 cat.5e, две розетки СЭП 220В; создание рабочего места для подключения сервера в аппаратной в составе: 1 розетка RJ45 cat.5e, 1 розетка СЭП 220В; коммутация рабочих мест в действующую СКС. Демонтаж/ перенос/ монтаж действующего сервера из рабочего кабинета в аппаратную.

Дворец бракосочетаний. Создание рабочего места для информационного терминала в составе: 1 розетка RJ45 cat.6 (кабель прокладывается с 1-го этажа холла ЗАГСа, до 2-го этажа в кабинет, где установлен модем, через зал регистрации браков под декоративным ковровым покрытием, длина кабеля на пределе около 100м), 1 розетка СЭП 220В. На первом этаже при создании рабочего места в холле ЗАГСа полная замена существующего короба на новый, с перекладкой существующих коммуникаций.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ пп	Наименование материалов*	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Кабель Panduit UTP, cat 5e 4x2/23, 305 м, бел.	кор.	1		
2	Кабель SYSTIMAX UTP, TX6 10Gig 4x2/23, LSOH, 305 м, бел.	м	100		
3	Модуль Panduit RJ45 TX-6 PLUS, T568A&B, кат.6, бел.	шт.	2		
5	Модуль Panduit RJ45 cat 5e, T568A&B, бел.	шт.	9		
6	Модуль Panduit RJ45 cat 5e, T568A&B, чёрн.	шт.	6		
7	Лицевая панель Panduit T70, 2 вст. 45x45	шт.	6		
8	Лицевая панель Panduit T70, 1 вст. 45x45	шт.	3		
9	Вставка 1/2, 2 мод., накл., бел.	шт.	7		
10	База короба T70, 103x45мм, м	м	12		
11	Угол T-образный T70	шт.	1		
12	Заглушка T70	шт.	8		
13	База короба T45, 65x35мм, м	м	42		
14	Угол плоский T45	шт.	11		
15	Угол внутренний T45	шт.	2		
16	Угол T-образный T45	шт.	1		
17	Заглушка T45	шт.	8		
18	База короба, 16x20мм, м	м	2		
19	Коробка для панелей T70, 1 пост.	шт.	2		
20	MosaicPоз.2м 2К+3нем.ст;защ.штг	шт.	8		
21	Распаечная коробка	шт.	1		
22	Клемник разжимной WAGO	шт.	16		
23	Патч корд RJ45 , Кат. 5E, 1м	шт.	9		
24	Патч корд RJ45 , Кат. 5E, 2м	шт.	1		
25	Кабель ВВГнгЛС 3×2,5	м	100		
26	Гофротруба Ø25	м	100		
27	Крепление гофротрубы Ø25	шт.	100		
28	Гофротруба Ø16	м	50		
29	Крепление гофротрубы Ø16	шт.	20		
30	Клей д/ковровых покрытий	шт.	1		
31	Расходный материал	компл.	1		
	Общая стоимость материалов:				
32	Монтажные работы:				
	Итого по спецификации:				140 000,00

* Материалы, совместимые с примененными в имеющейся СКС администрации города, или эквивалент.

Условия выполнения работ:

- работы выполняются в соответствии с действующей нормативно-технической базой, правилами и нормами пожарной безопасности, техники безопасности,
- предоставление сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали;
- срок предоставления гарантии качества на работы и материалы – не менее 3 лет.